

唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益
事业重点村项目

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

投标总价 (小写): 3320682.81

(大写): 叁佰叁拾贰万零陆佰捌拾贰元捌角壹分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司




(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 邢德伟

(签字或盖章)

编 制 人： 王峰



(造价员签字盖专用章)

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

项目名称：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

工程概况 1、工程名称：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目；2、项目实施地点：唐河县湖阳镇张湾村；3、项目实施内容：主要包括混凝土道路、沥青提升道路，亮化工程、文体广场、浆砌石墙、坑塘整治、污水管网、公共卫生间等。详见本项目采购文件、工程量清单及施工图纸范围内的所有工程施工。
--

表-01

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目	3320682.81		95539.81	86137.11
1	道路工程	1196357.84		28826.00	25656.51
2	亮化工程	116795.71		1697.45	1510.87
3	文体工程	242329.04		4938.80	4448.26
4	舞台	60026.18		943.13	1077.54
5	环境整治	100933.59		3850.46	3478.57
6	坑塘治理工程	423820.56		17576.14	15642.83
7	污水工程	1055638.83		35505.38	31601.44
8	桥涵工程	32204.62		44.78	39.85
9	公共卫生间-土建	63054.57		1520.81	1885.71
10	公共卫生间-安装	25198.67		511.35	665.06
11	标识牌	4323.20		125.51	130.47
合 计		3320682.81		95539.81	86137.11

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

道路工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南年达建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 道路工程

投 标 总 价 (小写)： 1,196,357.84

(大写)： 壹佰壹拾玖万陆仟叁佰伍拾柒元捌角肆分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟 (签字或盖章)

编 制 人： 王峰 2201100100211293
河南年达建筑工程有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至2028年12月30日

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1029073.05	
1.1	宅间路 2m人行道路612m	117300.3	
1.2	宅间路 3m新建混凝土道路1718m	410398.73	
1.3	主路 4m新修混凝土道路379m	196581.12	
1.4	主路 4m混凝土道路提升586m	164390.04	
1.5	主路 3.5m混凝土道路提升260m	56622.01	
1.6	白加黑 3.5m沥青提升道路234m	75336.35	
1.7	道路病害处治理50m2	5456.5	
1.8	人行道绿化	2988	
2	措施项目	42846.44	
2.1	其中：安全文明施工费	28826	
2.2	其他措施费（费率类）	9520.44	
2.3	单价措施费	4500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	25656.51	—
4.1	定额规费	25656.51	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1097576	
6	增值税	98781.84	—
7	含税工程造价合计	1196357.84	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,196,357.84	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		宅间路 2m人行道 路612m					117300.3	
1	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1224	76.25	93330	
2	060104011014	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	91.8	1.55	142.29	
3	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2142	1.55	3320.1	
4	04B063	伸缩缝切割	1. 缝深3.5cm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m	306	4.23	1294.38	
5	04B064	横向缩缝(玛蹄脂 间隔4m)	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	10.71	178.71	1913.98	
6	04B065	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.21	178.71	37.53	
7	04B066	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.7	190.38	133.27	
8	040101001016	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	257.04	10.11	2598.67	
9	04B068	传力杆(间隔200m)	1. ϕ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.026	9461.54	246	
10	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土, 200*100mm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m	612	23.34	14284.08	
		分部小计					117300.3	
		宅间路 3m新建混凝土道路1718m					410398.73	
1	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5154	71.89	370521.06	
本页小计							487821.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	060104011007	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	257.7	1.55	399.44	
3	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	8590	1.55	13314.5	
4	04B024	伸缩缝切割	1. 缝深3.5cm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m	1288.5	4.23	5450.36	
5	04B025	横向缩缝(玛蹄脂 间隔4m)	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	47.25	178.71	8444.05	
6	04B026	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.94	178.7	167.98	
7	04B027	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3.01	190.35	572.95	
8	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1030.8	10.11	10421.39	
9	04B029	传力杆(间隔200m)	1. ϕ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.117	9461.53	1107	
		分部小计					410398.73	
		主路 4m新修混凝土道路379m					196581.12	
1	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1705.5	33.33	56844.32	
2	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:18cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1516	82.97	125782.52	
3	060104011009	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	102.33	1.55	158.61	
4	040202001010	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2463.5	1.55	3818.43	
本页小计							226481.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	04B037	横向缩缝（玛蹄脂 间隔5m）	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	12.13	178.71	2167.75	
6	04B038	横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.3	178.69	53.61	
7	04B039	胀缝沥青木板（间隔200m）	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1.06	190.34	201.76	
8	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 运距：1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	716.31	10.11	7241.89	
9	04B041	传力杆（间隔200m）	1. $\phi 20$ 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.033	9461.52	312.23	
		分部小计					196581.12	
		主路 4m混凝土道路提升586m					164390.04	
1	040202011002	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1318.5	33.32	43932.42	
2	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 商混 2. 厚度：18cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1172	82.97	97240.84	
3	060104011010	培路肩	1. 土壤类别：一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	76.18	1.55	118.08	
4	040202001011	路床(槽) 整形	1. 部位：机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1758	1.55	2724.9	
5	04B042	横向缩缝（玛蹄脂 间隔5m）	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	9.38	178.7	1676.21	
6	04B043	横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.23	178.7	41.1	
7	04B044	胀缝沥青木板（间隔200m）	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.82	190.35	156.09	
8	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 运距：1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	586	10.11	5924.46	
本页小计							161791.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程
 标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目
 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	04B046	传力杆（间隔200m）	1. $\phi 20$ 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.025	9461.6	236.54	
10	04B049	乳化沥青灌缝	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	410.2	4.7	1927.94	
11	04B004	拉杆	1. 14mm，三级钢筋 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.498	20906.54	10411.46	
		分部小计					164390.04	
		主路 3.5m混凝土道路提升260m					56622.01	
1	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	455	33.33	15165.15	
2	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:18cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	390	82.97	32358.3	
3	060104011011	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	33.8	1.55	52.39	
4	040202001012	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	520	1.55	806	
5	04B050	横向缩缝（玛蹄脂 间隔5m）	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.16	178.71	743.43	
6	04B051	横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.1	178.6	17.86	
7	04B052	胀缝沥青木板（间隔200m）	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.36	190.3	68.51	
8	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	182	10.11	1840.02	
9	04B053	传力杆（间隔200m）	1. $\phi 20$ 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.01	9461	94.61	
10	04B054	乳化沥青灌缝	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	182	4.7	855.4	
本页小计							64577.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	04B055	拉杆	1. 14mm，三级钢筋 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.221	20906.52	4620.34	
		分部小计					56622.01	
		白加黑 3.5m沥青提升道路234m					75336.35	
1	04B048	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	819	2.16	1769.04	
2	040203003002	透层、粘层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	809.64	1.01	817.74	
3	040203004002	封层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	809.64	4.7	3805.31	
4	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	809.64	81.61	66074.72	
5	060104011012	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	93.6	1.55	145.08	
6	040205006002	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	70.2	38.81	2724.46	
		分部小计					75336.35	
		道路病害处治理50m2					5456.5	
1	04B056	道路病害处治理	1. 拆除18cm厚混凝土道路 2. 恢复18cm厚C25混凝土道路 3. 废渣运距1km 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	50	109.13	5456.5	
		分部小计					5456.5	
		人行道绿化					2988	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:大叶女贞 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠径:高度300cm，冠幅250cm 4. 详见相关图纸设计及规范要求	株	15	199.2	2988	
本页小计							88401.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 1 页 共 59 页

项目编码		040203007013		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1224
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4858.11		747.93	15.83	48.58		7.48
2-4-78	机动翻斗车运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距200m	10m3	0.009	137.37		199.38	148.97	1.24		1.79	1.34
人工单价		小计						17.07	48.58	1.79	8.82
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								76.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0347	4.8	0.17		
	水					m3	0.0218	3.5	0.08		
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25		
	其他材料费					元	0.6051	1	0.61		
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	310	47.43		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	48.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 2 页 共 59 页

项目编码		060104011014		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	91.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 3 页 共 59 页

项目编码		040202001007		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	2142
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 4 页 共 59 页

项目编码		04B063		项目名称		伸缩缝切割		计量单位	m	工程量	306
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * -2	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):3.5	100m	0.01	145.67	196.24	11.56	69.17	1.46	1.96	0.12	0.69
人工单价		小计						1.46	1.96	0.12	0.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.055	3.5	0.19		
	其他材料费					元	0.0332	1	0.03		
	金刚石锯片					片	0.0026	667.97	1.74		
	材料费小计							-	1.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 5 页 共 59 页

项目编码		04B064		项目名称		横向缩缝（玛蹄脂 间隔4m）		计量单位		m2		工程量		10.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	1003.89	0.97	250.84	53.13	100.39	0.1	25.09				
人工单价		小计						53.13	100.39	0.1	25.09				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	1.3625	1	1.36						
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	4150	52.71						
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06						
	其他材料费							-	7.26	-					
	材料费小计							-	100.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 6 页 共 59 页

项目编码		04B065		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	1003.89	0.97	250.84	53.13	100.39	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	100.39	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	1.3625	1	1.36		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	4150	52.71		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	7.26	-	
	材料费小计							-	100.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 7 页 共 59 页

项目编码		04B066		项目名称		胀缝沥青木板（间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.1	984.51	452.82	0.97	465.18	98.45	45.28	0.1	46.52
人工单价		小计						98.45	45.28	0.1	46.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								190.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6465	1	0.65		
	石油沥青 60~100#					t	0.0033	4150	13.7		
	其他材料费							-	30.94	-	
	材料费小计							-	45.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 8 页 共 59 页

项目编码		040101001016		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	257.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3271.65	291.3	0.48		3.27	0.29
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5829.83	246.68			5.83	0.24
人工单价		小计						0.48		9.1	0.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 10 页 共 59 页

项目编码		040204004002		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		612	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-41 H80010747 80010743	侧缘石安砌 侧石 混凝土 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M7.5】	100m	0.01	746.75	1223.08	0.46	363.33	7.47	12.23					3.64	
人工单价		小计						7.47	12.23					3.64	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								23.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.0001	3.5							
	其他材料费					元	0.5647	1	0.56						
	混凝土立缘石 200*100mm					m	1.01	10	10.1						
	其他材料费							-	1.56	-					
	材料费小计							-	12.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 11 页 共 59 页

项目编码		040203007007		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	5154
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4858.11		747.93	15.83	48.58		7.48
人工单价		小计						15.83	48.58		7.48
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢模板					kg	0.0347	4.8	0.17		
	水					m3	0.0218	3.5	0.08		
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25		
	其他材料费					元	0.6051	1	0.61		
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	310	47.43		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	48.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 12 页 共 59 页

项目编码		060104011007		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	257.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 13 页 共 59 页

项目编码		040202001008		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	8590
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 14 页 共 59 页

项目编码		04B024		项目名称		伸缩缝切割		计量单位	m	工程量	1288.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * -2	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):3.5	100m	0.01	145.67	196.24	11.56	69.17	1.46	1.96	0.12	0.69
人工单价		小计						1.46	1.96	0.12	0.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.055	3.5	0.19		
	其他材料费					元	0.0332	1	0.03		
	金刚石锯片					片	0.0026	667.97	1.74		
	材料费小计							-	1.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 15 页 共 59 页

项目编码		04B025		项目名称		横向缩缝（玛蹄脂 间隔4m）		计量单位		m2		工程量		47.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	1003.89	0.97	250.84	53.13	100.39	0.1	25.09				
人工单价		小计						53.13	100.39	0.1	25.09				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	1.3625	1	1.36						
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	4150	52.71						
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06						
	其他材料费							-	7.26	-					
	材料费小计							-	100.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 16 页 共 59 页

项目编码		04B026		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	1003.89	0.97	250.84	53.13	100.39	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	100.39	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	1.3625	1	1.36		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	4150	52.71		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	7.26	-	
	材料费小计							-	100.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

第 17 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 18 页 共 59 页

项目编码		040101001010		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	1030.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3271.65	291.3	0.48		3.27	0.29
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5829.83	246.68			5.83	0.24
人工单价		小计						0.48		9.1	0.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

第 19 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 20 页 共 59 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	1705.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-28	碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	494.5	2284.66	263.29	289.6	4.95	22.85	2.63	2.9
人工单价		小计						4.95	22.85	2.63	2.9
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3047	1	0.3		
	碎石 综合					m3	0.2652	85	22.54		
	材料费小计							-	22.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 21 页 共 59 页

项目编码		040203007009		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1516
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	5832.19		791.26	16.74	58.32		7.91
人工单价		小计						16.74	58.32		7.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0478	4.8	0.23		
	水					m3	0.0261	3.5	0.09		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	其他材料费					元	0.7265	1	0.73		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	310	56.92		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	58.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 22 页 共 59 页

项目编码		060104011009		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	102.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 23 页 共 59 页

项目编码		040202001010		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	2463.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 24 页 共 59 页

项目编码		04B037		项目名称		横向缩缝（玛蹄脂 间隔5m）		计量单位		m2		工程量		12.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	1003.89	0.97	250.84	53.13	100.39	0.1	25.09				
人工单价		小计						53.13	100.39	0.1	25.09				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	1.3625	1	1.36						
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	4150	52.71						
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06						
	其他材料费							-	7.26	-					
	材料费小计							-	100.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 25 页 共 59 页

项目编码		04B038		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	1003.89	0.97	250.84	53.13	100.39	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	100.39	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	1.3625	1	1.36		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	4150	52.71		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	7.26	-	
	材料费小计							-	100.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 26 页 共 59 页

项目编码		04B039		项目名称		胀缝沥青木板（间隔200m）		计量单位	m2	工程量	1.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.1	984.51	452.82	0.97	465.18	98.45	45.28	0.1	46.52
人工单价		小计						98.45	45.28	0.1	46.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								190.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6465	1	0.65		
	石油沥青 60~100#					t	0.0033	4150	13.7		
	其他材料费							-	30.94	-	
	材料费小计							-	45.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 27 页 共 59 页

项目编码		040101001012		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	716.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3271.65	291.3	0.48		3.27	0.29
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5829.83	246.68			5.83	0.24
人工单价		小计						0.48		9.1	0.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 28 页 共 59 页

工程名称: 道路工程

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 29 页 共 59 页

项目编码		040202011002		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	1318.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-28	碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	494.5	2284.66	263.29	289.6	4.95	22.85	2.63	2.9
人工单价		小计						4.95	22.85	2.63	2.9
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.3047	1	0.3		
	碎石 综合					m3	0.2652	85	22.54		
	材料费小计							-	22.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 30 页 共 59 页

项目编码		040203007010		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1172
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	5832.19		791.26	16.74	58.32		7.91
人工单价		小计						16.74	58.32		7.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0478	4.8	0.23		
	水					m3	0.0261	3.5	0.09		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	其他材料费					元	0.7265	1	0.73		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	310	56.92		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	58.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 31 页 共 59 页

项目编码		060104011010		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	76.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 32 页 共 59 页

项目编码		040202001011		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	1758
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 33 页 共 59 页

项目编码		04B042		项目名称		横向缩缝（玛蹄脂 间隔5m）		计量单位		m2		工程量		9.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	1003.89	0.97	250.84	53.13	100.39	0.1	25.09				
人工单价		小计						53.13	100.39	0.1	25.09				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	1.3625	1	1.36						
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	4150	52.71						
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06						
	其他材料费							-	7.26	-					
	材料费小计							-	100.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 34 页 共 59 页

项目编码		04B043		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	1003.89	0.97	250.84	53.13	100.39	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	100.39	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	1.3625	1	1.36		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	4150	52.71		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	7.26	-	
	材料费小计							-	100.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

第 35 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 36 页 共 59 页

项目编码		040101001013		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	586
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3271.65	291.3	0.48		3.27	0.29
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5829.83	246.68			5.83	0.24
人工单价		小计						0.48		9.1	0.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 37 页 共 59 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 38 页 共 59 页

项目编码		04B049		项目名称		乳化沥青灌缝		计量单位	m2	工程量	410.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	3849.56	18.48	269.07	0.56	3.85	0.02	0.27
人工单价		小计						0.56	3.85	0.02	0.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.144	1	0.14		
	乳化沥青					kg	1.004	3	3.01		
	石屑					m3	0.0082	85	0.7		
	材料费小计							-	3.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 39 页 共 59 页

项目编码		04B004		项目名称		拉杆		计量单位	t	工程量	0.498
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-51	拉杆直径20mm以内	t	1	7628.49	9084.29	373.22	3820.53	7628.49	9084.29	373.22	3820.53
人工单价		小计						7628.49	9084.29	373.22	3820.53
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20906.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB335 φ 20以内					kg	1040	3.4	3536		
	石油沥青 30#					kg	1248	3.9	4867.2		
	其他材料费							-	681.09	-	
	材料费小计							-	9084.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 40 页 共 59 页

项目编码		040202011003		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	455
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-28	碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	494.5	2284.66	263.29	289.6	4.95	22.85	2.63	2.9
人工单价		小计						4.95	22.85	2.63	2.9
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	0.3047	1	0.3		
	碎石 综合					m3	0.2652	85	22.54		
	材料费小计							-	22.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 41 页 共 59 页

项目编码		040203007011		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	390
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	5832.19		791.26	16.74	58.32		7.91
人工单价		小计						16.74	58.32		7.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0478	4.8	0.23		
	水					m3	0.0261	3.5	0.09		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	其他材料费					元	0.7265	1	0.73		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	310	56.92		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	58.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 42 页 共 59 页

项目编码		060104011011		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	33.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 43 页 共 59 页

项目编码		040202001012		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	520
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 44 页 共 59 页

项目编码		04B050		项目名称		横向缩缝（玛蹄脂 间隔5m）		计量单位		m2		工程量		4.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	1003.89	0.97	250.84	53.13	100.39	0.1	25.09				
人工单价		小计						53.13	100.39	0.1	25.09				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	1.3625	1	1.36						
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	4150	52.71						
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06						
	其他材料费							-	7.26	-					
	材料费小计							-	100.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 45 页 共 59 页

项目编码		04B051		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	1003.89	0.97	250.84	53.13	100.39	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	100.39	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	1.3625	1	1.36		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	4150	52.71		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	7.26	-	
	材料费小计							-	100.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 46 页 共 59 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 47 页 共 59 页

项目编码		040101001014		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	182
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3271.65	291.3	0.48		3.27	0.29
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.001			5829.83	246.68			5.83	0.24
人工单价		小计						0.48		9.1	0.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 48 页 共 59 页

项目编码		04B053		项目名称		传力杆（间隔200m）		计量单位		t		工程量		0.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-54 R*1.21, J*1.21	道路传力杆制作安装 带套筒 Φ20 人工*1.21, 机械*1.21	t	1	2011.45	6585.29	32.25	832.54	2011.45	6585.29	32.25	832.54				
人工单价		小计						2011.45	6585.29	32.25	832.54				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9461							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	滑石粉					kg	33.11	0.82	27.15						
	其他材料费							-	6558.14	-					
	材料费小计							-	6585.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 49 页 共 59 页

项目编码		04B054		项目名称		乳化沥青灌缝		计量单位		m2		工程量		182	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	3849.56	18.48	269.07	0.56	3.85	0.02	0.27				
人工单价		小计						0.56	3.85	0.02	0.27				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.144	1	0.14						
	乳化沥青					kg	1.004	3	3.01						
	石屑					m3	0.0082	85	0.7						
	材料费小计							-	3.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 50 页 共 59 页

项目编码		04B055		项目名称		拉杆		计量单位		t		工程量		0.221	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-51	拉杆直径20mm以内	t	1	7628.49	9084.29	373.22	3820.53	7628.49	9084.29	373.22	3820.53				
人工单价		小计						7628.49	9084.29	373.22	3820.53				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20906.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB335 φ 20以内					kg	1040	3.4	3536						
	石油沥青 30#					kg	1248	3.9	4867.2						
	其他材料费							-	681.09	-					
	材料费小计							-	9084.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 51 页 共 59 页

项目编码		04B048		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	819
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2	0.01	146.87			69.17	1.47			0.69
人工单价		小计						1.47			0.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 52 页 共 59 页

项目编码		040203003002		项目名称		透层、粘层		计量单位		m2		工程量		809.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	16.09	958.27	20.78	9.89	0.02	0.96	0.02	0.01				
人工单价		小计						0.02	0.96	0.02	0.01				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0403	1	0.04						
	乳化沥青					kg	0.306	3	0.92						
	材料费小计							-	0.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 53 页 共 59 页

项目编码		040203004002		项目名称		封层		计量单位	m2	工程量	809.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	3849.56	18.48	269.07	0.56	3.85	0.02	0.27
人工单价		小计						0.56	3.85	0.02	0.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.144	1	0.14		
	乳化沥青					kg	1.004	3	3.01		
	石屑					m3	0.0082	85	0.7		
	材料费小计							-	3.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 54 页 共 59 页

项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	809.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	154.8	7610.93	292.38	103.38	1.55	76.11	2.92	1.03
人工单价		小计						1.55	76.11	2.92	1.03
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.7738	1	0.77		
	滑石粉					kg	4.8565	0.82	3.98		
	碎石 10~20mm					m3	0.0351	85	2.99		
	砂子 中粗砂					m3	0.04	108	4.32		
	沥青砼 中（粗）粒式					m3	0.0606	1050	63.63		
	其他材料费							-	0.69	-	
	材料费小计							-	76.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 55 页 共 59 页

项目编码		060104011012		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	93.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 56 页 共 59 页

项目编码		040205006002		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		70.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	776.41	237.15	4.2	1.83	7.76	2.38				
人工单价		小计						4.2	1.83	7.76	2.38				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						22.64							
清单项目综合单价								38.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.027	1	0.03						
	底漆					kg	0.2386	10	2.39						
	热熔标线涂料					kg	4.5	4.5	20.25						
	其他材料费							-	1.8	-					
	材料费小计							-	24.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 57 页 共 59 页

项目编码		04B056		项目名称		道路病害处治理		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	5832.19		791.26	16.74	58.32		7.91
10-1-3 + 10-1-4 * 3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	1778.63	6.35	263.56	456.69	17.79	0.06	2.64	4.57
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内)运距1km	1000m3	0.0002			5829.83	246.68			1.05	0.05
人工单价		小计						34.53	58.38	3.69	12.53
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								109.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢模板					kg	0.0478	4.8	0.23		
	水					m3	0.0261	3.5	0.09		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	其他材料费					元	0.7265	1	0.73		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	310	56.92		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	58.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 58 页 共 59 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-60	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 20	株	1		0.09		1		0.09		1
借1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		10.34	1.62	6.15		10.34	1.62	6.15
人工单价		小计							10.43	1.62	7.15
97.58元/工日		未计价材料费						180			
清单项目综合单价								199.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大叶女贞 胸径或干径:胸径8cm；株高、冠径:高度300cm，冠幅250cm					株	1	180	180		
	其他材料费							-	10.43	-	
	材料费小计							-	190.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：道路工程

第 59 页 共 59 页

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目1	进出场费 履带式 挖掘机1m³以内	台·次	1			1000					1000				
补子目2	进出场费 压路机	台·次	1			1500					1500				
补子目3	进出场费 沥青摊铺机	台·次	1			2000					2000				
人工单价		小计									4500				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4500							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：

全国建设工程造价员
王峰2201100100211293
河南年达建筑工程有限公司
有效期至2028年12月30日

孙增献

表—13

主要材料价格表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：道路工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南年达建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 116,795.71

(大写)： 壹拾壹万陆仟柒佰玖拾伍元柒角壹分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟 (签字或盖章)

编 制 人： 王峰 2201100100211293 河南年达建筑工程有限公司 (造价工程师签字盖专用章)
有效期至2028年12月30日

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	103383	
1.1	太阳能路灯60盏	103383	
2	措施项目	2258.16	
2.1	其中：安全文明施工费	1697.45	
2.2	其他措施费（费率类）	560.71	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1510.87	—
4.1	定额规费	1510.87	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	107152.03	
6	增值税	9643.68	—
7	含税工程造价合计	116795.71	
投标报价合计=1+2+3+4+6		116,795.71	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 2 页

项目编码		030412007002		项目名称		一般路灯		计量单位	套	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	435.25	267.56	195.16	153.31	43.53	26.76	19.52	15.33
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0288	492.81	3151.07		192.18	14.19	90.75		5.53
8-2-77	混凝土基础 现场搅拌	m3	0.2909	151.24	260.69	44.87	54.05	43.99	75.83	13.05	15.72
9-1-35	混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢 HPB300	t	0.021	986.99	3216.34	181.63	499.51	20.73	67.54	3.81	10.49
3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石	10m3	0.0054	984.73	1080.86		384.36	5.32	5.84		2.07
1-1-1	人工挖一般土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.0069	2655.11			669.15	18.32			4.62
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.0035	1604.98		189.26	404.39	5.59		0.66	1.41
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.192	304.59	162.13		118.97	58.48	31.13		22.85
人工单价		小计						210.15	297.85	37.04	78.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价								1723.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：亮化工程

第 2 页 共 2 页

	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#	个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A	个	1.01	2.75	2.78		
	其他材料费	元	1.4402	1	1.44		
	预拌混凝土 C25	m3	0.2909	310	90.18		
	水泥 P.O 42.5	t	0.1085	360	39.06		
	砂子 中粗砂	m3	0.1332	108	14.39		
	碎石 40	m3	0.251	85	21.34		
	圆钢 综合	kg	21.42	3.06	65.55		
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.2015	5	1.01		
	其他材料费	元	0.9904	1	0.99		
	碎石 50~80	m3	0.0551	85	4.68		
	碎石 30~50	m3	0.0136	85	1.16		
	组合钢模板	kg	1.1328	4.3	4.87		
	钢支撑	kg	0.4454	5.02	2.24		
	钢模板连接件	kg	2.3136	4.3	9.95		
	板方材	m3	0.0058	2300	13.34		
	圆钉	kg	0.0461	7	0.32		
	脱模剂	kg	0.192	1.79	0.34		
	太阳能单臂路灯 6m高 LED100W 光伏板60W 800*670单晶 抱杆式	套	1	1100	1100		
	其他材料费			-	0.74	-	
	材料费小计			-	1397.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：亮化工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：亮化工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

文体工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南年达建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 文体工程

投 标 总 价 (小写)： 242,329.04

(大写)： 贰拾肆万贰仟叁佰贰拾玖元零肆分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟 (签字或盖章)

编 制 人： 王峰 2201100100211293 河南年达建筑工程有限公司 (造价工程师签字盖专用章)
有效期至2028年12月30日

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：文体工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文体工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	211282.57	
1.1	文体广场1780m2	163346.96	
1.2	绿化	9082.8	
1.3	砖砌座凳6个	10272.81	
1.4	成品购置	28580	
2	措施项目	6589.39	
2.1	其中：安全文明施工费	4938.8	
2.2	其他措施费（费率类）	1650.59	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	4448.26	—
4.1	定额规费	4448.26	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	222320.22	
6	增值税	20008.82	—
7	含税工程造价合计	242329.04	
投标报价合计=1+2+3+4+6		242,329.04	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		文体广场1780m2					163346.96	
1	040103001003	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1780	1.55	2759	
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1780	18.21	32413.8	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1780	71.89	127964.2	
4	040205006002	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5.41	38.81	209.96	
		分部小计					163346.96	
		绿化					9082.8	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:大叶女贞 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠径:高度300cm,冠幅250cm 4. 详见相关图纸设计及规范要求	株	28	199.2	5577.6	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:广玉兰 2. 胸径或干径:胸径10cm 3. 株高、冠径:高度450cm,冠幅300cm 4. 详见相关图纸设计及规范要求	株	6	584.2	3505.2	
		分部小计					9082.8	
		砖砌座凳6个					10272.81	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	22.03	5.53	121.83	
本页小计							172551.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040103001004	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	9.5	21.98	208.81	
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3.46	23.43	81.07	
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.46	385.24	1332.93	
5	080205003001	砖砌体	1. 部位:座凳, 2.1*2.1m 2. 材料品种:青砖、红砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	6.91	850.35	5875.92	
6	040305003001	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	5.62	471.93	2652.25	
		分部小计					10272.81	
		成品购置					28580	
1	04B001	成品休闲座凳	1. 防腐木, 尺寸:1500*500*450mm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	个	8	400	3200	
2	04B002	成品健身器材	1. 具体样式甲方自行选购 2. 详见相关图纸设计及规范要求	组	7	590	4130	
3	04B004	成品乒乓球桌	1. SMC复合材料, 2700*1500*760mm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	个	8	2150	17200	
本页小计							34680.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 1 页 共 17 页

项目编码		040103001003		项目名称		素土夯实		计量单位	m2	工程量	1780
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 3 页 共 17 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1780
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4858.11		747.93	15.83	48.58		7.48
人工单价		小计						15.83	48.58		7.48
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.6051	1	0.61		
	钢模板					kg	0.0347	4.8	0.17		
	水					m3	0.0218	3.5	0.08		
	电					kW·h	0.0544	0.74	0.04		
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25		
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	310	47.43		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	48.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 4 页 共 17 页

项目编码		040205006002		项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	5.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	776.41	237.15	4.2	1.83	7.76	2.38
人工单价		小计						4.2	1.83	7.76	2.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						22.64			
清单项目综合单价							38.81				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	0.027	1	0.03		
	底漆					kg	0.2386	10	2.39		
	热熔标线涂料					kg	4.5	4.5	20.25		
	其他材料费							-	1.8	-	
	材料费小计							-	24.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 5 页 共 17 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-60	栽植乔木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 20	株	1		0. 09		1		0. 09		1
借1-80	后期管理费 乔木果树 土球 Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		10. 34	1. 62	6. 15		10. 34	1. 62	6. 15
人工单价		小计							10. 43	1. 62	7. 15
97. 58元/工日		未计价材料费						180			
清单项目综合单价								199. 2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	2. 4	3. 5	8. 4		
	大叶女贞 胸径或干径:胸径8cm ；株高、冠径:高度300cm，冠幅胸径或干径:胸径8cm；株高、冠径:高度300cm，冠幅250cm					株	1	180	180		
	其他材料费							-	2. 03	-	
	材料费小计							-	190. 43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 6 页 共 17 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-60	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 20	株	1		0. 09		1		0. 09				1		
借1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		10. 34	1. 62	6. 15		10. 34	1. 62			6. 15		
人工单价		小计							10. 43	1. 62		7. 15			
97. 58元/工日		未计价材料费						565							
清单项目综合单价								584. 2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	2. 4	3. 5	8. 4						
	广玉兰 胸径或干径:胸径10cm；株高、冠径:高度450cm，冠幅300cm					株	1	565	565						
	其他材料费							-	2. 03	-					
	材料费小计							-	575. 43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 7 页 共 17 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	22.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 8 页 共 17 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	9.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 9 页 共 17 页

项目编码		040202015001		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	3.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-36 + 2-2-37 * -10	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	194.71	1700.98	322.86	123.88	1.95	17.01	3.23	1.24
人工单价		小计						1.95	17.01	3.23	1.24
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合					m3	0.0787	85	6.69		
	其他材料费					元	0.2329	1	0.23		
	水					m3	0.019	3.5	0.07		
	其他材料费							-	10.04	-	
	材料费小计							-	17.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 10 页 共 17 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	3.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	3037.35		228.78	58.63	303.74		22.88
人工单价		小计						58.63	303.74		22.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								385.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.21	3.5	0.74		
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	300	303		
	材料费小计							-	303.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 11 页 共 17 页

项目编码		080205003001		项目名称		砖砌体		计量单位		m3		工程量		6.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-32 H800 10731 80010 743	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	2457.07	5207.59	50.16	788.69	245.71	520.76	5.02	78.87				
人工单价		小计						245.71	520.76	5.02	78.87				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								850.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.11	3.5	0.39						
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.2142	370	79.25						
	仿古青砖 240*115*53					千块	0.5514	800	441.12						
	材料费小计							-	520.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：文体工程

第 12 页 共 17 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	5.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-13 H800 50611 80010 743	浆砌块石 墩、台、墙 换为 【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1811.67	1883.75	253.1	770.67	181.17	188.38	25.31	77.07
人工单价		小计						181.17	188.38	25.31	77.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								471.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.75	3.5	2.63		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.275	370	101.75		
	块石					m3	1.05	80	84		
	材料费小计							-	188.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

第 13 页 共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 14 页 共 17 页

项目编码		04B002		项目名称		成品健身器材		计量单位	组	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	成品健身器材	组	1		590				590		
人工单价		小计							590		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								590			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品健身器材					组	1	590	590		
	材料费小计							-	590	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 15 页 共 17 页

项目编码		04B004		项目名称		成品乒乓球桌		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	成品乒乓球桌，SMC复合材料，2700*1500*760mm	个	1		2150				2150		
人工单价		小计							2150		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2150			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品乒乓球桌，SMC复合材料，2700*1500*760mm					个	1	2150	2150		
	材料费小计							-	2150	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

第 16 页 共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

第 17 页 共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 文体工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 文体工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 文体工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称： 文体工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03210593	铁件	综合	kg	97.9	4.5	440.55
2	04050173	碎石	综合	m3	236.300302	85	20085.53
3	04110126	块石		m3	5.901	80	472.08
4	04130141@1	仿古青砖	240*115*53	千块	3.810174	800	3048.14
5	34110103	电		kW·h	96.832	0.74	71.66
6	34110117	水		m3	44.48244	3.5	155.69
7	35010146	钢模板		kg	61.8372	4.8	296.82
8	BCCLF0	成品休闲座凳，防腐木， 尺寸：1500*500*450mm		个	8	400	3200
9	BCCLF1	成品健身器材		组	7	590	4130
10	BCCLF2	成品乒乓球桌，SMC复合材料， 2700*1500*760mm		个	8	2150	17200
11	BCCLF3	成品垃圾箱，HDPE，530*4 60*960mm		个	3	210	630
12	BCCLF4	成品花岗岩石挡车		个	18	190	3420
13	C00258@1	水		m3	81.6	3.5	285.6
14	EC1482	农药	(综合)	kg	2.72	23.4	63.65
15	80210557	预拌混凝土	C20	m3	3.4946	300	1048.38
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	272.34	310	84425.4
17	80010743	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M7.5	m3	3.025622	370	1119.48
18	13110106	热熔标线涂料		kg	24.345	4.5	109.55
19	EZ151@1	大叶女贞	胸径或干径:胸径8cm ; 株高、冠径:高度300 cm, 冠幅胸径或干径: 胸径8cm; 株高、冠径: 高度300cm, 冠幅250cm	株	28	180	5040
20	EZ151@2	广玉兰	胸径或干径:胸径10cm ; 株高、冠径:高度450 cm, 冠幅300cm	株	6	565	3390

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 文体工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 文体工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 文体工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	底漆	kg	1.29061	10	12.91		
2	热熔标线涂料	kg	24.345	4.5	109.55		
3	大叶女贞 胸径或干径:胸径8cm ;株高、冠径:高度300cm,冠幅 胸径或干径:胸径8cm;株高、 冠径:高度300cm,冠幅250cm	株	28	180	5040		
4	广玉兰 胸径或干径:胸径10cm ;株高、冠径:高度450cm,冠幅 300cm	株	6	565	3390		
合 计					8552.46		

舞台

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南年达建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 舞台

投 标 总 价 (小写)： 60,026.18

(大写)： 陆万零贰拾陆元壹角捌分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟 (签字或盖章)

编 制 人： 王峰 2201100100211293 河南年达建筑工程有限公司 (造价工程师签字盖专用章)
有效期至2028年12月30日

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：舞台

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		舞台1处					52392.25	
		基础					7879.25	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	8.91	6.34	56.49	
2	040103001004	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	6.55	21.98	143.97	
3	040103001003	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5.14	1.55	7.97	
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.71	373.58	638.82	
5	080205003001	砖砌体	1. 部位:基础 2. 材料品种:青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.27	496.6	630.68	
6	080205003002	砖砌体	1. 部位:墙体 2. 材料品种:青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	2.88	520.53	1499.13	
7	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 厚度:10mm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	14.4	36.43	524.59	
8	040103001005	填土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	36	19.24	692.64	
本页小计							4194.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	72	51.18	3684.96	
		踏步2处					342.34	
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.58	7.83	4.54	
2	040103001006	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.34	22	7.48	
3	040103001007	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.52	1.55	3.91	
4	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.26	373.58	97.13	
5	080205003003	砖砌体	1. 部位:踏步 2. 材料品种:标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.18	496.62	89.39	
6	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 厚度:10mm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3.84	36.43	139.89	
		背景墙					22570.66	
1	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	14.84	5.53	82.07	
本页小计							4109.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040103001008	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	9.26	21.98	203.53	
3	040103001009	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.28	22	6.16	
4	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.04	373.59	388.53	
5	080205003004	砖砌体	1. 部位:基础 2. 材料品种:标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	2.79	496.6	1385.51	
6	040406001001	混凝土地梁	1. 类别、部位:地梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.75	481.97	843.45	
7	041102013001	梁模板	1. 构件类型:地梁模板 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	14.22	66.59	946.91	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.153	4833.08	739.46	
9	080205003005	砖砌体	1. 部位:墙体 2. 材料品种:标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	11.4	564.95	6440.43	
本页小计							10953.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.66	541.67	899.17	
11	041102012001	柱模板	1. 构件类型:构造柱, 立柱 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	17.96	52.29	939.13	
12	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 厚度:10mm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	64.24	36.43	2340.26	
13	040308004001	涂料	1. 刷白 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	64.24	25.54	1640.69	
14	Y010518017001	预制混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.71	597.13	423.96	
15	041102018001	压顶模板	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	9.7	59.73	579.38	
16	04B001	角钢	1. 30*30*2mm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	套	100	2	200	
17	010702005001	其他木构件	1. 构件名称:木龙骨、木檩条 2. 构件规格尺寸:50*50 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.12	5775.83	693.1	
18	04B002	成品树脂瓦	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	10	30	300	
19	04B003	墙体彩绘	1. 具体形式根据甲方意见 2. 详见相关图纸设计及规范要求	项	1	3000	3000	
20	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:50*50*2mm方钢管 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.07	7413.15	518.92	
		护栏					21600	
本页小计							11534.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 1 页 共 37 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	8.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		3271.65	291.3	0.45		3.11	0.27
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		3.11	0.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 2 页 共 37 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	6.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 3 页 共 37 页

项目编码		040103001003		项目名称		素土夯实		计量单位	m2	工程量	5.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 4 页 共 37 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		1.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1 H8021 0555 802105 57	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	472.17	3057.95		205.68	47.22	305.8				20.57		
人工单价		小计						47.22	305.8				20.57		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								373.58							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	2.8	-					
	材料费小计							-	305.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 5 页 共 37 页

项目编码		080205003001		项目名称		砖砌体		计量单位		m3		工程量		1.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-1 H8001 0731 800107 43	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1290.84	3206.58	55.3	413.22	129.08	320.66	5.53	41.33				
人工单价		小计						129.08	320.66	5.53	41.33				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								496.6							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.2399	370	88.76						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	440	231.53						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	320.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 6 页 共 37 页

项目编码		080205003002		项目名称		砖砌体		计量单位		m3		工程量		2.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-10 H800 10731 80010 743	混水砖墙 1砖 换为【预拌 砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1470.37	3211.32	52.53	471.08	147.04	321.13	5.25	47.11				
人工单价		小计						147.04	321.13	5.25	47.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								520.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.2313	370	85.58						
	其他材料费					元	0.3521	1	0.35						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	440	234.83						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	321.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 7 页 共 37 页

项目编码		040308001001		项目名称		水泥砂浆抹面		计量单位	m2	工程量	14.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	2342.45	571.4	45.16	684.8	23.42	5.71	0.45	6.85
人工单价		小计						23.42	5.71	0.45	6.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							36.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌水泥砂浆 1:2.5					m3	0.0116	490	5.68		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	5.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 8 页 共 37 页

项目编码		040103001005		项目名称		填土夯实		计量单位	m3	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 9 页 共 37 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	0.01	1353.41	66.61		637.72	13.53	0.67		6.38
人工单价		小计						13.53	0.67		6.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.6			
清单项目综合单价								51.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.402	1	0.4		
	预拌混凝土 C20					m3	0.102	300	30.6		
	其他材料费							-	0.26	-	
	材料费小计							-	31.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 10 页 共 37 页

项目编码		040101001002		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	0.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.43		2.22	0.22
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.001	3982.67			1003.74	3.98			1
人工单价		小计						4.41		2.22	1.22
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 11 页 共 37 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	0.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 12 页 共 37 页

项目编码		040103001007		项目名称		素土夯实		计量单位	m2	工程量	2.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 13 页 共 37 页

项目编码		040303001002		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	0.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	472.17	3057.95		205.68	47.22	305.8		20.57
人工单价		小计						47.22	305.8		20.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								373.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	300	303		
	其他材料费							-	2.8	-	
	材料费小计							-	305.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 14 页 共 37 页

项目编码		080205003003		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	0.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1 H8001 0731 800107 43	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1290.84	3206.58	55.3	413.22	129.08	320.66	5.53	41.33
人工单价		小计						129.08	320.66	5.53	41.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								496.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.2399	370	88.76		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	440	231.53		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	320.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 15 页 共 37 页

项目编码		040308001002		项目名称		水泥砂浆抹面		计量单位	m2	工程量	3.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	2342.45	571.4	45.16	684.8	23.42	5.71	0.45	6.85
人工单价		小计						23.42	5.71	0.45	6.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							36.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌水泥砂浆 1:2.5					m3	0.0116	490	5.68		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	5.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

工程名称：舞台

第 16 页 共 37 页

项目编码		040101001003		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	14.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 17 页 共 37 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	9.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 18 页 共 37 页

项目编码		040103001009		项目名称		素土夯实		计量单位	m3	工程量	0.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 19 页 共 37 页

项目编码		040303001003		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		1.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1 H8021 0555 802105 57	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	472.17	3057.95		205.68	47.22	305.8				20.57		
人工单价		小计						47.22	305.8				20.57		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								373.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	2.8	-					
	材料费小计							-	305.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 20 页 共 37 页

项目编码		080205003004		项目名称		砖砌体		计量单位		m3		工程量		2.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-1 H8001 0731 800107 43	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】	10m3	0.1	1290.84	3206.58	55.3	413.22	129.08	320.66	5.53	41.33				
人工单价		小计						129.08	320.66	5.53	41.33				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								496.6							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.2399	370	88.76						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	440	231.53						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	320.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 21 页 共 37 页

项目编码		040406001001		项目名称		混凝土地梁		计量单位		m3		工程量		1.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-19 H802 10557 80210 559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3200.81		491.4	112.74	320.08			49.14			
人工单价		小计						112.74	320.08			49.14			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								481.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	310	313.1						
	其他材料费							-	6.98	-					
	材料费小计							-	320.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 22 页 共 37 页

项目编码		041102013001		项目名称		梁模板		计量单位	m2	工程量	14.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2538.18	0.2	1250.73	28.7	25.38		12.51
人工单价		小计						28.7	25.38		12.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0062	2300	14.26		
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	木支撑					m3	0.0003	1800	0.54		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	25.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 23 页 共 37 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.153	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3580.44	53.03	364.11	835.48	3580.44	53.03	364.11				
人工单价		小计						835.48	3580.44	53.03	364.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4833.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1025	3.4	3485						
	其他材料费							-	95.43	-					
	材料费小计							-	3580.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 24 页 共 37 页

项目编码		080205003005		项目名称		砖砌体		计量单位		m3		工程量		11.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-4 H8001 0731 800107 43	单面清水砖墙 1砖 换为【 预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7 .5】	10m3	0.1	1805.84	3211.32	53.45	579	180.58	321.13	5.35	57.9				
人工单价		小计						180.58	321.13	5.35	57.9				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								564.95							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5					m3	0.2313	370	85.58						
	其他材料费					元	0.3521	1	0.35						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	440	234.83						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	321.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 25 页 共 37 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	1.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-12 H802 10557 80210 559	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	3206.02		670.94	153.98	320.6		67.1
人工单价		小计						153.98	320.6		67.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								541.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	310	303.71		
	其他材料费							-	16.89	-	
	材料费小计							-	320.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 26 页 共 37 页

项目编码		041102012001		项目名称		柱模板		计量单位		m2		工程量		17.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2400.22	1.2	858.28	19.69	24	0.01	8.59				
人工单价		小计						19.69	24	0.01	8.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								52.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0039	2300	8.97						
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	木支撑					m3	0.0018	1800	3.24						
	其他材料费							-	2.69	-					
	材料费小计							-	24.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 27 页 共 37 页

项目编码		040308001003		项目名称		水泥砂浆抹面		计量单位	m2	工程量	64.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):10 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	2342.45	571.4	45.16	684.8	23.42	5.71	0.45	6.85
人工单价		小计						23.42	5.71	0.45	6.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌水泥砂浆 1:2.5					m3	0.0116	490	5.68		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	5.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 28 页 共 37 页

项目编码		040308004001		项目名称		涂料		计量单位		m2		工程量		64.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1511.89	647.24		395.12	15.12	6.47					3.95	
人工单价		小计						15.12	6.47					3.95	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								25.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0577	1	0.06						
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.3	1.43						
	苯丙乳胶漆外墙用					kg	0.2808	12.3	3.45						
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.7	1.43						
	其他材料费							-	0.1	-					
	材料费小计							-	6.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 29 页 共 37 页

项目编码		Y010518017001		项目名称		预制混凝土压顶		计量单位		m3		工程量		0.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-53 H802 10557 80210 559	现浇混凝土 扶手、压顶 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	3183.42		846.05	194.18	318.34			84.6			
人工单价		小计						194.18	318.34			84.6			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								597.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	310	313.1						
	其他材料费							-	5.24	-					
	材料费小计							-	318.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 30 页 共 37 页

项目编码		041102018001		项目名称		压顶模板		计量单位	m2	工程量	9.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1476.48	0.2	1365.25	31.33	14.76		13.65
人工单价		小计						31.33	14.76		13.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0011	2300	2.53		
	复合模板					m2	0.113	37.12	4.19		
	木支撑					m3	0.0042	1800	7.56		
	其他材料费							-	0.52	-	
	材料费小计							-	14.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 31 页 共 37 页

项目编码		04B001		项目名称		角钢		计量单位	套	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	角钢	套	1		2				2		
人工单价		小计							2		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	角钢					套	1	2	2		
	材料费小计							-	2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 32 页 共 37 页

项目编码		010702005001		项目名称		其他木构件		计量单位	m3	工程量	0.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借7-3	方木木屋架 跨度 ≤10m	10m3	0.1	10363.45	45955		1439.87	1036.35	4595.5		143.98
人工单价		小计						1036.35	4595.5		143.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5775.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	34.7912	1	34.79		
	板方材					m3	1.1794	2300	2712.62		
	钢垫板 δ 2.5~5					kg	178.6326	7.5	1339.74		
	其他材料费							-	508.34	-	
	材料费小计							-	4595.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 33 页 共 37 页

项目编码		04B002		项目名称		成品树脂瓦		计量单位	m2	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	成品树脂瓦	m2	1		30				30		
人工单价		小计							30		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品树脂瓦					m2	1	30	30		
	材料费小计							-	30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 34 页 共 37 页

项目编码		04B003		项目名称		墙体彩绘		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	墙体彩绘	项	1		3000				3000		
人工单价		小计							3000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	墙体彩绘					项	1	3000	3000		
	材料费小计							-	3000	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 35 页 共 37 页

项目编码		010606013001		项目名称		零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1059.98	5405.45	485.46	462.23	1059.98	5405.45	485.46	462.23
人工单价		小计						1059.98	5405.45	485.46	462.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7413.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费					元	26.8928	1	26.89		
	焊接钢管 综合					t	0.978	4716.8	4613.03		
	其他材料费							-	765.53	-	
	材料费小计							-	5405.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 36 页 共 37 页

项目编码		04B004		项目名称		钢管护栏（双侧72m）		计量单位	m	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	钢管护栏（双侧72m）	m	1		300				300		
人工单价		小计							300		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								300			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管护栏（双侧72m）					m	1	300	300		
	材料费小计							-	300	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：舞台

第 37 页 共 37 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	38.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	411.08	37.61	61.86	163.03	4.11	0.38	0.62	1.63
人工单价		小计						4.11	0.38	0.62	1.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	0.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 舞台

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 舞台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

环境整治

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南年达建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 环境整治

投 标 总 价 (小写)： 100,933.59

(大写)： 壹拾万零玖佰叁拾叁元伍角玖分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟 (签字或盖章)

编 制 人： 王峰 2201100100211293 河南年达建筑工程有限公司 (造价工程师签字盖专用章)
有效期至2028年12月30日

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：环境整治

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		浆砌石矮墙704m					83979.88	
1	040101001020	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	140.8	6.34	892.67	
2	040103001008	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	63.36	21.98	1392.65	
3	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	35.2	373.58	13150.02	
4	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	147.84	463.64	68544.54	
		分部小计					83979.88	
		措施项目						
本页小计							83979.88	
合 计							83979.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：环境整治

第 1 页 共 4 页

项目编码		040101001020		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	140.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3271.65	291.3	0.45		3.11	0.27
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		3.11	0.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：环境整治

第 2 页 共 4 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	63.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：环境整治

第 3 页 共 4 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		35.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1 H8021 0555 802105 57	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	472.17	3057.95		205.68	47.22	305.8			20.57			
人工单价		小计						47.22	305.8			20.57			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								373.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	300	303						
	水					m3	0.395	3.5	1.38						
	塑料薄膜					m2	4.7775	0.26	1.24						
	电					kW·h	0.231	0.74	0.17						
	材料费小计							-	305.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：环境整治

第 4 页 共 4 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	147.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-13 H800 50611 80010 745	浆砌块石 墩、台、墙 换为 【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10】	10m3	0.1	1811.67	1801.25	252.65	770.67	181.17	180.13	25.27	77.07
人工单价		小计						181.17	180.13	25.27	77.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								463.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.75	3.5	2.63		
	块石					m3	1.05	80	84		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.275	340	93.5		
	材料费小计							-	180.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：环境整治

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境整治

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：环境整治

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称： 环境整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：环境整治

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：环境整治

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：环境整治

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 环境整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

坑塘治理工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南丰达建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 坑塘治理工程

投 标 总 价 (小写)： 423,820.56

(大写)： 肆拾贰万叁仟捌佰贰拾元伍角陆分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟 (签字或盖章)

编 制 人： 王峰 2201100100211293 河南年达建筑工程有限公司 (造价工程师签字盖专用章)
有效期至2028年12月30日

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：坑塘治理工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		坑塘1（塘深3m 周长57m）					180811.67	
		坑塘整治					5298.39	
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 运距:1km 2. 详见相关图纸设计 及规范要求	m3	351	14.34	5033.34	
2	04B003	修塘埂57m	1. 详见相关图纸设计 及规范要求	m2	171	1.55	265.05	
		浆砌石护坡67m					159673.47	
1	040101001017	挖一般土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 详见相关图纸设计 及规范要求	m3	388.6	5.5	2137.3	
2	040103001006	回填方	1. 土壤类别:一二 类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计 及规范要求	m3	231.15	21.98	5080.68	
3	080205002001	浆砌块料	1. 部位:护坡 2. 材料规格:块石 3. 砂浆强度等级:M 10 4. 详见相关图纸设计 及规范要求	m3	301.5	487.08	146854.62	
4	04B002	反滤包	1. 详见相关图纸设计 及规范要求	个	67	10	670	
5	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:PVC排 水管 2. 管径:Φ110 3. 详见相关图纸设计 及规范要求	m	100.5	45.73	4595.87	
6	04B004	沥青麻筋	1. 详见相关图纸设计 及规范要求	m2	16.75	20	335	
		踏步 1座					1939.81	
1	040101001019	挖一般土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 运距:1km	m3	13.95	5.53	77.14	
2	040103001007	回填方	1. 土壤类别:一二 类土 2. 机械回填	m3	4.18	21.99	91.92	
本页小计							165140.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	040305003001	浆砌块料	1. 部位:踏步 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.5	452.64	1584.24	
4	040305001004	垫层		m3	0.72	259.04	186.51	
		护栏67m					13400	
1	04B001	钢筋混凝土仿木护栏	1. 成品购买, 含安装 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m	67	200	13400	
		坑塘安全警示牌1座					500	
1	04B031	坑塘安全警示牌	1. 详见相关图纸设计及规范要求	套	1	500	500	
		分部小计					180811.67	
		坑塘2(塘深3m 周长53m)					168991.39	
		坑塘整治					3799.9	
1	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 运距:1km 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	247.8	14.34	3553.45	
2	04B032	修塘埂53m	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	159	1.55	246.45	
		浆砌石护坡63m					150151.68	
1	040101001020	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	365.4	5.53	2020.66	
2	040103001008	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	217.35	21.98	4777.35	
3	080205002002	浆砌块料	1. 部位:护坡 2. 材料规格:块石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	283.5	487.08	138087.18	
4	04B033	反滤包	1. 详见相关图纸设计及规范要求	个	63	10	630	
本页小计							164985.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040309009002	桥面排(泄)水管	1.材料品种:PVC排水管 2.管径:Φ110 3.详见相关图纸设计及规范要求	m	94.5	45.73	4321.49	
6	04B044	沥青麻筋	1.详见相关图纸设计及规范要求	m2	15.75	20	315	
		踏步 1座					1939.81	
1	040101001021	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.运距:1km	m3	13.95	5.53	77.14	
2	040103001009	回填方	1.土壤类别:一二类土 2.机械回填	m3	4.18	21.99	91.92	
3	040305003002	浆砌块料	1.部位:踏步 2.材料品种、规格:块石 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.5	452.64	1584.24	
4	040305001005	垫层		m3	0.72	259.04	186.51	
		护栏63m					12600	
1	04B034	钢筋混凝土仿木护栏	1.成品购买,含安装 2.详见相关图纸设计及规范要求	m	63	200	12600	
		坑塘安全警示牌1座					500	
1	04B035	坑塘安全警示牌	1.详见相关图纸设计及规范要求	套	1	500	500	
		分部小计					168991.39	
		措施项目						
本页小计							19676.3	
合 计							349803.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：坑塘治理工程

第 1 页 共 28 页

项目编码		040101005001		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位		m3		工程量		351	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	837.61		6854.25	569.95	0.84		6.85	0.57				
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			5829.83	246.68			5.83	0.24				
人工单价		小计						0.84		12.68	0.81				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：坑塘治理工程

第 2 页 共 28 页

项目编码		04B003		项目名称		修塘埂57m		计量单位	m2	工程量	171
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 3 页 共 28 页

项目编码		040101001017		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	388.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3271.65	291.3	0.45		3.11	0.27
1-1-1	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	2655.11			669.15	1.33			0.33
人工单价		小计						1.78		3.11	0.6
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 4 页 共 28 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	231.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

工程名称：坑塘治理工程

第 5 页 共 28 页

项目编码		080205002001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	301.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-11 H80050611 80010745	浆砌块石 护坡、台阶 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10】	10m3	0.1	2111.45	1877.06	27.18	854.99	211.15	187.71	2.72	85.5
人工单价		小计						211.15	187.71	2.72	85.5
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								487.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	块石					m3	1.05	80	84		
	水					m3	1.7504	3.5	6.13		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.287	340	97.58		
	材料费小计							-	187.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 6 页 共 28 页

项目编码		04B002		项目名称		反滤包		计量单位	个	工程量	67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	反滤包	个	1		10				10		
人工单价		小计							10		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反滤包					个	1	10	10		
	材料费小计							-	10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 7 页 共 28 页

工程名称: 坑塘治理工程

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 8 页 共 28 页

项目编码		04B004		项目名称		沥青麻筋		计量单位	m2	工程量	16.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	沥青麻筋	m2	1		20				20		
人工单价		小计							20		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								20			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	沥青麻筋				m2	1	20	20			
	材料费小计						-	20	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 9 页 共 28 页

项目编码		040101001019		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	13.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 10 页 共 28 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	4.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：坑塘治理工程

第 11 页 共 28 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3		工程量		3.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-11	浆砌块石 护坡、台阶	10m3	0.1	2111.45	1532.66	27.18	854.99	211.15	153.27	2.72	85.5				
人工单价		小计						211.15	153.27	2.72	85.5				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								452.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌砂浆(干拌)					m3	0.287	220	63.14						
	块石					m3	1.05	80	84						
	水					m3	1.7504	3.5	6.13						
	材料费小计							-	153.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

工程名称：坑塘治理工程

第 12 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 13 页 共 28 页

项目编码		04B001		项目名称		钢筋混凝土仿木护栏		计量单位	m	工程量	67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	钢筋混凝土仿木护栏	m	1		200				200		
人工单价		小计							200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋混凝土仿木护栏					m	1	200	200		
	材料费小计							-	200	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 14 页 共 28 页

项目编码		04B031		项目名称		坑塘安全警示牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	坑塘安全警示牌	套	1		500				500		
人工单价		小计							500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	坑塘安全警示牌					套	1	500	500		
	材料费小计							-	500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：坑塘治理工程

第 15 页 共 28 页

项目编码		040101005002		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位		m3		工程量		247.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	837.61		6854.25	569.95	0.84		6.85	0.57				
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.001			5829.83	246.68			5.83	0.24				
人工单价		小计						0.84		12.68	0.81				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 16 页 共 28 页

项目编码		04B032		项目名称		修塘埂53m		计量单位	m2	工程量	159
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 17 页 共 28 页

项目编码		040101001020		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	365.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 18 页 共 28 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	217.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：坑塘治理工程

第 19 页 共 28 页

项目编码		080205002002		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	283.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-11 H800 50611 80010 745	浆砌块石 护坡、台阶 换为 【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10】	10m3	0.1	2111.45	1877.06	27.18	854.99	211.15	187.71	2.72	85.5
人工单价		小计						211.15	187.71	2.72	85.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								487.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	块石					m3	1.05	80	84		
	水					m3	1.7504	3.5	6.13		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.287	340	97.58		
	材料费小计							-	187.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 20 页 共 28 页

项目编码		04B033		项目名称		反滤包		计量单位	个	工程量	63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	反滤包	个	1		10				10		
人工单价		小计							10		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	反滤包					个	1	10	10		
	材料费小计							-	10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 21 页 共 28 页

项目编码		040309009002		项目名称		桥面排(泄)水管		计量单位	m	工程量	94.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	102.64	316.2		38.56	10.26	31.62		3.85
人工单价		小计						10.26	31.62		3.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PVC塑料管 Φ150					m	1.02	31	31.62		
	材料费小计							-	31.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 22 页 共 28 页

项目编码		04B044		项目名称		沥青麻筋		计量单位	m2	工程量	15.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	沥青麻筋	m2	1		20				20		
人工单价		小计							20		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							20				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	沥青麻筋				m2	1	20	20			
	材料费小计						-	20	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 23 页 共 28 页

项目编码		040101001021		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	13.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 24 页 共 28 页

项目编码		040103001009		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	4.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：坑塘治理工程

第 25 页 共 28 页

项目编码		040305003002		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3		工程量		3.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-5-11	浆砌块石 护坡、台阶	10m3	0.1	2111.45	1532.66	27.18	854.99	211.15	153.27	2.72	85.5				
人工单价		小计						211.15	153.27	2.72	85.5				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								452.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌砂浆(干拌)					m3	0.287	220	63.14						
	块石					m3	1.05	80	84						
	水					m3	1.7504	3.5	6.13						
	材料费小计							-	153.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

工程名称：坑塘治理工程

第 26 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 27 页 共 28 页

项目编码		04B034		项目名称		钢筋混凝土仿木护栏		计量单位	m	工程量	63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	钢筋混凝土仿木护栏	m	1		200				200		
人工单价		小计							200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋混凝土仿木护栏					m	1	200	200		
	材料费小计							-	200	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 28 页 共 28 页

项目编码		04B035		项目名称		坑塘安全警示牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	坑塘安全警示牌	套	1		500				500		
人工单价		小计							500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	坑塘安全警示牌					套	1	500	500		
	材料费小计							-	500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025
年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称： 坑塘治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：坑塘治理工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 坑塘治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

污水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 污水工程

投 标 总 价 (小写)： 1,055,638.83

(大写)： 壹佰零伍万伍仟陆佰叁拾捌元捌角叁分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟 (签字或盖章)

编 制 人： 王峰 2201100100211293 河南年达建筑工程有限公司 (造价工程师签字盖专用章)
有效期至2028年12月30日

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：污水工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	889643.01	
1.1	污水管道（片区一）	345366.96	
1.2	污水管道（片区二）	189418.05	
1.3	污水管道（片区三）	354858	
2	措施项目	47231.54	
2.1	其中：安全文明施工费	35505.38	
2.2	其他措施费（费率类）	11726.16	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	31601.44	—
4.1	定额规费	31601.44	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	968475.99	
6	增值税	87162.84	—
7	含税工程造价合计	1055638.83	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,055,638.83	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		污水管道（片区一）					345366.96	
		HDPE双壁波纹管 DN300 390m					86755.89	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	790	5.53	4368.7	
2	040103001003	回填方	1. 土壤类别：一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	680.65	21.98	14960.69	
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：按图纸要求 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	390	124.13	48410.7	
4	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：砂 2. 厚度：20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	82	231.9	19015.8	
		HDPE双壁波纹管 DN200 730m					125426.12	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1360	5.53	7520.8	
2	040103001005	回填方	1. 土壤类别：一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1212.08	21.98	26641.52	
3	040501004004	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：按图纸要求 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	730	85.31	62276.3	
本页小计							183194.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格：砂 2. 厚度：20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	125	231.9	28987.5	
		管道配套					114777.4	
1	040504002001	混凝土井	1. 图集20S515-30 2. ϕ 1000混凝土检查井 3. ϕ 700重型球墨铸铁井盖 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	15	2291.66	34374.9	
2	040504002003	混凝土井	1. ϕ 1000混凝土沉泥井 2. 图集20S515-313 3. ϕ 700重型球墨铸铁井盖 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	3	2594.16	7782.48	
3	040504003001	塑料检查井	1. 图集20S524-29 2. 塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格： ϕ 700重型球墨铸铁井盖	座	29	1811.38	52530.02	
4	04B019	塑料沉泥井	1. ϕ 700塑料检查井（沉泥） 2. 图集20S524-24 3. ϕ 700重型球墨铸铁井盖 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	7	2870	20090	
		道路破除恢复					7168.2	
1	04B016	道路破除与恢复	1. 拆除20cm厚混凝土道路 2. 恢复20cm厚C25混凝土道路 3. 废渣运距1km 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	60	119.47	7168.2	
		大三格1座					11239.35	
本页小计							150933.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	85	5.53	470.05	
2	040103001004	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	35	21.98	769.3	
3	04B001	一体式三格化粪池	1. 玻璃钢化粪池 2. 图集12YS8-278 3. 有效容积30m3 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	1	10000	10000	
		分部小计					345366.96	
		污水管道（片区二）					189418.05	
		HDPE双壁波纹管 DN200 595m					102241.78	
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1108	5.53	6127.24	
2	040103001008	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	987.32	21.98	21701.29	
3	040501004007	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:按图纸要求 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	595	85.31	50759.45	
4	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格:砂 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	102	231.9	23653.8	
		管道配套					75936.92	
本页小计							113481.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	040504003002	塑料检查井	1. 图集20S524-29 2. 塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: φ700重型球墨铸铁井盖	座	34	1811.38	61586.92	
2	04B020	塑料沉泥井	1. φ700塑料检查井(沉泥) 2. 图集20S524-24 3. φ700重型球墨铸铁井盖 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	5	2870	14350	
		大三格1座					11239.35	
1	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	85	5.53	470.05	
2	040103001010	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	35	21.98	769.3	
3	04B021	一体式三格化粪池	1. 玻璃钢化粪池 2. 图集12YS8-278 3. 有效容积30m3 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	1	10000	10000	
		分部小计					189418.05	
		污水管道(片区三)					354858	
		HDPE双壁波纹管DN300 890m					249313.3	
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	2350	5.53	12995.5	
2	040103001011	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1927.12	21.98	42358.1	
本页小计							142529.87	

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 1 页 共 33 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	790
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 2 页 共 33 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	680.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 3 页 共 33 页

项目编码		040501004003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		390	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	288.79	3.12		68.46	28.88	0.31			6.85			
人工单价		小计						28.88	0.31			6.85			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						88.09							
清单项目综合单价								124.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0046	1							
	橡胶圈					个	0.206	15	3.09						
	HDPE双壁波纹管 HDPE双壁波纹管 DN300 SN8					m	1	85	85						
	其他材料费							-	0.31	-					
	材料费小计							-	88.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

第 4 页 共 33 页

工程名称: 污水工程

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 5 页 共 33 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	1360
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 6 页 共 33 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1212.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 7 页 共 33 页

项目编码		040501004004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		730	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	241.82	2.97		57.32	24.18	0.3				5.74		
人工单价		小计						24.18	0.3				5.74		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						55.09							
清单项目综合单价								85.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0044	1							
	橡胶圈					个	0.206	15	3.09						
	HDPE双壁波纹管 DN200 SN8					m	1	52	52						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	55.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 8 页 共 33 页

项目编码		040305001003		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		125	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	716.98	1382.06	16.61	203.32	71.7	138.21	1.66	20.33				
人工单价		小计						71.7	138.21	1.66	20.33				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								231.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	1.6938	1	1.69						
	砂子中砂					m3	1.264	108	136.51						
	材料费小计							-	138.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 9 页 共 33 页

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-56	圆形雨水检查井 混凝土 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.35m	座	1	565.78	1542.75	12.18	150.95	565.78	1542.75	12.18	150.95				
补子目1	防坠落网	张	1		20				20						
人工单价		小计						565.78	1562.75	12.18	150.95				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2291.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.4829	1	0.48						
	塑料薄膜					m2	52.206	0.26	13.57						
	标准砖 240*115*53					千块	0.068	440	29.92						
	塑钢爬梯					kg	6.06	6.29	38.12						
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	750	750						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.034	370	12.58						
	预拌防水水泥砂浆 1:2					m3	0.025	450	11.25						
	预拌混凝土 C10					m3	0.228	280	63.84						
	预拌混凝土 C25					m3	1.867	310	578.77						
	预拌混凝土 C30					m3	0.092	320	29.44						
	防坠落网					张	1	20	20						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

工程名称：污水工程

第 10 页 共 33 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 11 页 共 33 页

项目编码		040504002003		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-129	沉泥井 混凝土 井内径1m 井室高2.6m 井深3.1m	座	1	672.36	1710.86	11.94	179	672.36	1710.86	11.94	179
补子目1	防坠落网	张	1		20				20		
人工单价		小计						672.36	1730.86	11.94	179
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2594.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.5412	1	0.54		
	塑料薄膜					m2	68.294	0.26	17.76		
	塑钢爬梯					kg	9.696	6.29	60.99		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	750	750		
	预拌混凝土 C10					m3	0.228	280	63.84		
	预拌混凝土 C25					m3	2.493	310	772.83		
	预拌混凝土 C30					m3	0.089	320	28.48		
	防坠落网					张	1	20	20		
	其他材料费							-	16.43	-	
	材料费小计							-	1730.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 12 页 共 33 页

项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393 换	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	327.05			86.61	32.71			8.67
补子目1	防坠落网	张	1		20				20		
人工单价		小计						32.71	20		8.67
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1750			
清单项目综合单价								1811.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元		1			
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套		750			
	防坠落网					张	1	20	20		
	塑料检查井 井筒直径700mm以内					套	1	1750	1750		
	材料费小计							-	1770	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 13 页 共 33 页

项目编码		04B019		项目名称		塑料沉泥井		计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	防坠落网	张	1		20				20		
补子目2	塑料沉泥井	座	1		2100				2100		
补子目3	直径700重型球墨铸铁井盖	座	1		750				750		
人工单价		小计							2870		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2870			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	防坠落网					张	1	20	20		
	塑料沉泥井					座	1	2100	2100		
	直径700重型球墨铸铁井盖					座	1	750	750		
	材料费小计							-	2870	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 14 页 共 33 页

项目编码		04B016		项目名称		道路破除与恢复		计量单位	m2	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	6477.14		835.35	17.68	64.77		8.35
10-1-3 + 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1976.42	7.23	253.08	507.48	19.76	0.07	2.53	5.07
1-1-311	自卸汽车运土(载重10t以内) 运距1km	1000m3	0.0002			5829.83	246.68			1.17	0.05
人工单价		小计						37.44	64.84	3.7	13.47
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.8067	1	0.81		
	预拌混凝土 C25					m3	0.204	310	63.24		
	其他材料费							-	0.8	-	
	材料费小计							-	64.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 15 页 共 33 页

项目编码		040101001009		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 16 页 共 33 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 17 页 共 33 页

项目编码		04B001		项目名称		一体式三格化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	一体式三格化粪池	座	1		10000				10000		
人工单价		小计							10000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一体式三格化粪池					座	1	10000	10000		
	材料费小计							-	10000	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 18 页 共 33 页

项目编码		040101002006		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	1108
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 19 页 共 33 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	987.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 20 页 共 33 页

项目编码		040501004007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		595	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	241.82	2.97		57.32	24.18	0.3				5.74		
人工单价		小计						24.18	0.3				5.74		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						55.09							
清单项目综合单价								85.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0044	1							
	橡胶圈					个	0.206	15	3.09						
	HDPE双壁波纹管 DN200 SN8					m	1	52	52						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	55.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

工程名称：污水工程

第 21 页 共 33 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 22 页 共 33 页

项目编码		040504003002		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393 换	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	327.05			86.61	32.71			8.67
补子目1	防坠落网	张	1		20				20		
人工单价		小计						32.71	20		8.67
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1750			
清单项目综合单价								1811.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元		1			
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套		750			
	防坠落网					张	1	20	20		
	塑料检查井 井筒直径700mm以内					套	1	1750	1750		
	材料费小计							-	1770	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 23 页 共 33 页

项目编码		04B020		项目名称		塑料沉泥井		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	防坠落网	张	1		20				20		
补子目2	塑料沉泥井	座	1		2100				2100		
补子目3	直径700重型球墨铸铁井盖	座	1		750				750		
人工单价		小计							2870		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2870			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	防坠落网					张	1	20	20		
	塑料沉泥井					座	1	2100	2100		
	直径700重型球墨铸铁井盖					座	1	750	750		
	材料费小计							-	2870	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 24 页 共 33 页

项目编码		040101001010		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 25 页 共 33 页

项目编码		040103001010		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 26 页 共 33 页

项目编码		04B021		项目名称		一体式三格化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	一体式三格化粪池	座	1		10000				10000		
人工单价		小计							10000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	一体式三格化粪池					座	1	10000	10000		
	材料费小计							-	10000	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 27 页 共 33 页

项目编码		040101002008		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2350
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
人工单价		小计						2.44		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 28 页 共 33 页

项目编码		040103001011		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1927.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 29 页 共 33 页

项目编码		040501004009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		890	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	288.79	3.12		68.46	28.88	0.31				6.85		
人工单价		小计						28.88	0.31				6.85		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						88.09							
清单项目综合单价								124.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费					元	0.0046	1							
	橡胶圈					个	0.206	15	3.09						
	HDPE双壁波纹管 HDPE双壁波纹管 DN300 SN8					m	1	85	85						
	其他材料费							-	0.31	-					
	材料费小计							-	88.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 30 页 共 33 页

项目编码		040305001006		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		360	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	716.98	1382.06	16.61	203.32	71.7	138.21	1.66	20.33				
人工单价		小计						71.7	138.21	1.66	20.33				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								231.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	1.6938	1	1.69						
	砂子中砂					m3	1.264	108	136.51						
	材料费小计							-	138.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 31 页 共 33 页

项目编码		040504002002		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-56	圆形雨水检查井 混凝土 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.35m	座	1	565.78	1542.75	12.18	150.95	565.78	1542.75	12.18	150.95				
补子目1	防坠落网	张	1		20				20						
人工单价		小计						565.78	1562.75	12.18	150.95				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2291.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.4829	1	0.48						
	塑料薄膜					m2	52.206	0.26	13.57						
	标准砖 240*115*53					千块	0.068	440	29.92						
	塑钢爬梯					kg	6.06	6.29	38.12						
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	750	750						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.034	370	12.58						
	预拌防水水泥砂浆 1:2					m3	0.025	450	11.25						
	预拌混凝土 C10					m3	0.228	280	63.84						
	预拌混凝土 C25					m3	1.867	310	578.77						
	预拌混凝土 C30					m3	0.092	320	29.44						
	防坠落网					张	1	20	20						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

工程名称：污水工程

第 32 页 共 33 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：污水工程

第 33 页 共 33 页

项目编码		040504002004		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-129	沉泥井 混凝土 井内径1m 井室高2.6m 井深3.1m	座	1	672.36	1710.86	11.94	179	672.36	1710.86	11.94	179
补子目1	防坠落网	张	1		20				20		
人工单价		小计						672.36	1730.86	11.94	179
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2594.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.5412	1	0.54		
	塑料薄膜					m2	68.294	0.26	17.76		
	塑钢爬梯					kg	9.696	6.29	60.99		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	750	750		
	预拌混凝土 C10					m3	0.228	280	63.84		
	预拌混凝土 C25					m3	2.493	310	772.83		
	预拌混凝土 C30					m3	0.089	320	28.48		
	防坠落网					张	1	20	20		
	其他材料费							-	16.43	-	
	材料费小计							-	1730.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称: 污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：污水工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

桥涵工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南年达建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 桥涵工程

投 标 总 价 (小写)： 32,204.62

(大写)： 叁万贰仟贰佰零肆元陆角贰分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟 (签字或盖章)

编 制 人： 王峰 2201100100211293 河南年达建筑工程有限公司
(造价工程师签字盖专用章) 有效期至2028年12月30日

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：桥涵工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

综合单价分析表

工程名称：桥涵工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 2 页

项目编码		04B004		项目名称		钢管护栏（双侧72m）		计量单位	m	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	钢管护栏（双侧72m）	m	1		400				400		
人工单价		小计							400		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							400				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管护栏（双侧72m）				m	1	400	400			
	材料费小计						-	400	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：桥涵工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 2 页 共 2 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	38.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-61	市政管网工程 木脚手架 单排 4m以内	100m2	0.01	914.29	462.76	72.96	243.74	9.14	4.63	0.73	2.44
人工单价		小计						9.14	4.63	0.73	2.44
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ4.0					kg	0.1731	5	0.87		
	镀锌铁丝 φ2.8~4.0					kg	0.0407	5	0.2		
	原木					m3	0.0003	1280	0.38		
	木脚手杆					m3	0.0008	1467.9	1.17		
	木脚手板					m3	0.0012	1652.1	1.98		
	其他材料费					元	0.069	1	0.07		
	材料费小计							-	4.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桥涵工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：桥涵工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称： 桥涵工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：桥涵工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：桥涵工程

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 桥涵工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

公共卫生间-土建工程

投 标 总 价

投 标 人：河南年达建筑工程有限公司
(单位盖章)



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 公共卫生间-土建

投 标 总 价 (小写)： 63,054.57

(大写)： 陆万叁仟零伍拾肆元伍角柒分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟 (签字或盖章)

编 制 人： 王峰 2201100100211293 河南年达建筑工程有限公司
(造价工程师签字盖专用章) 有效期至2028年12月30日

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：公共卫生间-土建

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	47863.94	
1.1	土方工程	477.01	
1.2	砌筑工程	7816.95	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	8449.16	
1.4	门窗工程	2723.32	
1.5	屋面及防水工程	2679.71	
1.6	室内装修工程	15541.63	
1.7	外墙装饰	5380.94	
1.8	室外工程	1829	
1.9	卫生间成品	2966.22	
2	措施项目	8098.58	
2.1	其中：安全文明施工费	1520.81	
2.2	其他措施费（费率类）	699.71	
2.3	单价措施费	5878.06	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1885.71	—
4.1	定额规费	1885.71	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	57848.23	
6	增值税	5206.34	—
7	含税工程造价合计	63054.57	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公共卫生间-土建	标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目	第 2 页 共 2 页
投标报价合计=1+2+3+4+6	63,054.57	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方工程					477.01	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	21.87	1.54	33.68	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:2m以内 3. 取土运距:自行考虑	m3	21.06	11.22	236.29	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填【槽坑】 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合设计要求	m3	8.87	11.44	101.47	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	12.19	8.66	105.57	
		分部小计					477.01	
		砌筑工程					7816.95	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 基础类型:大放脚及240墙体 3. 砂浆强度等级:DMM10.0预拌砂浆	m3	6.13	489.49	3000.57	
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10混凝土多孔砖 2. 墙体类型:240墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:DMM7.5预拌砌筑砂浆	m3	12.35	389.99	4816.38	
		分部小计					7816.95	
		混凝土及钢筋混凝土工程					8449.16	
		混凝土					4606.7	
本页小计							8293.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建
 标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2. 81	386. 64	1086. 46	
2	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2. 65	399. 73	1059. 28	
3	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 32	529. 73	169. 51	
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2. 19	492. 06	1077. 61	
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2. 07	551. 48	1141. 56	
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 08	524. 01	41. 92	
7	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0. 05	607. 2	30. 36	
		钢筋					3842. 46	
1	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0. 244	4910. 87	1198. 25	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0. 346	4841. 73	1675. 24	
3	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0. 109	6341. 57	691. 23	
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0. 038	7308. 96	277. 74	
		分部小计					8449. 16	
		门窗工程					2723. 32	
本页小计							8449. 16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010807006002	金属（塑钢、断桥）橱窗	1. 65系列断桥铝合金中空玻璃窗（5+9A+5） 2. 纱扇	m2	1.8	528.77	951.79	
2	010801001001	木质门	1. 成品木门	m2	3.78	468.66	1771.53	
		分部小计					2723.32	
		屋面及防水工程					2679.71	
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 不上人平屋面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 0.4厚聚乙烯薄膜 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2%	m2	27.86	94.53	2633.61	
2	010902003001	屋面刚性层	1. 雨棚屋面 2. 20厚最薄处1:2.5水泥防水砂浆保护层	m2	1.68	27.44	46.1	
		分部小计					2679.71	
		室内装修工程					15541.63	
1	011102003001	块料楼地面	12YJ1 P33 地201F 1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 50厚最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 6. 1.5厚合成高分子防水涂料 7. 30厚1:3水泥砂浆抹平 8. 陶瓷地砖地面	m2	16.08	206.31	3317.46	
本页小计							8720.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003001	块料墙面	12YJ1 P81 内墙6 AF 1.9厚1:3水泥砂浆 压实抹平 2.1.5厚高分子防 水涂料 3.素水泥浆一道 4.4厚1:水泥砂浆 加水重20%建筑胶 粘结层 5.5厚釉面砖	m2	73.98	155.29	11488.35	
3	011301001001	天棚抹灰	12YJ1 P92 顶5 1.5厚1:1:4水泥石 灰砂浆 2.3厚1:0.5:3水泥 石灰砂浆 3.2厚耐水性腻子 4.乳胶漆面层	m2	16.08	45.76	735.82	
		分部小计					15541.63	
		外墙装饰					5380.94	
1	011201001001	丙烯酸外墙	丙烯酸涂料外墙 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂 浆找平 3.5厚干粉类聚合 物水泥防水抗裂砂 浆 4.丙烯酸涂料外墙 面	m2	54.29	71.54	3883.91	
2	011201001002	丙烯酸外墙	丙烯酸涂料外墙-- 屋面四周挑檐及雨 棚 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂 浆找平 3.5厚干粉类聚合 物水泥防水抗裂砂 浆 4.丙烯酸涂料外墙 面	m2	10.94	136.84	1497.03	
		分部小计					5380.94	
		室外工程					1829	
本页小计							17605.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	11.44	93.68	1071.7	
2	011102003002	室外地砖台阶	室外台阶 1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 60厚C20砼垫层 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 防滑地砖贰接	m2	1.86	310.53	577.59	
3	011102003003	室外地砖地面	室外台阶地面 1. 素土夯实 2. 300厚3:7灰土 3. 60厚C15砼垫层 4. 20厚1:3水泥砂浆 5. 防滑地砖地面	m2	0.45	399.36	179.71	
		分部小计					1829	
		卫生间成品					2966.22	
1	011505001001	洗漱台	1. 卫生间洗面台 2 360*600 2. 详见12YJ11 B/5 3	个	1	651.39	651.39	
2	011210004001	塑料隔断	1. 蹲便器隔断 落地式隔断，PVC塑料隔断 2. 详见12YJ11 2/103	m2	11.93	185.93	2218.14	
3	011210004002	塑料隔断	1. 小便器隔断，PVC塑料隔断 2. 详见12YJ11 3/107	m2	0.52	185.95	96.69	
		分部小计					2966.22	
		措施项目					5878.06	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度:3.8米	m2	21.87	40.09	876.77	
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度:3.8米	m2	21.87	21.67	473.92	
3	011702001001	基础	1. 素砼条形基础	m2	8.88	55.26	490.71	
4	011702016001	平板	1. 坡屋面面板	m2	24.61	62.51	1538.37	
本页小计							8174.99	

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-土建

第 1 页 共 41 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	21.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		139.65	7.04	0.07		1.4	0.07
人工单价		小计						0.07		1.4	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 2 页 共 41 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	21.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		23.89	15.69	7.26		2.39	1.57
人工单价		小计						7.26		2.39	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 3 页 共 41 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	8.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.34	15.33	7.48		2.43	1.54
人工单价		小计						7.48		2.43	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-土建

第 4 页 共 41 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	12.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		15.77	1.26	0.45		1.58	0.13
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		60.37	2.52	0.23		6.04	0.25
人工单价		小计						0.68		7.62	0.38
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 5 页 共 41 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	6.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1290.84	3134.61	56.26	413.22	129.08	313.46	5.63	41.33
人工单价		小计						129.08	313.46	5.63	41.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								489.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	440	231.53		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2399	340	81.57		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	313.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 6 页 共 41 页

项目编码		010401004001		项目名称		多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	12.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14 H80010731 80010743	多孔砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1252.73	2201.22	44.3	401.73	125.27	220.12	4.43	40.17
人工单价		小计						125.27	220.12	4.43	40.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								389.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	烧结多孔砖 240*115*90					千块	0.3397	440	149.47		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.1892	370	70		
	其他材料费							-	0.65	-	
	材料费小计							-	220.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 7 页 共 41 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		2.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3 H802105 57 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	435.79	3240.52		190.11	43.58	324.05				19.01		
人工单价		小计						43.58	324.05				19.01		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								386.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	0.85	-					
	材料费小计							-	324.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-土建

第 8 页 共 41 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		2.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-32 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	3350.82	3.19	195.11	44.81	335.08	0.32	19.52				
人工单价		小计						44.81	335.08	0.32	19.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								399.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	11.88	-					
	材料费小计							-	335.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 9 页 共 41 页

项目编码		010505008001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		0.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1400.55	3286.26		610.35	140.06	328.63				61.03		
人工单价		小计						140.06	328.63			61.03			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								529.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	5.43	-					
	材料费小计							-	328.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 10 页 共 41 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		2.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1127.36	3301.81		491.4	112.74	330.18			49.14			
人工单价		小计						112.74	330.18			49.14			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								492.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	6.98	-					
	材料费小计							-	330.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 11 页 共 41 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		2.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-12 H80210557 80210561	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1539.81	3303.99		670.94	153.98	330.4				67.1		
人工单价		小计						153.98	330.4				67.1		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								551.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	320	313.5						
	其他材料费							-	16.89	-					
	材料费小计							-	330.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-土建

第 12 页 共 41 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-20 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1296.74	3379.32		565.33	129.67	337.93				56.54		
人工单价		小计						129.67	337.93				56.54		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								524.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	14.73	-					
	材料费小计							-	337.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 13 页 共 41 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		0.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-53 H80210557 80210561	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1941.82	3284.42		846.05	194.18	328.44				84.6		
人工单价		小计						194.18	328.44				84.6		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								607.2							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	5.24	-					
	材料费小计							-	328.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 14 页 共 41 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.244
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3496.2	21.55	423.02	970.11	3496.2	21.55	423.02
人工单价		小计						970.11	3496.2	21.55	423.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4910.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.4	3468		
	其他材料费							-	28.2	-	
	材料费小计							-	3496.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 15 页 共 41 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.346	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3580.44	61.71	364.11	835.48	3580.44	61.71	364.11				
人工单价		小计						835.48	3580.44	61.71	364.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4841.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1025	3.4	3485						
	其他材料费							-	95.43	-					
	材料费小计							-	3580.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 16 页 共 41 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.109	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3518.18	52.46	841.04	1929.89	3518.18	52.46	841.04				
人工单价		小计						1929.89	3518.18	52.46	841.04				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6341.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.4	3468						
	其他材料费							-	50.19	-					
	材料费小计							-	3518.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-土建

第 17 页 共 41 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.038
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	52.12	1255.17	2880.18	3121.2	52.12	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3121.2	52.12	1255.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7308.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3121.2	-	
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 18 页 共 41 页

项目编码		010807006002		项目名称		金属（塑钢、断桥）橱窗		计量单位		m2		工程量		1.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2300.63	38717.1		597.75	23.01	387.17				5.98		
8-72	铝合金窗纱扇安装 隐形纱扇	100m2	0.01	1398.22	9500		363.15	13.98	95				3.63		
人工单价		小计						36.99	482.17				9.61		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								528.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	65系列断桥铝合金中空玻璃窗（5+9A+5）					m2	0.9543	320	305.38						
	其他材料费							-	176.8	-					
	材料费小计							-	482.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-土建

第 19 页 共 41 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	m2	工程量	3.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.0529	469.75	8266.13		121.93	24.85	437.36		6.45
人工单价		小计						24.85	437.36		6.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								468.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单扇套装平开实木门（含门锁）					樘	0.5291	800	423.28		
	其他材料费							-	14.18	-	
	材料费小计							-	437.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-土建

第 20 页 共 41 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	27.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	919.4	79.69	265.61	11.13	9.19	0.8	2.65
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	311.93	3263.02		86.08	3.12	32.63		0.86
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	919.4	79.69	265.61	11.13	9.19	0.8	2.65
10-13 + 10-14 * -7	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	347.54	602.15		86.58	3.48	6.02		0.87
人工单价		小计						28.86	57.03	1.6	7.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								94.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0408	450	18.36		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	1.1564	24.07	27.83		
	其他材料费							-	10.85	-	
	材料费小计							-	57.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称: 公共卫生间-土建

第 21 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-土建

第 22 页 共 41 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		16.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1298.46	11.22	216.66	10.1	19.48	0.17	3.25				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	2956.95		205.68	2.83	17.74		1.23				
11-1 + 11-3 * 15	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):35	100m2	0.01	1569.38	1607.9	139.46	377.41	15.69	16.08	1.39	3.77				
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	2449.45		80.11	2.9	24.49		0.81				
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	4599.85	79.69	743.92	32.13	46	0.8	7.44				
人工单价		小计						63.65	123.79	2.36	16.5				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								206.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0561	450	25.25						
	生石灰					t	0.0372	450	16.73						
	聚氨酯甲乙涂料					kg	1.996	12	23.95						
	地砖 300mm*300mm					m2	1.03	35	36.05						
	其他材料费							-	21.81	-					
	材料费小计							-	123.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-土建

第 23 页 共 41 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		73.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-1 + 12-3 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9	100m2	0.01	1232.46	357.89	41.49	366.25	12.32	3.58	0.41	3.66				
9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	440.64	2710.57		121.23	4.41	27.11		1.21				
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	5253.06	3386.35	84.61	1534.48	52.53	33.86	0.85	15.35				
人工单价		小计						69.26	64.55	1.26	20.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								155.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.2136	12	26.56						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0321	340	10.91						
	面砖 400mm*500mm					m2	1.04	25	26						
	其他材料费							-	1.08	-					
	材料费小计							-	64.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 24 页 共 41 页

项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	16.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm): 8	100m2	0.01	1267.21	309.39	36.1	422.63	12.67	3.09	0.36	4.23
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	523.23		417.94	16	5.23		4.18
人工单价		小计						28.67	8.32	0.36	8.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							45.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.009	340	3.06		
	其他材料费							-	5.25	-	
	材料费小计							-	8.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 25 页 共 41 页

项目编码		011201001001		项目名称		丙烯酸外墙		计量单位		m2		工程量		54.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1636.61	574.3	64.93	485.66	16.37	5.74	0.65	4.85				
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	295.15	11.44	110.67	3.94	2.95	0.11	1.1				
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1976.32		332.8	12.73	19.76		3.33				
人工单价		小计						33.04	28.45	0.76	9.28				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								71.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0168	340	5.71						
	高级丙烯酸外墙涂料 无光					kg	0.936	19.35	18.11						
	其他材料费							-	4.63	-					
	材料费小计							-	28.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 26 页 共 41 页

项目编码		011201001002		项目名称		丙烯酸外墙		计量单位		m2		工程量		10.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-29	零星抹灰	100m2	0.01	6526.73	772.15	88.36	1903.02	65.27	7.72	0.88	19.03				
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	295.15	11.44	110.67	3.94	2.95	0.11	1.1				
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1976.32		332.8	12.73	19.76		3.33				
人工单价		小计						81.94	30.43	0.99	23.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								136.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0226	340	7.68						
	高级丙烯酸外墙涂料 无光					kg	0.936	19.35	18.11						
	其他材料费							-	4.63	-					
	材料费小计							-	30.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 27 页 共 41 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	11.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1298.46	11.22	216.66	10.1	19.48	0.17	3.25
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	167.54	300.48	2.28	72.82	16.75	30.05	0.23	7.28
9-139	嵌填缝 沥青砂浆 平面	100m	0.004	673.35	701.84	33.96	185.52	2.69	2.81	0.14	0.74
人工单价		小计						29.54	52.34	0.54	11.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0372	450	16.73		
	其他材料费							-	35.61	-	
	材料费小计							-	52.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-土建

第 28 页 共 41 页

项目编码		011102003002		项目名称		室外地砖台阶		计量单位	m2	工程量	1.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1298.46	11.22	216.66	20.2	38.95	0.34	6.5
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	183.32	388.09		80.05	18.33	38.81		8.01
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1779.02	4582.06	4.61	775.46	17.79	45.82	0.05	7.76
11-83	台阶装饰 陶瓷地面砖	100m2	0.01	5199.43	4278.28	117.89	1201.99	51.99	42.78	1.18	12.02
人工单价		小计						108.31	166.36	1.57	34.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								310.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0302	450	13.59		
	生石灰					t	0.0744	450	33.46		
	复合模板					m2	0.4509	37.12	16.74		
	板方材					m3	0.0072	2300	16.56		
	其他材料费							-	86.03	-	
	材料费小计							-	166.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 29 页 共 41 页

项目编码		011102003003		项目名称		室外地砖地面		计量单位		m2		工程量		0.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1298.46	11.22	216.66	20.2	38.95	0.34	6.5				
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.06	472.17	3057.95		205.68	28.33	183.48		12.34				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	6968.25	79.69	728.65	31.45	69.68	0.8	7.28				
人工单价		小计						79.98	292.11	1.14	26.12				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								399.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	450	9.18						
	生石灰					t	0.0744	450	33.46						
	其他材料费							-	249.47	-					
	材料费小计							-	292.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 30 页 共 41 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1056	2716.2	2424.64	8.55	618.58	286.83	256.04	0.9	65.32
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	1	32.91	1.94		7.45	32.91	1.94		7.45
人工单价		小计						319.74	257.98	0.9	72.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								651.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	257.9	-	
	材料费小计							-	257.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 31 页 共 41 页

项目编码		011210004001		项目名称		塑料隔断		计量单位	m2	工程量	11.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16	60.9	0.32		17.61
人工单价		小计						60.9	0.32		17.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						107.1			
清单项目综合单价								185.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断					m2	1.02	105	107.1		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	107.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 32 页 共 41 页

项目编码		011210004002		项目名称		塑料隔断		计量单位	m2	工程量	0.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16	60.9	0.32		17.61
人工单价		小计						60.9	0.32		17.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						107.1			
清单项目综合单价								185.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品隔断					m2	1.02	105	107.1		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	107.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 33 页 共 41 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	21.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1963.42	1002.26	267.58	775.27	19.63	10.02	2.68	7.76
人工单价		小计						19.63	10.02	2.68	7.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	9.99	-	
	材料费小计							-	9.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 34 页 共 41 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	21.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-75	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构	100m2	0.01			1728.94	438.01			17.29	4.38
人工单价		小计								17.29	4.38
		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 35 页 共 41 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		8.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2377.97	2110.75	0.7	1036.16	23.78	21.11	0.01	10.36				
人工单价		小计						23.78	21.11	0.01	10.36				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								55.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	复合模板				m2	0.2468	37.12	9.16							
	板方材				m3	0.0021	2300	4.83							
	其他材料费						-	7.16	-						
	材料费小计						-	21.15	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 36 页 共 41 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	24.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2477.89	2690.53	2.08	1080.08	24.78	26.91	0.02	10.8
人工单价		小计						24.78	26.91	0.02	10.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	板方材					m3	0.0045	2300	10.35		
	其他材料费							-	7.32	-	
	材料费小计							-	26.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 37 页 共 41 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位		m2		工程量		13.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2538.18	0.23	1250.73	28.7	25.38					12.51	
人工单价		小计						28.7	25.38					12.51	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								66.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	板方材					m3	0.0062	2300	14.26						
	其他材料费							-	1.93	-					
	材料费小计							-	25.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 38 页 共 41 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	20.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2400.22	1.38	858.28	19.69	24	0.01	8.59
人工单价		小计						19.69	24	0.01	8.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	板方材					m3	0.0039	2300	8.97		
	其他材料费							-	5.93	-	
	材料费小计							-	24.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 39 页 共 41 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位		m2		工程量		1.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3977.5	2773.67	4.38	1733.24	39.78	27.74	0.04	17.33				
人工单价		小计						39.78	27.74	0.04	17.33				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								84.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	板方材					m3	0.006	2300	13.8						
	其他材料费							-	4.77	-					
	材料费小计							-	27.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 40 页 共 41 页

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m2		工程量		3.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	4632.2	3861.56	2.08	2018.95	46.32	38.62	0.02	20.19				
人工单价		小计						46.32	38.62	0.02	20.19				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								105.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.45	37.12	16.7						
	板方材					m3	0.0076	2300	17.48						
	其他材料费							-	4.55	-					
	材料费小计							-	38.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 41 页 共 41 页

项目编码		011702025001		项目名称		其他现浇构件		计量单位		m2		工程量		0.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1476.48	0.23	1365.25	31.33	14.76					13.65	
人工单价		小计						31.33	14.76					13.65	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.113	37.12	4.19						
	板方材					m3	0.0011	2300	2.53						
	其他材料费							-	8.08	-					
	材料费小计							-	14.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025
年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 公共卫生间-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公共卫生间-土建

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

公共卫生间-安装工程

投 标 总 价

投 标 人：河南年达建筑工程有限公司
(单位盖章)



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 公共卫生间-安装

投 标 总 价 (小写)： 25,198.67

(大写)： 贰万伍仟壹佰玖拾捌元陆角柒分

投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟 (签字或盖章)

编 制 人： 王峰 2201100100211293 河南年达建筑工程有限公司 (造价工程师签字盖专用章)
有效期至2028年12月30日

时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：公共卫生间-安装

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	21448.97	
1.1	水系统	11948.9	
1.2	电系统	9500.07	
2	措施项目	1004.02	
2.1	其中：安全文明施工费	511.35	
2.2	其他措施费（费率类）	246.95	
2.3	单价措施费	245.72	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	665.06	—
4.1	定额规费	665.06	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	23118.05	
6	增值税	2080.62	—
7	含税工程造价合计	25198.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		25,198.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		水系统					11948.9	
		给水工程					6018.05	
		管道					5313.53	
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R (S5系列) De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 6. 含管卡 7. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	11	29.92	329.12	
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R (S5系列) De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 6. 含管卡 7. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	14	26.56	371.84	
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R (S5系列) De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 6. 含管卡 7. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	12	24.67	296.04	
本页小计							997	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	031001007001	钢丝网骨架塑料复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50钢丝网骨架塑料复合管 4. 连接形式:热熔链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的要求。	m	50	83.09	4154.5	
5	031002003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:满足设计要求 5. 含穿屋顶 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	162.03	162.03	
		阀门					704.52	
1	031003001004	闸 阀	1. 名称:闸阀(铜质) 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室外 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	155.38	155.38	
本页小计							4471.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装
 标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031003013003	水表	1. 名称:水表LXS-20 2. 安装部位(室内/外):室外 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	113.86	113.86	
3	031003001007	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	155.38	155.38	
4	031003001008	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	2	99.26	198.52	
5	031003001009	截止阀	1. 名称:排气阀(自带截止阀) 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	81.38	81.38	
		污水工程					5930.85	
		管道					2096.83	
本页小计							549.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装
 标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De110 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	20	56.71	1134.2	
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De75 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	13.5	42.59	574.97	
3	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De50 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	13	29.82	387.66	
		套管、预留洞					792.99	
1	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:满足设计要求 5. 含穿屋顶 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	3	264.33	792.99	
		卫生洁具					3041.03	
1	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:塑料有水封防干涸地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	3	36.88	110.64	
本页小计							3000.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:含配套附件 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	4	276.51	1106.04	
3	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 附件名称、数量:含配套附件 节水型水龙头 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	2	305.69	611.38	
4	031004007002	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 附件名称、数量:含配套附件 节水型水龙头 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	2	494.04	988.08	
5	031004004002	洗涤盆	1. 名称:成品拖布池 2. 附件名称、数量:含配套附件 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	1	224.89	224.89	
		分部小计					11948.9	
		电系统					9500.07	
		配管配线					8762.46	
1	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	20	10.19	203.8	
2	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC32	m	200	23.16	4632	
本页小计							7766.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:ZB-BV-2.5mm ² 4. 配线部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	50	4.48	224	
4	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:ZB-BV-4mm ² 4. 配线部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	606	6.11	3702.66	
		灯具、开关、插座等小电器					737.61	
1	030412001004	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED光源规格甲方自定 3. 安装:吸顶安装	套	3	96.98	290.94	
2	030404031001	壁式换气扇	1. 名称:壁式换气扇	套	2	153.99	307.98	
3	030404034002	开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:据地+1.3米暗装	个	2	21.41	42.82	
4	030404034003	开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:据地+1.3米暗装	个	1	21.41	21.41	
5	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:满足图纸设计及相关规范要求	个	3	9.67	29.01	
6	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:满足图纸设计及相关规范要求	个	5	9.09	45.45	
本页小计							4664.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 30 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	163.83	2.01	0.12	50.68	16.38	0.2	0.01	5.07				
人工单价		小计						16.38	0.2	0.01	5.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.26							
清单项目综合单价								29.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料给水管 PP-R（S5系列）De32					m	1.016	6	6.1						
	室内塑料给水管热熔管件 PP-R（S5系列）De32					个	1.081	2	2.16						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	8.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 2 页 共 30 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.1	151.74	1.72	0.12	46.94	15.17	0.17	0.01	4.7				
人工单价		小计						15.17	0.17	0.01	4.7				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.51							
清单项目综合单价								26.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料给水管 公称外径25mm以内					m	1.016	4	4.06						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内					个	1.225	2	2.45						
	其他材料费							-	0.17	-					
	材料费小计							-	6.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 3 页 共 30 页

项目编码		031001006014		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内	10m	0.1	136.63	1.55	0.12	42.36	13.66	0.16	0.01	4.24
人工单价		小计						13.66	0.16	0.01	4.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.6			
清单项目综合单价							24.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 公称外径20mm以内					m	1.016	3.5	3.56		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内					个	1.52	2	3.04		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	6.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 4 页 共 30 页

项目编码		031001007001		项目名称		钢丝网骨架塑料复合管		计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-420	给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	258.28	1.97	11.29	79.75	25.83	0.2	1.13	7.98				
人工单价		小计						25.83	0.2	1.13	7.98				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						47.95							
清单项目综合单价								83.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合管 公称外径50mm以内					m	1.016	45	45.72						
	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径50mm以内					个	0.742	3	2.23						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	48.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 5 页 共 30 页

项目编码		031002003010		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	77.83	31.19	13.66	24.51	77.83	31.19	13.66	24.51				
人工单价		小计						77.83	31.19	13.66	24.51				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84							
清单项目综合单价								162.03							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	无缝钢管 D89*4					m	0.424	35	14.84						
	其他材料费							-	31.19	-					
	材料费小计							-	46.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 6 页 共 30 页

项目编码		031003001004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	36.37	19.48	2.46	11.22	36.37	19.48	2.46	11.22				
人工单价		小计						36.37	19.48	2.46	11.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						85.85							
清单项目综合单价								155.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	螺纹阀门 公称直径50mm以内					个	1.01	85	85.85						
	其他材料费							-	19.48	-					
	材料费小计							-	105.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 7 页 共 30 页

项目编码		031003013003		项目名称		水表		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
10-5-288	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径20mm以内	个	1	24.23	1.98	0.17	7.48	24.23	1.98	0.17	7.48			
人工单价		小计						24.23	1.98	0.17	7.48			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						80						
清单项目综合单价								113.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	螺纹水表 公称直径20mm以内					个	1	80	80					
	其他材料费							-	1.98	-				
	材料费小计							-	81.98	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 8 页 共 30 页

项目编码		031003001007		项目名称		止回阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	36.37	19.48	2.46	11.22	36.37	19.48	2.46	11.22				
人工单价		小计						36.37	19.48	2.46	11.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						85.85							
清单项目综合单价								155.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	螺纹阀门 公称直径50mm以内					个	1.01	85	85.85						
	其他材料费							-	19.48	-					
	材料费小计							-	105.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 9 页 共 30 页

项目编码		031003001008		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.85	7.4	1.54	5.82	18.85	7.4	1.54	5.82				
人工单价		小计						18.85	7.4	1.54	5.82				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						65.65							
清单项目综合单价								99.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	螺纹阀门 公称直径32mm以内					个	1.01	65	65.65						
	其他材料费							-	7.4	-					
	材料费小计							-	73.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 10 页 共 30 页

项目编码		031003001009		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.83	5.27	1.16	4.57	14.83	5.27	1.16	4.57				
人工单价		小计						14.83	5.27	1.16	4.57				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						55.55							
清单项目综合单价								81.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	螺纹阀门 公称直径25mm以内					个	1.01	55	55.55						
	其他材料费							-	5.27	-					
	材料费小计							-	60.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 11 页 共 30 页

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	251.71	8.92	0.07	77.68	25.17	0.89	0.01	7.76				
人工单价		小计						25.17	0.89	0.01	7.76				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						22.88							
清单项目综合单价								56.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料排水管 公称外径110mm以内					m	0.95	18	17.1						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	5	5.78						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	23.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 12 页 共 30 页

项目编码		031001006015		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		13.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	225.89	5.72	0.03	69.78	22.59	0.57				6.98		
人工单价		小计						22.59	0.57				6.98		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						12.46							
清单项目综合单价								42.59							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料排水管 公称外径75mm以内					m	0.98	10	9.8						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内					个	0.885	3	2.66						
	其他材料费							-	0.57	-					
	材料费小计							-	13.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 13 页 共 30 页

项目编码		031001006013		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	168.58	3.1	0.03	51.92	16.86	0.31					5.2	
人工单价		小计						16.86	0.31					5.2	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.45							
清单项目综合单价								29.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料排水管 公称外径50mm以内					m	1.012	6	6.07						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内					个	0.69	2	1.38						
	其他材料费							-	0.31	-					
	材料费小计							-	7.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 14 页 共 30 页

项目编码		031002003009		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	120.62	49.13	24.14	38.22	120.62	49.13	24.14	38.22				
人工单价		小计						120.62	49.13	24.14	38.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.22							
清单项目综合单价								264.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	无缝钢管 D159*4.5					m	0.424	76	32.22						
	其他材料费							-	49.13	-					
	材料费小计							-	81.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 15 页 共 30 页

项目编码		031004014003		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	203.26	1.81		62.73	20.33	0.18				6.27		
人工单价		小计						20.33	0.18				6.27		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						10.1							
清单项目综合单价								36.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	地漏 公称直径50mm以内					个	1.01	10	10.1						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	10.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-安装

第 16 页 共 30 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.1	655.48	250.81		202.29	65.55	25.08		20.23
人工单价		小计						65.55	25.08		20.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						165.64			
清单项目综合单价								276.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	瓷蹲式大便器					个	1.01	80	80.8		
	大便器脚踏阀					个	1.01	26	26.26		
	防污器 DN32					个	1.01	20	20.2		
	冲洗管 DN32					根	1.01	13	13.13		
	大便器存水弯 DN100					个	1.01	25	25.25		
	其他材料费							-	25.08	-	
	材料费小计							-	190.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-安装

第 17 页 共 30 页

项目编码		031004003002		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-18	洗脸盆 立柱式 冷水	10组	0.1	511.68	54.21		157.84	51.17	5.42		15.79
人工单价		小计						51.17	5.42		15.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						233.31			
清单项目综合单价								305.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗脸盆					个	1.01	150	151.5		
	立式水嘴 DN15					个	1.01	29	29.29		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	22	22.22		
	角型阀(带铜活) DN15					个	1.01	20	20.2		
	螺纹管件 DN15					个	1.01	5	5.05		
	金属软管 D15					根	1.01	5	5.05		
	其他材料费							-	5.42	-	
	材料费小计							-	238.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-安装

第 18 页 共 30 页

项目编码		031004007002		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-45	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	437.44	55.06		135	43.74	5.51		13.5
人工单价		小计						43.74	5.51		13.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						431.27			
清单项目综合单价								494.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	挂式小便器					个	1.01	100	101		
	小便器排水附件					套	1.01	15	15.15		
	小便器冲水连接管 DN15					根	1.01	12	12.12		
	埋入式感应控制器					个	1.01	300	303		
	其他材料费							-	5.51	-	
	材料费小计							-	436.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 19 页 共 30 页

项目编码		031004004002		项目名称		洗涤盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	430.69	69.23		132.92	43.07	6.92		13.3
人工单价		小计						43.07	6.92		13.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						161.6			
清单项目综合单价								224.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	1.01	5	5.05		
	成品拖布池					套	1.01	60	60.6		
	存水弯 DN50					个	1.01	20	20.2		
	长颈水嘴 DN15					个	1.01	60	60.6		
	排水栓带链堵					套	1.01	15	15.15		
	其他材料费							-	6.92	-	
	材料费小计							-	168.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 20 页 共 30 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-148	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	64.21	1.04		20.77	6.42	0.1				2.08		
人工单价		小计						6.42	0.1				2.08		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.59							
清单项目综合单价								10.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	半硬质塑料管 外径20mm					m	1.06	1.5	1.59						
	其他材料费							-	0.1	-					
	材料费小计							-	1.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 21 页 共 30 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-69	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤32	10m	0.1	65.02	21.33	0.54	21.18	6.5	2.13	0.05	2.12
人工单价		小计						6.5	2.13	0.05	2.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.36			
清单项目综合单价							23.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.2452	2.58	0.63		
	镀锌地线夹 32					套	0.4845	1.6	0.78		
	镀锌钢管 公称直径DN≤32					m	1.03	12	12.36		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	14.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 22 页 共 30 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.82		3.33	1.06	0.18				0.34		
人工单价		小计						1.06	0.18				0.34		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.9							
清单项目综合单价								4.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 铜芯 导线截面≤2.5mm2					m	1.16	2.5	2.9						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	3.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 23 页 共 30 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		606	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-25	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	9.37	1.5		2.91	0.94	0.15				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.15				0.29		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.73							
清单项目综合单价								6.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 铜芯 导线截面≤4mm2					m	1.05	4.5	4.73						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	4.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 24 页 共 30 页

项目编码		030412001004		项目名称		防水防尘灯		计量单位		套		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	18.15	22.51		5.82	18.15	22.51			5.82			
人工单价		小计						18.15	22.51			5.82			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.5							
清单项目综合单价								96.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防水防尘灯 灯罩周长≤800mm					套	1.01	50	50.5						
	其他材料费							-	22.51	-					
	材料费小计							-	73.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 25 页 共 30 页

项目编码		030404031001		项目名称		壁式换气扇		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	74.47	2.09		22.43	74.47	2.09		22.43
人工单价		小计						74.47	2.09		22.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						55			
清单项目综合单价								153.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排气扇					台	1	55	55		
	其他材料费							-	2.09	-	
	材料费小计							-	57.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 26 页 共 30 页

项目编码		030404034002		项目名称		开关		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.36		2.5	7.35	1.36				2.5		
人工单价		小计						7.35	1.36				2.5		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						10.2							
清单项目综合单价								21.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	照明开关 跷板暗开关 单控 ≤3联					只	1.02	10	10.2						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	11.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 27 页 共 30 页

项目编码		030404034003		项目名称		开关		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.36		2.5	7.35	1.36				2.5		
人工单价		小计						7.35	1.36				2.5		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						10.2							
清单项目综合单价								21.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	照明开关 跷板暗开关 单控 ≤3联					只	1.02	10	10.2						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	11.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-安装

第 28 页 共 30 页

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.48	0.37		1.25	4.48	0.37		1.25
人工单价		小计						4.48	0.37		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						3.57			
清单项目综合单价								9.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	接线盒 开关(插座)盒					个	1.02	3.5	3.57		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	3.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 29 页 共 30 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.04	1.25		1.25	4.04	1.25		1.25
人工单价		小计						4.04	1.25		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.55			
清单项目综合单价								9.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	2.5	2.55		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	3.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：公共卫生间-安装

第 30 页 共 30 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1776	159.07	283.07		72.69	28.25	50.27		12.91
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2997	159.07	283.07		72.69	47.67	84.84		21.78
人工单价		小计						75.92	135.11		34.69
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								245.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)					元	135.1115	1	135.11		
	材料费小计							-	135.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

主要材料价格表

工程名称: 公共卫生间-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 公共卫生间-安装

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	立式水嘴 DN15	个	2.02	29	58.58		
2	长颈水嘴 DN15	个	1.01	60	60.6		
3	地漏 公称直径50mm以内	个	3.03	10	30.3		
4	存水弯 DN50	个	1.01	20	20.2		
5	大便器存水弯 DN100	个	4.04	25	101		
6	排水栓带链堵	套	1.01	15	15.15		
7	大便器脚踏阀	个	4.04	26	105.04		
8	角型阀(带铜活) DN15	个	2.02	20	40.4		
9	防污器 DN32	个	4.04	20	80.8		
10	小便器冲水连接管 DN15	根	2.02	12	24.24		
11	小便器排水附件	套	2.02	15	30.3		
12	冲洗管 DN32	根	4.04	13	52.52		
13	镀锌钢管 公称直径DN≤32	m	206	12	2472		
14	无缝钢管 D89*4	m	0.424	35	14.84		
15	无缝钢管 D159*4.5	m	1.272	76	96.67		
16	金属软管 D15	根	2.02	5	10.1		
17	半硬质塑料管 外径20mm	m	21.2	1.5	31.8		
18	塑料给水管 PP-R (S5系列) De32	m	11.176	6	67.06		
19	塑料给水管 公称外径25mm以内	m	14.224	4	56.9		
20	塑料给水管 公称外径20mm以内	m	12.192	3.5	42.67		
21	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	19	18	342		
22	塑料排水管 公称外径75mm以内	m	13.23	10	132.3		
23	塑料排水管 公称外径50mm以内	m	13.156	6	78.94		
24	复合管 公称外径50mm以内	m	50.8	45	2286		
25	螺纹管件 DN15	个	3.03	5	15.15		
26	室内塑料给水管热熔管件 PP-R (S5系列) De32	个	11.891	2	23.78		
27	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	17.15	2	34.3		
28	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	18.24	2	36.48		
29	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	23.12	5	115.6		
30	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	11.9475	3	35.84		

单位工程主材表

工程名称： 公共卫生间-安装

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
31	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	8.97	2	17.94		
32	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径50mm以内	个	37.1	3	111.3		
33	螺纹阀门 公称直径50mm以内	个	2.02	85	171.7		
34	螺纹阀门 公称直径32mm以内	个	2.02	65	131.3		
35	螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	1.01	55	55.55		
36	洗脸盆	个	2.02	150	303		
37	成品拖布池	套	1.01	60	60.6		
38	瓷蹲式大便器	个	4.04	80	323.2		
39	挂式小便器	个	2.02	100	202		
40	洗脸盆排水附件	套	2.02	22	44.44		
41	螺纹水表 公称直径20mm以内	个	1	80	80		
42	防水防尘灯 灯罩周长≤800mm	套	3.03	50	151.5		
43	照明开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	3.06	10	30.6		
44	绝缘电线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	58	2.5	145		
45	绝缘电线 铜芯 导线截面≤4mm ²	m	636.3	4.5	2863.35		
46	接线盒 开关(插座)盒	个	3.06	3.5	10.71		
47	接线盒	个	5.1	2.5	12.75		
48	埋入式感应控制器	个	2.02	300	606		
49	排气扇	台	2	55	110		
合计					11942.5		

标识牌

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南年达建筑工程有限公司

(单位盖章)



2025年12月4日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 标识牌

投 标 总 价 (小写)： 4,323.20

(大写)： 肆仟叁佰贰拾叁元贰角


投 标 人： 河南年达建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢德伟

(签字或盖章)

编 制 人： 王峰



时 间： 2025年12月4日

总 说 明

工程名称：标识牌

第 1 页 共 1 页

--

表-01

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

工程名称：标识牌

第 1 页 共 6 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	1.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-1 *1.5	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	2.01			0.5
人工单价		小计						2.46		2.35	0.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：标识牌

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 2 页 共 6 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：标识牌

第 3 页 共 6 页

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础		计量单位	m3	工程量	2.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3151.07		192.18	49.28	315.11		19.22
人工单价		小计						49.28	315.11		19.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								383.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无纺土工布					m2	0.1279	8.58	1.1		
	水					m3	0.1659	3.5	0.58		
	电					kW·h	0.4457	0.74	0.33		
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	310	313.1		
	材料费小计							-	315.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：标识牌

第 4 页 共 6 页

项目编码		020102002001		项目名称		贴墙面		计量单位	m2	工程量	11.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	5253.06	3386.35	84.61	1534.48	52.53	33.86	0.85	15.35
人工单价		小计						52.53	33.86	0.85	15.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.01	3.5	0.04		
	电					kW·h	0.09	0.74	0.07		
	面砖 400mm*500mm					m2	1.04	25	26		
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	340	7.34		
	白水泥					kg	0.206	0.9	0.19		
	石料切割锯片					片	0.0031	31.52	0.1		
	棉纱					kg	0.0105	12	0.13		
	材料费小计							-	33.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：标识牌

第 5 页 共 6 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	304.59	162.13		118.97	30.46	16.21		11.9
人工单价		小计						30.46	16.21		11.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	组合钢模板					kg	0.59	4.3	2.54		
	钢支撑					kg	0.232	5.02	1.16		
	钢模板连接件					kg	1.205	4.3	5.18		
	板方材					m3	0.003	2300	6.9		
	圆钉					kg	0.024	7	0.17		
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	模板嵌缝料					kg	0.05	1.65	0.08		
	材料费小计							-	16.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业
重点村项目

工程名称：标识牌

第 6 页 共 6 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.115	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3496.2	21.55	423.02	970.11	3496.2	21.55	423.02				
人工单价		小计						970.11	3496.2	21.55	423.02				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4910.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.4	3468						
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	5.64	5	28.2						
	材料费小计							-	3496.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识牌

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025
年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识牌

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：标识牌

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：标识牌

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 标识牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：标识牌

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：标识牌

标段：唐河县湖阳镇张湾村2025年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 标识牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]