

合同编号：

南阳市市政环卫服务中心 2025 年桥梁 检测项目合同

项目名称：南阳市市政环卫服务中心 2025 年桥梁
检测项目

（南阳政采磋商-2025-68）

甲 方：南阳市市政环卫服务中心

乙 方：湖北楚晟科路桥技术开发有限公司

签订时间：2025年 12月 5日

签订地点：南阳市市政环卫服务中心

合同协议书

甲方（全称）：南阳市市政环卫服务中心

乙方（全称）：湖北楚晟科路桥技术开发有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 采购文件
2. 响应文件
3. 乙方在响应时的书面承诺
4. 成交通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件及电子版资料

第二条 合同内容

1. 项目检测内容

对 135 座桥梁进行安全检测包括：检测内容包括 123 座桥梁（后附清单）外观检测、技术状况评定；12 座桥梁（后附清单）进行桥梁结构检测含混凝土强度、碳化深度、混凝土裂缝、保护层厚度、混凝土电阻率、钢筋锈蚀、桥梁静载试验、桥梁动载试验、桥梁承载能力验算等，并出具真实、准确、可靠的检测报告。

（1）对桥梁外观情况进行检测，根据缺损情况对桥梁技术状况进行评定；

（2）桥梁结构检测：混凝土强度、碳化深度、混凝土裂缝、保护层厚度、混

凝土电阻率、钢筋锈蚀电位、索力检测（光武大桥、信臣大桥、中兴大桥、涪阳桥）、结构变位检测（光武大桥、信臣大桥、中兴大桥、涪阳桥、仲景大桥）；

（3）通过动载试验测定桥梁结构的自振特性以及动力响应，评估结构的实际动力性能；

（4）通过静载试验测定桥梁结构的应力和挠度，了解结构的实际受力状况及其工作性能，并据此评价其实际承载能力；

（5）根据现场检测结果对 12 座结构检测桥梁进行结构检算。

2. 检测依据

（1）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）；

（2）《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）；

（3）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

（4）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

（5）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

（6）《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01-2015）；

（7）《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（T/CECS 02-2020）；

（8）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

（9）《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21-2000）

（10）《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）；

（11）《工程测量标准》（GB 50026-2020）；

（12）待检桥梁设计、竣工文件、既有检测及维修养护加固等技术资料；

（13）既有检测及维修养护加固等技术资料，其他相关的国家或行业规范与标准。

3. 工作要求

(1) 中标人应采用先进的专业检测设备,按照《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)、《城市桥梁检测与评定技术规范》(CJJ/T 233-2015)对 123 座进行定期检测和技术状况评定;参照《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/TJ21-2011)以动静载试验为主对 12 座桥梁进行承载能力评定;查找全部安全隐患,评估隐患的实际危害程度及桥梁继续使用安全性等,提交详细、完整的检测报告和评估结论、加固改造建议书;

(2) 检测不局限于查找已存在的缺陷,还包括隐含的问题,并提出预防性结构维修方案;

(3) 提供整治桥梁病害的具体维修加固方案以及后期桥梁养护管理的指导性措施和意见;

(4) 报告体现完善所检桥梁信息档案资料及病害详细参数,制作填写《城市桥梁资料卡》,对竣工图纸缺失或不全的桥梁,通过现场调查,完成实施平面、立面及结构构件图,均应标注相应尺寸及基本数据,并提交甲方;

(5) 在检测过程中不得对原有桥梁进行损伤性、破坏性试验。做好安全文明施工措施,确保无安全文明事故发生,否则一切责任由乙方自行承担。

(6) 提交检测成果时,中标人为招标人对检测后需要维修和监测的工作内容现场技术交底。并在以后 3 年的桥梁养护管理中,随时到现场无偿给予技术性指导。

4. 检测成果要求

(1) 检测报告必须准确明了,定性定量准确,不得使用“大概”“可能”“基本”等不确定的词语,明确给出桥梁通行限载吨位建议,最终检测结果须通过业主组织的专家评审,并根据专家意见对检测报告修改完善后才能交业主使用;

(2) 乙方向甲方所提交的检测报告应一式 6 套,含纸质检测报告 4 套,电子版 2 套;其中文字采用 word 形式、表格采用 Excel 形式、图形采用 AutoCAD、数码照片采用*.JPG 格式。电子文档符合上报河南省城市桥梁信息管理系统的需

要；

(3) 本项目一切技术资料成果归甲方业主所有，乙方检测单位不得外传，更不得作盈利目的应用。

第三条 合同总价款

1. 本合同服务总价款：人民币 779000.00 元整（大写：柒拾柒万玖仟元整）。
2. 本合同总价款包括服务期间必须的日常物料、易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。
3. 本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 双方权利和义务

1. 甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容：监督乙方按照合同约定内容、时间完成 123 座桥梁常规定期检测和 12 座桥梁结构定期检测。

1.2 提供技术资料：

- (1) 本项目有关的技术背景材料；
- (2) 相关的技术资料；
- (3) 相关的检测项目的设计指标数据；
- (4) 相关的原始设计文件（如果有）。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 保证履行合同的内容和时间：按照检测方案和实施细节进行检测，并对检测结果真实性、可靠性负责，合同签订后 40 个日历天完成检测内容，并出具检测报告。

(2) 为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：检测工作履行期间及完成后 3 年内，乙方对桥梁的维护管理提供免费技术咨询服务。

(3) 应尽的其他义务：乙方检测人员在检测现场的文明施工及安全施工措施等由乙方自行负责。

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.2 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.3 本合同履行期间，由于乙方无故不履行合同约定内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.4 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 按合同约定收取服务费；

4.2 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

1. 乙方保证服务本身不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则非因甲方原因造成的被服务人员人身及财产安全受损的责任由乙方全部承担应承担全部法律责任。

2. 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现前述原因造成的侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

第六条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 服务费计算及结算方法：

乙方向甲方提交经甲方确认的正规发票，经甲方审核无误后向乙方支付检测服务费；

3. 服务费付款方式：

合同签订后，支付合同价款的 50%，完成各项检测任务、提交正式检测报告（通过甲方组织的专家评审）后，一次性支付剩余的合同价款。

第七条 运营期违约事项和处理

1. 甲方的终止权

下述事件如果不是由于甲方违约或由于不可抗力所致，即构成乙方违约事件，如果在被允许的时期内未得到改正，甲方有权终止运营：

1.1 乙方擅自转让、出租服务经营权；

1.2 因乙方原因擅自终止运营或干扰相关科室正常经营，严重影响到社会公共利益的；

1.3 乙方不完全履行合同义务，且在甲方就此发出通知后的一个月仍未对违约行为采取补救措施，甲方有权终止运营并解除合同。

2. 乙方的终止权

下述事件如果不是由于乙方违约或由于不可抗力所致，即构成甲方违约事件，如果在被允许的时期内未得到改正，乙方有权终止运营并解除合同：

2.1 甲方擅自转让、出租服务经营权；

2.2 因甲方原因擅自终止运营或干扰相关科室正常经营，严重影响到社会

公共利益的；

2.3 甲方不完全履行合同义务，且在乙方就此发出通知后的一个月仍未对违约行为采取补救措施，乙方有权终止运营。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括技术服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：董锐；联系电话：13986308053。

第九条 售后服务

1. 售后服务期3年(在正常使用情况下自提交服务成果并验收合格之日起计)；
2. 处理问题响应时间：接到甲方处理问题通知后12小时内到达甲方指定现场；
3. 其他：在桥梁正常使用情况下，本项目的评估有效期限为评估工作完成后3年，期间乙方对桥梁的维护管理提供免费技术咨询服务。

第十条 分包和转包

除采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

本合同经甲乙双方或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

第十二条 违约责任

凡甲、乙双方出现违反合同约定内容的行为或任何单方面无故停止合作与配合的行为即属违约：

1. 乙方未按照国家有关检测标准、规范和要求完成检测工作的，或乙方的检测报告存在错误的，乙方应负责采取补救措施或者返工，直到满足要求为止。如补救返工后仍未达到相关要求，甲方有权拒绝支付合同价款，由乙方承担相

应的违约责任。

2. 若乙方不按合同约定履行责任，或不能满足甲方检测要求使检测无法继续进行，对甲方的工作造成影响的，甲方有权拒付乙方相应检测费用，由乙方承担相应的违约责任。

3. 甲方不能完整并按时履行本合同规定的各项责任和义务，造成项目无法进行检测，乙方有权拒绝对该项目进行检测服务，后果由甲方承担。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
2. 经协商不能解决的争议，向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 其他

1. 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式8份，甲方执5份，乙方执3份。

此页无正文，为《南阳市市政环卫服务中心 2025 年桥梁检测项目合同》签署页。

甲 方：南阳市市政环卫服务中心

乙 方：湖北楚晟科路桥技术开发有限公司

名称：（盖章）



地址：河南省南阳市

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

Handwritten signature of the authorized representative of the甲方 (Party A).

名称：（盖章）



地址：襄阳市高新区团山镇台子湾路6
9号检测认证产业园6号楼、7号楼

法定代表人（签字）：



授权代表（签字）：

开户银行：建行襄阳肖湾支行

银行账号：42001646543053000128

时 间：2025年12月5日

时 间：2025年12月5日

结构检测桥梁清单

序号	名 称	检测内容及技术要求
1	信臣路邕河桥	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：45 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。
2	通涓桥	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：60 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。
3	独山大道溧河桥	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：13 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。

序号	名 称	检测内容及技术要求
4	白河大桥	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：688 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：120 测区； 2. 碳化深度：60 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：120 点； 5. 混凝土电阻率：120 测区； 6. 钢筋锈蚀：120 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。
5	信臣路汉城河桥	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：6 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。
6	卧龙路十二里河桥	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：32 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。

序号	名 称	检测内容及技术要求
7	迎宾路一分干桥（信臣路一分干渠）	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：20 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。
8	八一路三里河桥	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：26 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。
9	中州路东桥	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：33 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。

序号	名 称	检测内容及技术要求
10	中州路西桥	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：40 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。
11	工业路双桥（梅溪河）	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：52 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。
12	温凉河七里园车行桥	一、桥梁技术状况评定：符合规范要求：140.5 延米。 二、桥梁养护特殊检测 1. 混凝土强度：30 测区； 2. 碳化深度：30 测区； 3. 混凝土裂缝：/处； 4. 保护层厚度：30 点； 5. 混凝土电阻率：30 测区； 6. 钢筋锈蚀：30 处。 三、结构验算：桥梁承载力：1 单幅每截面。 四、动载试验：1 单幅每截面。 五、静载试验（含加载）：1 单幅每截面。

常规检测桥梁清单

序号	名 称	检测内容及技术要求
1	槐树湾涵	常规定期检测
2	柳树店桥	常规定期检测
3	魏公桥	常规定期检测
4	通涓桥	常规定期检测
5	仲景大桥	常规定期检测
6	仲景大道白桐一分干渠桥	常规定期检测
7	信臣路白桐一支干渠桥	常规定期检测
8	后庄小桥	常规定期检测
9	南阳大桥	常规定期检测
10	刘庄通道桥	常规定期检测
11	刘庄小桥	常规定期检测
12	信臣路邕河桥	常规定期检测
13	信臣路汉城河东支流桥	常规定期检测
14	大庄小桥	常规定期检测
15	信臣路汉城河桥	常规定期检测
16	信臣路温凉河桥	常规定期检测
17	靳庄水库桥	常规定期检测
18	信臣大桥	常规定期检测
19	靳庄桥	常规定期检测
20	兰营桥	常规定期检测
21	信臣路溢洪道桥	常规定期检测
22	北外环路三里河桥	常规定期检测
23	丁洼西南桥	常规定期检测

序号	名 称	检测内容及技术要求
24	丁洼南桥	常规定期检测
25	丁洼东南跨渠大桥	常规定期检测
26	北京大道跨渠大桥	常规定期检测
27	北京大道石油二机厂立交桥	常规定期检测
28	北京大道村庄路立交桥	常规定期检测
29	北京大道焦柳线立交桥	常规定期检测
30	北京大道 704 油库立交桥	常规定期检测
31	北京大道十二里河桥	常规定期检测
32	涧河大道十二里河桥	常规定期检测
33	涧河路西漂河桥	常规定期检测
34	涧河路白桐一分干渠桥	常规定期检测
35	纬十一路小泥河桥	常规定期检测
36	百里奚路三里河桥	常规定期检测
37	车站路梅溪河桥	常规定期检测
38	车站路三里河桥	常规定期检测
39	工业路北桥	常规定期检测
40	工业路双桥	常规定期检测
41	文化路双桥	常规定期检测
42	鸭河快速通道高架桥	常规定期检测
43	商场天桥	常规定期检测
44	涪阳桥	常规定期检测
45	古汉冶处车行桥	常规定期检测
46	汉韵桥	常规定期检测
47	南都桥	常规定期检测
48	盈盈桥	常规定期检测

序号	名 称	检测内容及技术要求
49	白河大桥	常规定期检测
50	独山大道溧河桥	常规定期检测
51	纱厂桥	常规定期检测
52	干渠桥	常规定期检测
53	邓禹路邕河桥	常规定期检测
54	邕河引水桥（编号 1）	常规定期检测
55	邕河北支流桥（编号 2）	常规定期检测
56	邕河支流桥（编号 3）	常规定期检测
57	白塔桥（编号 4）	常规定期检测
58	孔明大道北邕河桥（编号 5）	常规定期检测
59	孔明大道邕河桥（编号 6）	常规定期检测
60	孔明大道南邕河桥（编号 7）	常规定期检测
61	滨河大道邕河桥	常规定期检测
62	滨涓桥	常规定期检测
63	滨河大道三里河桥	常规定期检测
64	鸭灌二渠桥	常规定期检测
65	龙头桥	常规定期检测
66	长江路西溧河桥	常规定期检测
67	雪枫路白桐一分干渠桥	常规定期检测
68	雪枫路西溧河桥	常规定期检测
69	杜诗路邕河桥	常规定期检测
70	杜诗路汉城河东支流桥	常规定期检测
71	银丰路温凉河桥	常规定期检测
72	南泰路邕河桥	常规定期检测
73	南泰路温凉河桥	常规定期检测

序号	名 称	检测内容及技术要求
74	两相路邕河桥	常规定期检测
75	两相路汉城河东支流桥	常规定期检测
76	两相路汉城河桥	常规定期检测
77	两相路温凉河桥	常规定期检测
78	张衡大道邕河桥	常规定期检测
79	张衡大道汉城河东支流桥	常规定期检测
80	张衡大道汉城河桥	常规定期检测
81	张衡大道温凉河桥	常规定期检测
82	张衡大道三里河桥	常规定期检测
83	范蠡路邕河桥	常规定期检测
84	范蠡路汉城河桥	常规定期检测
85	范蠡路温凉河桥	常规定期检测
86	范蠡路梅溪河桥	常规定期检测
87	汉冶路邕河桥	常规定期检测
88	西赵河桥	常规定期检测
89	光武大道白桐一分干渠桥	常规定期检测
90	光武通道桥	常规定期检测
91	光武大桥	常规定期检测
92	光武大道邕河桥	常规定期检测
93	大官庄桥	常规定期检测
94	史官庄桥	常规定期检测
95	中兴大桥	常规定期检测
96	光武大道十二里河桥	常规定期检测
97	丝织厂桥	常规定期检测
98	建西桥	常规定期检测

序号	名 称	检测内容及技术要求
99	麒麟路跨渠大桥	常规定期检测
100	麒麟路十二里河桥	常规定期检测
101	八一路三里河桥	常规定期检测
102	新华路温凉河桥	常规定期检测
103	新华路梅溪河桥	常规定期检测
104	新华路三里河桥	常规定期检测
105	中州大道温凉河桥	常规定期检测
106	中州大道梅溪河桥	常规定期检测
107	中州大道三里河桥	常规定期检测
108	中州大道高架桥	常规定期检测
109	中州大道十二里河桥	常规定期检测
110	十五小天桥	常规定期检测
111	七一路东双桥	常规定期检测
112	七一路西双桥	常规定期检测
113	三顾桥	常规定期检测
114	卧龙路十二里河桥	常规定期检测
115	二号景观桥盈盈桥（温凉河）	常规定期检测
116	六号景观桥润中桥（南都桥）（温凉河）	常规定期检测
117	七号景观桥（汉韵桥）（温凉河）	常规定期检测
118	古汉冶车行桥（温凉河）	常规定期检测
119	仲景大桥	一、桥梁技术状况评定 1. 符合规范要求：768 延米。 二、桥梁检测内容 1. 结构变位：768 延米。

序号	名 称	检测内容及技术要求
120	光武大桥	一、桥梁技术状况评定 1. 符合规范要求：840 延米。 二、桥梁检测内容 1. 结构变位：840 延米； 2. 索力：48 根。
121	信臣大桥	一、桥梁技术状况评定 1. 符合规范要求：187 延米。 二、桥梁检测内容 1. 结构变位：187 延米； 2. 索力：84 根。
122	中兴大桥	一、桥梁技术状况评定 1. 符合规范要求：305 延米。 二、桥梁检测内容 1. 结构变位：305 延米； 2. 索力：84 根。
123	涪阳桥	一、桥梁技术状况评定 1. 符合规范要求：700 延米。 二、桥梁检测内容 1. 结构变位：700 延米； 2. 索力：86 根。

营业执照



照
执
业
者

统一—社会信用代码
91420607798787366T



扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。

(副)本

湖北楚晨路桥技术开发有限公司
注册资本 叁仟万圆人民币

刑 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人独资)

曹亦斌 法定代表人
襄阳市高新区团山镇台子湾路69号检测认证产业园6号楼、7号楼 住所

法定代表人 曹斌

[illegible]

登记机关



2024年12月3日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

公路工程甲级



公路水运工程质量检测机构 资质证书

机构名称：湖北楚晟科路桥技术开发有限公司

资质（专业、类别、等级）：公路工程甲级

证书编号：交检公甲第 089-2025 号

发证日期：2025-04-11

有效期：2030-04-10

发证机关：交通运输部



交通运输部制

机构名称	湖北楚晟科路桥技术开发有限公司		
注册地址	襄阳市高新集团山领台子湾路69号 检测认证产业园6号楼、7号楼		
检测场所地址	襄阳市襄州区肖湾316国道旁（鹿市公路收费站）		
机构性质	企业法人 国有	法定代表人	曹永斌
邮 编	441047	联系电话	18995674663
机构行政、技术和质量负责人			
姓 名	职 务	职 称	从业证书编号
曹永斌	行政负责人	高级工程师	(公路)检师 0919021C
余学田	技术负责人	高级工程师	(公路)检师 0706199CGG
蔡磊	质量负责人	正高级工程师	(公路)检师 0712317CG
— — —	— — —	— — —	— — —
— — —	— — —	— — —	— — —
资质类型	公路工程、甲级		
证书编号	交检公字第089-2015号		
发证日期	2025-04-11	有效期至	2030-04-10
发证机关	湖北省交通运输厅		

含水率、密度、比重、颗粒分析、筛余含土率、稠度、渗透试验、最大干密度、最佳含水量(承型比D₆₀)、细粘土和粉状土最大干密度(只按表面振动的压实仪法)、回弹模量、击实图、塑限、液限、收缩系数、膨胀量、有机质含量测定、富氢总量等的相对关系。

二、集料

(1)粗集料 颗粒组成、密度、吸水率、含水率、含泥量、块状含量、针片状含量、压碎值、抗压强度、洛杉矶磨耗损失、碱活性、碱活性硅、碱反应与碱活性含量、有机质含量、抗折强度、含油量、耐冲磨性、含油量

(2)细集料 颗粒级配、密度、吸水率、含水率、含泥量、块状含量、坚固性、压碎值、耐磨量、亚甲蓝值、水溶性氯离子含量、棱角性、碱活性、碱活性硅、碱反应与碱活性含量、有机质含量、有机质含量、针片状颗粒含量

(3)填料 颗粒级配、密度、吸水率、吸水率、塑性指数、加热安定性

三、水泥

半敏硅灰强度、含水率、颗粒密度、堆积密度、吸水率、标准烧失量、水分、水化

密度、细度(筛余量)、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、沸水量、含氧量、碱含量、胶砂流动圈、脱气率、氧化硫含量、氯化物含量、不溶物含量

五、水泥浆体、砂浆、混凝土

(1)水泥浆体 试配、表观密度、含气量、凝结时间、抗压强度、抗压弹性模量、抗拉强度、抗冻性、配合比设计、劈裂抗压强度、泌水率、坍落度、比表面积、保水性、离析、稳定性、抗冲刷、耐久性、强度、尺寸稳定性和扩展度、限制扩散、

(2)砂浆、稠度、立方体抗压强度、配合比设计、保水性、凝结时间、分标度、泌水率

六、外加剂

pH值、碱当量含量、硫酸根(SO₄⁻²)含量、碱含量、不溶物含量、可吸收水量

七、外加剂

pH值、碱当量含量、硫酸根、减水率、防水率、抗压强度比、收缩率比、



检测项目及参数

- (1) 密封胶嵌填材料: 外形尺寸、材料力学性能、粘接密封连接处整体抗拉强度、防腐层厚度、镀锌附着性、防腐层附着性、防腐层耐盐雾腐蚀性性能
- (2) 突起圆标: 结构尺寸、硬度性能、逆反射性能、整体抗冲击性能、抗压荷载、耐温度循环性能、耐盐雾腐蚀性性能
- (3) 隔离栅: 结构尺寸、钢丝直径、钢丝抗拉强度、焊点抗拉力、防腐层厚度、防腐层附着性、防腐层抗弯曲性能、防腐层耐盐雾腐蚀性性能、防腐层冲击性能、防腐层耐湿性能
- (4) 防眩板: 抗风荷载、抗变形量、抗冲击性能、耐低温湿性能
- (5) 轮廓标: 结构尺寸、光度性能、色度性能、反射器的密封性、耐高低湿性能、耐盐雾腐蚀性性能
- (6) 安装施工工程: 外形尺寸、安装高度、安装距离、安装角度、立柱间距、立柱埋深、防腐层厚度、标志标线光度性能、抗抗滑值



检测项目及参数



检测项目及参数



资质延续

有效期至____年____月____日

许可机关(印章)
年 月 日

有效期至____年____月____日

许可机关(印章)
年 月 日



检测项目及参数

- (1) 密封胶嵌填材料: 外形尺寸、材料力学性能、粘接密封连接处整体抗拉强度、防腐层厚度、镀锌附着性、防腐层附着性、防腐层耐盐雾腐蚀性性能
- (2) 突起圆标: 结构尺寸、硬度性能、逆反射性能、整体抗冲击性能、抗压荷载、耐温度循环性能、耐盐雾腐蚀性性能
- (3) 隔离栅: 结构尺寸、钢丝直径、钢丝抗拉强度、焊点抗拉力、防腐层厚度、防腐层附着性、防腐层抗弯曲性能、防腐层耐盐雾腐蚀性性能、防腐层冲击性能、防腐层耐湿性能
- (4) 防眩板: 抗风荷载、抗变形量、抗冲击性能、耐低温湿性能
- (5) 轮廓标: 结构尺寸、光度性能、色度性能、反射器的密封性、耐高低湿性能、耐盐雾腐蚀性性能
- (6) 安装施工工程: 外形尺寸、安装高度、安装距离、安装角度、立柱间距、立柱埋深、防腐层厚度、标志标线光度性能、抗抗滑值

变更栏

许可机关（印章）
年 月 日

许可机关（印章）
年 月 日

许可机关（印章）
年 月 日

变更栏

许可机关（印章）
年 月 日

许可机关（印章）
年 月 日

许可机关（印章）
年 月 日

须知

1.《公路水运工程质量检测机构资质证书》（以下简称《资质证书》）是公路水运工程质量检测机构（以下简称检测机构）经许可机关审批同意开展质量检测活动的凭证。检测机构从事公路水运工程质量检测活动，应当按照资质等级对应的许可范围承担相应的质量检测业务。

2.《资质证书》由正本和副本组成。

3.不得转让、出租、涂改和租借《资质证书》；不得使用已经过期或者被撤销的《资质证书》。

4.检测机构的名称、注册地址、检测场所地址、法定代表人、行政负责人、技术负责人和质量负责人等事项发生变更的，检测机构应当在完成变更后10个工作日内向原许可机关申请变更。

5.《资质证书》有效期为5年，有效期满拟继续从事质量检测业务的，检测机构应当提前90个工作日向许可机关提出资质延续申请。

6.检测机构取得资质后，不再符合相应资质条件的，许可机关应责令其限期整改并向社会公开；检测机构完成整改后，应当向许可机关提出资质重新核定申请。检测机构需要终止经营的，应当在终止经营之日15日前告知许可机关，并按照规定办理有关注销手续。

资质认定证书 (CMA)



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 241701080281

名称: 湖北楚晟科路桥技术开发有限公司

地址: 襄阳市高新区团山镇台子湾路69号检测认证产业园6号楼、7号楼

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由湖北楚晟科路桥技术开发有限公司承担。

许可使用标志



241701080281

发证日期: 2024年10月19日

有效期至: 2030年10月28日

发证机关: 湖北省市场监督管理局



请在有效期届满前3个月提出复查申请, 不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。