

八、已标价建筑工程预算表及供应商认为需提交的其他材料

已标价工程量清单


投标总价

唐河县2025年小型水库维修养护项目 施工标

合同编号：_____

投标总价人民币（大写）：壹佰零柒万零捌拾元伍角贰分

（¥）：1070080.52 元



工程项目总价表

合同编号：

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称） 单位：元

序号	分项工程名称	分项总金额	备注
壹	第一部分 建筑工程	1050080.52	
贰	第二部分 机电设备及安装工程	20000.00	
小 计（A）		1070080.52	

备用金（暂列金）（B）_____元

投标总报价（A+B）_____元

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
壹	第一部分 建筑工程				1050080.52	
一	太山水库				54476.57	
(一)	主体工程维修保养				8659.25	
1	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	6025	1.17	7049.25	
2	南侧闸楼工作闸检修闸维修(闸室内石块等杂物清理外运)	工日	12	130.00	1560.00	
3	南侧闸楼检修孔C25砼盖板制安(85cm×85cm×6cm, 钢筋Φ8@200双向)	块	1	50.00	50.00	
(二)	漫水桥头险工处理				14049.29	
1	漫水桥头南端险工处理				13601.67	
1.1	土方开挖-人工	m3	42	7.33	307.86	
1.2	土方回填	m3	56	14.21	795.76	
1.4	MU60M7.5浆砌石挡墙	m3	35	351.47	12301.45	
1.5	Φ75mmPVC排水管	m	3.5	15.48	54.18	
1.6	土工布 400g/m²	m2	1.12	4.30	4.82	
1.7	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	5	27.52	137.60	

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	漫水桥头北端护坡外侧水土流失处理				447.62	
2.1	土方回填	m3	31.5	14.21	447.62	
(三)	漫水桥下部险工处理				29948.03	
1	消力池维修养护				24180.57	
1.1	消力池破损砼底板拆除及运输（运距2km）	m3	35.6	85.51	3044.16	
1.2	消力池C25砼底板	m3	37.2	471.53	17540.92	
1.3	土方开挖-人工	m3	37.8	7.33	277.07	
1.4	土方回填	m3	28	14.21	397.88	
1.5	消力池碎石垫层 厚10cm	m3	6.6	155.76	1028.02	
1.6	消力池粗砂垫层 厚10cm	m3	6.6	186.64	1231.82	
1.7	Φ 50mmPVC排水管	m	30	11.99	359.70	
1.8	土工布 400g/m²	m2	70	4.30	301.00	
2	海漫维修养护				5767.46	
2.1	海漫土方清理	m3	38	7.33	278.54	
2.2	冲毁海漫土方回填	m3	47.5	14.21	674.98	
2.3	干砌石海漫	m3	28.5	168.91	4813.94	
(四)	启闭机维修养护				1820.00	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县2025年小型水库维修养护项目 (项目名称) 施工标 (标段名称)

组号: 壹 分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	主操作室及副操作室 传动系统维修养护 (丝杆打油)	工日	14	130.00	1820.00	
二	白马堰水库				52873.33	
(一)	主体工程维修养护				46929.32	
1	坝顶道路与路沿石之间坝顶路面硬化	m	739	19.20	14191.42	
1.1	C25混凝土路面 厚18cm	m2	147.8	93.72	13851.82	
1.2	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	0.576	27.52	15.85	
1.3	沥青填缝料	m2	1.776	182.29	323.75	
2	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	23870	1.17	27927.90	
3	迎水坡除草	工日	37	130.00	4810.00	
(二)	启闭机维修养护				910.00	
1	传动系统维修养护 (丝杆打油)	工日	7	130.00	910.00	
(三)	附属设施维修养护				5034.01	
1	管理站太阳能路灯	座	2	2517.01	5034.01	
1.1	土方开挖-人工	m3	0.98	7.33	7.18	
1.2	C20砼基础	m3	0.98	435.54	426.83	

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3	LED太阳能路灯(6m立杆、70W灯具、120w太阳能板、12V60AH锂电池、避雷及预埋件)购置及安装	套	2	2300.00	4600.00	
三	龙宫河水库				26852.00	
(一)	主体工程维修养护				10322.00	
1	迎水坡除草	工日	20	130.00	2600.00	
2	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	6600	1.17	7722.00	
(二)	闸门及启闭设备维修养护				16530.00	
1	灌溉闸闸门及闸门框拆除	工日	14	130.00	1820.00	
2	灌溉铸铁闸门及闸门框购安(1.2m×1.2m)	套	2	4700.00	9400.00	
3	灌溉闸启闭机更换(LQ-3T手摇式启闭机)	套	2	2200.00	4400.00	
4	传动系统维修养护(丝杆打油)	工日	7	130.00	910.00	
四	田桥水库				82671.95	
(一)	主体工程维修养护				81761.95	
1	坝顶破损砼道路维修养护宽4m	m	140	455.10	63714.54	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县2025年小型水库维修养护项目 (项目名称) 施工标 (标段名称)

组号: 壹 分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.1	破损砼道路拆除及运输 (运距 2km)	m3	100.8	85.51	8619.41	
1.2	路基整平压实	m2	560	2.03	1136.80	
1.3	C25混凝土路面 厚18cm	m2	560	93.72	52483.20	
1.4	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.32	27.52	118.89	
1.5	沥青填缝料	m2	7.44	182.29	1356.24	
2	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	12000	1.17	14040.00	
3	迎水坡除草	工日	30	130.00	3900.00	
4	背坡排水沟清淤外运2km	m3	7.84	13.70	107.41	
(二)	启闭机维修养护				910.00	
1	传动系统维修养护 (丝杆打油)	工日	7	130.00	910.00	
五	廖北水库				38398.18	
(一)	主体工程维修养护				31528.18	
1	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	3283	1.17	3841.11	
2	坝顶防汛太阳能路灯	座	11	2517.01	27687.07	
2.1	土方开挖-人工	m3	5.39	7.33	39.51	
2.2	C20砼基础	m3	5.39	435.54	2347.56	

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.3	LED太阳能路灯(6m立杆、70W灯具、120w太阳能板、12V60AH锂电池、避雷及预埋件)购置及安装	套	11	2300.00	25300.00	
(二)	启闭机维修养护				6090.00	
1	控制室启闭机维修(配件轴承更换维修)(LQ-8T手电两用螺杆式启闭机)	台	2	1800.00	3600.00	
2	灌溉闸启闭机更换(LQ-1T手摇式启闭机)	台	2	790.00	1580.00	
3	传动系统维修养护(丝杆打油)	工日	7	130.00	910.00	
(三)	附属设施维修养护				780.00	
1	控制室铸铁盖板80cm×80cm	块	1	780.00	780.00	
六	双泉四水库				158969.17	
(一)	主体工程维修养护				153059.17	
1	坝顶破损砼道路维修养护宽3.5m	m	251.95	493.34	124296.11	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1	破损砼道路拆除及运输(运距2km)	m3	174.5064	85.51	14922.04	
1.2	道路两侧波形护栏拆除及恢复(原护栏可重复利用)	m	420	34.50	14490.00	
1.3	路基整平压实	m2	969.48	2.03	1968.04	
1.4	C25混凝土路面 厚18cm	m2	969.48	93.72	90859.67	
1.5	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	3.78	27.52	104.03	
1.6	沥青填缝料	m2	10.71	182.29	1952.33	
2	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	3000	1.17	3510.00	
3	迎水坡除草	工日	20	130.00	2600.00	
4	坝顶防汛太阳能路灯	座	9	2517.01	22653.06	
4.1	土方开挖-人工	m3	4.41	7.33	32.33	
4.2	C20砼基础	m3	4.41	435.54	1920.73	
4.3	LED太阳能路灯(6m立杆、70W灯具、120w太阳能板、12V60AH锂电池、避雷及预埋件)购置及安装	套	9	2300.00	20700.00	
(二)	启闭机维修保养				5910.00	
1	启闭机螺杆更换(LQ-10T手电两用螺杆式启闭机)	套	2	2500.00	5000.00	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县2025年小型水库维修养护项目(项目名称)施工标(标段名称)

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2	传动系统维修养护（丝杆打油）	工日	7	130.00	910.00	
七	石门水库				9712.92	
(一)	主体工程维修养护				8802.92	
1	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	1070	1.17	1251.90	
2	坝顶防汛太阳能路灯	座	3	2517.01	7551.02	
2.1	土方开挖-人工	m3	1.47	7.33	10.78	
2.2	C20砼基础	m3	1.47	435.54	640.24	
2.3	LED太阳能路灯(6m立杆、70W灯具、120w太阳能板、12V60AH锂电池、避雷及预埋件)购置及安装	套	3	2300.00	6900.00	
(二)	启闭机维修养护				910.00	
1	传动系统维修养护（丝杆打油）	工日	7	130.00	910.00	
八	皮沟水库				42458.18	
(一)	主体工程维修养护				41548.18	
1	坝顶道路路沿石扶正维修				20119.30	
1.1	土方开挖	m3	88.87	7.33	651.42	
1.2	路沿石校正	m	381	17.50	6667.50	

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）
 组号：壹
 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.3	路沿石外C20砼靠背	m3	24.384	500.69	12208.82	
1.4	土方回填	m3	41.63	14.21	591.56	
2	迎水坡除草	工日	20	130.00	2600.00	
3	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	6118	1.17	7158.06	
4	背坡排水沟清淤外运2km	m3	22.8	13.70	312.36	
5	坝坡砼踏步维修养护	处	2	5679.23	11358.46	
5.1	破损砼踏步拆除及运输（运距2km）	m3	29.04	85.51	2483.21	
5.2	踏步基底修整压实	m2	72.6	2.03	147.38	
5.2	粗砂垫层 厚10cm	m3	7.26	186.64	1355.01	
5.3	C25砼踏步 厚20cm	m3	15.78	446.76	7049.87	
5.4	土方回填	m3	22.73	14.21	322.99	
2.1.1	水轮机设备及安装工程					
2.1	发电设备及安装工程					
2	机电设备安装工程					
2	机电设备安装工程					
2	机电设备安装工程					
2	机电设备安装工程					
(二)	启闭机维修养护				910.00	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	传动系统维修养护（丝杆打油）	工日	7	130.00	910.00	
九	下坡水库				13327.60	
(一)	主体工程维修养护				12417.60	
1	迎水坡除草	工日	30	130.00	3900.00	
2	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	7280	1.17	8517.60	
(二)	启闭机维修养护				910.00	
1	传动系统维修养护（丝杆打油）	工日	7	130.00	910.00	
十	罗庄水库				169583.30	
(一)	主体工程维修养护				70098.93	
1	坝顶破损砼道路维修养护宽4m	m	133	454.15	60401.97	
1.1	破损砼道路拆除及运输（运距2km）	m3	95.76	85.51	8188.44	
1.2	路基整平压实	m2	532	2.03	1079.96	
1.3	C25混凝土路面 厚18cm	m2	532	93.72	49859.04	
1.4	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1.8	27.52	49.54	
1.5	沥青填缝料	m2	6.72	182.29	1224.99	
2	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	8288	1.17	9696.96	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县2025年小型水库维修养护项目 (项目名称) 施工标 (标段名称)

组号: 壹

分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
(二)	坝下灌溉渠维修养护	m	142	694.19	98574.37	
1	灌溉渠土方开挖-机械	m3	437.52	2.55	1115.68	
2	C25矩形砼灌溉渠 (壁厚20cm)	m3	97.22	462.61	44974.94	
3	C25矩形钢筋砼支撑梁 (10cm×10cm)	m3	0.994	511.92	508.85	
4	普通钢模板制作及安拆	m2	663.1	54.46	36112.43	
5	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	18.36	27.52	505.27	
6	Φ75mmPVC排水管	m	28.4	15.48	439.63	
7	土工布 400g/m²	m2	22.72	4.30	97.70	
8	钢筋制安	t	0.336	5669.55	1904.97	
9	土方回填	m3	422.86	14.21	6008.84	
10	边坡修整	m2	567	12.18	6906.06	
(三)	启闭机维修养护				910.00	
1	传动系统维修养护 (丝杆打油)	工日	7	130.00	910.00	
十一	备战水库				5378.62	
(一)	主体工程维修养护				4468.62	
1	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	3591	1.17	4201.47	
2	背坡排水沟清淤外运2km	m3	19.5	13.70	267.15	
(二)	启闭机维修养护				910.00	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县2025年小型水库维修养护项目 (项目名称) 施工标 (标段名称)

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	传动系统维修保养（丝杆打油）	工日	7	130.00	910.00	
十二	李畈水库				9841.62	
(一)	主体工程维修保养				1380.60	
1	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	1180	1.17	1380.60	
(二)	启闭机维修保养				910.00	
1	传动系统维修保养（丝杆打油）	工日	7	130.00	910.00	
(三)	附属设施维修保养				7551.02	
1	坝顶太阳能路灯	座	3	2517.01	7551.02	
1.1	土方开挖-人工	m3	1.47	7.33	10.78	
1.2	C20砼基础	m3	1.47	435.54	640.24	
1.3	LED太阳能路灯（6m立杆、70W灯具、120w太阳能板、12V60AH锂电池、避雷及预埋件）购置及安装	套	3	2300.00	6900.00	
十三	李兴堂水库				4626.27	
(一)	主体工程维修保养				3052.27	
1	迎水坡除草	工日	5	130.00	650.00	
2	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	1831	1.17	2142.27	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹

分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3	溢洪道杂草清除	工日	2	130.00	260.00	
(二)	附属设施维修养护				664.00	
1	坝端溢洪道口方钢烤漆栏杆 购买	m	4	166.00	664.00	
(三)	启闭机维修养护				910.00	
1	传动系统维修养护（丝杆打油）	工日	7	130.00	910.00	
十四	五七水库				24053.21	
(一)	主体工程维修养护				24053.21	
1	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	3348	1.17	3917.16	
2	坝顶防汛太阳能路灯	座	8	2517.01	20136.05	
2.1	土方开挖-人工	m3	3.92	7.33	28.73	
2.2	C20砼基础	m3	3.92	435.54	1707.32	
2.3	LED太阳能路灯(6m立杆、70W灯具、120w太阳能板、12V60AH锂电池、避雷及预埋件)购置及安装	套	8	2300.00	18400.00	
十五	双泉三水库				107232.18	
(一)	主体工程维修养护				106322.18	
1	迎水坡破损砼面板维修养护	m	118	720.32	84998.14	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县2025年小型水库维修养护项目 (项目名称) 施工标 (标段名称)

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1.1	破损砼面板拆除及运输（运距2km）	m3	60.18	85.51	5145.99	
1.2	破损浆砌石齿墙拆除及运输（运距2km）	m3	47.2	90.05	4250.36	
1.3	土方清理及运输（运距2km）	m3	233.286	11.32	2640.80	
1.4	迎水坡基面修整压实	m2	601.8	12.18	7329.92	
1.5	客土购置及运输（含运距5km）	m3	251.34	18.95	4762.89	
1.6	迎水坡面土方回填	m3	251.34	14.21	3571.54	
1.7	斜坡修整	m2	601.8	12.18	7329.92	
1.8	坝坡C25砼护坡 厚10cm	m3	54.929	451.45	24797.70	
1.9	坝坡C25无砂砼浇筑	m3	5.251	460.89	2420.13	
1.10	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	32.598	27.52	897.10	
1.11	土工布 400g/m²	m2	124.49	4.30	535.31	
1.12	MU60M7.5浆砌石齿墙	m3	47.2	333.17	15725.62	
1.13	普通钢板模板制作及安拆	m2	102.66	54.46	5590.86	
2	迎水坡除草	工日	15	130.00	1950.00	
3	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	1500	1.17	1755.00	
4	坝顶防汛太阳能路灯	座	7	2517.01	17619.04	
4.1	土方开挖-人工	m3	3.43	7.33	25.14	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
4.2	C20砼基础	m3	3.43	435.54	1493.90	
4.3	LED太阳能路灯(6m立杆、70W灯具、120w太阳能板、12V60AH锂电池、避雷及预埋件)购置及安装	套	7	2300.00	16100.00	
(二)	启闭机维修养护				910.00	
1	传动系统维修养护(丝杆打油)	工日	7	130.00	910.00	
十六	张官岭水库				46307.86	
(一)	主体工程维修养护				45397.86	
1	坝顶破损砼道路维修养护宽3.5m	m	110	386.12	42472.86	
1.1	破损砼道路拆除及运输(运距2km)	m3	67.32	85.51	5756.53	
1.2	路基整平压实	m2	374	2.03	759.22	
1.3	C25混凝土路面 厚18cm	m2	374	93.72	35051.28	
1.4	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1.836	27.52	50.53	
1.5	沥青填缝料	m2	4.692	182.29	855.30	
2	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	2500	1.17	2925.00	
(二)	启闭机维修养护				910.00	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	传动系统维修养护(丝杆打油)	工日	7	130.00	910.00	
十七	临泉一水库				12559.82	
(一)	主体工程维修养护				11649.82	
1	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	8846	1.17	10349.82	
2	迎水坡除草	工日	10	130.00	1300.00	
(二)	启闭机维修养护				910.00	
1	传动系统维修养护(丝杆打油)	工日	7	130.00	910.00	
十八	临泉二水库				4579.12	
(一)	主体工程维修养护				3669.12	
1	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	3136	1.17	3669.12	
(二)	启闭机维修养护				910.00	
1	传动系统维修养护(丝杆打油)	工日	7	130.00	910.00	
十九	李庄水库				910.00	
(一)	启闭机维修养护				910.00	
1	传动系统维修养护(丝杆打油)	工日	7	130.00	910.00	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹

分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
二十	白蚁防治				185268.62	
(一)	张官岭水库				44005.68	
1	人工挖巢	处	2	1940.00	3880.00	
2	钻孔灌浆	孔	1856	18.90	35078.40	
3	地表施药	m2	7912	0.44	3481.28	
4	白蚁观测站	个	12	130.50	1566.00	
(二)	白马堰水库				652.50	
1	白蚁观测站	个	5	130.50	652.50	
(三)	皮沟水库				23189.02	
1	人工挖巢	处	3	1940.00	5820.00	
2	地表施药	m2	27908	0.44	12279.52	
3	白蚁观测站	个	39	130.50	5089.50	
(四)	临泉一水库				10319.74	
1	地表施药	m2	11646	0.44	5124.24	
2	白蚁观测站	个	11	130.50	1435.50	
3	太阳能灭虫灯	个	2	1880.00	3760.00	
(五)	临泉二水库				9145.20	
1	地表施药	m2	8680	0.44	3819.20	
2	白蚁观测站	个	12	130.50	1566.00	
3	太阳能灭虫灯	个	2	1880.00	3760.00	
(六)	罗庄水库				29725.10	

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	地表施药	m2	35340	0.44	15549.60	
2	白蚁观测站	个	51	130.50	6655.50	
3	太阳能灭虫灯	个	4	1880.00	7520.00	
(七)	李庄水库				30424.08	
1	地表施药	m2	36632	0.44	16118.08	
2	白蚁观测站	个	52	130.50	6786.00	
3	太阳能灭虫灯	个	4	1880.00	7520.00	
(八)	廖北水库				27851.32	
1	地表施药	m2	31378	0.44	13806.32	
2	白蚁观测站	个	50	130.50	6525.00	
3	太阳能灭虫灯	个	4	1880.00	7520.00	
(九)	双泉四水库				391.50	
1	白蚁观测站	个	3	130.50	391.50	
(十)	石门水库				2872.32	
1	地表施药	m2	6528	0.44	2872.32	
(十一)	李畈水库				2932.16	
1	地表施药	m2	6664	0.44	2932.16	
(十二)	唐河郭滩镇罗庄村段堤防				3760.00	
1	太阳能灭虫灯	个	2	1880.00	3760.00	
合 计					1050080.52	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县2025年小型水库维修养护项目 (项目名称) 施工标 (标段名称)

组号: 贰

分组名称: 第二部分 机电设备及安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
贰	第二部分 机电设备及安装工程				20000.00	
一	小水库安全监测系统一体机配套工程				20000.00	
1	UPS不断电电源1个 (UPS电源尺寸145*350*228mm, 电池: 200AH 3节2组、电池柜 (定制) 满足12小时供电)	套	1	20000.00	20000.00	
合 计					20000.00	

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 唐河县2025年小型水库维修养护项目 (项目名称) 施工标 (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	合计
1	大坝背水坡割草及杂草清除	m2	0.73	0.11		0.07		0.10	0.07	0.10	1.17
1.1	土方开挖-人工	m3	5.11	0.26		0.43		0.49	0.44	0.61	7.33
1.2	土方回填	m3	5.22	0.86	4.31	0.83		0.95	0.85	1.17	14.21
1.4	MU60M7.5浆砌石挡墙	m3	59.68	168.84	2.90	18.51		31.24	19.68	29.02	351.47
1.5	Φ75mmPVC排水管	m	4.73	6.24	0.15	0.89		1.26	0.93	1.28	15.48
1.6	土工布 400g/m²	m2	0.91	2.18		0.25		0.35	0.26	0.36	4.30
1.7	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1.50	18.45		1.60		2.05	1.65	2.27	27.52
1.1	消力池破损砼底板拆除及运输 (运距2km)	m3	1.15	2.67	53.95	4.62		5.83	4.78	7.06	85.51
1.2	消力池C25砼底板	m3	51.87	208.24	8.50	21.49		27.56	22.24	38.93	471.53
1.5	消力池碎石垫层 厚10cm	m3	28.49	61.81		7.22		12.19	7.68	12.86	155.76
1.6	消力池粗砂垫层 厚10cm	m3	26.64	69.69		7.71		13.00	8.19	15.41	186.64
1.7	Φ50mmPVC排水管	m	4.34	4.17	0.11	0.69		0.98	0.72	0.99	11.99

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 唐河县2025年小型水库维修养护项目 (项目名称) 施工标 (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	合计
2.3	干砌石海漫	m3	30.42	70.30	0.63	8.11		13.68	8.62	13.95	168.91
1.1	C25混凝土路面 厚18cm	m2	13.33	37.68	3.15	4.33		6.14	4.52	7.74	93.72
1.3	沥青填缝料	m2	38.67	92.20	0.10	10.48		14.85	10.94	15.05	182.29
1.2	C20砼基础	m3	28.86	211.34	10.46	20.05		25.72	20.75	35.96	435.54
1.2	路基整平压实	m2	1.35	0.14		0.12		0.14	0.12	0.17	2.03
4	背坡排水沟清淤外运2km	m3	0.63	0.36	8.17	0.73		0.84	0.75	1.13	13.70
1.3	路沿石外C20砼靠背	m3	82.92	211.34	3.63	23.83		30.56	24.66	41.34	500.69
5.3	C25砼路步 厚20cm	m3	28.86	211.34	10.46	20.05		25.72	20.75	36.89	446.76
1	灌溉渠土方开挖-机械	m3	0.25	0.08	1.42	0.14		0.16	0.14	0.21	2.55
2	C25矩形砼灌溉渠 (壁厚20cm)	m3	51.05	209.37	1.73	20.97		26.90	21.70	38.20	462.61
3	C25矩形钢筋砼支撑梁 (10cm×10cm)	m3	82.92	211.34	3.63	23.83		30.56	24.66	42.27	511.92
4	普通钢模板制作及安拆	m2	17.33	14.71	6.25	3.06		3.93	3.17	4.50	54.46

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 唐河县2025年小型水库维修养护项目 (项目名称) 施工标 (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	合计
8	钢筋制安	t	917.08	2702.07	271.35	311.24		231.10	310.30	468.13	5669.55
10	边坡修整	m2	6.62	0.08	1.71	0.67		1.14	0.72	1.01	12.18
1.2	破损浆砌石齿墙拆除及运输 (运距2km)	m3	55.42	0.57	7.09	5.05		8.18	5.34	7.44	90.05
1.3	土方清理及运输 (运距2km)	m3	0.32	0.29	6.92	0.60		0.69	0.62	0.93	11.32
1.5	客土购置及运输 (含运距5km)	m3	0.37	0.47	11.49	0.99		1.13	1.01	1.56	18.95
1.8	坝坡C25砼护坡 厚10cm	m3	37.37	215.90	0.78	20.32		26.07	21.03	37.28	451.45
1.9	坝坡C25无砂砼浇筑	m3	82.92	155.88	42.71	22.52		28.88	23.30	38.05	460.89
1.12	MU60M7.5浆砌石齿墙	m3	48.00	167.63	2.87	17.48		29.50	18.58	27.51	333.17

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

序号	工程类别	工程单价费（税）率%					备注
		其他直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	
	建筑						
1	土方工程	8		8.5	7	9	
2	石方工程	8		12.5	7	9	
3	砂石备料工程（自采）	0.5		5	7	9	
4	模板工程	8		9.5	7	9	
5	混凝土浇筑工程	8		9.5	7	9	
6	钢筋制安工程	8		5.5	7	9	
7	钻孔灌浆工程	8		10.5	7	9	
8	锚固工程	8		10.5	7	9	
9	疏浚工程	8		7.25	7	9	
10	掘进机施工隧洞工程(1)	2		4	7	9	
11	掘进机施工隧洞工程(2)	4		6.25	7	9	
12	其他工程	8		10.5	7	9	
13	只计取税金项目					9	
14	不取费、不取税项目						
	安装						
1	机电、金属结构设备安装工程	8.7		75	7	9	

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注
1	粗砂		m3					100.00	
2	块石		m3					80.00	
3	碎石		m3					85.00	
4	电		kw. h					0.70	
5	风		m3					0.15	
6	水		m3					1.00	
7	水泥 32.5		kg					0.32	

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/m³)				单价(元/m³)	备注
						水泥	砂	石子	水		
1		无砂混凝土 粒径20 水泥32.5	32.5			318		1.1	0.12	147.21	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格 (元)	备 注
1	石粉		kg	0.39	
2	石油沥青 60~100#		t	3685.50	
3	石棉		kg	3.10	
4	预拌砌筑砂浆 M7.5		m ³	300.00	
5	75PVC排水管		m	6.00	
6	50PVC管		m	4.00	
7	低发泡沫塑料板		m ²	18.00	
8	汽油		kg	6.00	
9	粗砂		m ³	100.00	
10	卡扣件		kg	5.20	
11	石子		m ³	100.00	
12	铁件		kg	4.86	
13	铁件及预埋铁件		kg	5.20	
14	铁丝		kg	5.20	
15	块石		m ³	80.00	
16	碎石		m ³	85.00	
17	电焊条		kg	6.00	
18	柴油		kg	4.00	
19	预制混凝土柱		m ³	400.00	
20	土工布		m ²	2.00	
21	电		kw.h	0.70	
22	锯材		m ³	1538.46	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格 (元)	备 注
23	风		m3	0.15	
24	钢筋		t	3000.00	
25	型钢		kg	3.76	
26	水		m3	1.00	
27	组合钢模板		kg	4.80	
28	锯条		根	0.70	
29	水泥 32.5		kg	0.32	
30	商品砼 C20		m3	280.00	
31	商品砼 C25		m3	290.00	

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：															
工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）															
单位：元/台时（班）															
序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用								合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	小计	
1	沥青熔化炉	XLL-0.5t													
2	单斗挖掘机	液压0.6m3	28.47	18.21	1.60	48.28	24.03	28.41							
3	单斗挖掘机	液压1m3	30.98	22.94	2.18	56.10	24.03	44.55						52.44	100.72
4	推土机	59kw	9.39	11.73	0.49	21.61	21.36	25.12						68.58	124.68
5	拖拉机	履带式 74kw	8.39	10.25	0.54	19.18	21.36	29.60						46.48	68.09
6	斜坡振动碾	拖式 10(t)	15.02	6.23		21.25		25.42						25.42	46.67
7	蛙式夯实机	2.8kw	0.15	0.91		1.06	17.80		1.75					19.55	20.61
8	电钻	1.5kw	0.33	0.51		0.84			0.91					0.91	1.75
9	混凝土搅拌机	0.4m3	2.86	4.81	1.07	8.74	11.57		6.02					17.59	26.33
10	振动器	1.1kw	0.28	1.10		1.38			0.56					0.56	1.94

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）													单位：元/台时（班）	
合同编号：														
序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	煤	风	水	
11	风(砂)水枪 6m3/min		0.21	0.38		0.59						30.38	4.10	35.07
12	载重汽车 5t		6.76	9.78		16.54	11.57			22.14				50.25
13	自卸汽车 5t		9.33	4.84		14.17	11.57	27.21						52.95
14	自卸汽车 8t		19.64	12.21		31.85	11.57	30.50						73.92
15	胶轮车		0.23	0.58		0.81								0.81
16	塔式起重机 10t		35.97	15.22	3.10	54.29	24.03		25.69					104.01
17	汽车起重机 5t		11.23	11.19		22.42	24.03			17.84				64.29
18	电焊机 交流 25kVA		0.29	0.27	0.09	0.65			10.15					10.80
19	对焊机 电弧型150		1.47	2.31	0.76	4.54	11.57		56.07			1.22	3.20	76.60
20	钢筋弯曲机 Φ6-40		0.46	1.31	0.24	2.01	11.57		4.20					17.78
21	钢筋切断机 20kW		1.03	1.54	0.28	2.85	11.57		12.04					26.46
22	钢筋调直机 4-14kW		1.39	2.42	0.44	4.25	11.57		5.04					20.86

工程单价计算表

大坝背水坡割草及杂草清除工程

单价编号：1/2/2/2/1...

定额单位：100m²

施工方法：挖除、堆放

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			91.01
(一)	基本直接费		元			84.27
1	人工费		元			73.28
	工长		工时	0.4	11.55	4.62
	初级工		工时	11.2	6.13	68.66
2	材料费		元			10.99
	零星材料费		%	15	73.28	10.99
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	8	84.27	6.74
二	间接费		%	10.5	91.01	9.56
三	利润		%	7	100.57	7.04
四	税金		%	9	107.61	9.68
	合计		元			117.29
	单价		元/m ²			1.17

工程单价计算表

土方开挖-人工工程

单价编号：1.1/1.3/2.1/1.1/2.1...

定额单位：100m3

施工方法：挖松、就近堆放						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			579.16
(一)	基本直接费		元			536.26
1	人工费		元			510.72
	工长		工时	1.6	11.55	18.48
	初级工		工时	80.3	6.13	492.24
2	材料费		元			25.54
	零星材料费		%	5	510.72	25.54
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	8	536.26	42.90
二	间接费		%	8.5	579.16	49.23
三	利润		%	7	628.39	43.99
四	税金		%	9	672.38	60.51
	合计		元			732.89
	单价		元/m3			7.33

工程单价计算表

土方回填工程

单价编号：1.2/2.1/1.4/2.2/1.4...

定额单位：100m3

施工方法：人工平土、刨毛、洒水、夯实等

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1122.66
(一)	基本直接费		元			1039.50
1	人工费		元			522.30
	工长		工时	1.7	11.55	19.64
	初级工		工时	82	6.13	502.66
2	材料费		元			85.83
	零星材料费		%	9	953.67	85.83
3	机械使用费		元			431.37
	蛙式夯实机 2.8kw		台时	20.93	20.61	431.37
(二)	其他直接费		%	8	1039.50	83.16
二	间接费		%	8.5	1122.66	95.43
三	利润		%	7	1218.09	85.27
四	税金		%	9	1303.36	117.30
	合计		元			1420.66
	单价		元/m3			14.21

工程单价计算表

MU60M7.5浆砌石挡墙工程

单价编号：1.4

定额单位：100m³

施工方法：选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			24992.71
(一)	基本直接费		元			23141.40
1	人工费		元			5967.66
	工长		工时	16.2	11.55	187.11
	中级工		工时	329.5	8.90	2932.55
	初级工		工时	464.6	6.13	2848.00
2	材料费		元			16884.00
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m ³	34.4	300.00	10320.00
	块石		m ³	108	60.00	6480.00
	其他材料费		%	0.5	16800.00	84.00
3	机械使用费		元			289.74
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	6.19	26.33	162.98
	胶轮车		台时	156.49	0.81	126.76
(二)	其他直接费		%	8	23141.40	1851.31
二	间接费		%	12.5	24992.71	3124.09
三	利润		%	7	28116.80	1968.18
四	材料补差		元			2160.00
	块石		m ³	108	20.00	2160.00
五	税金		%	9	32244.98	2902.05
	合计		元			35147.03

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元/m3			351.47

工程单价计算表

Φ75mmPVC排水管工程

单价编号：1.5/6

定额单位：100m

施工方法：排水管：PVC管切割、安装

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1201.06
(一)	基本直接费		元			1112.09
1	人工费		元			473.18
	工长		工时	1.6	11.55	18.48
	中级工		工时	29.6	8.90	263.44
	初级工		工时	31.2	6.13	191.26
2	材料费		元			624.06
	75PVC排水管		m	102	6.00	612.00
	锯条		根	8.4	0.70	5.88
	其他材料费		%	1	617.88	6.18
3	机械使用费		元			14.85
	电钻 1.5kw		台时	8.4	1.75	14.70
	其他机械费		%	1	14.70	0.15
(二)	其他直接费		%	8	1112.09	88.97
二	间接费		%	10.5	1201.06	126.11
三	利润		%	7	1327.17	92.90
四	税金		%	9	1420.07	127.81
	合计		元			1547.88
	单价		元/m			15.48

工程单价计算表

土工布 400g/m²工程

单价编号: 1.6/1.8/7/1.11

定额单位: 100m²

施工方法: 场内运输, 铺设, 接缝(针缝)

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			333.64
(一)	基本直接费		元			308.93
1	人工费		元			90.65
	工长		工时	1	11.55	11.55
	中级工		工时	2	8.90	17.80
	初级工		工时	10	6.13	61.30
2	材料费		元			218.28
	土工布		m ²	107	2.00	214.00
	其他材料费		%	2	214.00	4.28
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	8	308.93	24.71
二	间接费		%	10.5	333.64	35.03
三	利润		%	7	368.67	25.81
四	税金		%	9	394.48	35.50
	合计		元			429.98
	单价		元/m ²			4.30

工程单价计算表

聚乙烯闭孔泡沫板工程

单价编号：1.7/1.2/1.4/1.5/1.4...

定额单位：100m²

施工方法：低发泡塑料板切割、安装、固定

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			2155.12
(一)	基本直接费		元			1995.48
1	人工费		元			150.30
	中级工		工时	10	8.90	89.00
	初级工		工时	10	6.13	61.30
2	材料费		元			1845.18
	低发泡塑料板		m ²	102	18.00	1836.00
	其他材料费		%	0.5	1836.00	9.18
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	8	1995.48	159.64
二	间接费		%	9.5	2155.12	204.74
三	利润		%	7	2359.86	165.19
四	税金		%	9	2525.05	227.25
	合计		元			2752.30
	单价		元/m ²			27.52

工程单价计算表

消力池破损砼底板拆除及运输
(运距2km) 工程

单价编号: 1.1/1.1/1.1/5.1/1.1...

定额单位: 100m3

施工方法: 挖装、运输、卸除、空回

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	10401					1281.88
一	直接费		元			921.84
(一)	基本直接费		元			853.56
1	人工费		元			41.07
	初级工		工时	6.7	6.13	41.07
2	材料费		元			32.83
	零星材料费		%	4	820.73	32.83
3	机械使用费		元			779.66
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	1	124.68	124.68
	推土机 59kw		台时	0.5	68.09	34.05
	自卸汽车 8t		台时	8.4	73.92	620.93
(二)	其他直接费		%	8	853.56	68.28
二	间接费		%	8.5	921.84	78.36
三	利润		%	7	1000.20	70.01
四	材料补差		元			105.83
	柴油		kg	104.78	1.01	105.83
五	税金		%	9	1176.04	105.84
	合计		元			1281.88
	40469					7269.31
一	直接费		元			5316.82

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
(一)	基本直接费		元			4922.98
1	人工费		元			73.56
	初级工		工时	12	6.13	73.56
2	材料费		元			234.43
	零星材料费		%	5	4688.55	234.43
3	机械使用费		元			4614.99
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	45.82	100.72	4614.99
(二)	其他直接费		%	8	4922.98	393.84
二	间接费		%	9.5	5316.82	505.10
三	利润		%	7	5821.92	407.53
四	材料补差		元			439.64
	柴油		kg	435.29	1.01	439.64
五	税金		%	9	6669.09	600.22
	合计		元			7269.31
	总计		元			8551.19
	单价		元/m3			85.51

工程单价计算表

消力池C25砼底板工程

单价编号：1.2

定额单位：100m³

施工方法：底板 厚度 50cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			29009.84
(一)	基本直接费		元			26860.96
1	人工费		元			5187.21
	工长		工时	19.6	11.55	226.38
	高级工		工时	26.1	10.67	278.49
	中级工		工时	346.2	8.90	3081.18
	初级工		工时	261.2	6.13	1601.16
2	材料费		元			20823.60
	水		m ³	120	1.00	120.00
	商品砼 C25		m ³	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	20720.00	103.60
3	机械使用费		元			850.15
	振动器 1.1kw		台时	40.05	1.94	77.70
	风(砂)水枪 6m ³ /min		台时	21.32	35.07	747.69
	其他机械费		%	3	825.39	24.76
(二)	其他直接费		%	8	26860.96	2148.88
二	间接费		%	9.5	29009.84	2755.93
三	利润		%	7	31765.77	2223.60
四	材料补差		元			9270.00
	商品砼 C25		m ³	103	90.00	9270.00

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
五	税金		%	9	43259.37	3893.34
	合计		元			47152.71
	单价		元/m3			471.53

工程单价计算表

消力池碎石垫层 厚10cm工程

单价编号：1.5

定额单位：100m³

施工方法：铺筑砂石料、压实、修坡

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			9753.09
(一)	基本直接费		元			9030.64
1	人工费		元			2849.44
	工长		工时	9.2	11.55	106.26
	初级工		工时	447.5	6.13	2743.18
2	材料费		元			6181.20
	碎石		m ³	102	60.00	6120.00
	其他材料费		%	1	6120.00	61.20
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	8	9030.64	722.45
二	间接费		%	12.5	9753.09	1219.14
三	利润		%	7	10972.23	768.06
四	材料补差		元			2550.00
	碎石		m ³	102	25.00	2550.00
五	税金		%	9	14290.29	1286.13
	合计		元			15576.42
	单价		元/m ³			155.76

工程单价计算表

消力池粗砂垫层 厚10cm工程

单价编号：1.6/5.2

定额单位：100m³

施工方法：铺筑砂石料、压实、修坡

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			10403.11
(一)	基本直接费		元			9632.51
1	人工费		元			2663.51
	工长		工时	8.6	11.55	99.33
	初级工		工时	418.3	6.13	2564.18
2	材料费		元			6969.00
	粗砂		m ³	115	60.00	6900.00
	其他材料费		%	1	6900.00	69.00
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	8	9632.51	770.60
二	间接费		%	12.5	10403.11	1300.39
三	利润		%	7	11703.50	819.25
四	材料补差		元			4600.00
	粗砂		m ³	115	40.00	4600.00
五	税金		%	9	17122.75	1541.05
	合计		元			18663.80
	单价		元/m ³			186.64

工程单价计算表

Φ 50mmPVC排水管工程

单价编号：1.7

定额单位：100m

施工方法：排水管：PVC管切割、安装

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			930.14
(一)	基本直接费		元			861.24
1	人工费		元			433.57
	工长		工时	1.4	11.55	16.17
	中级工		工时	27.2	8.90	242.08
	初级工		工时	28.6	6.13	175.32
2	材料费		元			416.53
	50PVC管		m	102	4.00	408.00
	锯条		根	6.3	0.70	4.41
	其他材料费		%	1	412.41	4.12
3	机械使用费		元			11.14
	电钻 1.5kw		台时	6.3	1.75	11.03
	其他机械费		%	1	11.03	0.11
(二)	其他直接费		%	8	861.24	68.90
二	间接费		%	10.5	930.14	97.66
三	利润		%	7	1027.80	71.95
四	税金		%	9	1099.75	98.98
	合计		元			1198.73
	单价		元/m			11.99

工程单价计算表

干砌石海漫工程

单价编号：2.3

定额单位：100m³

施工方法：选石、修石、砌筑、填缝、找平

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			10946.23
(一)	基本直接费		元			10135.40
1	人工费		元			3042.38
	工长		工时	8.8	11.55	101.64
	中级工		工时	111.6	8.90	993.24
	初级工		工时	317.7	6.13	1947.50
2	材料费		元			7029.60
	块石		m ³	116	60.00	6960.00
	其他材料费		%	1	6960.00	69.60
3	机械使用费		元			63.42
	胶轮车		台时	78.3	0.81	63.42
(二)	其他直接费		%	8	10135.40	810.83
二	间接费		%	12.5	10946.23	1368.28
三	利润		%	7	12314.51	862.02
四	材料补差		元			2320.00
	块石		m ³	116	20.00	2320.00
五	税金		%	9	15496.53	1394.69
	合计		元			16891.22
	单价		元/m ³			168.91

工程单价计算表

C25混凝土路面 厚18cm工程

单价编号：1.1/1.3/1.4/1.3/1.3

定额单位：1000m²

施工方法：水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、搅和、运输、浇筑、振捣、养护

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			58483.08
(一)	基本直接费		元			54151.00
1	人工费		元			13325.16
	工长		工时	54	11.55	623.70
	中级工		工时	675	8.90	6007.50
	初级工		工时	1092	6.13	6693.96
2	材料费		元			37676.80
	锯材		m ³	0.26	1538.46	400.00
	商品砼 C25		m ³	183.6	200.00	36720.00
	其他材料费		%	1.5	37120.00	556.80
3	机械使用费		元			3149.04
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	29.4	26.33	774.10
	自卸汽车 8t		台时	30.1	73.92	2224.99
	其他机械费		%	5	2999.09	149.95
(二)	其他直接费		%	8	54151.00	4332.08
二	间接费		%	10.5	58483.08	6140.72
三	利润		%	7	64623.80	4523.67
四	材料补差		元			16834.09
	柴油		kg	307.02	1.01	310.09
	商品砼 C25		m ³	183.6	90.00	16524.00

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
五	税金		%	9	85981.56	7738.34
	合计		元			93719.90
	单价		元/m2			93.72

工程单价计算表

沥青填缝料工程

单价编号：1.3/1.5/1.6/1.5/1.5

定额单位：10m²

施工方法：水泥混凝土路面 伸缝 沥青玛蹄脂

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1414.42
(一)	基本直接费		元			1309.65
1	人工费		元			386.70
	普工		工日	1.19	87.10	103.56
	一般技工		工日	2.11	134.00	283.14
2	材料费		元			921.98
	石粉		kg	127.4	0.39	49.69
	石油沥青 60~100#		t	0.13	3685.50	468.06
	石棉		kg	126	3.10	390.60
	其他材料费		%	1.5	908.35	13.63
3	机械使用费		元			0.97
	沥青熔化炉 XLL-0.5t		台班		323.45	0.97
(二)	其他直接费		%	8	1309.65	104.77
二	间接费		%	10.5	1414.42	148.51
三	利润		%	7	1562.93	109.41
四	税金		%	9	1672.34	150.51
	合计		元			1822.85
	单价		元/m ²			182.29

工程单价计算表

C20砼基础工程

单价编号：1.2/2.2/4.2/2.2/1.2...

定额单位：100m3

施工方法：其他混凝土 基础						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			27070.86
(一)	基本直接费		元			25065.61
1	人工费		元			2885.53
	工长		工时	10.9	11.55	125.90
	高级工		工时	18.1	10.67	193.13
	中级工		工时	188.5	8.90	1677.65
	初级工		工时	145	6.13	888.85
2	材料费		元			21134.40
	水		m3	120	1.00	120.00
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	20720.00	414.40
3	机械使用费		元			1045.68
	振动器 1.1kw		台时	20	1.94	38.80
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	26	35.07	911.82
	其他机械费		%	10	950.62	95.06
(二)	其他直接费		%	8	25065.61	2005.25
二	间接费		%	9.5	27070.86	2571.73
三	利润		%	7	29642.59	2074.98
四	材料补差		元			8240.00
	商品砼 C20		m3	103	80.00	8240.00

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
五	税金		%	9	39957.57	3596.18
	合计		元			43553.75
	单价		元/m3			435.54

工程单价计算表

路基整平压实工程

单价编号：1.2/1.3/5.2/1.2/1.2				定额单位：100m2		
施工方法：场地平整：人工挖、填、整平						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			160.61
(一)	基本直接费		元			148.71
1	人工费		元			135.19
	工长		工时	0.4	11.55	4.62
	初级工		工时	21.3	6.13	130.57
2	材料费		元			13.52
	零星材料费		%	10	135.19	13.52
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	8	148.71	11.90
二	间接费		%	8.5	160.61	13.65
三	利润		%	7	174.26	12.20
四	税金		%	9	186.46	16.78
	合计		元			203.24
	单价		元/m2			2.03

工程单价计算表

背坡排水沟清淤外运2km工程

单价编号：4/4/2

定额单位：100m3

施工方法：挖松、堆放挖装、运输、卸除、空回

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			988.95
(一)	基本直接费		元			915.69
1	人工费		元			62.50
	初级工		工时	10.2	6.13	62.50
2	材料费		元			36.49
	零星材料费		%	5	132.35	6.62
	零星材料费		%	4	746.85	29.87
3	机械使用费		元			816.70
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	1.77	124.68	220.68
	推土机 59kw		台时	0.46	68.09	30.98
	自卸汽车 8t		台时	7.64	73.92	565.04
(二)	其他直接费		%	8	915.69	73.26
二	间接费		%	8.5	988.95	84.06
三	利润		%	7	1073.01	75.11
四	材料补差		元			109.25
	柴油		kg	108.16	1.01	109.25
五	税金		%	9	1257.36	113.17
	合计		元			1370.53
	单价		元/m3			13.70

工程单价计算表

路沿石外C20砼靠背工程

单价编号：1.3

定额单位：100m3

施工方法：其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			32172.80
(一)	基本直接费		元			29789.63
1	人工费		元			8292.25
	工长		工时	29.9	11.55	345.35
	高级工		工时	99.6	10.67	1062.73
	中级工		工时	567.7	8.90	5052.53
	初级工		工时	298.8	6.13	1831.64
2	材料费		元			21134.40
	水		m3	120	1.00	120.00
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	20720.00	414.40
3	机械使用费		元			362.98
	振动器 1.1kw		台时	35.6	1.94	69.06
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	35.07	260.92
	其他机械费		%	10	329.98	33.00
(二)	其他直接费		%	8	29789.63	2383.17
二	间接费		%	9.5	32172.80	3056.42
三	利润		%	7	35229.22	2466.05
四	材料补差		元			8240.00
	商品砼 C20		m3	103	80.00	8240.00

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
五	税金		%	9	45935.27	4134.17
	合计		元			50069.44
	单价		元/m3			500.69

工程单价计算表

C25砼踏步 厚20cm工程

单价编号：5.3

定额单位：100m3

施工方法：其他混凝土 基础						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			27070.86
(一)	基本直接费		元			25065.61
1	人工费		元			2885.53
	工长		工时	10.9	11.55	125.90
	高级工		工时	18.1	10.67	193.13
	中级工		工时	188.5	8.90	1677.65
	初级工		工时	145	6.13	888.85
2	材料费		元			21134.40
	水		m3	120	1.00	120.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	20720.00	414.40
3	机械使用费		元			1045.68
	振动器 1.1kw		台时	20	1.94	38.80
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	26	35.07	911.82
	其他机械费		%	10	950.62	95.06
(二)	其他直接费		%	8	25065.61	2005.25
二	间接费		%	9.5	27070.86	2571.73
三	利润		%	7	29642.59	2074.98
四	材料补差		元			9270.00
	商品砼 C25		m3	103	90.00	9270.00

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
五	税金		%	9	40987.57	3688.88
	合计		元			44676.45
	单价		元/m3			446.76

工程单价计算表

灌溉渠土方开挖-机械工程

单价编号：1

定额单位：100m3

施工方法：挖松、堆放

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			189.55
(一)	基本直接费		元			175.51
1	人工费		元			25.13
	初级工		工时	4.1	6.13	25.13
2	材料费		元			8.36
	零星材料费		%	5	167.15	8.36
3	机械使用费		元			142.02
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	1.41	100.72	142.02
(二)	其他直接费		%	8	175.51	14.04
二	间接费		%	8.5	189.55	16.11
三	利润		%	7	205.66	14.40
四	材料补差		元			13.53
	柴油		kg	13.4	1.01	13.53
五	税金		%	9	233.59	21.02
	合计		元			254.61
	单价		元/m3			2.55

工程单价计算表

C25矩形砼灌溉渠（壁厚
20cm）工程

单价编号：2

定额单位：100m3

施工方法：明渠 非岩石基础明渠 衬砌厚度 20cm

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28311.88
(一)	基本直接费		元			26214.70
1	人工费		元			5104.79
	工长		工时	20.05	11.55	231.58
	高级工		工时	33.4	10.67	356.38
	中级工		工时	267.75	8.90	2382.98
	初级工		工时	348.1	6.13	2133.85
2	材料费		元			20937.30
	水		m3	130	1.00	130.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	1	20730.00	207.30
3	机械使用费		元			172.61
	振动器 1.1kw		台时	44	1.94	85.36
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	2	35.07	70.14
	其他机械费		%	11	155.50	17.11
(二)	其他直接费		%	8	26214.70	2097.18
二	间接费		%	9.5	28311.88	2689.63
三	利润		%	7	31001.51	2170.11
四	材料补差		元			9270.00
	商品砼 C25		m3	103	90.00	9270.00

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
五	税金		%	9	42441.62	3819.75
	合计		元			46261.37
	单价		元/m3			462.61

工程单价计算表

C25矩形钢筋砼支撑梁（
10cm×10cm）工程

单价编号：3

定额单位：100m3

施工方法：其他混凝土 细部结构

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			32172.80
(一)	基本直接费		元			29789.63
1	人工费		元			8292.25
	工长		工时	29.9	11.55	345.35
	高级工		工时	99.6	10.67	1062.73
	中级工		工时	567.7	8.90	5052.53
	初级工		工时	298.8	6.13	1831.64
2	材料费		元			21134.40
	水		m3	120	1.00	120.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	20720.00	414.40
3	机械使用费		元			362.98
	振动器 1.1kw		台时	35.6	1.94	69.06
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	35.07	260.92
	其他机械费		%	10	329.98	33.00
(二)	其他直接费		%	8	29789.63	2383.17
二	间接费		%	9.5	32172.80	3056.42
三	利润		%	7	35229.22	2466.05
四	材料补差		元			9270.00
	商品砼 C25		m3	103	90.00	9270.00

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
五	税金		%	9	46965.27	4226.87
	合计		元			51192.14
	单价		元/m3			511.92

工程单价计算表

普通钢模板制作及安拆工程

单价编号：4/1.13

定额单位：100m²

施工方法：预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			4134.90
(一)	基本直接费		元			3828.61
1	人工费		元			1732.73
	工长		工时	15.3	11.55	176.72
	高级工		工时	51.7	10.67	551.64
	中级工		工时	85.3	8.90	759.17
	初级工		工时	40	6.13	245.20
2	材料费		元			1470.81
	卡扣件		kg	25.33	5.20	131.72
	铁件		kg	1.5	4.86	7.29
	电焊条		kg	2.48	6.00	14.88
	型钢		kg	42.97	3.76	161.40
	组合钢模板		kg	79.57	4.80	381.94
	铁件及预埋铁件		kg	121.68	5.20	632.74
	预制混凝土柱		m ³	0.28	400.00	112.00
	其他材料费		%	2	685.35	13.71
	其他材料费		%	2	756.62	15.13
3	机械使用费		元			625.07
	载重汽车 5t		台时	0.36	50.25	18.09
	电焊机 交流 25kVA		台时	2.7	10.80	29.16

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	钢筋切断机 20kW		台时	0.06	26.46	1.59
	汽车起重机 5t		台时	8.5	64.29	546.47
	其他机械费		%	5	27.24	1.36
	其他机械费		%	5	568.07	28.40
(二)	其他直接费		%	8	3828.61	306.29
二	间接费		%	9.5	4134.90	392.82
三	利润		%	7	4527.72	316.94
四	材料补差		元			151.78
	汽油		kg	51.89	2.93	151.78
五	税金		%	9	4996.44	449.68
	合计		元			5446.12
	单价		元/m2			54.46

工程单价计算表

钢筋制安工程

单价编号：8

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			4201.74
(一)	基本直接费		元			3890.50
1	人工费		元			917.08
	工长		工时	10.3	11.55	118.97
	高级工		工时	28.8	10.67	307.30
	中级工		工时	36	8.90	320.40
	初级工		工时	27.8	6.13	170.41
2	材料费		元			2702.07
	铁丝		kg	4	5.20	20.80
	电焊条		kg	7.22	6.00	43.32
	钢筋		t	1.02	2560.00	2611.20
	其他材料费		%	1	2675.32	26.75
3	机械使用费		元			271.35
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	1.5	35.07	52.61
	载重汽车 5t		台时	0.45	50.25	22.61
	塔式起重机 10t		台时	0.1	104.01	10.40
	电焊机 交流 25kVA		台时	10	10.80	108.00
	对焊机 电弧型150		台时	0.4	76.60	30.64
	钢筋弯曲机 Φ6-40		台时	1.05	17.78	18.67
	钢筋切断机 20kW		台时	0.4	26.46	10.58

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	钢筋调直机 4-14kW		台时	0.6	20.86	12.52
	其他机械费		%	2	266.03	5.32
(二)	其他直接费		%	8	3890.50	311.24
二	间接费		%	5.5	4201.74	231.10
三	利润		%	7	4432.84	310.30
四	材料补差		元			458.28
	汽油		kg	3.24	2.93	9.48
	钢筋		t	1.02	440.00	448.80
五	税金		%	9	5201.42	468.13
	合计		元			5669.55
	单价		元/t			5669.55

工程单价计算表

边坡修整工程

单价编号：10/1.4/1.7

定额单位：100m²

施工方法：削坡、修整、机械压实

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			908.40
(一)	基本直接费		元			841.11
1	人工费		元			662.04
	初级工		工时	108	6.13	662.04
2	材料费		元			8.33
	零星材料费		%	1	832.78	8.33
3	机械使用费		元			170.74
	单斗挖掘机 液压 1m ³		台时	0.7	124.68	87.28
	拖拉机 履带式 74kw		台时	0.7	70.14	49.10
	斜坡振动碾拖式 10(t)		台时	0.7	46.67	32.67
	其他机械费		%	1	169.05	1.69
(二)	其他直接费		%	8	841.11	67.29
二	间接费		%	12.5	908.40	113.55
三	利润		%	7	1021.95	71.54
四	材料补差		元			23.54
	柴油		kg	23.31	1.01	23.54
五	税金		%	9	1117.03	100.53
	合计		元			1217.56
	单价		元/m ²			12.18

工程单价计算表

破损浆砌石齿墙拆除及运输（
运距2km）工程

单价编号：1.2

定额单位：100m³

施工方法：拆除、清理、堆放

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	30087					7838.78
一	直接费		元			5974.28
(一)	基本直接费		元			5531.74
1	人工费		元			5504.22
	工长		工时	18	11.55	207.90
	初级工		工时	864	6.13	5296.32
2	材料费		元			27.52
	零星材料费		%	0.5	5504.22	27.52
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	8	5531.74	442.54
二	间接费		%	12.5	5974.28	746.79
三	利润		%	7	6721.07	470.47
四	税金		%	9	7191.54	647.24
	合计		元			7838.78
	10401					1166.49
一	直接费		元			838.86
(一)	基本直接费		元			776.72
1	人工费		元			37.37
	初级工		工时	6.1	6.13	37.37
2	材料费		元			29.87

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	零星材料费		%	4	746.85	29.87
3	机械使用费		元			709.48
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	0.91	124.68	113.46
	推土机 59kw		台时	0.46	68.09	30.98
	自卸汽车 8t		台时	7.64	73.92	565.04
(二)	其他直接费		%	8	776.72	62.14
二	间接费		%	8.5	838.86	71.30
三	利润		%	7	910.16	63.71
四	材料补差		元			96.30
	柴油		kg	95.35	1.01	96.30
五	税金		%	9	1070.17	96.32
	合计		元			1166.49
	总计		元			9005.27
	单价		元/m3			90.05

工程单价计算表

土方清理及运输（运距2km）工程

单价编号：1.3

定额单位：100m³

施工方法：挖装、运输、卸除、空回

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			813.46
(一)	基本直接费		元			753.20
1	人工费		元			31.77
	初级工		工时	5.18	6.13	31.77
2	材料费		元			28.97
	零星材料费		%	4	724.23	28.97
3	机械使用费		元			692.46
	单斗挖掘机 液压 1m ³		台时	0.77	124.68	96.44
	推土机 59kw		台时	0.46	68.09	30.98
	自卸汽车 8t		台时	7.64	73.92	565.04
(二)	其他直接费		%	8	753.20	60.26
二	间接费		%	8.5	813.46	69.14
三	利润		%	7	882.60	61.78
四	材料补差		元			94.25
	柴油		kg	93.32	1.01	94.25
五	税金		%	9	1038.63	93.48
	合计		元			1132.11
	单价		元/m ³			11.32

工程单价计算表

客土购置及运输（含运距5km）工程

单价编号：1.5

定额单位：100m3

施工方法：挖装、运输、卸除、空回

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1332.08
(一)	基本直接费		元			1233.41
1	人工费		元			37.37
	初级工		工时	6.1	6.13	37.37
2	材料费		元			47.44
	零星材料费		%	4	1185.97	47.44
3	机械使用费		元			1148.60
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	0.91	124.68	113.46
	推土机 59kw		台时	0.46	68.09	30.98
	自卸汽车 5t		台时	18.96	52.95	1004.16
(二)	其他直接费		%	8	1233.41	98.67
二	间接费		%	8.5	1332.08	113.23
三	利润		%	7	1445.31	101.17
四	材料补差		元			191.86
	柴油		kg	189.96	1.01	191.86
五	税金		%	9	1738.34	156.45
	合计		元			1894.79
	单价		元/m3			18.95

工程单价计算表

坝坡C25砼护坡 厚10cm工程

单价编号：1.8

定额单位：100m3

施工方法：混凝土面板 数量

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			27437.86
(一)	基本直接费		元			25405.43
1	人工费		元			3737.04
	工长		工时	15.7	11.55	181.34
	高级工		工时	31.4	10.67	335.04
	中级工		工时	169.5	8.90	1508.55
	初级工		工时	279.3	6.13	1712.11
2	材料费		元			21590.40
	水		m3	160	1.00	160.00
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	4	20760.00	830.40
3	机械使用费		元			77.99
	振动器 1.1kw		台时	38.29	1.94	74.28
	其他机械费		%	5	74.28	3.71
(二)	其他直接费		%	8	25405.43	2032.43
二	间接费		%	9.5	27437.86	2606.60
三	利润		%	7	30044.46	2103.11
四	材料补差		元			9270.00
	商品砼 C25		m3	103	90.00	9270.00
五	税金		%	9	41417.57	3727.58

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合计		元			45145.15
	单价		元/m3			451.45

工程单价计算表

坝坡C25无砂砼浇筑工程

单价编号: 1.9

定额单位: 100m3

施工方法: 其他混凝土 细部结构 [40227]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m3 [40241]胶轮车运混凝土 运距 200m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			30403.46
(一)	基本直接费		元			28151.35
1	人工费		元			8292.25
	工长		工时	29.9	11.55	345.35
	高级工		工时	99.6	10.67	1062.73
	中级工		工时	567.7	8.90	5052.53
	初级工		工时	298.8	6.13	1831.64
2	材料费		元			15588.28
	水		m3	120	1.00	120.00
	无砂混凝土 粒径20 水泥32.5		m3	103	147.21	15162.63
	其他材料费		%	2	15282.63	305.65
3	机械使用费		元			362.98
	振动器 1.1kw		台时	35.6	1.94	69.06
	风(砂)水枪 6m3/min		台时	7.44	35.07	260.92
	其他机械费		%	10	329.98	33.00
4	混凝土拌制		m3	103	26.79	2759.85
5	混凝土运输		m3	103	11.15	1147.99
(二)	其他直接费		%	8	28151.35	2252.11
二	间接费		%	9.5	30403.46	2888.33

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
三	利润		%	7	33291.79	2330.43
四	材料补差		元			6661.01
	石子		m3	113.3	40.00	4532.00
	水泥 32.5		kg	32754	0.07	2129.01
五	税金		%	9	42283.23	3805.49
	合计		元			46088.72
	单价		元/m3			460.89

工程单价计算表

MU60M7.5浆砌石齿墙工程

单价编号：1.12

定额单位：100m³

施工方法：选石、修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			23598.28
(一)	基本直接费		元			21850.26
1	人工费		元			4799.75
	工长		工时	13.3	11.55	153.62
	中级工		工时	236.2	8.90	2102.18
	初级工		工时	415	6.13	2543.95
2	材料费		元			16763.40
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m ³	34	300.00	10200.00
	块石		m ³	108	60.00	6480.00
	其他材料费		%	0.5	16680.00	83.40
3	机械使用费		元			287.11
	混凝土搅拌机 0.4m ³		台时	6.12	26.33	161.14
	胶轮车		台时	155.52	0.81	125.97
(二)	其他直接费		%	8	21850.26	1748.02
二	间接费		%	12.5	23598.28	2949.79
三	利润		%	7	26548.07	1858.36
四	材料补差		元			2160.00
	块石		m ³	108	20.00	2160.00
五	税金		%	9	30566.43	2750.98
	合计		元			33317.41

工程单价计算表

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元/m3			333.17

人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

序号	工种	单位	单价（元）	备注
1	工长	工时	11.55	
2	高级工	工时	10.67	
3	中级工	工时	8.90	
4	初级工	工时	6.13	
5	机械工	工时	8.90	
6	普工	工日	87.10	
7	一般技工	工日	134.00	

措施项目清单计价表

合同编号:

工程名称：唐河县2025年小型水库维修养护项目（项目名称）施工标（标段名称）

序号	项目名称	金额
合 计		