

2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财
政奖补重点村项目二标段工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业
财政奖补重点村项目二标段 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

张心民

编 制 人： _____
(造价工程师签字专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字专用章)



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

1. 工程名称:2025 西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段
2. 工程地点:南阳市西峡县
3. 工程概括:2025 西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目包括排水工程、沟渠治理工程、人居环境治理工程、标识牌
4. 编制依据:
 - (1)设计施工图图纸;
 - (2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
 - (3)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》CB50854-2013;
 - (4)《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013
 - (5)《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013
 - (6)《河南省建设工程工程量清单综合单价(2016)》及有关文件解释;
 - (7)《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)及现行相关费用文件;
 - (8)《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)
 - (9)《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)
 - (10)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法;建设工程设计文件及相关资料。
5. 其他需要说明的问题:
 - (1)施工图根据施工图纸、定额解释及相关费用文件进行编制;
 - (2)人工费指数、机械类指数、管理类指数按豫建消技(2025)12 号文,2025 年 1-6 月价格指数计入;
 - (3)材料价格参南阳市 2025 年第三期信息价及西峡当地市场价调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程-1#路
 标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 放坡和工作面增加的工程量已包含在内 4. 单侧弃土, 挖掘机挖土不装车	m3	306.03			
2	040103001001	砂垫层	1. 砂垫层 2. 位置: 管底以下 3. 压实系数不低于图纸要求	m3	69.69			
3	040103001002	回填砂	1. 中粗砂回填 2. 压实系数不低于图纸要求	m3	166.65			
4	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 不低于设计图纸要求 2. 填方材料品种: 回填原土 3. 填方粒径要求: 原土或素填土 4. 填方来源、运距: 原土	m3	45.45			
5	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	260.58			
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验	m	303			
		措施项目						
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式 挖掘机进出场	台·次	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-1#路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-1#路

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 排水工程-1#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-1#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程-3#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 放坡和工作面增加的工程量已包含在内 4. 单侧弃土, 挖掘机挖土不装车	m3	90.9			
2	040103001004	砂垫层	1. 砂垫层 2. 位置: 管底以下 3. 压实系数不低于图纸要求	m3	20.7			
3	040103001005	回填砂	1. 中粗砂回填 2. 压实系数不低于图纸要求	m3	49.5			
4	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 不低于设计图纸要求 2. 填方材料品种: 回填原土 3. 填方粒径要求: 原土或素填土 4. 填方来源、运距: 原土	m3	13.5			
5	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	77.4			
6	040501004002	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验	m	90			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-3#路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称: 排水工程-3#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 排水工程-3#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-3#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程-4#路
 标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 放坡和工作面增加的工程量已包含在内 4. 单侧弃土, 挖掘机挖土不装车	m3	68. 68			
2	040103001007	砂垫层	1. 砂垫层 2. 位置: 管底以下 3. 压实系数不低于图纸要求	m3	15. 64			
3	040103001008	回填砂	1. 中粗砂回填 2. 压实系数不低于图纸要求	m3	37. 4			
4	040103001009	回填方	1. 密实度要求: 不低于设计图纸要求 2. 填方材料品种: 回填原土 3. 填方粒径要求: 原土或素填土 4. 填方来源、运距: 原土	m3	10. 2			
5	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	58. 48			
6	040501004003	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验	m	68			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-4#路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-4#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 排水工程-4#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-4#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程-5#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 放坡和工作面增加的工程量已包含在内 4. 单侧弃土, 挖掘机挖土不装车	m3	107.06			
2	040103001010	砂垫层	1. 砂垫层 2. 位置: 管底以下 3. 压实系数不低于图纸要求	m3	24.38			
3	040103001011	回填砂	1. 中粗砂回填 2. 压实系数不低于图纸要求	m3	58.3			
4	040103001012	回填方	1. 密实度要求: 不低于设计图纸要求 2. 填方材料品种: 回填原土 3. 填方粒径要求: 原土或素填土 4. 填方来源、运距: 原土	m3	15.9			
5	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	91.16			
6	040501004004	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验	m	106			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-5#路

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 排水工程-5#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-5#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程-6#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 放坡和工作面增加的工程量已包含在内 4. 单侧弃土, 挖掘机挖土不装车	m3	102. 01			
2	040103001013	砂垫层	1. 砂垫层 2. 位置: 管底以下 3. 压实系数不低于图纸要求	m3	23. 23			
3	040103001014	回填砂	1. 中粗砂回填 2. 压实系数不低于图纸要求	m3	55. 55			
4	040103001015	回填方	1. 密实度要求: 不低于设计图纸要求 2. 填方材料品种: 回填原土 3. 填方粒径要求: 原土或素填土 4. 填方来源、运距: 原土	m3	15. 15			
5	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	86. 86			
6	040501004005	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验	m	101			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-6#路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-6#路

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 排水工程-6#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-6#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程-7#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 放坡和工作面增加的工程量已包含在内 4. 单侧弃土, 挖掘机挖土不装车	m3	108.07			
2	040103001016	砂垫层	1. 砂垫层 2. 位置: 管底以下 3. 压实系数不低于图纸要求	m3	24.61			
3	040103001017	回填砂	1. 中粗砂回填 2. 压实系数不低于图纸要求	m3	58.85			
4	040103001018	回填方	1. 密实度要求: 不低于设计图纸要求 2. 填方材料品种: 回填原土 3. 填方粒径要求: 原土或素填土 4. 填方来源、运距: 原土	m3	16.05			
5	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	7.49			
6	040501004006	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验	m	107			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-7#路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-7#路

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 排水工程-7#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-7#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程-9#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 放坡和工作面增加的工程量已包含在内 4. 单侧弃土, 挖掘机挖土不装车	m3	374. 71			
2	040103001019	砂垫层	1. 砂垫层 2. 位置: 管底以下 3. 压实系数不低于图纸要求	m3	85. 33			
3	040103001020	回填砂	1. 中粗砂回填 2. 压实系数不低于图纸要求	m3	204. 05			
4	040103001021	回填方	1. 密实度要求: 不低于设计图纸要求 2. 填方材料品种: 回填原土 3. 填方粒径要求: 原土或素填土 4. 填方来源、运距: 原土	m3	55. 65			
5	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	319. 06			
6	040501004007	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验	m	371			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

主要材料价格表

工程名称： 排水工程-9#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-9#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程-10#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 放坡和工作面增加的工程量已包含在内 4. 单侧弃土, 挖掘机挖土不装车	m3	108.07			
2	040103001022	砂垫层	1. 砂垫层 2. 位置: 管底以下 3. 压实系数不低于图纸要求	m3	24.61			
3	040103001023	回填砂	1. 中粗砂回填 2. 压实系数不低于图纸要求	m3	58.85			
4	040103001024	回填方	1. 密实度要求: 不低于设计图纸要求 2. 填方材料品种: 回填原土 3. 填方粒径要求: 原土或素填土 4. 填方来源、运距: 原土	m3	16.05			
5	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	7.49			
6	040501004008	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验	m	107			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

主要材料价格表

工程名称： 排水工程-10#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-10#路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程-GD1

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 放坡和工作面增加的工程量已包含在内 4. 单侧弃土, 挖掘机挖土不装车	m3	170.69			
2	040103001025	砂垫层	1. 砂垫层 2. 位置: 管底以下 3. 压实系数不低于图纸要求	m3	38.87			
3	040103001026	回填砂	1. 中粗砂回填 2. 压实系数不低于图纸要求	m3	92.95			
4	040103001027	回填方	1. 密实度要求: 不低于设计图纸要求 2. 填方材料品种: 回填原土 3. 填方粒径要求: 原土或素填土 4. 填方来源、运距: 原土	m3	25.35			
5	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	11.83			
6	040501004009	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 2. 连接形式: 胶圈连接 3. 管道检验及试验要求: 管道水压试验	m	169			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

主要材料价格表

工程名称: 排水工程-GD1

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-GD1

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 排水工程-污水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-污水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-化粪池

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-排水工程

工程名称：排水工程-化粪池

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 排水工程-化粪池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 排水工程-化粪池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-沟渠治理工程

工程名称：护坡1

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称: 护坡1

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 护坡1

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-沟渠治理工程

工程名称: 护坡2

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-沟渠治理工程

工程名称: 护坡2

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 护坡2

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程 标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:投标人综合考虑 3. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范	m2	36.72			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 位置:筏板基础 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	155.11			
3	010103001014	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范	m3	105.55			
4	010103001015	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范	m3	5.67			
5	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	43.89			
		分部小计						
		砌体工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:详见图纸 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	9.92			
2	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	17.0			
3	010402001002	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	1.5			
		分部小计						
		混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	4.85			
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	13.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	4.53			
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	1.07			
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	4.26			
6	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	0.81			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他 详见相关设计、要求及规范.	m3	4.78			
		分部小计						
		钢筋工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固钢筋 2. 钢筋种类：直筋带肋钢筋HRB400 3. 钢筋规格：直径6mm 4. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.063			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋HRB300 2. 钢筋规格：直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.184			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.021			
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：直筋钢筋HRB300 2. 钢筋规格：直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.028			
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.371			
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.059			
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.841			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径14mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.006			
9	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径16mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.007			
10	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径20mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.063			
11	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径25mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.237			
		分部小计						
		楼地面工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚地砖铺实拍平稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	28.37			
2	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子防水涂料	m2	28.37			
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	28.37			
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏	m2	28.37			
		分部小计						
		屋面工程						
1	010902003001	屋面刚性层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	37.46			
2	011003001001	隔离层	1. 200g/m2聚酯无纺布	m2	37.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001001	屋面卷材防水	1. 1.0厚自粘聚合物沥青防水垫层	m2	37.46			
4	010902003002	屋面刚性层	1. 30厚C20细石混凝土找平层	m2	37.46			
5	011001001001	保温隔热屋面	1. 100厚干铺岩棉板	m2	37.46			
6	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	37.46			
7	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏	m2	37.46			
8	010902004001	屋面排水管	1. 屋面排水 塑料管排水	m	3.9			
		分部小计						
		墙柱面工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰（外墙）	1. 9厚1：3水泥砂浆 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	93.24			
2	011201001002	墙面一般抹灰（外墙）	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	93.24			
3	011407001001	墙面喷刷涂料（外墙）	1. 涂饰底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍	m2	93.24			
4	011201001003	墙面一般抹灰（内墙）	1. 9厚1：3水泥砂浆	m2	120.92			
5	011204003001	块料墙面	1. 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 2. 4-5厚釉面砖(陶瓷锦砖)，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	120.92			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1：3水泥砂浆打底 3. 3厚1：2水泥砂浆抹平	m2	35.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 白色乳胶漆两遍	m2	35.97			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢窗框（5+9A+5）中空玻璃	m2	11.64			
2	010802001001	金属（塑钢）门	1. 铝合金仿木纹防火门	m2	4.2			
3	010802001002	金属（塑钢）门	1. 铝合金仿木纹防火门 2. 规格M0821	樘	1			
		分部小计						
		其他						
1	011702029001	散水	1. 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	14.67			
2	010507001001	坡道	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚3:7灰土	m2	2.52			
3	011506003001	玻璃雨篷	1. 6mm+0.76A+6mm 2. 夹胶钢化玻璃	m2	1.68			
4	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 防护栏杆高800mm	m	1.3			
5	011210005001	成品隔断	1. 厕浴隔断	m2	19.44			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001002	垫层模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.8			
2	011702001003	筏板基础模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	8.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-土建工程
 标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程
 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011702003001	构造柱	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	38.88			
4	011702006001	矩形梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m2	12.58			
5	011702016001	平板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m2	66.1			
6	011702008001	压顶	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.59			
7	011702008002	圈梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	21.64			
8	011702029002	散水	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.89			
9	011702029003	坡道	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.5			
10	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：单层砖混结构 2. 檐口高度：详见图纸	m2	36.72			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

工程名称：公厕-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

工程名称：公厕-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 公厕-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 公厕-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		强电系统						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL照明配电箱 2. 安装方式:底边距地1.8m暗装 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	台	1			
		配管						
1	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	38.51			
		电线、电缆						
1	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 配线部位:室内 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	115.53			
2	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-6 3. 配线部位:室内 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	30.55			
		灯具、开关、插座						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:36W 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	套	1			
2	030412001002	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 型号:30W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单极单控暗开关 2. 规格:16A AC250V 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	4			
4	030404035001	插座	1. 名称:暗装插座 2. 规格:10A AC250V 3. 安装方式:距地0.3m暗装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
5	030404035002	插座	1. 名称:单相三孔暗装带开关空调插座 2. 规格:16A AC250V 3. 安装方式:底边距地0.3m暗装 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
6	030404035003	插座	1. 名称:带保护接点插座 2. 规格:10A AC250V 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢质 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	4			
8	030411006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢质 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	9			
		防雷接地						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程
 标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程
 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	24.16			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用建筑物内所有柱子内的钢筋 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	13.2			
3	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢-40*4 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	24.16			
		分部小计						
		弱电系统						
1	030502012001	信息插座	1. 名称:语言数据双孔插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
2	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	3.1			
3	030502007001	光缆	1. 名称:信息线缆 2. 规格:UTP CAT6 3. 未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	3.1			
4	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙面剔槽	m	1.5			
5	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:综合布线楼层接线箱 2. 安装方式:电井内安装 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		给水系统						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	9.35			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	1.2			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	9.88			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De40 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	13.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	5.29			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管De63 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 警示带形式:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	11.51			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De20 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:De63 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
10	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 型号、规格:De63 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031003001004	排气阀	1. 类型:排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		排水系统						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC管DN50 3. 连接形式:粘接 4. 含成品管卡 5. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	16.61			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC管DN75 3. 连接形式:粘接 4. 含成品管卡 5. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	3.11			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC管DN110 3. 连接形式:粘接 4. 含成品管卡 5. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	m	39.4			
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:UPVC地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管制作安装 2. 规格:DN110 3. 位置:穿外墙 4. 其他:未尽部分详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕-安装工程

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		卫生器具						
1	031004003001	台下式洗脸盆	1. 名称:台下式洗脸盆 2. 组装形式:成品 3. 附件名称、数量:详见图纸设计、规范及图集等	组	2			
2	031004006001	蹲式大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 规格、类型:成品 3. 其他:详见图纸设计、规范及图集等	组	6			
3	031004004001	拖布池	1. 材质:拖布池 2. 规格、类型:成品 3. 其他:详见图纸设计、规范及图集等	组	1			
4	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 组装形式:成品 3. 其他:详见图纸设计、规范及图集等	组	3			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

工程名称：公厕-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 公厕-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称： 公厕-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌圆钢 ϕ 16	m	25.368				
2	长颈水嘴 DN15	个	1.01				
3	UPVC地漏 DN50	个	3.03				
4	镀锌钢管DN20 公称直径DN \leq 20	m	39.6653				
5	镀锌钢管DN25 公称直径DN \leq 25	m	3.193				
6	PPR管DN20 公称外径20mm以内	m	9.4996				
7	PPR管DN32 公称外径32mm以内	m	10.03808				
8	PPR管DN40 公称外径40mm以内	m	13.44168				
9	PPR管DN50 公称外径50mm以内	m	5.37464				
10	PPR管DN63 公称外径63mm以内	m	11.69416				
11	PPR管DN25 公称外径25mm以内	m	1.2192				
12	UPVC管110 DN100	m	37.43				
13	UPVC管75 公称外径75mm以内	m	3.0478				
14	UPVC管50 公称外径50mm以内	m	16.80932				
15	螺纹管件 DN15	个	1.01				
16	柔性防水套管 公称直径125mm以内	个	2				
17	止回阀De63 公称直径50mm以内	个	1.01				
18	闸阀De63 公称直径50mm以内	个	1.01				
19	闸阀DN15 公称直径15mm以内	个	1.01				
20	台下洗脸盆 610 \times 510	个	2.02				
21	洗涤盆	个	1.01				
22	洗涤盆排水附件	套	1.01				
23	感应式冲洗阀蹲式大便器	个	6.06				
24	感应式小便器	个	3.03				
25	洗脸盆托架	副	2.02				
26	洗涤盆托架 -40*5	副	1.01				
27	自动排气阀DN25 公称直径25mm以内	个	2				
28	水表De63 公称直径50mm以内	个	1				
29	双管荧光灯 吊管式 双管	套	1.01				
30	天棚灯 灯罩周长 \leq 800mm	套	3.03				
31	灯具吊杆 ϕ 15	根	2.04				
32	单极单控暗开关 跷板暗开关 单控 \leq 3联	只	4.08				

单位工程主材表

工程名称: 公厕-安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花坛

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 位置: 条形基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	183.3			
2	010103001016	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	96.34			
3	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车从外运土方至厂区	m3	86.96			
4	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	36.33			
5	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:详见图纸 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	50.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目二标段-人居环境治理工程

工程名称：花坛

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 花坛

第 1 页 共 1 页

[illegible]

