



附：工程量清单报价表



唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园工程

投标总价



投 标 人：河南天飞建设有限公司（盖章）

2026年1月20日

工程名称：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

标段名称：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

投标总价

投标总价（小写）：1266917.09

（大写）：壹佰贰拾陆万陆仟玖佰壹拾柒元零玖分

投 标 人：河南天飞建设有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：杨阳轩（签字或盖章）

编 制 人：王莉（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年1月20日

项目清单汇总

可县潮阳镇陈营小学附属幼儿园

项目内容

幼儿园

113286343990

工程名称：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

项目清单汇总

河北建设有限公司

河间县潮阳镇陈营小学附属幼儿园

项目内容

4113280343990

工程名称：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



工程名称： 1#楼

标段名称： 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

投标总价

投标总价（小写）： 251,030.51

（大写）： 贰拾伍万壹仟零叁拾元伍角壹分

投 标 人： 河南天飞建设有限公司

（盖章）

法定代表人
或其授权人：

杨明轩

（签字或盖章）

编 制 人



（签字及盖章）

编 制 时 间： 2026年1月20日

项目名称

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目名称

合 计

251,030.51

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					54629.12
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0927 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门	m2	15.93	598.06	9527.10
2	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M1027 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门 3. 拆除原门	m2	37.8	576.96	21809.09
3	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:70型铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃	m2	68.8	338.56	23292.93
		楼面改造工程					17305.10
4	011104001001	地毯楼地面	楼3:人造草坪毯楼面(走廊) 1. 专用胶粘剂粘贴; 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。	m2	108.59	100.14	10874.20
5	011106004001	地毯楼梯	楼3:人造草坪毯楼面(楼梯间) 1. 专用胶粘剂粘贴; 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。	m2	51.12	125.80	6430.90
		内外墙改造工程					92063.08
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:1.2m高9厚竹纤维扣板墙裙	m2	477.23	102.21	48777.68
7	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:墙裙顶部PVC装饰线	m	397.69	7.30	2903.14
8	011403001001	抹灰面油漆	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍,分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	869.72	29.64	25778.50
本页小计							149393.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011403001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 4厚抗裂砂浆; 4. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 5. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍; 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。	m2	200.96	72.67	14603.76
		天棚改造工程					19775.59
10	011403001003	抹灰面油漆	棚1: 涂料顶棚 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层; 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	582.32	33.96	19775.59
		屋面改造工程					25855.00
11	010902001001	屋面卷材防水	屋1: 水泥砂浆屋面 1. 隔离层: 0.4厚聚乙烯膜一层; 2. 防水层: 一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(含防水附加层及防水卷材上翻); 3. 现有屋面板防水层拆除, 垃圾清理干净	m2	339.26	76.21	25855.00
		其他改造工程					4697.36
12	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格: 18厚抗菌树脂复合板隔断	m2	11.16	420.91	4697.36
本页小计							64931.71
合 计							214325.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 12 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M0921、M0927 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	47.08	
1.1	普工	工日	0.163426	-	-	87.1	14.23	
1.2	一般技工	工日	0.171282	-	-	134	22.95	
1.3	高级技工	工日	0.02484	-	-	201	4.99	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.9	4.90	
2	材料费	-	-	-	-	-	540.69	
2.1	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18	
2.2	塑料膨胀螺栓	套	5.75453	-	-	0.02	0.12	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63	
2.4	钛镁合金门	m2	0.9604	-	-	486.33	467.07	
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73	
2.6	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.43322	-	-	23.3	33.39	
2.7	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05	
2.8	其他材料费	元	0.522693	-	-	1	0.52	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	587.77	
5	管理费	-	-				7.06	
6	利润	-	-				3.23	
综合单价							598.06	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 2 页 共 12 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门				计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1027 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门 3. 拆除原门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	54.39	
1.1	普工	工日	0.169419	-	-	87.1	14.76	
1.2	一般技工	工日	0.20773	-	-	134	27.84	
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.47	5.47	
2	材料费	-	-	-	-	-	509.91	
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40	
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31	
2.3	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	515.58	504.29	
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09	
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	238.28	0.62	
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	564.78	
5	管理费	-	-				8.4	
6	利润	-	-				3.78	
综合单价							576.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 3 页 共 12 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m2
项目特征	1. 框、扇材质及规格:70型铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.92	
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77	
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60	
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.65	2.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	311.65	
2.1	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17	
2.2	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48	
2.4	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	240.86	229.85	
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00	
2.6	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25	
2.7	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05	
2.8	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	332.57	
5	管理费	-	-				4.19	
6	利润	-	-				1.8	
综合单价							338.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 4 页 共 12 页

项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面			计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（走廊） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.85
1.1	普工	工日	0.0328	-	-	87.1	2.86
1.2	一般技工	工日	0.0574	-	-	134	7.69
1.3	高级技工	工日	0.0738	-	-	201	14.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	66.45
2.1	木螺钉	百个	0.00204	-	-	3.07	0.01
2.2	不锈钢钉	kg	0.0106	-	-	13.2	0.14
2.3	50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪	m2	1.05	-	-	61.95	65.05
2.4	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	-	-	17.18	1.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	94.3
5	管理费	-	-				3.81
6	利润	-	-				2.03
综合单价							100.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 5 页 共 12 页

项目编码	011106004001	项目名称	地毯楼梯				计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（楼梯间） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	29.01	
1.1	普工	工日	0.03416	-	-	87.1	2.98	
1.2	一般技工	工日	0.05978	-	-	134	8.01	
1.3	高级技工	工日	0.07686	-	-	201	15.45	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.58	2.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	90.71	
2.1	不锈钢钉	kg	0.0509	-	-	13.2	0.67	
2.2	50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪	m2	1.43325	-	-	61.95	88.79	
2.3	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	-	-	17.18	1.25	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.72	
5	管理费	-	-				3.97	
6	利润	-	-				2.11	
综合单价							125.8	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 6 页 共 12 页

项目编码	011205001001	项目名称	柱面、柱面装饰板				计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格:1. 2m高9厚竹纤维扣板墙裙							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.41	
1.1	普工	工日	0.01111	-	-	87.1	0.97	
1.2	一般技工	工日	0.01943	-	-	134	2.60	
1.3	高级技工	工日	0.02498	-	-	201	5.02	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.82	0.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	89.58	
2.1	气排钉	盒	0.0102	-	-	5	0.05	
2.2	圆钉	kg	0.0253	-	-	7	0.18	
2.3	竹纤维扣板	m2	1.05	-	-	75	78.75	
2.4	木弧线	m	0.70667	-	-	15	10.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.73	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01836	-	-	35.87	0.66	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.72	
5	管理费	-	-				1.51	
6	利润	-	-				0.98	
综合单价							102.21	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 7 页 共 12 页

项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条			计量单位	m
项目特征	1. 线条材料品种、规格:墙裙顶部PVC装饰线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.86
1.1	普工	工日	0.00453	-	-	87.1	0.39
1.2	一般技工	工日	0.00795	-	-	134	1.07
1.3	高级技工	工日	0.01022	-	-	201	2.05
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.35	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	2.63
2.1	电	kW·h	0.0515	-	-	0.77	0.04
2.2	其他材料费	元	0.151908	-	-	1	0.15
2.3	镀锌自攻螺钉	个	4.2	-	-	0.03	0.13
2.4	PVC装饰线	m	1.06	-	-	1.9	2.01
2.5	万能胶	kg	0.01848	-	-	16.25	0.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.49
5	管理费	-	-				0.53
6	利润	-	-				0.28
综合单价							7.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 8 页 共 12 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95	
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96	
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48	
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00	
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43	
5	管理费	-	-				2.45	
6	利润	-	-				1.76	
综合单价							29.64	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 9 页 共 12 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆； 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍； 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.36	
1.1	普工	工日	0.0854	-	-	87.1	7.44	
1.2	一般技工	工日	0.11275	-	-	134	15.11	
1.3	高级技工	工日	0.07366	-	-	201	14.81	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.01	4.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	21.62	
2.1	水砂纸	张	0.162	-	-	0.42	0.07	
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00	
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.4	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93	
2.5	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
2.7	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11	
2.8	水	m3	0.04106	-	-	2.8	0.11	
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04	
2.10	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.98	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.81	
6	利润	-	-	-	-	-	3.88	
综合单价							72.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44	
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32	
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79	
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48	
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00	
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92	
5	管理费	-	-				2.92	
6	利润	-	-				2.12	
综合单价							33.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水				计量单位	m2
项目特征	屋1：水泥砂浆屋面 1. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层； 2. 防水层：一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材（含防水附加层及防水卷材上翻）； 3. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.48	
1.1	普工	工日	0.063354	-	-	87.1	5.52	
1.2	一般技工	工日	0.039552	-	-	134	5.30	
1.3	高级技工	工日	0.003514	-	-	201	0.71	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.96	1.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	59.34	
2.1	聚乙烯薄膜	m2	1.15	-	-	1.04	1.20	
2.2	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.593381	-	-	32.27	51.42	
2.3	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.3985	-	-	10	3.99	
2.4	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.082359	-	-	12	0.99	
2.5	液化石油气	kg	0.371934	-	-	4.4	1.64	
2.6	水	m3	0.04	-	-	2.8	0.11	
2.7	其他材料费	元	0.007563	-	-	1	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.82	
5	管理费	-	-				2.04	
6	利润	-	-				1.35	
综合单价							76.21	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称: 1#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 12 页 共 12 页

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断				计量单位	m2
项目特征	1. 隔断材料品种、规格:18厚抗菌树脂复合板隔断							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	66.5	
1.1	普工	工日	0.0781	-	-	87.1	6.80	
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32	
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.04	6.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	336.92	
2.1	其他材料费	元	0.318	-	-	1	0.32	
2.2	18厚抗菌树脂复合板隔断	m2	1.02	-	-	330	336.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	403.42	
5	管理费	-	-				10.62	
6	利润	-	-				6.87	
综合单价							420.91	

材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#楼

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

青单构成明细分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2853.084		2853.08	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1902.056		1902.06	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	2178.74	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	2178.74	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季季施工	2178.74	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001001	脚手架			10432.96	5667.42	1880.63	884.02	1249.35	751.54	
7	011601001002	外装饰吊篮			789.87	574.91	0	18.03	122.96	73.97	
合 计					15977.97	6242.33	1880.63	902.05	1372.31	825.51	-

第 292 页



工程名称： 1#楼安装

标段名称： 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

投标总价

投标总价（小写）： 2,268.29

（大写）： 贰仟贰佰陆拾捌元贰角玖分

投 标 人：河南天飞建设有限公司

（盖章）

法定代表人
或其授权人：

杨明轩

（签字或盖章）

编 制 人



（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年1月20日

项目名称

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目名称

项目名称

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

标段: 唐河县湖阳镇陈营 幼儿园	计量 单位
项目特征: 1. 材质: PPR给水管 2. 规格: De32 3. 连接形式: 热熔	m

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

项目特征描述	计量单位
1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔	m

第 300 页

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼安装

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 5 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔 4. 介质:给水							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	19.57	
1.1	普工	工日	0.03306	-	-	87.1	2.88	
1.2	一般技工	工日	0.08612	-	-	134	11.54	
1.3	高级技工	工日	0.01316	-	-	201	2.65	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.51	2.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.64	
2.1	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01	
2.2	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01	
2.3	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00	
2.4	膨胀螺栓	套	0.545936	-	-	0.6	0.33	
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.6	冲击钻头	个	0.007951	-	-	5	0.04	
2.7	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01	
2.8	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01	
2.9	漂白粉	kg	0.00035	-	-	4.3	0.00	
2.10	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00	
2.11	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00	
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01	
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01	
2.14	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01	
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01	
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00	
2.17	电	kW·h	0.14686	-	-	0.77	0.11	
2.18	水	m3	0.00516	-	-	2.8	0.01	
2.19	其他材料费	元	0.01162	-	-	1	0.01	
2.20	De32PPR给水管	m	1.016	-	-	6.34	6.44	
2.21	室内塑料给水管热熔管 件	个	1.081	-	-	1.11	1.20	
2.22	PPR管件管卡	套	0.556537	-	-	0.73	0.41	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼安装

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 2 页 共 5 页

3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.32
5	管理费	-	-				3.66
6	利润	-	-				1.75
综合单价							33.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称: 1#楼安装

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 3 页 共 5 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:de50 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.53	
1.1	普工	工日	0.0314	-	-	87.1	2.73	
1.2	一般技工	工日	0.0814	-	-	134	10.91	
1.3	高级技工	工日	0.0125	-	-	201	2.51	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.38	2.38	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.06	
2.1	锯条	根	0.0268	-	-	0.77	0.02	
2.2	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02	
2.3	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12	
2.4	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13	
2.5	水	m3	0.0033	-	-	2.8	0.01	
2.6	其他材料费	元	0.006168	-	-	1	0.01	
2.7	de50PVC-U排水管	m	1.012	-	-	5.1	5.16	
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	0.85	0.59	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.69	
5	管理费	-	-				3.47	
6	利润	-	-				1.67	
综合单价							29.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼安装

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 4 页 共 5 页

项目编码	031003007001	项目名称	小便器				计量单位	组
项目特征	1. 名称:小便斗 2. 安装方式:含给排水配件 3. 其他:未尽事宜参考图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.04	
1.1	普工	工日	0.069	-	-	87.1	6.01	
1.2	一般技工	工日	0.1794	-	-	134	24.04	
1.3	高级技工	工日	0.0276	-	-	201	5.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.44	5.44	
2	材料费	-	-	-	-	-	122.55	
2.1	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71	
2.2	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26	
2.3	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03	
2.4	防水密封胶	支	0.07	-	-	9.89	0.69	
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.4	-	-	0.34	0.48	
2.6	电	kW·h	0.096	-	-	0.77	0.07	
2.7	水	m3	0.01	-	-	2.8	0.03	
2.8	其他材料费	元	0.158688	-	-	1	0.16	
2.9	小便斗	个	1.01	-	-	115.96	117.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.59	
5	管理费	-	-				7.67	
6	利润	-	-				3.68	
综合单价							174.94	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#楼安装

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 5 页 共 5 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆				计量单位	组
项目特征	1. 名称: 儿童1m长陶瓷洗手盆 2. 安装方式: 含给排水配件 3. 其他: 未尽事宜参考图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	56.53	
1.1	普工	工日	0.0951	-	-	87.1	8.28	
1.2	一般技工	工日	0.2471	-	-	134	33.11	
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	201	7.64	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.5	7.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	341.84	
2.1	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12	
2.2	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24	
2.3	冲击钻头	个	0.022	-	-	4	0.09	
2.4	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03	
2.5	防水密封胶	支	0.25	-	-	9.89	2.47	
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.34	1.06	
2.7	电	kW·h	0.032	-	-	0.77	0.02	
2.8	水	m3	0.02	-	-	2.8	0.06	
2.9	白水泥浆	m3	0.0009	-	-	180	0.16	
2.10	其他材料费	元	0.158802	-	-	1	0.16	
2.11	儿童1m长陶瓷洗手盆	个	1.01	-	-	333.1	336.43	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	398.37	
5	管理费	-	-				10.56	
6	利润	-	-				5.07	
综合单价							414	

材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#楼安装

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

工程名称：1#楼安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	26.75	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	17.84	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	5.38	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	10.76	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	5.38	详见明细表E.3.2
本页小计				66.11	--
合 计				66.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

青单构成明细分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	44.59	60	26.75	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	44.59	40	17.84	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	21.52	25	5.38	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	21.52	50	10.76	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季季施工	21.52	25	5.38	-	-	-	-	-	
合 计					66.11						

第 308 页



工程名称： 2#楼

标段名称： 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

投标总价

投标总价（小写）： 51,337.81

（大写）： 伍万壹仟叁佰叁拾柒元捌角壹分

投 标 人： 河南天飞建设有限公司

（盖章）

法定代表人
或其授权人：

杨明轩

（签字或盖章）

编 制 人



（签字及盖章）

编 制 时 间： 2026年1月20日

项目名称

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目名称

合 计

51,337.81

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					13908.04
1	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格: 70型铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度: 5mm厚钢化玻璃	m ²	41.08	338.56	13908.04
		内外墙改造工程					13441.70
2	011403001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m ²	277.34	29.64	8220.36
3	011403001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1. 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理; 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布; 3. 4厚抗裂砂浆; 4. 刮腻子二遍, 分遍抹平; 5. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍; 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。	m ²	71.85	72.67	5221.34
		天棚改造工程					3563.08
4	011403001003	抹灰面油漆	棚1: 涂料顶棚 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m ²	104.92	33.96	3563.08
		屋面改造工程					13172.07
本页小计							30912.82

标段：唐河县洧阳镇陈庄
幼儿园

项目特征描述

计量
单位

4332282343882

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

项目特征描述

项目特征描述

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 5 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m2
项目特征	1. 框、扇材质及规格:70型铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.92	
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77	
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60	
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.65	2.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	311.65	
2.1	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17	
2.2	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48	
2.4	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	240.86	229.85	
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00	
2.6	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25	
2.7	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05	
2.8	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	332.57	
5	管理费	-	-				4.19	
6	利润	-	-				1.8	
综合单价							338.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 2 页 共 5 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95	
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96	
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48	
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00	
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43	
5	管理费	-	-				2.45	
6	利润	-	-				1.76	
综合单价								29.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 3 页 共 5 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆； 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍； 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.36	
1.1	普工	工日	0.0854	-	-	87.1	7.44	
1.2	一般技工	工日	0.11275	-	-	134	15.11	
1.3	高级技工	工日	0.07366	-	-	201	14.81	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.01	4.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	21.62	
2.1	水砂纸	张	0.162	-	-	0.42	0.07	
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00	
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.4	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93	
2.5	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
2.7	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11	
2.8	水	m3	0.04106	-	-	2.8	0.11	
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04	
2.10	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.98	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.81	
6	利润	-	-	-	-	-	3.88	
综合单价								72.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 4 页 共 5 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44	
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32	
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79	
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48	
2.1	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.2	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07	
2.4	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
2.5	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00	
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92	
5	管理费	-	-				2.92	
6	利润	-	-				2.12	
综合单价							33.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#楼

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 5 页 共 5 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水				计量单位	m2
项目特征	屋1：水泥砂浆屋面 1. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层； 2. 防水层：一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材（含防水附加层及防水卷材上翻）； 3. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.99	
1.1	普工	工日	0.064448	-	-	87.1	5.61	
1.2	一般技工	工日	0.041742	-	-	134	5.59	
1.3	高级技工	工日	0.00388	-	-	201	0.78	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2	2.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	64.81	
2.1	聚乙烯薄膜	m2	1.15	-	-	1.04	1.20	
2.2	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.743593	-	-	32.27	56.27	
2.3	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.436068	-	-	10	4.36	
2.4	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.090124	-	-	12	1.08	
2.5	液化石油气	kg	0.406997	-	-	4.4	1.79	
2.6	水	m3	0.04	-	-	2.8	0.11	
2.7	其他材料费	元	0.007563	-	-	1	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.8	
5	管理费	-	-				2.11	
6	利润	-	-				1.4	
综合单价							82.31	

材料暂估单价及调整表

工程名称: 2#楼

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

青单构成明细分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	682.248		682.25	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	454.832		454.83	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	519	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	519	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	519	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001001	脚手架			1569.29	852.48	282.88	132.97	187.92	113.04	
7	011601001002	外装饰吊篮			307.65	223.93	0	7.02	47.89	28.81	
合 计					3014.02	1076.41	282.88	139.99	235.81	141.85	-

第 325 页

暂列金额明细表

工程名称: 2#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



工程名称： 3#楼

标段名称： 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

投标总价

投标总价（小写）： 41,082.68

（大写）： 肆万壹仟零捌拾贰元陆角捌分

投 标 人：河南天飞建设有限公司

（盖章）

法定代表人
或其授权人：

杨明轩

（签字或盖章）

编 制 人



（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年1月20日

唐河县湖阳镇陈营小学附属

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目名称

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	36637.35
1.1	门窗改造工程	29932.09
1.2	内外墙改造工程	6705.26
2	措施项目	1053.18
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	37690.53
5	增值税	3392.15
合 计		41,082.68

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

标段：唐河县湖阳镇陈营
幼儿园

项目特征	计量单位
1. 框、窗材质及规格	
2. 70型材	

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

项目特征	计量单位
1. 框、型材材质及规格 2. 70型铝合金	

第 333 页

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 3#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 2 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m2
项目特征	1. 框、扇材质及规格:70型铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 3. 走廊窗							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.92	
1.1	普工	工日	0.04328	-	-	87.1	3.77	
1.2	一般技工	工日	0.086576	-	-	134	11.60	
1.3	高级技工	工日	0.014432	-	-	201	2.90	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.65	2.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	311.65	
2.1	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05	
2.2	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17	
2.3	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79	
2.4	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48	
2.5	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	240.86	229.85	
2.6	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00	
2.7	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25	
2.8	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	332.57	
5	管理费	-	-				4.19	
6	利润	-	-				1.8	
综合单价							338.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 3#楼

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 2 页 共 2 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	外墙1：涂料外墙面（乳胶漆） 1. 清理原涂料层后，对墙面进行拉毛处理； 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布； 3. 4厚抗裂砂浆； 4. 刮腻子二遍，分遍抹平； 5. 喷或滚刷底涂料一遍，喷或滚刷面层涂料二遍； 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.36	
1.1	普工	工日	0.0854	-	-	87.1	7.44	
1.2	一般技工	工日	0.11275	-	-	134	15.11	
1.3	高级技工	工日	0.07366	-	-	201	14.81	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.01	4.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	21.62	
2.1	水砂纸	张	0.162	-	-	0.42	0.07	
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00	
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67	
2.4	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93	
2.5	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59	
2.7	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11	
2.8	水	m3	0.04106	-	-	2.8	0.11	
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04	
2.10	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.98	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.81	
6	利润	-	-	-	-	-	3.88	
综合单价							72.67	

青单构成明细分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	297.582		297.58	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	198.388		198.39	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	228.15	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	228.15	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季施工	228.15	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001001	外装饰吊篮			557.21	405.57	0	12.72	86.74	52.18	
合 计					1053.18	405.57		12.72	86.74	52.18	

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

程暂估价明细

唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

含税价格	不含税价格	确认金额	增值税
C	A		B

儿园

第 1 页 共 1 页

第 342 页

标段：唐河县湖阳镇阮营小学附属
幼儿园

幼儿园

合 计



工程名称： 公厕

标段名称： 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

投标总价

投标总价（小写）： 2,887.25

（大写）： 贰仟捌佰捌拾柒元贰角伍分

投 标 人：河南天飞建设有限公司

（盖章）

法定代表人
或其授权人：

杨明轩

（签字或盖章）

编 制 人



（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年1月20日

唐河县湖阳镇陈营小学附属

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目名称

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	2606.59
1.1	屋面改造工程	2606.59
2	措施项目	42.26
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	2648.85
5	增值税	238.4
合 计		2,887.25

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

标段：居河县浏阳镇陈营
幼儿园

项目特征：木

计量单位

411328034398

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

项目特征描述

第 346 页

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 1 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	屋1：水泥砂浆屋面 1. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层； 2. 防水层：一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材（含防水附加层及防水卷材上翻）； 3. 现有屋面板防水层拆除，垃圾清理干净						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.86
1.1	普工	工日	0.064201	-	-	87.1	5.59
1.2	一般技工	工日	0.041248	-	-	134	5.53
1.3	高级技工	工日	0.003797	-	-	201	0.76
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.98	1.98
2	材料费	-	-	-	-	-	62.49
2.1	聚乙烯薄膜	m2	1.15	-	-	1.04	1.20
2.2	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.679788	-	-	32.27	54.21
2.3	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.42011	-	-	10	4.20
2.4	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.086826	-	-	12	1.04
2.5	液化石油气	kg	0.392103	-	-	4.4	1.73
2.6	水	m3	0.04	-	-	2.8	0.11
2.7	其他材料费	元	0.007563	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.35
5	管理费	-	-				2.08
6	利润	-	-				1.38
综合单价							79.81

材料暂估单价及调整表

工程名称: 公厕

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

青单构成明细分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	25.356		25.36	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	16.904		16.9	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	18.62	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	18.62	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	18.62	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					42.26						

第 350 页

值税计价表
 标段：唐河县湖阳镇陈营
 幼儿园
 工程说明
 呈算估价

~~标段:~~
幼儿园

工程名称: 公厕

第 1 页 共 1 页

[illegible]



工程名称： 室外工程

标段名称： 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

投标总价

投标总价（小写）： 918,310.55

（大写）： 玖拾壹万捌仟叁佰壹拾元伍角伍分

投 标 人：河南天飞建设有限公司

（盖章）

法定代表人
或其授权人：

杨明轩

（签字或盖章）

编 制 人



（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年1月20日

项目名称

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目名称

[illegible]

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路灯工程					65353.89
1	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	14	1713.52	23989.28
2	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	8	2058.38	16467.04
3	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	17.18	810.33	13921.47
4	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:直径12mm	t	0.191	6125.97	1170.06
5	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm	t	0.069	8892.32	613.57
6	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16	t	0.083	12802.53	1062.61
7	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10	t	0.432	14375.72	6210.31
8	040806001001	接地极	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4	根	22	72.05	1585.10
9	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km	m3	16.9	19.79	334.45
		排水沟					74891.33
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	204.84	5.89	1206.51
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:分层夯实 2. 材料品种、规格:素土	m3	86.25	24.35	2100.19
12	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:装载机装车, 外运5km	m3	105.65	15.21	1606.94
本页小计							70267.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:350*620 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:水泥砂浆固定 5. 盖板材质、规格:成品混凝土盖板500*600*80	m	184.21	379.88	69977.69
		院内铺装					665866.63
14	040203007002	水泥混凝土	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m2	5049.8	131.86	665866.63
		其他					356.36
15	040501005004	塑料管	1. 材质及规格:de50 PVC-U排水管 2. 连接形式:热熔	m	1	13.08	13.08
16	040501005005	塑料管	1. 材质及规格:PE给水管De32 2. 连接形式:热熔	m	15	16.94	254.10
17	031002003001	塑料阀门	1. 规格:PE球阀De32	个	1	36.26	36.26
18	031002003002	塑料阀门	1. 规格:PE球阀De50	个	1	52.92	52.92
		拆除工程					322.67
19	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌种植池 2. 挖掘机装车, 外运5km	m3	2.45	131.70	322.67
		水池、沙池					13222.66
20	010103001001	原土夯实	素土夯实	m2	29.13	1.72	50.10
21	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm	m2	15.84	35.93	569.13
本页小计							737142.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	040202008001	砂砾石	1. 石料规格: 级配砂砾石 2. 厚度: 15cm	m ²	6.71	26.49	177.75
23	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 10cm 2. 材料品种、强度要求、配比: C15	m ³	2.08	416.87	867.09
24	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.27	437.06	555.07
25	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 15mm 2. 砂浆种类及强度等级: 1:2 抗渗水泥砂浆	m ²	11.25	18.84	211.95
26	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS 抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 3 厚	m ²	11.25	52.55	591.19
27	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m ³	3.58	501.54	1795.51
28	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: JS 抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 3 厚	m ²	8.24	88.51	729.32
29	040202008002	砂砾石	1. 石料规格: 米石 2. 厚度: 50mm 厚	m ²	6.71	14.65	98.30
30	040201020001	褥垫层	1. 厚度: 50mm 2. 材料品种、规格及比例: 粗砂	m ²	6.71	9.87	66.23
31	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格: 中粗砂	m ³	2.01	205.96	413.98
32	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 页岩砖 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m ³	1.89	643.92	1217.01
33	040202008003	卵石	c10-15 洗米石粘贴 20 厚 1:2 水泥砂浆找平层	m ²	44.92	130.90	5880.03
本页小计							12603.43
合 计							820013.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 36 页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯				计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	48.86	
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68	
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.18	17.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	1626.76	
2.1	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40	
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47	
2.3	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11	
2.4	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78	
2.5	太阳能单臂LED灯100w 、杆高6.5m	套	1	-	-	1600	1600.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.68	
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.82	4.82	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1698.3	
5	管理费	-	-				10.35	
6	利润	-	-				4.87	
综合单价							1713.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 2 页 共 36 页

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯				计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6. 5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	142. 33	
1. 1	普工	工日	0. 2611	-	-	87. 1	22. 74	
1. 2	一般技工	工日	0. 53	-	-	134	71. 02	
1. 3	其他人工费	元	1	-	-	48. 57	48. 57	
2	材料费	-	-	-	-	-	1856. 46	
2. 1	其他材料费	元	0. 095465	-	-	1	0. 10	
2. 2	六角螺栓	套	4. 08	-	-	1. 5	6. 12	
2. 3	钢丝	kg	0. 0509	-	-	4. 8	0. 24	
2. 4	太阳能双臂LED灯100w 、杆高6. 5m	套	1	-	-	1850	1850. 00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21. 01	
3. 1	平台作业升降车	台班	0. 0524	-	-	391. 13	20. 50	
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0. 51	0. 51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2019. 8	
5	管理费	-	-				26. 23	
6	利润	-	-				12. 35	
综合单价							2058. 38	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 3 页 共 36 页

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	254.25	
1.1	普工	工日	0.537186	-	-	87.1	46.79	
1.2	一般技工	工日	1.074422	-	-	134	143.97	
1.3	高级技工	工日	0.179029	-	-	201	35.98	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.5	27.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	457.24	
2.1	水	m3	0.09	-	-	2.8	0.25	
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	358	361.58	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18	
2.4	塑料薄膜	m2	1.4761	-	-	0.26	0.38	
2.5	复合模板	m2	1.233578	-	-	37.12	45.79	
2.6	板方材	m3	0.012698	-	-	2253.46	28.61	
2.7	钢支撑及配件	kg	1.398805	-	-	4.6	6.43	
2.8	木支撑	m3	0.005449	-	-	1800	9.81	
2.9	圆钉	kg	0.032345	-	-	7	0.23	
2.10	塑料粘胶带	卷	0.199972	-	-	17.83	3.57	
2.11	隔离剂	kg	0.49993	-	-	0.82	0.41	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00185	-	-	25.04	0.05	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.23	1.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	712.77	
5	管理费	-	-				62.68	
6	利润	-	-				34.88	
综合单价							810.33	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 4 页 共 36 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1858.43	
1.1	普工	工日	2.929	-	-	87.1	255.12	
1.2	一般技工	工日	7.17	-	-	134	960.78	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	642.51	642.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	3395.34	
2.1	钢筋	kg	1025	-	-	3.251	3332.28	
2.2	镀锌铁丝	kg	8.17	-	-	5.95	48.61	
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	55.55	
3.1	钢筋切断机	台班	0.113	-	-	40.37	4.56	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.334	-	-	24.56	8.20	
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93	
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	13.3	13.30	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5309.32	
5	管理费	-	-				494.19	
6	利润	-	-				322.46	
综合单价							6125.97	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 5 页 共 36 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3687.68
1.1	普工	工日	5.811	-	-	87.1	506.14
1.2	一般技工	工日	14.228	-	-	134	1906.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1274.93	1274.93
2	材料费	-	-	-	-	-	3496.52
2.1	镀锌铁丝	kg	15.08	-	-	5.95	89.73
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.34	3406.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	87.68
3.1	钢筋切断机	台班	0.295	-	-	40.37	11.91
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.377	-	-	24.56	33.82
3.3	钢筋调直机	台班	0.531	-	-	35.16	18.67
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	23.33	23.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7271.88
5	管理费	-	-				980.58
6	利润	-	-				639.86
综合单价							8892.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 6 页 共 36 页

项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓			计量单位	t
项目特征	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2764.34
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	10.641	-	-	134	1425.89
1.3	其他人工费	元	1	-	-	941.33	941.33
2	材料费	-	-	-	-	-	8878.55
2.1	其他材料费	元	30.817795	-	-	1	30.82
2.2	电焊条	kg	52.68	-	-	39	2054.52
2.3	地脚螺栓M16	kg	1020	-	-	6.66	6793.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	418.43
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.2	交流弧焊机	台班	4.39	-	-	83.57	366.87
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	44.45	44.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12061.32
5	管理费	-	-				503.98
6	利润	-	-				237.23
综合单价							12802.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 7 页 共 36 页

项目编码	070114002001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7049.86
1.1	普工	工日	11.11	-	-	87.1	967.68
1.2	一般技工	工日	27.2	-	-	134	3644.80
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2437.38	2437.38
2	材料费	-	-	-	-	-	3791.46
2.1	氧气	m3	10.6	-	-	3.82	40.49
2.2	乙炔气	kg	3.53	-	-	8.82	31.13
2.3	低碳钢焊条	kg	29.13	-	-	5.2	151.48
2.4	中厚钢板	kg	673	-	-	3.458	2327.23
2.5	钢筋	kg	243	-	-	3.269	794.37
2.6	型钢	kg	139	-	-	3.214	446.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	436.81
3.1	钢筋切断机	台班	0.06	-	-	40.37	2.42
3.2	直流弧焊机	台班	4.11	-	-	87.68	360.36
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.411	-	-	16.25	6.68
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	67.34	67.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11278.13
5	管理费	-	-				1874.51
6	利润	-	-				1223.08
综合单价							14375.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 8 页 共 36 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.98
1.1	普工	工日	0.047	-	-	87.1	4.09
1.2	一般技工	工日	0.187	-	-	134	25.06
1.3	其他人工费	元	1	-	-	14.83	14.83
2	材料费	-	-	-	-	-	7.45
2.1	电焊条	kg	0.15	-	-	39	5.85
2.2	钢锯条	条	1	-	-	0.5	0.50
2.3	扁钢	kg	0.26	-	-	3.03	0.79
2.4	沥青漆	kg	0.02	-	-	15.61	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.4
3.1	交流弧焊机	台班	0.15	-	-	57.02	8.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.85	0.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.83
5	管理费	-	-				7.63
6	利润	-	-				3.59
综合单价							72.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 9 页 共 36 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.97	
1.1	普工	工日	0.021165	-	-	87.1	1.84	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.13	1.13	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.46	
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002069	-	-	1149.61	2.38	
3.2	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55	
3.3	履带式推土机	台班	0.000621	-	-	857	0.53	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1	1.00	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.43	
5	管理费	-	-				0.91	
6	利润	-	-				0.45	
综合单价							19.79	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.8
1.1	普工	工日	0.020121	-	-	87.1	1.75
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.05	1.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.34
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001788	-	-	1149.61	2.06
3.2	履带式推土机	台班	0.000179	-	-	857	0.15
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.14
5	管理费	-	-				0.5
6	利润	-	-				0.25
综合单价							5.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度: 分层夯实 2. 材料品种、规格: 素土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.18	
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.5	6.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01	
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.19	
5	管理费	-	-				2.78	
6	利润	-	-				1.38	
综合单价							24.35	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



第 12 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 弃料品种:装载机装车, 外运5km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.58	
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.23	0.23	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.9	
3.1	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55	
3.2	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.9	0.90	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.48	
5	管理费	-	-				0.49	
6	利润	-	-				0.24	
综合单价							15.21	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟				计量单位	m
项目特征	1. 断面尺寸:350*620 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:水泥砂浆固定 5. 盖板材质、规格:成品混凝土盖板500*600*80							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	114.5	
1.1	普工	工日	0.194221	-	-	87.1	16.92	
1.2	一般技工	工日	0.388343	-	-	134	52.04	
1.3	高级技工	工日	0.168048	-	-	201	33.78	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.77	11.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	227.3	
2.1	水	m3	0.119009	-	-	2.8	0.33	
2.2	其他材料费	元	0.082816	-	-	1	0.08	
2.3	电	kW·h	0.022869	-	-	0.77	0.02	
2.4	塑料薄膜	m2	0.902876	-	-	0.26	0.23	
2.5	预拌水泥砂浆	m3	0.028768	-	-	355.2	10.22	
2.6	预拌混凝土	m3	0.14847	-	-	348	51.67	
2.7	复合模板	m2	0.045212	-	-	37.12	1.68	
2.8	板方材	m3	0.000424	-	-	2253.46	0.96	
2.9	木支撑	m3	0.001692	-	-	1800	3.05	
2.10	圆钉	kg	0.002532	-	-	7	0.02	
2.11	塑料粘胶带	卷	0.01	-	-	17.83	0.18	
2.12	隔离剂	kg	0.0132	-	-	0.82	0.01	
2.13	干混地面砂浆	m3	0.009792	-	-	180	1.76	
2.14	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.054402	-	-	310.4	16.89	
2.15	水泥砖	千块	0.125526	-	-	400	50.21	
2.16	成品混凝土盖板500*600*80	m	1	-	-	90	90.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.49	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.011781	-	-	197.4	2.33	
3.2	夯实机电动	台班	0.007603	-	-	26.47	0.20	
3.3	木工圆锯机	台班	3.6E-5	-	-	25.04	0.00	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.96	0.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 14 页 共 36 页

4	1+2+3小计	-		-	-	345.29
5	管理费	-				21.53
6	利润	-				13.06
综合单价						379.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表



第 15 页 共 36 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.58	
1.1	普工	工日	0.0646	-	-	87.1	5.63	
1.2	一般技工	工日	0.1403	-	-	134	18.80	
1.3	高级技工	工日	0.07109	-	-	201	14.29	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.86	5.86	
2	材料费	-	-	-	-	-	75.7	
2.1	水	m3	0.04755	-	-	2.8	0.13	
2.2	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05	
2.3	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50	
2.4	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03	
2.5	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10	
2.6	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42	
2.7	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02	
2.8	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01	
2.9	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00	
2.10	预拌透水彩色水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	700	57.12	
2.11	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01	
2.12	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	2.88	0.00	
2.13	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00	
2.14	水泥	t	0.00165	-	-	340	0.56	
2.15	建筑胶	kg	0.54951	-	-	1.28	0.70	
2.16	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68	
2.17	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05	
2.18	水泥	kg	0.6	-	-	0.34	0.20	
2.19	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.04	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11	
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18	
3.3	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43	
3.4	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 16 页 共 36 页

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-		-	-	122.32
5	管理费	-				5.31
6	利润	-	-			4.23
综合单价						131.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:de50PVC-U排水管 2. 连接形式:热熔						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	6.02
1.1	普工	工日	0.0095	-	-	87.1	0.83
1.2	一般技工	工日	0.0189	-	-	134	2.53
1.3	高级技工	工日	0.0032	-	-	201	0.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.02	2.02
2	材料费	-	-	-	-	-	5.12
2.1	其他材料费	元	0.000333	-	-	1	0.00
2.2	三氯乙烯	kg	0.001	-	-	11.7	0.01
2.3	破布	kg	0.0017	-	-	6.19	0.01
2.4	de50PVC-U排水管	m	1	-	-	5.1	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	热熔对接焊机	台班	0.0126	-	-	43.04	0.54
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.74
5	管理费	-	-				0.79
6	利润	-	-				0.55
综合单价							13.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表



第 18 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040501005005	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PE给水管De32 2. 连接形式:热熔							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.13	
1.1	普工	工日	0.0137	-	-	87.1	1.19	
1.2	一般技工	工日	0.0357	-	-	134	4.78	
1.3	高级技工	工日	0.0055	-	-	201	1.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.05	1.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.5	
2.1	水	m3	0.0023	-	-	2.8	0.01	
2.2	其他材料费	元	0.002418	-	-	1	0.00	
2.3	电	kW·h	0.0563	-	-	0.77	0.04	
2.4	锯条	根	0.0078	-	-	0.77	0.01	
2.5	铁砂布	张	0.0027	-	-	1.19	0.00	
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01	
2.7	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00	
2.8	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00	
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.10	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01	
2.11	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00	
2.12	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01	
2.13	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01	
2.14	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01	
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01	
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00	
2.17	室外塑料给水管热熔管 件	个	0.283	-	-	2.92	0.83	
2.18	PE给水管De32	m	1.02	-	-	5.44	5.55	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05	
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01	
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00	
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 19 页 共 36 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	14.68
5	管理费	-	-	-	-	1.53
6	利润	-	-	-	-	0.73
综合单价						16.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 20 页 共 36 页

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门				计量单位	个
项目特征	1. 规格:PE球阀De32							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.9	
1.1	普工	工日	0.02	-	-	87.1	1.74	
1.2	一般技工	工日	0.052	-	-	134	6.97	
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	201	1.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.58	1.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	21.06	
2.1	其他材料费	元	0.003754	-	-	1	0.00	
2.2	电	kW·h	0.172	-	-	0.77	0.13	
2.3	破布	kg	0.005	-	-	6.19	0.03	
2.4	锯条	根	0.024	-	-	0.77	0.02	
2.5	铁砂布	张	0.015	-	-	1.19	0.02	
2.6	PE球阀De32	个	1.01	-	-	20.65	20.86	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.96	
5	管理费	-	-				2.23	
6	利润	-	-				1.07	
综合单价							36.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



第 21 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	031002003002	项目名称	塑料阀门				计量单位	个
项目特征	1. 规格:PE球阀De50							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.83	
1.1	普工	工日	0.035	-	-	87.1	3.05	
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19	
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	201	2.81	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.77	2.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	26.33	
2.1	其他材料费	元	0.007685	-	-	1	0.01	
2.2	电	kW·h	0.334	-	-	0.77	0.26	
2.3	破布	kg	0.01	-	-	6.19	0.06	
2.4	锯条	根	0.064	-	-	0.77	0.05	
2.5	铁砂布	张	0.033	-	-	1.19	0.04	
2.6	球阀De50	个	1.01	-	-	25.66	25.92	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.16	
5	管理费	-	-				3.89	
6	利润	-	-				1.87	
综合单价								52.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 22 页 共 36 页

项目编码	041001007001	项目名称	拆除砖石结构			计量单位	m3
项目特征	1. 结构形式:砖砌种植池 2. 挖掘机装车, 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	85.75
1.1	普工	工日	0.620636	-	-	87.1	54.06
1.2	一般技工	工日	0.153	-	-	134	20.50
1.3	其他人工费	元	1	-	-	11.19	11.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.2
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.2	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.3	自卸汽车	台班	0.027389	-	-	675.97	18.51
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.69	1.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.95
5	管理费	-	-				12.51
6	利润	-	-				7.24
综合单价							131.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表



第 23 页 共 36 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	010103001001	项目名称	原土夯实			计量单位	m2
项目特征	素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.28
1.1	普工	工日	0.00941	-	-	87.1	0.82
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.46	0.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.42
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.1
综合单价							1.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040202014001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石				计量单位	m2
项目特征	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.57	
1.1	普工	工日	0.00731	-	-	87.1	0.64	
1.2	一般技工	工日	0.00731	-	-	134	0.98	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.95	0.95	
2	材料费	-	-	-	-	-	23.78	
2.1	水	m3	0.0285	-	-	2.8	0.08	
2.2	其他材料费	元	0.349249	-	-	1	0.35	
2.3	水泥	t	0.01701	-	-	340	5.78	
2.4	碎石	m3	0.11805	-	-	80	9.44	
2.5	石屑	m3	0.10468	-	-	77.57	8.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.73	
3.1	钢轮振动压路机	台班	0.00078	-	-	1217.86	0.95	
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00053	-	-	884.2	0.47	
3.3	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1272.15	0.99	
3.4	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.5	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.6	自卸汽车	台班	0.005475	-	-	627.12	3.43	
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.44	0.44	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.08	
5	管理费	-	-				1.06	
6	利润	-	-				0.79	
综合单价							35.93	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 25 页 共 36 页

项目编码	040202008001	项目名称	砂砾石			计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:15cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.17
1.1	普工	工日	0.01187	-	-	87.1	1.03
1.2	一般技工	工日	0.01187	-	-	134	1.59
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55
2	材料费	-	-	-	-	-	14.91
2.1	其他材料费	元	0.22032	-	-	1	0.22
2.2	砂砾	m3	0.1836	-	-	80	14.69
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.09
3.1	履带式推土机	台班	0.0006	-	-	938.27	0.56
3.2	平地机	台班	0.00177	-	-	959.74	1.70
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00059	-	-	540.61	0.32
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00213	-	-	1055.75	2.25
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.17
5	管理费	-	-				1.33
6	利润	-	-				0.99
综合单价							26.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 26 页 共 36 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.81
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.93	5.93
2	材料费	-	-	-	-	-	343.9
2.1	水	m3	0.395	-	-	2.8	1.11
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	338	341.38
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	396.71
5	管理费	-	-	-	-	-	12.95
6	利润	-	-	-	-	-	7.21
综合单价							416.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.81
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.94	5.94
2	材料费	-	-	-	-	-	364.1
2.1	水	m3	0.395	-	-	2.8	1.11
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	358	361.58
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.4	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	416.91
5	管理费	-	-	-	-	-	12.95
6	利润	-	-	-	-	-	7.2
综合单价							437.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	011101006001	项目名称	面砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	1. 找平层厚度:15mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:2抗渗水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.46
1.1	普工	工日	0.01233	-	-	87.1	1.07
1.2	一般技工	工日	0.02159	-	-	134	2.89
1.3	高级技工	工日	0.02773	-	-	201	5.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.92	0.92
2	材料费	-	-	-	-	-	5.45
2.1	水	m3	0.004	-	-	2.8	0.01
2.2	预拌水泥砂浆	m3	0.0153	-	-	355.2	5.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00255	-	-	197.4	0.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.56
5	管理费	-	-				1.49
6	利润	-	-				0.79
综合单价							18.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.71
1.1	普工	工日	0.01638	-	-	87.1	1.43
1.2	一般技工	工日	0.03276	-	-	134	4.39
1.3	高级技工	工日	0.00546	-	-	201	1.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.8	0.80
2	材料费	-	-	-	-	-	42.91
2.1	水	m3	0.00067	-	-	2.8	0.00
2.2	防水涂料	kg	5.985	-	-	7.17	42.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.62
5	管理费	-	-				1.13
6	利润	-	-				0.8
综合单价							52.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	162. 39	
1. 1	普工	工日	0. 2756	-	-	87. 1	24. 00	
1. 2	一般技工	工日	0. 7281	-	-	134	97. 57	
1. 3	高级技工	工日	0. 1214	-	-	201	24. 40	
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	16. 42	16. 42	
2	材料费	-	-	-	-	-	285. 92	
2. 1	水	m3	0. 106	-	-	2. 8	0. 30	
2. 2	其他材料费	元	0. 35211	-	-	1	0. 35	
2. 3	烧结煤矸石普通砖	千块	0. 5337	-	-	400	213. 48	
2. 4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7. 5	m3	0. 2313	-	-	310. 4	71. 80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6. 25	
3. 1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0. 0228	-	-	197. 4	4. 50	
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1. 75	1. 75	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	454. 56	
5	管理费	-	-				28. 71	
6	利润	-	-				18. 27	
综合单价							501. 54	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 31 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.79
1.1	普工	工日	0.02079	-	-	87.1	1.81
1.2	一般技工	工日	0.04158	-	-	134	5.57
1.3	高级技工	工日	0.00693	-	-	201	1.39
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.01	1.01
2	材料费	-	-	-	-	-	76.26
2.1	水	m3	0.0009	-	-	2.8	0.00
2.2	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	3.294	-	-	23.15	76.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.05
5	管理费	-	-				1.44
6	利润	-	-				1.02
综合单价							88.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 32 页 共 36 页

项目编码	040202008002	项目名称	砂砾石			计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:米石 2. 厚度:50mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.48
1.1	普工	工日	0.00397	-	-	87.1	0.35
1.2	一般技工	工日	0.00397	-	-	134	0.53
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.6	0.60
2	材料费	-	-	-	-	-	6.96
2.1	其他材料费	元	0.07344	-	-	1	0.07
2.2	米石	m3	0.0612	-	-	112.57	6.89
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.08
3.1	履带式推土机	台班	0.0006	-	-	938.27	0.56
3.2	平地机	台班	0.00177	-	-	959.74	1.70
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00059	-	-	540.61	0.32
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00213	-	-	1055.75	2.25
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.52
5	管理费	-	-				0.65
6	利润	-	-				0.48
综合单价							14.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 33 页 共 36 页

项目编码	040201020001	项目名称	褥基层			计量单位	m2
项目特征	1. 厚度:50mm 2. 材料品种、规格及比例:粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
1.1	普工	工日	0.00753	-	-	87.1	0.66
1.2	一般技工	工日	0.00435	-	-	134	0.58
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.68	0.68
2	材料费	-	-	-	-	-	7.1
2.1	水	m3	0.0075	-	-	2.8	0.02
2.2	其他材料费	元	0.064646	-	-	1	0.06
2.3	砂子	m3	0.06375	-	-	110	7.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.02
5	管理费	-	-				0.49
6	利润	-	-				0.36
综合单价							9.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 34 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种、规格:中粗砂							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	49.47	
1.1	普工	工日	0.365	-	-	87.1	31.79	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	17.68	17.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	142.71	
2.1	水	m3	0.079	-	-	2.8	0.22	
2.2	其他材料费	元	0.7	-	-	1	0.70	
2.3	砂子	m3	1.289	-	-	110	141.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44	
3.1	夯实机电动	台班	0.08	-	-	26.47	2.12	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	194.62	
5	管理费	-	-				7.58	
6	利润	-	-				3.76	
综合单价							205.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



第 35 页 共 36 页

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖				计量单位	m3
项目特征	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 3. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	271. 41	
1. 1	普工	工日	0. 513	-	-	87. 1	44. 68	
1. 2	一般技工	工日	1. 1896	-	-	134	159. 41	
1. 3	高级技工	工日	0. 1982	-	-	201	39. 84	
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	27. 48	27. 48	
2	材料费	-	-	-	-	-	287. 35	
2. 1	水	m3	0. 11	-	-	2. 8	0. 31	
2. 2	烧结煤矸石普通砖	千块	0. 5514	-	-	400	220. 56	
2. 3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7. 5	m3	0. 2142	-	-	310. 4	66. 49	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6. 5	
3. 1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0. 0214	-	-	197. 4	4. 22	
3. 2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2. 28	2. 28	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	565. 26	
5	管理费	-	-				48. 07	
6	利润	-	-				30. 59	
综合单价							643. 92	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 36 页 共 36 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

项目编码	040202008003	项目名称	卵石				计量单位	m2
项目特征	c10-15洗米石粘贴 20厚1:2水泥砂浆找平层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.12	
1.1	普工	工日	0.01428	-	-	87.1	1.24	
1.2	一般技工	工日	0.02499	-	-	134	3.35	
1.3	高级技工	工日	0.03213	-	-	201	6.46	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.07	1.07	
2	材料费	-	-	-	-	-	115.26	
2.1	水	m3	0.004	-	-	2.8	0.01	
2.2	预拌水泥砂浆	m3	0.0204	-	-	355.2	7.25	
2.3	卵石	m2	1	-	-	108	108.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	128.24	
5	管理费	-	-				1.74	
6	利润	-	-				0.92	
综合单价							130.9	

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属幼儿园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

青单构成明细分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	12583.92		12583.92	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	8389.28		8389.28	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	5870.16	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	5870.16	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	5870.16	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			1500	0	1500	0	0	0	
合 计					22473.2		1500				-

第 399 页

标段：唐河县湖阳镇陈营小学附属
幼儿园

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]