

已标价工程量清单



唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目



工程

投标总价

投 标 人： 唐河县永琚建筑工程有限公司（盖章）



2025年1月19日

工程名称：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

标段名称：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）：1367621.28

（大写）：壹佰叁拾陆万柒仟陆佰贰拾壹元贰角捌分

投 标 人：唐河县永璐建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：高新明（签字或盖章）

编 制 人：王月（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年1月19日

第 1 页 共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程按本表汇总计算。



工程名称： 1#教学楼

标段名称： 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 93,746.78

（大写）： 玖万叁仟柒佰肆拾陆元柒角捌分

投 标 人 ： 唐河县永琚建筑工程有限公司 （盖章）



法定代表人
或其授权人 ： 高新明 （签字或盖章）

编 制 人 ： 王月 （签字及盖章）



编 制 时 间 ： 2026年1月19日

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目



2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					2180.80
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0921 2. 门类型: 钛镁合金门 3. 开启方式: 平开门 4. 拆除原门	m2	3.78	576.93	2180.80
		楼面改造工程					4148.77
2	011102003001	块料楼地面	楼2: 陶瓷地砖防水楼面 1, 10厚玻化地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3, 素水泥浆一道 4, 1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂层 5, 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6, 现有钢筋混凝土楼板清理干净	m2	27.53	150.70	4148.77
		内外墙改造工程					59492.23
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格: 1.2m高9厚竹纤维扣板墙裙	m2	470.93	101.67	47879.45
4	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格: 墙裙顶部PVC装饰线	m	392.44	9.12	3579.05
5	011203003001	块料墙、柱面	内墙2: 1.2米高釉面砖内墙面 1, 2 厚配套专用界面砂浆批刮 2. 1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂层 3, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	36.15	189.96	6867.05
本页小计							64655.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改扩建项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	011403001004	抹灰面油漆	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m2	51.26	22.76	1166.68
		其他改造工程					18368.12
7	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间地台 2.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:DM M10水泥砂浆砌筑 4.拆除原砖砌大便槽,垃圾装车,外运5km	m3	2.21	596.72	1318.75
8	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:两侧12厚硅酸钙板面层 2.基层:两侧18厚细木工板基层 3.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨基础	m2	36.82	271.46	9995.16
9	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:18厚抗菌树脂复合板隔断	m2	17.28	408.23	7054.21
本页小计							19534.8
合 计							84189.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 9 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门					计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M0921 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	58.98		
1.1	普工	工日	0.181688	-	-	87.1	15.83		
1.2	一般技工	工日	0.219302	-	-	134	29.39		
1.3	高级技工	工日	0.03312	-	-	201	6.66		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.11	7.11		
2	材料费	-	-	-	-	-	507.43		
2.1	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63		
2.2	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73		
2.3	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.23084	-	-	23.3	28.68		
2.4	塑料膨胀螺栓	个	5.75453	-	-	1.02	5.87		
2.5	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18		
2.6	电	kW·h	0.07	-	-	0.74	0.05		
2.7	其他材料费	元	1.124022	-	-	1	1.12		
2.8	钛镁合金门	m2	0.9604	-	-	450	432.18		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	566.41		
5	管理费	-	-				6.31		
6	利润	-	-				4.21		
综合单价								576.93	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 9 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面					计量单位	m2
项目特征	楼2:陶瓷地砖防水楼面 1, 10厚玻化地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3, 素水泥浆一道 4, 1.5厚合成高分子（丙烯酸类）防水涂层 5, 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6, 现有钢筋混凝土楼板清理干净								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	53.71		
1.1	普工	工日	0.06648	-	-	87.1	5.79		
1.2	一般技工	工日	0.11854	-	-	134	15.88		
1.3	高级技工	工日	0.13267	-	-	201	26.67		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.37	5.37		
2	材料费	-	-	-	-	-	85.92		
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.74	0.07		
2.2	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	366.4	14.95		
2.3	水	m3	0.02786	-	-	3.85	0.11		
2.4	防水涂料	kg	3.15	-	-	7.17	22.59		
2.5	水泥	t	0.00165	-	-	340	0.56		
2.6	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37		
2.7	地砖	m2	1.03	-	-	45	46.35		
2.8	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09		
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00103	-	-	497.85	0.51		
2.10	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12		
2.11	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11		
2.12	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.82		
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.48	0.48		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.45		
5	管理费	-	-				5.12		
6	利润	-	-				4.13		
综合单价							150.7		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 9 页

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板				计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格: 1. 2m高9厚竹纤维扣板墙裙							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	24.06	
1.1	普工	工日	0.02789	-	-	87.1	2.43	
1.2	一般技工	工日	0.04883	-	-	134	6.54	
1.3	高级技工	工日	0.06278	-	-	201	12.62	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47	
2	材料费	-	-	-	-	-	72.57	
2.1	圆钉	kg	0.0169	-	-	7	0.12	
2.2	1. 2m高9厚竹纤维扣板	m2	1.05	-	-	69	72.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.63	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.59	
6	利润	-	-	-	-	-	2.45	
综合单价							101.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 9 页

项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条				计量单位	m
项目特征	1. 线条材料品种、规格:墙裙顶部PVC装饰线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.06	
1.1	普工	工日	0.00356	-	-	87.1	0.31	
1.2	一般技工	工日	0.00623	-	-	134	0.83	
1.3	高级技工	工日	0.00801	-	-	201	1.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.31	0.31	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.56	
2.1	聚氯乙烯阴、阳角线	m	1.06	-	-	4.92	5.22	
2.2	万能胶	kg	0.021	-	-	16.25	0.34	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.62	
5	管理费	-	-				0.28	
6	利润	-	-				0.22	
综合单价								9.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 5 页 共 9 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面					计量单位	m2
项目特征	内墙2:1.2米高釉面砖内墙面 1,2 厚配套专用界面砂浆批刮 2.1.5厚合成高分子（丙烯酸类）防水涂层 3,7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5,3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6,4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	62.04		
1.1	普工	工日	0.07726	-	-	87.1	6.73		
1.2	一般技工	工日	0.13802	-	-	134	18.49		
1.3	高级技工	工日	0.15208	-	-	201	30.57		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.25	6.25		
2	材料费	-	-	-	-	-	113.92		
2.1	电	kW·h	0.09	-	-	0.74	0.07		
2.2	水	m3	0.01294	-	-	3.85	0.05		
2.3	防水涂料	kg	3.39444	-	-	7.17	24.34		
2.4	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07		
2.5	白水泥	kg	0.206	-	-	0.922	0.19		
2.6	棉纱头	kg	0.0105	-	-	12	0.13		
2.7	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10		
2.8	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	180	0.20		
2.9	干混抹灰砂浆	m3	0.01545	-	-	334.4	5.17		
2.10	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.4205	-	-	4.8	21.22		
2.11	面砖	m2	1.04	-	-	60	62.40		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91		
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00277	-	-	197.4	0.55		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.36	0.36		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	176.87		
5	管理费	-	-				6.69		
6	利润	-	-				6.4		
综合单价								189.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 6 页 共 9 页

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	14.13		
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43		
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85		
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.43	1.43		
2	材料费	-	-	-	-	-	5.89		
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05		
2.2	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00		
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43		
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	9.76	2.71		
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59		
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06		
2.7	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.02		
5	管理费	-	-				1.3		
6	利润	-	-				1.44		
综合单价							22.76		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 7 页 共 9 页

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖					计量单位	m3
项目特征	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:DM M10水泥砂浆砌筑 4. 拆除原砖砌大便槽, 垃圾装车, 外运5km								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	241.92		
1.1	普工	工日	0.9895	-	-	87.1	86.19		
1.2	一般技工	工日	0.7859	-	-	134	105.31		
1.3	高级技工	工日	0.1013	-	-	201	20.36		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.06	30.06		
2	材料费	-	-	-	-	-	265.23		
2.1	其他材料费	元	0.875714	-	-	1	0.88		
2.2	水	m3	0.04	-	-	3.85	0.15		
2.3	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	m3	0.977	-	-	246	240.34		
2.4	干混砌筑砂浆	m3	0.071	-	-	336	23.86		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	38.71		
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0071	-	-	197.4	1.40		
3.2	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86		
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.44	3.44		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	545.86		
5	管理费	-	-				26.7		
6	利润	-	-				24.16		
综合单价							596.72		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 8 页 共 9 页

项目编码	011207001001	项目名称	轻质隔墙					计量单位	m2
项目特征	1. 隔墙、隔断类型: 两侧12厚硅酸钙板面层 2. 基层: 两侧18厚细木工板基层 3. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨基础								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	69.97		
1.1	普工	工日	0.0812	-	-	87.1	7.07		
1.2	一般技工	工日	0.14215	-	-	134	19.05		
1.3	高级技工	工日	0.18275	-	-	201	36.73		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.12	7.12		
2	材料费	-	-	-	-	-	185.56		
2.1	电	kW·h	0.3066	-	-	0.74	0.23		
2.2	圆钉	kg	0.15972	-	-	7	1.12		
2.3	镀锌轻钢龙骨	m	1.9875	-	-	10.2	20.27		
2.4	镀锌轻钢龙骨	m	1.06	-	-	8.3	8.80		
2.5	抽芯铆钉	百个	0.0935	-	-	7.9	0.74		
2.6	膨胀螺栓	套	2.11555	-	-	0.6	1.27		
2.7	气排钉	盒	0.01836	-	-	5	0.09		
2.8	细木工板	m2	2.1	-	-	46.5	97.65		
2.9	板方材	m3	0.00102	-	-	2253.46	2.30		
2.10	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50		
2.11	硅酸钙板	m2	2.12	-	-	21.98	46.60		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.26		
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03256	-	-	35.87	1.17		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	256.79		
5	管理费	-	-				7.53		
6	利润	-	-				7.14		
综合单价								271.46	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 9 页 共 9 页

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断				计量单位	m2
项目特征	1. 隔断材料品种、规格:18厚抗菌树脂复合板隔断							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	67.39	
1.1	普工	工日	0.0781	-	-	87.1	6.80	
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32	
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.93	6.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	326.72	
2.1	其他材料费	元	0.318	-	-	1	0.32	
2.2	成品隔断	m2	1.02	-	-	320	326.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	394.11	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.25	
6	利润	-	-	-	-	-	6.87	
综合单价							408.23	

综合单价组成明细表 (简版)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		门窗改造工程								
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M0921 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门	m2	58.98	507.43	0	6.31	4.21	576.93
		楼面改造工程								
2	011102003001	块料楼地面	楼2:陶瓷地砖防水楼面 1. 10厚玻化地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂层 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 现有钢筋混凝土楼板清理干净	m2	53.71	85.92	1.82	5.12	4.13	150.70
		内外墙改造工程								
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:1.2m高9厚竹纤维扣板墙裙	m2	24.06	72.57	0	2.59	2.45	101.67
4	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:墙裙顶部PVC装饰线	m	3.06	5.56	0	0.28	0.22	9.12

综合单价组成明细表 (简版)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	011203003001	块料墙、柱面	内墙2:1.2米高釉面砖内墙面 1,2 厚配套专用界面砂浆批刮 2.1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂层 3,7厚1:1.6水泥石灰砂浆 4,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5,3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6,4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m ²	62.04	113.92	0.91	6.69	6.40	189.96
6	011403001004	抹灰面油漆	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍	m ²	14.13	5.89	0	1.3	1.44	22.76
		其他改造工程								
7	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:卫生间地台 2.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级:DM M10水泥砂浆砌筑 4.拆除原砖砌大便槽,垃圾装车,外运5km	m ³	241.92	265.23	38.71	26.7	24.16	596.72

综合单价组成明细表

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表

价格构成明细表

材料费	施工机具使用费
-----	---------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	1452.65	60	871.59	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1452.65	40	581.06	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	668.35	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	668.35	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季施工	668.35	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001001	脚手架			363.65	231.72	18.86	32.36	50.47	30.24	
合 计					1816.3	231.72	18.86	32.36	50.47	30.24	

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

改造	单价(元)	2-63	固定装置 安拆费	单价
运输费				

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 1#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第一幼儿园改	结算金额 (元)	调整金额 (元)
	C_2	$D=C_2-C_1$

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

结算金额	调整金额
(元)	(元)
C ²	D=C ² -(

结算金额 (元)	调整金额 (元)
C ²	D=C ² -(

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B₁”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B_1$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B_2$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

第一幼儿园改

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 329 页

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	1.2m高9厚竹纤维扣板	m ²	494.47 65	69	69	0			
2	成品隔断	m ²	17.625 6	320	320	0			
3	细木工板 δ 18	m ²	77.322	46.5	46.5	0			
4	面砖 300mm*450mm	m ²	37.596	60	60	0			
5	聚氯乙烯阴、阳角线 50*50	m	415.98 64	4.92	4.92	0			
6	硅酸钙板	m ²	78.058 4	21.98	21.98	0			
7	钛镁合金门	m ²	3.6303 12	450	450	0			
8	防水涂料 JS	kg	209.42 8506	7.17	7.17	0			
9	地砖 300mm*300mm	m ²	28.355 9	45	45	0			
10	粉状型建筑胶粘剂	kg	159.80 1075	4.8	4.8	0			
11	镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm	m	73.179 75	10.2	10.2	0			
12	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240	m ³	2.1591 7	246	246	0			
13	干混地面砂浆 DS M20	m ³	1.1232 24	366.4	366.4	0			
14	镀锌轻钢龙骨 75mm*40mm	m	39.029 2	8.3	8.3	0			
15	石膏顶角线 80mm*30mm	m	52.039 179	4.6	4.6	0			
16	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	0.5585 18	334.4	334.4	0			
17	苯丙乳胶漆内墙用	kg	14.255 406	9.76	9.76	0			
18	硅酮耐候密封胶	kg	3.2518 96	41.53	41.53	0			
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 1#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。



工程名称： 1#教学楼安装

标段名称： 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 14,081.10

（大写）： 壹万肆仟零捌拾壹元壹角

投 标 人 ： 唐河县永琚建筑工程有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： 高新明 （签字或盖章）

编 制 人 ： 王月 （签字及盖章）



编 制 时 间 ： 2026年1月19日

 中国铁路工程集团
 园改造

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	12622.36
2	措施项目	296.08
2.1	其中：安全文明施工项目	177.65
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	1162.66
合 计		14,081.10

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 材质: PPR给水管 2. 规格: De32 3. 连接形式: 热熔 4. 介质: 给水	m	30.64	30.27	927.47
2	031001008002	塑料管	1. 材质: PVC-U排水管 2. 规格: de110 3. 连接形式: 胶粘 4. 介质: 排水	m	29.79	57.11	1701.31
3	031001008003	塑料管	1. 材质: PVC-U排水管 2. 规格: de50 3. 连接形式: 胶粘 4. 介质: 排水	m	29.79	28.98	863.31
4	031003006001	大便器	1. 名称: 蹲便器 2. 安装方式: 含给排水配件 3. 其他: 未尽事宜参考图纸	组	24	261.02	6264.48
5	031003007001	小便器	1. 名称: 小便斗 2. 安装方式: 含给排水配件 3. 其他: 未尽事宜参考图纸	组	4	200.60	802.40
6	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 儿童陶瓷洗手柱盆 2. 安装方式: 含给排水配件 3. 其他: 未尽事宜参考图纸	组	4	408.81	1635.24
7	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 陶瓷拖布池 2. 安装方式: 含给排水配件 3. 其他: 未尽事宜参考图纸	组	2	196.82	393.64
8	031003014001	给、排水附件	1. 类型: DN50地漏	个	1	34.51	34.51
本页小计							12622.36
合 计							12622.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 9 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管					计量单位	m
项目特征	1. 材质:PPR给水管 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔 4. 介质:给水								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	18.26		
1.1	普工	工日	0.0304	-	-	87.1	2.65		
1.2	一般技工	工日	0.0791	-	-	134	10.60		
1.3	高级技工	工日	0.0122	-	-	201	2.45		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.56	2.56		
2	材料费	-	-	-	-	-	7.97		
2.1	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01		
2.2	电	kW·h	0.1405	-	-	0.74	0.10		
2.3	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01		
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00		
2.5	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00		
2.6	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00		
2.7	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01		
2.8	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01		
2.9	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00		
2.10	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01		
2.11	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01		
2.12	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01		
2.13	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01		
2.14	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00		
2.15	水	m3	0.0023	-	-	3.85	0.01		
2.16	其他材料费	元	0.003861	-	-	1	0.00		
2.17	塑料给水管	m	1.016	-	-	6.34	6.44		
2.18	室内塑料给水管热熔管 件	个	1.081	-	-	1.23	1.33		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1		
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01		
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00		
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#教学楼安装

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 9 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	26.33
5	管理费	-	-			2.31
6	利润	-	-			1.63
综合单价						30.27



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 9 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管					计量单位	m
项目特征	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:de110 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	28.05		
1.1	普工	工日	0.0467	-	-	87.1	4.07		
1.2	一般技工	工日	0.1216	-	-	134	16.29		
1.3	高级技工	工日	0.0187	-	-	201	3.76		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.93	3.93		
2	材料费	-	-	-	-	-	22.87		
2.1	锯条	根	0.2161	-	-	0.77	0.17		
2.2	铁砂布	张	0.0227	-	-	1.19	0.03		
2.3	水	m3	0.0132	-	-	3.85	0.05		
2.4	其他材料费	元	0.017927	-	-	1	0.02		
2.5	胶粘剂	kg	0.0209	-	-	16	0.33		
2.6	丙酮	kg	0.0318	-	-	9.46	0.30		
2.7	塑料排水管	m	0.95	-	-	17.8	16.91		
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	4.38	5.06		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15		
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.07		
5	管理费	-	-				3.55		
6	利润	-	-				2.49		
综合单价							57.11		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 9 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管					计量单位	m
项目特征	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:de50 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	18.78		
1.1	普工	工日	0.0314	-	-	87.1	2.73		
1.2	一般技工	工日	0.0814	-	-	134	10.91		
1.3	高级技工	工日	0.0125	-	-	201	2.51		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.62	2.62		
2	材料费	-	-	-	-	-	6.06		
2.1	锯条	根	0.0268	-	-	0.77	0.02		
2.2	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02		
2.3	水	m3	0.0033	-	-	3.85	0.01		
2.4	其他材料费	元	0.006168	-	-	1	0.01		
2.5	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13		
2.6	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12		
2.7	塑料排水管	m	1.012	-	-	5.1	5.16		
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	0.85	0.59		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1		
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.94		
5	管理费	-	-				2.37		
6	利润	-	-				1.67		
综合单价								28.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 5 页 共 9 页

项目编码	031003006001	项目名称	大便器				
项目特征	1. 名称:蹲便器 2. 安装方式:含给排水配件 3. 其他:未尽事宜参考图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	73.41
1.1	普工	工日	0.1217	-	-	87.1	10.60
1.2	一般技工	工日	0.3166	-	-	134	42.42
1.3	高级技工	工日	0.0487	-	-	201	9.79
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.6	10.60
2	材料费	-	-	-	-	-	171.88
2.1	锯条	根	0.15	-	-	0.77	0.12
2.2	水	m3	0.012	-	-	3.85	0.05
2.3	其他材料费	元	0.650081	-	-	1	0.65
2.4	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	-	-	3.5	3.68
2.5	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25
2.6	烧结粉煤灰砖	千块	0.016	-	-	250	4.00
2.7	石灰膏	m3	0.0185	-	-	99.8	1.85
2.8	砂子	m3	0.009	-	-	85	0.77
2.9	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54
2.10	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95
2.11	瓷蹲式大便器	个	1.01	-	-	90.5	91.41
2.12	螺纹截止阀	个	1.01	-	-	19.11	19.30
2.13	防污器	个	1.01	-	-	20.77	20.98
2.14	冲洗管	根	1.01	-	-	13.87	14.01
2.15	大便器存水弯	个	1.01	-	-	4.3	4.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	245.29
5	管理费	-	-	-	-	-	9.24
6	利润	-	-	-	-	-	6.49
综合单价							261.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 6 页 共 9 页

项目编码	031003007001	项目名称	小便器					计量单位	组
项目特征	1. 名称:小便斗 2. 安装方式:含给排水配件 3. 其他:未尽事宜参考图纸								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	41.6		
1.1	普工	工日	0.069	-	-	87.1	6.01		
1.2	一般技工	工日	0.1794	-	-	134	24.04		
1.3	高级技工	工日	0.0276	-	-	201	5.55		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6	6.00		
2	材料费	-	-	-	-	-	150.08		
2.1	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03		
2.2	电	kW·h	0.096	-	-	0.74	0.07		
2.3	水	m3	0.01	-	-	3.85	0.04		
2.4	其他材料费	元	0.158688	-	-	1	0.16		
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.4	-	-	0.34	0.48		
2.6	防水密封胶	支	0.07	-	-	9.89	0.69		
2.7	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71		
2.8	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26		
2.9	挂式小便器	个	1.01	-	-	75	75.75		
2.10	小便器排水附件	套	1.01	-	-	15.25	15.40		
2.11	小便器冲水连接管	根	1.01	-	-	12.61	12.74		
2.12	螺纹管件	个	1.01	-	-	0.527	0.53		
2.13	角式长柄截止阀	个	1.01	-	-	39.82	40.22		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	191.68		
5	管理费	-	-				5.24		
6	利润	-	-				3.68		
综合单价								200.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 7 页 共 9 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆					计量单位	组
项目特征	1. 名称: 儿童陶瓷洗手柱盆 2. 安装方式: 含给排水配件 3. 其他: 未尽事宜参考图纸								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	57.3		
1.1	普工	工日	0.0951	-	-	87.1	8.28		
1.2	一般技工	工日	0.2471	-	-	134	33.11		
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	201	7.64		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.27	8.27		
2	材料费	-	-	-	-	-	339.23		
2.1	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03		
2.2	电	kW·h	0.032	-	-	0.74	0.02		
2.3	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12		
2.4	水	m3	0.02	-	-	3.85	0.08		
2.5	其他材料费	元	0.158802	-	-	1	0.16		
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.34	1.06		
2.7	防水密封胶	支	0.25	-	-	9.89	2.47		
2.8	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24		
2.9	冲击钻头	个	0.022	-	-	4	0.09		
2.10	白水泥浆	m3	0.0009	-	-	180	0.16		
2.11	螺纹管件	个	1.01	-	-	0.527	0.53		
2.12	立式水嘴	个	1.01	-	-	29.95	30.25		
2.13	洗脸盆排水附件	套	1.01	-	-	22.22	22.44		
2.14	角型阀(带铜活)	个	1.01	-	-	22.56	22.79		
2.15	金属软管	根	1.01	-	-	5.24	5.29		
2.16	儿童陶瓷洗手柱盆	个	1.01	-	-	250	252.50		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	396.53		
5	管理费	-	-				7.21		
6	利润	-	-				5.07		
综合单价								408.81	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 8 页 共 9 页

项目编码	031003008001	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位	组
项目特征	1. 名称:陶瓷拖布池 2. 安装方式:含给排水配件 3. 其他:未尽事宜参考图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	48.24	
1.1	普工	工日	0.08	-	-	87.1	6.97	
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	134	27.87	
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	201	6.43	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.97	6.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	138.24	
2.1	电	kW·h	0.048	-	-	0.74	0.04	
2.2	水	m3	0.03	-	-	3.85	0.12	
2.3	其他材料费	元	0.20301	-	-	1	0.20	
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	0.5	-	-	0.34	0.17	
2.5	防水密封胶	支	0.15	-	-	9.89	1.48	
2.6	膨胀螺栓	套	3.09	-	-	0.6	1.85	
2.7	冲击钻头	个	0.033	-	-	4	0.13	
2.8	排水接头	个	1.05	-	-	2.8	2.94	
2.9	成品拖布池	套	1.01	-	-	130	131.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	186.48	
5	管理费	-	-				6.07	
6	利润	-	-				4.27	
综合单价							196.82	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 9 页 共 9 页

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件				计量单位	个
项目特征	1. 类型:DN50地漏							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.76	
1.1	普工	工日	0.0377	-	-	87.1	3.28	
1.2	一般技工	工日	0.0982	-	-	134	13.16	
1.3	高级技工	工日	0.0151	-	-	201	3.04	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.28	3.28	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.87	
2.1	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01	
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18	
2.3	地漏	个	1.01	-	-	6.62	6.69	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.63	
5	管理费	-	-				2.87	
6	利润	-	-				2.01	
综合单价								34.51

综合单价组成明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 1#教学楼安装

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	177.65	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况,施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	118.43	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				296.08	--
合 计				296.08	--

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

改造	单价(元)	2-63	固定装置 安拆费	单价
运输费				

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

工程名称: 1#教学楼安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第一幼儿园改	结算金额	调整金额上
	(元)	(元)
	C ₂	D=C ₂ -C ₁

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B₁”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B_1$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B_2$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

第一幼儿园改

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 358 页

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	瓷蹲式大便器	个	24.24	90.5	90.5	0			
2	儿童陶瓷洗手柱盆	个	4.04	250	250	0			
3	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	28.300 5	17.8	17.8	0			
4	防污器 DN32	个	24.24	20.77	20.77	0			
5	螺纹截止阀 J11T-16DN25	个	24.24	19.11	19.11	0			
6	冲洗管 DN32	根	24.24	13.87	13.87	0			
7	挂式小便器	个	4.04	75	75	0			
8	成品拖布池	套	2.02	130	130	0			
9	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	31.130 24	6.34	6.34	0			
10	角式长柄截止阀 DN15	个	4.04	39.82	39.82	0			
11	塑料排水管 公称外径50mm以内	m	30.147 48	5.1	5.1	0			
12	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	34.437 24	4.38	4.38	0			
13	防水密封胶	支	13.58	9.89	9.89	0			
14	大便器排水接头	个	24.24	5.2	5.2	0			
15	立式水嘴 DN15	个	4.04	29.95	29.95	0			
16	大便器存水弯 DN100	个	24.24	4.3	4.3	0			
17	烧结粉煤灰砖 240*115*53	千块	0.384	250	250	0			
18	角型阀(带铜活) DN15	个	4.04	22.56	22.56	0			
19	洗脸盆排水附件	套	4.04	22.22	22.22	0			
20	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	25.2	3.5	3.5	0			
本页小计									
合 计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 1#教学楼安装

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。



工程名称： 2#教学楼

标段名称： 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 69,759.02

（大写）： 陆万玖仟柒佰伍拾玖元零贰分

投 标 人 ： 唐河县永琚建筑工程有限公司 （盖章）



法定代表人
或其授权人 ： 高新明 （签字或盖章）

编 制 人 （签字及盖章）



编 制 时 间 ： 2026年1月19日

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目



2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 5 页

项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面					计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（走廊） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	28.23		
1.1	普工	工日	0.0328	-	-	87.1	2.86		
1.2	一般技工	工日	0.0574	-	-	134	7.69		
1.3	高级技工	工日	0.0738	-	-	201	14.83		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.85	2.85		
2	材料费	-	-	-	-	-	74.9		
2.1	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.0729	-	-	17.18	1.25		
2.2	不锈钢钉	kg	0.0106	-	-	13.2	0.14		
2.3	木螺钉	百个	0.00204	-	-	3.07	0.01		
2.4	人造草坪毯楼面	m2	1.05	-	-	70	73.50		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.13		
5	管理费	-	-				2.6		
6	利润	-	-				2.03		
综合单价								107.76	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 5 页

项目编码	011106004001	项目名称	地毯楼梯					计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（楼梯间） 1. 专用胶粘剂粘贴： 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4		
1.1	普工	工日	0.03416	-	-	87.1	2.98		
1.2	一般技工	工日	0.05978	-	-	134	8.01		
1.3	高级技工	工日	0.07686	-	-	201	15.45		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.97	2.97		
2	材料费	-	-	-	-	-	100.33		
2.1	人造草坪毯楼面	m2	1.43325	-	-	70	100.33		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.73		
5	管理费	-	-				2.71		
6	利润	-	-				2.11		
综合单价								134.55	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 5 页

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板				计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格:1. 2m高9厚竹纤维扣板墙裙							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	24.06	
1.1	普工	工日	0.02789	-	-	87.1	2.43	
1.2	一般技工	工日	0.04883	-	-	134	6.54	
1.3	高级技工	工日	0.06278	-	-	201	12.62	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.47	2.47	
2	材料费	-	-	-	-	-	72.57	
2.1	圆钉	kg	0.0169	-	-	7	0.12	
2.2	1. 2m高9厚竹纤维扣板	m2	1.05	-	-	69	72.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.63	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.59	
6	利润	-	-	-	-	-	2.45	
综合单价							101.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 5 页

项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条				计量单位	m
项目特征	1. 线条材料品种、规格:墙裙顶部PVC装饰线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.06	
1.1	普工	工日	0.00356	-	-	87.1	0.31	
1.2	一般技工	工日	0.00623	-	-	134	0.83	
1.3	高级技工	工日	0.00801	-	-	201	1.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.31	0.31	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.56	
2.1	聚氯乙烯阴、阳角线	m	1.06	-	-	4.92	5.22	
2.2	万能胶	kg	0.021	-	-	16.25	0.34	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.62	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.28	
6	利润	-	-	-	-	-	0.22	
综合单价							9.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 5 页 共 5 页

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断					计量单位	m2
项目特征	1. 隔断材料品种、规格:18厚抗菌树脂复合板隔断								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	67.39		
1.1	普工	工日	0.0781	-	-	87.1	6.80		
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32		
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.93	6.93		
2	材料费	-	-	-	-	-	326.72		
2.1	其他材料费	元	0.318	-	-	1	0.32		
2.2	成品隔断	m2	1.02	-	-	320	326.40		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	394.11		
5	管理费	-	-				7.25		
6	利润	-	-				6.87		
综合单价							408.23		

综合单价组成明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表

价格构成明细

材料费	施工机具使
-----	-------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	996.11	60	597.67	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	996.11	40	398.44	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	458.3	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	458.3	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	458.3	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					996.11						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

结算金额	调整金额
(元)	(元)
C ₂	D=C ₂ -C ₁

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

结算金额 (元)	调整金额 (元)
C ²	D=C ² -()

结算金额 (元)	调整金额 (元)
C ²	D=C ² ×C

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B₁”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B_1$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B_2$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

第一幼儿园改

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 382 页

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。



工程名称： 2#教学楼安装

标段名称： 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 4,888.55

（大写）： 肆仟捌佰捌拾捌元伍角伍分

投 标 人 ：唐河县永琚建筑工程有限公司 （盖章）



法定代表人
或其授权人 ： 高新明 （签字或盖章）

编 制 人 ：王月 （签字及盖章）



编 制 时 间 ： 2026年1月19日

中国市政工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	4417.57
2	措施项目	67.34
2.1	其中：安全文明施工项目	40.4
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	403.64
合 计		4,888.55

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼安装

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1.材质:PPR给水管 2.规格:De32 3.连接形式:热熔 4.介质:给水	m	5.94	30.27	179.80
2	031001008003	塑料管	1.材质:PVC-U排水管 2.规格:de50 3.连接形式:胶粘 4.介质:排水	m	6.74	28.98	195.33
3	031003007001	小便器	1.名称:小便斗 2.安装方式:含给排水配件 3.其他:未尽事宜参考图纸	组	12	200.60	2407.20
4	031003003001	洗脸盆	1.名称:陶瓷洗手柱盆 2.安装方式:含给排水配件 3.其他:未尽事宜参考图纸	组	4	408.81	1635.24
本页小计							4417.57
合 计							4417.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 5 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质: PPR给水管 2. 规格: De32 3. 连接形式: 热熔 4. 介质: 给水							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.26	
1.1	普工	工日	0.0304	-	-	87.1	2.65	
1.2	一般技工	工日	0.0791	-	-	134	10.60	
1.3	高级技工	工日	0.0122	-	-	201	2.45	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.56	2.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.97	
2.1	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01	
2.2	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01	
2.3	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00	
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.5	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01	
2.6	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01	
2.7	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00	
2.8	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00	
2.9	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01	
2.10	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01	
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01	
2.12	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01	
2.13	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00	
2.14	电	kW·h	0.1405	-	-	0.74	0.10	
2.15	水	m3	0.0023	-	-	3.85	0.01	
2.16	其他材料费	元	0.003861	-	-	1	0.00	
2.17	塑料给水管	m	1.016	-	-	6.34	6.44	
2.18	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	1.23	1.33	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼安装

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 5 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	26.33
5	管理费	-	-			2.31
6	利润	-	-			1.63
综合单价						30.27



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 5 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管					计量单位	m
项目特征	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:de50 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	18.78		
1.1	普工	工日	0.0314	-	-	87.1	2.73		
1.2	一般技工	工日	0.0814	-	-	134	10.91		
1.3	高级技工	工日	0.0125	-	-	201	2.51		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.63	2.63		
2	材料费	-	-	-	-	-	6.06		
2.1	锯条	根	0.0268	-	-	0.77	0.02		
2.2	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02		
2.3	水	m3	0.0033	-	-	3.85	0.01		
2.4	其他材料费	元	0.006168	-	-	1	0.01		
2.5	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12		
2.6	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13		
2.7	塑料排水管	m	1.012	-	-	5.1	5.16		
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	0.85	0.59		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1		
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.94		
5	管理费	-	-				2.37		
6	利润	-	-				1.67		
综合单价							28.98		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 5 页

项目编码	031003007001	项目名称	小便器				计量单位	组
项目特征	1. 名称:小便斗 2. 安装方式:含给排水配件 3. 其他:未尽事宜参考图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.6	
1.1	普工	工日	0.069	-	-	87.1	6.01	
1.2	一般技工	工日	0.1794	-	-	134	24.04	
1.3	高级技工	工日	0.0276	-	-	201	5.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6	6.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	150.08	
2.1	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03	
2.2	电	kW·h	0.096	-	-	0.74	0.07	
2.3	水	m3	0.01	-	-	3.85	0.04	
2.4	其他材料费	元	0.158688	-	-	1	0.16	
2.5	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71	
2.6	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26	
2.7	防水密封胶	支	0.07	-	-	9.89	0.69	
2.8	聚四氟乙烯生料带	m	1.4	-	-	0.34	0.48	
2.9	小便器冲水连接管	根	1.01	-	-	12.61	12.74	
2.10	小便器排水附件	套	1.01	-	-	15.25	15.40	
2.11	螺纹管件	个	1.01	-	-	0.527	0.53	
2.12	角式长柄截止阀	个	1.01	-	-	39.82	40.22	
2.13	挂式小便器	个	1.01	-	-	75	75.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	191.68	
5	管理费	-	-				5.24	
6	利润	-	-				3.68	
综合单价							200.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼安装

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 5 页 共 5 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆				计量单位	组
项目特征	1. 名称:陶瓷洗手柱盆 2. 安装方式:含给排水配件 3. 其他:未尽事宜参考图纸							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	57.3	
1.1	普工	工日	0.0951	-	-	87.1	8.28	
1.2	一般技工	工日	0.2471	-	-	134	33.11	
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	201	7.64	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.27	8.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	339.23	
2.1	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12	
2.2	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03	
2.3	电	kW·h	0.032	-	-	0.74	0.02	
2.4	水	m3	0.02	-	-	3.85	0.08	
2.5	其他材料费	元	0.158802	-	-	1	0.16	
2.6	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24	
2.7	冲击钻头	个	0.022	-	-	4	0.09	
2.8	防水密封胶	支	0.25	-	-	9.89	2.47	
2.9	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.34	1.06	
2.10	白水泥浆	m3	0.0009	-	-	180	0.16	
2.11	螺纹管件	个	1.01	-	-	0.527	0.53	
2.12	立式水嘴	个	1.01	-	-	29.95	30.25	
2.13	角型阀(带铜活)	个	1.01	-	-	22.56	22.79	
2.14	金属软管	根	1.01	-	-	5.24	5.29	
2.15	儿童陶瓷洗手柱盆	个	1.01	-	-	250	252.50	
2.16	洗脸盆排水附件	套	1.01	-	-	22.22	22.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	396.53	
5	管理费	-	-				7.21	
6	利润	-	-				5.07	
综合单价								408.81

综合单价组成明细表

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 2#教学楼安装

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：2#教学楼安装

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	40.4	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	26.94	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				67.34	--
合 计				67.34	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表

价格构成明细

材料费	施工机具使
-----	-------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	67.34	60	40.4	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	67.34	40	26.94	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	32.5	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	32.5	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	32.5	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					67.34						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

改造	单价(元)	2-63	固定装置 安拆费	单价
运输费				

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

工程名称: 2#教学楼安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第一幼儿园改	结算金额	调整金额上
	(元)	(元)
	C ₂	D=C ₂ -C ₁

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

结算金额	调整金额
(元)	(元)
C ²	D=C ² -(

结算金额	调整金额
(元)	(元)
C ²	D=C ² -(

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B₁”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B_1$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B_2$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

第一幼儿园改

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称: 2#教学楼安装

标段：唐河县湖阳镇
第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 2#教学楼安装

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	儿童陶瓷洗手柱盆	个	4.04	250	250	0			
2	挂式小便器	个	12.12	75	75	0			
3	角式长柄截止阀 DN15	个	12.12	39.82	39.82	0			
4	小便器排水附件	套	12.12	15.25	15.25	0			
5	小便器冲水连接管 DN15	根	12.12	12.61	12.61	0			
6	立式水嘴 DN15	个	4.04	29.95	29.95	0			
7	角型阀(带铜活) DN15	个	4.04	22.56	22.56	0			
8	洗脸盆排水附件	套	4.04	22.22	22.22	0			
9	膨胀螺栓 M6~12*50~120	套	82.4	0.6	0.6	0			
10	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	6.03504	6.34	6.34	0			
11	塑料排水管 公称外径50mm以内	m	6.82088	5.1	5.1	0			
12	金属软管 D15	根	4.04	5.24	5.24	0			
13	防水密封胶	支	1.84	9.89	9.89	0			
14	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	29.28	0.34	0.34	0			
15	螺纹管件 DN15	个	16.16	0.527	0.527	0			
16	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	6.42114	1.23	1.23	0			
17	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	4.6506	0.85	0.85	0			
18	冲击钻头 Φ8~16	个	0.88	4	4	0			
19	电	kW·h	2.11457	0.74	0.74	0			
20	胶粘剂	kg	0.056616	16	16	0			
本页小计									
合 计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 2#教学楼安装

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。



工程名称： 3#教学楼

标段名称： 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 139,508.73

（大写）： 壹拾叁万玖仟伍佰零捌元柒角叁分

投 标 人 ： 唐河县永琚建筑工程有限公司 （盖章）



法定代表人
或其授权人 ： 高新明 （签字或盖章）



编 制 人 ： 王月 （签字及盖章）

编 制 时 间 ： 2026年1月19日

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	125140.3
1.1	楼面改造工程	125140.3
2	措施项目	2849.36
2.1	其中：安全文明施工项目	1709.62
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	11519.07
合 计		139,508.73

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		楼面改造工程					125140.30
1	011102003001	块料楼地面	楼1:玻化抛光砖楼面 (走廊、楼梯间) 1,12厚800*800玻化地 砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2,3厚水泥膏抹面 3,50厚1:4干硬性水泥砂 浆 4,拆除原地面砖	m ²	784.6	135.17	106054.38
2	011106004001	地毯楼梯	楼3:人造草坪毯楼面 (楼梯间) 1.专用胶粘剂粘贴; 2.铺设50厚10500根/m ² PU环保背胶人造草坪。	m ²	141.85	134.55	19085.92
本页小计							125140.3
合 计							125140.30

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 3#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2
项目特征	楼1:玻化抛光砖楼面（走廊、楼梯间） 1, 12厚800*800玻化地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 拆除原地面砖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.57	
1.1	普工	工日	0.1042	-	-	87.1	9.08	
1.2	一般技工	工日	0.08875	-	-	134	11.89	
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.7	4.70	
2	材料费	-	-	-	-	-	82.16	
2.1	地砖	m2	1.04	-	-	60	62.40	
2.2	干混地面砂浆	m3	0.051	-	-	366.4	18.69	
2.3	白水泥	kg	0.102	-	-	0.922	0.09	
2.4	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.6	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.7	水	m3	0.023	-	-	3.85	0.09	
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.9	电	kW·h	0.0906	-	-	0.74	0.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.96	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	127.69	
5	管理费	-	-				4.17	
6	利润	-	-				3.31	
综合单价								135.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：3#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

项目编码	011106004001	项目名称	地毯楼梯					计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（楼梯间） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	29.4		
1.1	普工	工日	0.03416	-	-	87.1	2.98		
1.2	一般技工	工日	0.05978	-	-	134	8.01		
1.3	高级技工	工日	0.07686	-	-	201	15.45		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.97	2.97		
2	材料费	-	-	-	-	-	100.33		
2.1	人造草坪毯楼面	m2	1.43325	-	-	70	100.33		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.73		
5	管理费	-	-				2.71		
6	利润	-	-				2.11		
综合单价								134.55	

综合单价组成明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 3#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表

价格构成明细表

材料费	施工机具使用
-----	--------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2849.36	60	1709.62	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2849.36	40	1139.74	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	1311.13	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	1311.13	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季施工	1311.13	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					2849.36						

第 419 页

改造	单价(元)	2-63	固定装置 安拆费	单价
运输费				

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 3#教学楼

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第一幼儿园改	结算金额 (元)	调整金额上 (元)
	C_2	$D=C_2-C_1$

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 (元)	备注
		A ¹	B	C ¹	A ²	C ²	D=C ² -C ¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B₁”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B_1$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B_2$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

第一幼儿园改

第 1 页 共 1 页

[illegible]


第 427 页

(适用于价格信息调差法)

第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。



工程名称: 厕所

标段名称：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）：18,794.39

(大写): 壹万捌仟柒佰玖拾肆元叁角玖分

投 标 人：唐河县永琚建筑工程有限公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人：  高新明 (签字或盖章)

编制人:  (签字及盖章)

编制时间：2026年1月19日

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目



2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					810.56
1	010804005001	金属格栅门	1. 门框、扇材质:不锈钢格栅们	m2	1.8	450.31	810.56
		内外墙改造工程					6836.08
2	011403001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m2	163.31	22.76	3716.94
3	011203003002	块料墙、柱面	内墙2: 1.2米高釉面砖内墙面 1, 2 厚配套专用界面砂浆批刮 2. 1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂层 3, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	16.42	189.96	3119.14
		天棚改造工程					4159.17
4	011403001003	抹灰面油漆	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m2	131.08	31.73	4159.17
		其他改造工程					4541.79
5	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 两侧12厚硅酸钙板面层 2. 基层: 两侧18厚细木工板基层 3. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨基础	m2	14.5	271.46	3936.17
本页小计							15741.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 6 页

项目编码	010804005001	项目名称	金属格栅门					计量单位	m2
项目特征	1. 门框、扇材质:不锈钢格栅们								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	44.92		
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23		
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33		
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.03	5.03		
2	材料费	-	-	-	-	-	396.79		
2.1	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21		
2.2	电	kW·h	0.1145	-	-	0.74	0.08		
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31		
2.4	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	213.1	0.55		
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40		
2.6	不锈钢格栅们	m2	0.9781	-	-	400	391.24		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47		
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	442.18		
5	管理费	-	-				4.99		
6	利润	-	-				3.14		
综合单价								450.31	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 6 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	14.13		
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43		
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85		
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.43	1.43		
2	材料费	-	-	-	-	-	5.89		
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06		
2.2	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04		
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43		
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	9.76	2.71		
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59		
2.6	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00		
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.02		
5	管理费	-	-				1.3		
6	利润	-	-				1.44		
综合单价								22.76	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 6 页

项目编码	011203003002	项目名称	块料墙、柱面					计量单位	m2
项目特征	内墙2:1.2米高釉面砖内墙面 1,2 厚配套专用界面砂浆批刮 2.1.5厚合成高分子（丙烯酸类）防水涂层 3,7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5,3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6,4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	62.04		
1.1	普工	工日	0.07726	-	-	87.1	6.73		
1.2	一般技工	工日	0.13802	-	-	134	18.49		
1.3	高级技工	工日	0.15208	-	-	201	30.57		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.25	6.25		
2	材料费	-	-	-	-	-	113.92		
2.1	水	m3	0.01294	-	-	3.85	0.05		
2.2	棉纱头	kg	0.0105	-	-	12	0.13		
2.3	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10		
2.4	白水泥	kg	0.206	-	-	0.922	0.19		
2.5	面砖	m2	1.04	-	-	60	62.40		
2.6	防水涂料	kg	3.39444	-	-	7.17	24.34		
2.7	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.4205	-	-	4.8	21.22		
2.8	建筑胶	kg	0.051	-	-	1.28	0.07		
2.9	电	kW·h	0.09	-	-	0.74	0.07		
2.10	干混抹灰砂浆	m3	0.01545	-	-	334.4	5.17		
2.11	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	180	0.20		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.91		
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00277	-	-	197.4	0.55		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.36	0.36		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	176.87		
5	管理费	-	-				6.69		
6	利润	-	-				6.4		
综合单价								189.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 6 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	21.72		
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32		
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79		
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.33	2.33		
2	材料费	-	-	-	-	-	5.89		
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06		
2.2	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04		
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43		
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	9.76	2.71		
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59		
2.6	水	m3	0.001	-	-	3.85	0.00		
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.61		
5	管理费	-	-				2		
6	利润	-	-				2.12		
综合单价								31.73	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 5 页 共 6 页

项目编码	011207001001	项目名称	轻质隔墙					计量单位	m2
项目特征	1. 隔墙、隔断类型:两侧12厚硅酸钙板面层 2. 基层:两侧18厚细木工板基层 3. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨基础								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	69.97		
1.1	普工	工日	0.0812	-	-	87.1	7.07		
1.2	一般技工	工日	0.14215	-	-	134	19.05		
1.3	高级技工	工日	0.18275	-	-	201	36.73		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.12	7.12		
2	材料费	-	-	-	-	-	185.56		
2.1	圆钉	kg	0.15972	-	-	7	1.12		
2.2	电	kW·h	0.3066	-	-	0.74	0.23		
2.3	抽芯铆钉	百个	0.0935	-	-	7.9	0.74		
2.4	气排钉	盒	0.01836	-	-	5	0.09		
2.5	膨胀螺栓	套	2.11555	-	-	0.6	1.27		
2.6	板方材	m3	0.00102	-	-	2253.46	2.30		
2.7	细木工板	m2	2.1	-	-	46.5	97.65		
2.8	硅酸钙板	m2	2.12	-	-	21.98	46.60		
2.9	镀锌轻钢龙骨	m	1.06	-	-	8.3	8.80		
2.10	镀锌轻钢龙骨	m	1.9875	-	-	10.2	20.27		
2.11	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.26		
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03256	-	-	35.87	1.17		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	256.79		
5	管理费	-	-				7.53		
6	利润	-	-				7.14		
综合单价								271.46	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 6 页 共 6 页

项目编码	011503001001	项目名称	带扶手的栏杆、栏板			计量单位	m
项目特征	1. 5米高不锈钢格栅						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	89.41
1.1	普工	工日	0.1044	-	-	87.1	9.09
1.2	一般技工	工日	0.1826	-	-	134	24.47
1.3	高级技工	工日	0.2348	-	-	201	47.19
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.65	8.65
2	材料费	-	-	-	-	-	139.95
2.1	不锈钢装饰圆管	m	1.06	-	-	49.8	52.79
2.2	不锈钢装饰圆管	m	1.2275	-	-	25.65	31.49
2.3	不锈钢装饰圆管	m	3.18	-	-	13.63	43.34
2.4	不锈钢焊丝	kg	0.0803	-	-	59.82	4.80
2.5	不锈钢法兰底座	个	1.3246	-	-	2.22	2.94
2.6	环氧树脂	kg	0.0193	-	-	27.5	0.53
2.7	氩气	m3	0.2271	-	-	17	3.86
2.8	钨钨棒	g	0.4412	-	-	0.46	0.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.72
3.1	金属面抛光机	台班	0.09	-	-	11.23	1.01
3.2	氩弧焊机	台班	0.09	-	-	90.86	8.18
3.3	管子切断机	台班	0.16	-	-	32.18	5.15
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	244.08
5	管理费	-	-				8.28
6	利润	-	-				6.45
综合单价							258.81

综合单价组成明细表

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细(元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		门窗改造工程								
1	010804005001	金属格栅门	1. 门框、扇材质: 不锈钢格栅们	m2	44.92	396.79	0.47	4.99	3.14	450.31
		内外墙改造工程								
2	011403001001	抹灰面油漆	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍, 分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	14.13	5.89	0	1.3	1.44	22.76
3	011203003002	块料墙、柱面	内墙2: 1.2米高釉面砖内墙面 1, 2 厚配套专用界面砂浆批刮 2. 1.5厚合成高分子(丙烯酸类)防水涂层 3, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘层 6, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	62.04	113.92	0.91	6.69	6.40	189.96
		天棚改造工程								

综合单价组成明细表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料费		施工机具使用费	
-----	--	---------	--

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	531.31	60	318.79	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	531.31	40	212.52	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	244.4	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	244.4	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	244.4	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001001	脚手架			363.65	231.72	18.86	32.36	50.47	30.24	
合 计					894.96	231.72	18.86	32.36	50.47	30.24	

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

改造	单价(元)	2.43	固定装置 安拆费	单价
运输费				

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

工程名称: 厕所

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第一幼儿园改	结算金额	调整金额上
	(元)	(元)
	C ₂	D=C ₂ -C ₁

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 (元)	备注
		A ¹	B	C ¹	A ²	C ²	D=C ² -C ¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B₁”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B_1$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B_2$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

第一幼儿园改

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 454 页

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	细木工板 δ 18	m ²	30.45	46.5	46.5	0			
2	面砖 300mm*450mm	m ²	17.0768	60	60	0			
3	苯丙乳胶漆内墙用	kg	81.869859	9.76	9.76	0			
4	不锈钢格栅们	m ²	1.76058	400	400	0			
5	硅酸钙板	m ²	30.74	21.98	21.98	0			
6	成品腻子粉	kg	600.908868	0.78	0.78	0			
7	苯丙清漆	kg	34.208118	12.3	12.3	0			
8	防水涂料 JS	kg	55.736705	7.17	7.17	0			
9	粉状型建筑胶粘剂	kg	72.58461	4.8	4.8	0			
10	镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm	m	28.81875	10.2	10.2	0			
11	镀锌轻钢龙骨 75mm*40mm	m	15.37	8.3	8.3	0			
12	不锈钢装饰圆管 63.5*2	m	2.4804	49.8	49.8	0			
13	不锈钢装饰圆管 25.4*1.5	m	7.4412	13.63	13.63	0			
14	石膏顶角线 80mm*30mm	m	20.49343	4.6	4.6	0			
15	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	0.253689	334.4	334.4	0			
16	不锈钢装饰圆管 45*1.5	m	2.87235	25.65	25.65	0			
17	板方材 杉木	m ³	0.01479	2253.46	2253.46	0			
18	圆钉	kg	3.33594	7	7	0			
19	膨胀螺栓 M8	套	30.675475	0.6	0.6	0			
20	油漆溶剂油	kg	3.808	4.4	4.4	0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 厕所

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。



工程名称： 室外工程

标段名称： 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 1,026,842.71

（大写）： 壹佰零贰万陆仟捌佰肆拾贰元柒角壹分

投 标 人：唐河县永据建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：王月（签字或盖章）

编 制 人：王月（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年1月19日

园改造

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目



2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路灯工程					71537.48
1	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	7	1708.03	11956.21
2	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	16	2201.97	35231.52
3	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	17.96	736.30	13223.95
4	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:直径12mm	t	0.199	5987.89	1191.59
5	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm	t	0.073	8621.38	629.36
6	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16	t	0.087	12655.29	1101.01
7	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10	t	0.451	13809.61	6228.13
8	040806001001	接地极	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4	根	23	64.67	1487.41
9	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km	m3	17.66	27.65	488.30
		排水沟					45607.73
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	129.77	12.23	1587.09
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:分层夯实 2. 材料品种、规格:素土	m3	50.41	12.43	626.60
12	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:装载机装车, 外运5km	m3	71.8	15.12	1085.62
本页小计							74836.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 14 页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯					计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	49.43		
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68		
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00		
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.75	17.75		
2	材料费	-	-	-	-	-	1626.76		
2.1	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47		
2.2	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11		
2.3	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78		
2.4	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40		
2.5	太阳能单臂	套	1	-	-	1600	1600.00		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.91		
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.05	2.05		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1696.1		
5	管理费	-	-				7.06		
6	利润	-	-				4.87		
综合单价								1708.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 14 页

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯					计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	144.01		
1.1	普工	工日	0.2611	-	-	87.1	22.74		
1.2	一般技工	工日	0.53	-	-	134	71.02		
1.3	其他人工费	元	1	-	-	50.25	50.25		
2	材料费	-	-	-	-	-	2006.46		
2.1	其他材料费	元	0.095465	-	-	1	0.10		
2.2	六角螺栓	套	4.08	-	-	1.5	6.12		
2.3	钢丝	kg	0.0509	-	-	4.8	0.24		
2.4	太阳能双臂	套	1	-	-	2000	2000.00		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.26		
3.1	平台作业升降车	台班	0.0524	-	-	391.13	20.50		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.76	0.76		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2171.73		
5	管理费	-	-				17.89		
6	利润	-	-				12.35		
综合单价							2201.97		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 3 页 共 14 页

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	215.29	
1.1	普工	工日	0.4489	-	-	87.1	39.10	
1.2	一般技工	工日	0.8979	-	-	134	120.32	
1.3	高级技工	工日	0.14965	-	-	201	30.08	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	25.79	25.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	455.06	
2.1	塑料薄膜	m2	1.4761	-	-	0.26	0.38	
2.2	水	m3	0.09	-	-	3.85	0.35	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.74	0.17	
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	358	361.58	
2.5	复合模板	m2	1.23375	-	-	25.19	31.08	
2.6	板方材	m3	0.0127	-	-	2253.46	28.62	
2.7	木支撑	m3	0.0108	-	-	1800	19.44	
2.8	圆钉	kg	0.03235	-	-	7	0.23	
2.9	隔离剂	kg	0.5	-	-	0.82	0.41	
2.10	塑料粘胶带	卷	0.2	-	-	17.83	3.57	
2.11	铁件	kg	0.4745	-	-	4.5	2.14	
2.12	钢支撑及配件	kg	1.5435	-	-	4.6	7.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.04	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00185	-	-	25.04	0.05	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	671.39	
5	管理费	-	-	-	-	-	35.76	
6	利润	-	-	-	-	-	29.15	
综合单价							736.3	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 4 页 共 14 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋					计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	1880.25		
1.1	普工	工日	2.929	-	-	87.1	255.12		
1.2	一般技工	工日	7.17	-	-	134	960.78		
1.3	其他人工费	元	1	-	-	664.37	664.37		
2	材料费	-	-	-	-	-	3395.33		
2.1	钢筋	kg	1025	-	-	3.251	3332.28		
2.2	镀锌铁丝	kg	8.17	-	-	5.95	48.61		
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	52.81		
3.1	钢筋切断机	台班	0.113	-	-	40.37	4.56		
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.334	-	-	24.56	8.20		
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93		
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54		
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.55	10.55		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5328.39		
5	管理费	-	-				337.04		
6	利润	-	-				322.46		
综合单价								5987.89	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 5 页 共 14 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋					计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	3730.96		
1.1	普工	工日	5.811	-	-	87.1	506.14		
1.2	一般技工	工日	14.228	-	-	134	1906.55		
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1318.22	1318.22		
2	材料费	-	-	-	-	-	3496.58		
2.1	镀锌铁丝	kg	15.08	-	-	5.95	89.73		
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.34	3406.80		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	85.34		
3.1	钢筋切断机	台班	0.295	-	-	40.37	11.91		
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.377	-	-	24.56	33.82		
3.3	钢筋调直机	台班	0.531	-	-	35.16	18.67		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	20.96	20.96		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7312.88		
5	管理费	-	-	-	-	-	668.77		
6	利润	-	-	-	-	-	639.73		
综合单价								8621.38	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 6 页 共 14 页

项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓					计量单位	t
项目特征	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	2797.01		
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18		
1.2	一般技工	工日	10.641	-	-	134	1425.89		
1.3	其他人工费	元	1	-	-	973.91	973.91		
2	材料费	-	-	-	-	-	8888.74		
2.1	其他材料费	元	30.817805	-	-	1	30.82		
2.2	电焊条	kg	52.68	-	-	39	2054.52		
2.3	地脚螺栓	kg	1020	-	-	6.67	6803.40		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	388.62		
3.1	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13		
3.2	交流弧焊机	台班	4.39	-	-	83.57	366.87		
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	14.6	14.60		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12074.37		
5	管理费	-	-				343.68		
6	利润	-	-				237.24		
综合单价							12655.29		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 7 页 共 14 页

项目编码	070114002001	项目名称	预埋铁件				计量单位	t
项目特征	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7132.66	
1.1	普工	工日	11.11	-	-	87.1	967.68	
1.2	一般技工	工日	27.2	-	-	134	3644.80	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2520.18	2520.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	3765.88	
2.1	低碳钢焊条	kg	29.13	-	-	5.2	151.48	
2.2	中厚钢板	kg	673	-	-	3.42	2301.66	
2.3	钢筋	kg	243	-	-	3.269	794.37	
2.4	型钢	kg	139	-	-	3.214	446.75	
2.5	氧气	m3	10.6	-	-	3.82	40.49	
2.6	乙炔气	kg	3.53	-	-	8.82	31.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	409.56	
3.1	钢筋切断机	台班	0.06	-	-	40.37	2.42	
3.2	直流弧焊机	台班	4.11	-	-	87.68	360.36	
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.411	-	-	16.25	6.68	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	40.09	40.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11308.1	
5	管理费	-	-				1278.43	
6	利润	-	-				1223.08	
综合单价								13809.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 8 页 共 14 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极					计量单位	根
项目特征	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	18.48		
1.1	普工	工日	0.0375	-	-	87.1	3.27		
1.2	一般技工	工日	0.0675	-	-	134	9.05		
1.3	高级技工	工日	0.018	-	-	201	3.62		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.55	2.55		
2	材料费	-	-	-	-	-	41.35		
2.1	其他材料费	元	0.366206	-	-	1	0.37		
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0315	-	-	5.2	0.16		
2.3	棉纱	kg	0.0015	-	-	12	0.02		
2.4	钢锯条	条	0.15	-	-	0.5	0.08		
2.5	酚醛调和漆	kg	0.0075	-	-	15	0.11		
2.6	钢管保护管	根	0.15	-	-	133.17	19.98		
2.7	镀锌扁钢	kg	3.75	-	-	5.5	20.63		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.95		
3.1	交流弧焊机	台班	0.015	-	-	57.02	0.86		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.78		
5	管理费	-	-				2.28		
6	利润	-	-				1.61		
综合单价								64.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 9 页 共 14 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方					计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	9.02		
1.1	普工	工日	0.0853	-	-	87.1	7.43		
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.59	1.59		
2	材料费	-	-	-	-	-	0		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.78		
3.1	履带式推土机	台班	0.0021	-	-	857	1.80		
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0023	-	-	1149.61	2.64		
3.3	自卸汽车	台班	0.0114	-	-	966.83	11.02		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.31	1.31		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.8		
5	管理费	-	-				0.92		
6	利润	-	-				0.93		
综合单价								27.65	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 10 页 共 14 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41		
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20		
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21		
2	材料费	-	-	-	-	-	0		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46		
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17		
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07		
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.87		
5	管理费	-	-				0.68		
6	利润	-	-				0.68		
综合单价								12.23	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 11 页 共 14 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方		计量单位	m3	
项目特征	1. 密实度: 分层夯实 2. 材料品种、规格: 素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.49
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.1
5	管理费	-	-				0.66
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 12 页 共 14 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置					计量单位	m3
项目特征	1. 弃料品种:装载机装车, 外运5km								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	1.08		
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67		
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.41	0.41		
2	材料费	-	-	-	-	-	0		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.52		
3.1	自卸汽车	台班	0.0114	-	-	966.83	11.02		
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50		
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1	1.00		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.6		
5	管理费	-	-				0.26		
6	利润	-	-				0.26		
综合单价							15.12		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 13 页 共 14 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟		计量单位	m	
项目特征	1. 断面尺寸:350*620 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:水泥砂浆固定 5. 盖板材质、规格:成品混凝土盖板500*600*80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	120.06
1.1	普工	工日	0.204609	-	-	87.1	17.82
1.2	一般技工	工日	0.445415	-	-	134	59.69
1.3	高级技工	工日	0.143709	-	-	201	28.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.67	13.67
2	材料费	-	-	-	-	-	207.91
2.1	预拌混凝土	m3	0.201798	-	-	348	70.23
2.2	塑料薄膜	m2	1.375771	-	-	0.26	0.36
2.3	水	m3	0.163	-	-	3.85	0.63
2.4	电	kW·h	0.022869	-	-	0.74	0.02
2.5	烧结煤矸石普通砖	千块	0.134064	-	-	250	33.52
2.6	干混砌筑砂浆	m3	0.059035	-	-	336	19.84
2.7	干混抹灰砂浆	m3	0.036192	-	-	334.4	12.10
2.8	复合模板	m2	0.094945	-	-	25.19	2.39
2.9	板方材	m3	0.00089	-	-	2253.46	2.01
2.10	木支撑	m3	0.003553	-	-	1800	6.40
2.11	圆钉	kg	0.005317	-	-	7	0.04
2.12	隔离剂	kg	0.02772	-	-	0.82	0.02
2.13	塑料粘胶带	卷	0.021	-	-	17.83	0.37
2.14	排水沟盖板	m	1	-	-	60	60.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.3
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.011925	-	-	197.4	2.35
3.2	木工圆锯机	台班	7.6E-5	-	-	25.04	0.00
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.94	0.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	331.27
5	管理费	-	-				16.73
6	利润	-	-				14.54
综合单价							362.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 14 页 共 14 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土					计量单位	m2
项目特征	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	85.06		
1.1	普工	工日	0.07454	-	-	87.1	6.49		
1.2	一般技工	工日	0.34006	-	-	134	45.57		
1.3	高级技工	工日	0.05748	-	-	201	11.55		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	21.45	21.45		
2	材料费	-	-	-	-	-	36.21		
2.1	其他材料费	元	0.367127	-	-	1	0.37		
2.2	水	m3	0.01509	-	-	3.85	0.06		
2.3	电	kW·h	0.02906	-	-	0.74	0.02		
2.4	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01		
2.5	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	2.88	0.00		
2.6	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00		
2.7	水泥	t	0.00165	-	-	340	0.56		
2.8	建筑胶	kg	0.54951	-	-	1.28	0.70		
2.9	钢模板	kg	0.01584	-	-	4.8	0.08		
2.10	铁件	kg	0.013	-	-	4.5	0.06		
2.11	预拌混凝土	m3	0.0816	-	-	369	30.11		
2.12	KCM清漆	kg	0.047	-	-	21	0.99		
2.13	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25	3.00		
2.14	水泥	kg	0.6	-	-	0.34	0.20		
2.15	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.59		
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43		
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13		
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.86		
5	管理费	-	-				4.91		
6	利润	-	-				5.19		
综合单价								131.96	

综合单价组成明细表

第 1 页 共 2 页

综合单价组成明细（元）										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		路灯工程								
1	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	49.43	1626.76	19.91	7.06	4.87	1708.03
2	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	144.01	2006.46	21.26	17.89	12.35	2201.97
3	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25（含模板）	m3	215.29	455.06	1.04	35.76	29.15	736.30
4	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:直径12mm	t	1880.25	3395.33	52.81	337.04	322.46	5987.89
5	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm	t	3730.96	3496.58	85.34	668.77	639.73	8621.38
6	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16	t	2797.01	8888.74	388.62	343.68	237.24	12655.29
7	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10	t	7132.66	3765.88	409.56	1278.43	1223.08	13809.61
8	040806001001	接地极	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4	根	18.48	41.35	0.95	2.28	1.61	64.67
9	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km	m3	9.02	0.00	16.78	0.92	0.93	27.65

综合单价组成明细表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表

价格构成明细

材料费	施工机具使用
-----	--------

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	24695	60	14817	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	24695	40	9878	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	9504.33	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	9504.33	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	9504.33	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					24695						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

改造	单价(元)	2-63	固定装置 安拆费	单价
运输费				

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

第一幼儿园改	结算金额 (元)	调整金额上 (元)
	C_2	$D=C_2-C_1$

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 (元)	备注
		A ¹	B	C ¹	A ²	C ²	D=C ² -C ¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B₁”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B_1$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B_2$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

第一幼儿园改

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 490 页

发包人提供材料一览表

工程名称: 室外工程

标段：唐河县湖阳镇
第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C ₀ (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	预拌混凝土 C30	m ³	494.82 9744	369	369	0			
2	太阳能双臂 LED灯100W	套	16	2000	2000	0			
3	KCM色漆	kg	727.69 08	25	25	0			
4	太阳能单臂 LED灯100W	套	7	1600	1600	0			
5	预拌混凝土 C20	m ³	23.549 867	348	348	0			
6	排水沟盖板	m	116.7	60	60	0			
7	预拌混凝土 C25	m ³	18.139 6	358	358	0			
8	KCM清漆	kg	285.01 223	21	21	0			
9	建筑胶	kg	3332.2 78096	1.28	1.28	0			
10	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	15.645 246	250	250	0			
11	水泥 42.5	t	10.005 749	340	340	0			
12	干混砌筑砂浆 DM M10	m ³	6.8893 98	336	336	0			
13	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	4.2236 06	334.4	334.4	0			
14	水泥 42.5	kg	3638.4 54	0.34	0.34	0			
15	木支撑	m ³	0.6086 26	1800	1800	0			
16	中厚钢板 δ 15以内	kg	303.52 3	3.42	3.42	0			
17	复合模板	m ²	33.238 255	25.19	25.19	0			
18	板方材	m ³	0.3320 02	2253.46	2253.46	0			
19	二甲苯	kg	97.02	7	7	0			
本页小计									

注: 1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中, 招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度; 投标人根据投标报价填写投标报价;

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

(适用于价格信息调差法)

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造项目

第 2 页 共 2 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 室外工程

标段：唐河县湖阳镇第一幼儿园改造
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。