

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、技术方案、售后服务计划等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：南阳市达礼建设工程有限公司

项目编号：新野政采磋商-2026-3

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	钢板仓	TCK10014	Φ10m×14c，仓型:∅ 10m*15.68m，直径10084mm，檐高15680mm，14层单仓容积:1335m³，(物料比重0.75T/m³=1001T)仓顶倾角25°，顶高2.35m，仓顶入粮口∅ 300mm，总高23.4米；仓壁板：邯钢340材质，压型波纹板，冷轧型，冲孔、弯弧、剪切生产线制作，热镀锌防腐，镀锌量275g/m²(双面)，第1环2.5mm，(2-7)环1.5mm，(8-10)环2.0mm，(11-13)环2.5mm，(14)环3.0mm；立柱：33条W型立柱，外立柱为高强度热镀锌钢板一次成型，横截面展宽≥312mm，33根沿圆周均布由上至下排列：1-3环(2.5毫米)、4-6环(3.0毫米)、7-10环(4.0毫米)、11-14环(5.0毫米)；∅ 600mm双层仓壁门，安装于最下层仓壁板上，外侧有平台；仓顶骨架用22根C型钢檩条装配而成，仓顶盖板由1mm热镀锌板压型，仓顶有1.2m高护栏，配有2个自然通风帽、1个观察孔，每仓配垂直内爬梯一组；仓顶、筒体均采用8.8级高等级镀锌螺栓，关键承力部位标准件采用10.9级高强镀锌螺栓组件，螺栓配带防水耐磨耐腐蚀高等级橡胶尼龙垫圈，螺栓缠有航空密封胶条，围板与围板连接缝处采用航空密封胶泥封闭；	河南迈尔康机械制造有限公司	套	1	388000	388000	90日历天
2	钢锥底	定制	Φ10m×40°，钢锥斗，∅ 10m，倾角40°，出料口直径300mm，材质16锰Q355板材，高强度螺栓装配式结构形式，外面涂灰色防锈底漆、灰色面漆；	河南迈尔康机械制造有限公司					
3	钢架	定制	Φ10m×5.3m，钢架总高为5.3米，钢架柱子采用22根244*175H型钢，横拉杆采用国标80#角钢、斜拉杆采用国标63#角钢；上圈梁采用250*125H型钢，采用加劲肋钢板加强焊制，高强度螺栓装配式连接加焊接形式；	河南迈尔康机械制造有限公司					
4	料位器	SR2-10F-L	料位检测方式：阻旋式；介质温度：-30℃+80℃；上料位	上海岚幸电	套	1	5000	5000	90日历天

			杆长:1000mm; 叶片转速: 1rpm;	子科技有限公司					内
5	测温电缆	定制	每仓配套4支测温电缆, 均布于仓内, 手持式测温仪, 带电脑控制、数据记忆管理表、报警显示功能; 测温范围: 10℃-80℃ (或-55℃-125℃); 测温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$; 测温湿度: $\pm 4.1\%$; 测温点纵向间距2m, 发现异常可及时通风降温或出仓处理;	廊坊晟谷测温技术有限公司	套	1	22000	22000	90日历天内
6	仓顶引风机	T35-11No4	每仓仓顶设2台, 功率1.1kW, 仓顶用, 佩戴防雨帽, 国标产品, 低压风机; 转速:1450r/min, 全压:198-121Pa, 风量:403-838m ³ /h, 吸出仓内潮气, 含引风机座与罩;	上海哈龙风机电器有限公司	台	2	9000	18000	90日历天内
7	通风系统	定制	钢锥斗内辐射状均布通风圆管, 下部与外面的环形供风管相连, 抗压环形风道, 通风效果更均匀, 单仓风机2*11千瓦;	上海哈龙风机电器有限公司	套	1	38000	38000	90日历天内
8	电动三通	定制	$\phi 300$, 控制物料进仓的顺序。	河南迈尔康机械制造有限公司	套	1	16000	16000	90日历天内
9	流管及悬梯	定制	300*300, 耐磨装置, 碳钢板厚度3mm钢板制作, 内镶6mm高分子耐磨衬, 含过渡联接件; 配置悬梯方便上下及检修;	河南迈尔康机械制造有限公司	套	1	52600	52600	90日历天内
10	入仓缓冲器	定制	$\phi 300$, 消除物料冲击力, 调整物料入仓流向	河南迈尔康机械制造有限公司	套	1	13000	13000	90日历天内
11	仓下手电动闸门	TZMS-30	框架:4mm/Q235, 闸板5mm/Q235, 开启灵活, 用于出仓, 仓底调整流量, 能够有效节约高度空间。	河南迈尔康机械制造有限公司	台	1	26000	26000	90日历天内
12	出仓刮板	TGSS25	长度14米, 底板8mm16Mn耐磨材质, 采用小节距高强度套筒滚子刮板链, 复合耐磨刮板, 配有清扫片, 可达到自清效果, 筒体侧板4mm锰板制作, 顶盖板2mm锰板制作, 有无残留机尾结构, 动力为: 国贸减速机+电机, 喷涂防锈漆;	河南迈尔康机械制造有限公司	套	1	68000	68000	90日历天内

13	电控柜	定制	控制柜，含到设备之间的电缆电线及桥架；电控柜放置于此系统的提升机旁边；电控柜内置元器件选用国产优质电子元器件制作，符合国标；报价包含电控柜到设备的所需的所有电缆、穿线管；甲方自备主电源接入控制柜；	河南迈尔康机械制造有限公司	宗	1	48000	48000	90日历天内
14	安装材料	定制	包含非标连接接口，更改老提升机高度和接口三通等，含氧气、乙炔、焊条、油漆等辅材；焊条选用E43系列国标产品，油漆符合防腐等级要求	南阳市达礼建设工程有限公司	宗	1	78000	78000	90日历天内
15	安装费	含安装人员工资、保险、路费、吃住等费用。	含安装人员工资、保险、路费、吃住等费用。	南阳市达礼建设工程有限公司	宗	1	125000	125000	90日历天内
报价金额合计（大写）：捌拾玖万柒仟陆佰元整 （小写）：897600元									

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 2026 年 1 月 21 日