

2、已标价工程量清单

2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财
政奖补重点村项目一标段 工程

投 标 总 价

投 标 人： 南阳明茂建设有限公司
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____ 西峡县米坪镇人民政府 _____

工 程 名 称： _____ 2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目一标段 _____

投标总价

(小写)： _____ 1870142.6 _____

(大写)： _____ 壹佰捌拾柒万零壹佰肆拾贰元陆角 _____

投 标 人： _____ 南阳明茂建设有限公司 _____
(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

总 说 明

项目名称：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目一标段

第 1 页 共 1 页

1. 工程名称:2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目一标段
2. 工程地点:南阳市西峡县
3. 工程概括:2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目包括道路工程、文体工程、亮化工程、绿化工程
4. 编制依据:
 - (1)设计施工图图纸;
 - (2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
 - (3)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》CB50854-2013;
 - (4)《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013
 - (5)《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013
 - (6)《河南省建设工程工程量清单综合单价(2016)》及有关文件解释;
 - (7)《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)及现行相关费用文件;
 - (8)《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)
 - (9)《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)
 - (10)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法;建设工程设计文件及相关资料。
5. 其他需要说明的问题:
 - (1)施工图根据施工图纸、定额解释及相关费用文件进行编制;
 - (2)人工费指数、机械类指数、管理类指数按豫建消技(2025)12号文,2025年1-6月价格指数计入;
 - (3)材料价格参南阳市2025年第三期信息价及西峡当地市场价调整。

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-1#路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路修补					9347.52	
1	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:10cm 3. 养护 4. 含运费	m2	182	51.36	9347.52	
		分部小计					9347.52	
		道路破除与恢复					51329.41	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:18cm	m2	303	25.22	7641.66	
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:20cm	m2	303	22.1	6696.3	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	115.14	13.8	1588.93	
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养护 4. 含运费	m2	303	81.34	24646.02	
5	040202011001	碎石	1. 20cm厚级配碎石 2. 含运费	m2	303	35.5	10756.5	
		分部小计					51329.41	
		新建道路					133957.97	
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm厚沥青混凝土(AC-16中粒式) 2. 商品沥青混凝土 3. 机械摊铺 4. 含运费	m2	1818	65	118170	
2	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层油	m2	1818	5.64	10253.52	
3	040205006001	标线	1. 纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	136.35	40.59	5534.45	
		分部小计					133957.97	
		措施项目					4877.49	
本页小计							194634.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-1#路

第 1 页 共 10 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	182				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1371.1	3125.57		638.77	13.71	31.26		6.39
人工单价		小计						13.71	31.26		6.39
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						51.36					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢模板			kg	0.0212	4.3	0.09				
	水			m3	0.0168	3.6	0.06				
	电			kW·h	0.0363	0.7	0.03				
	铁件 综合			kg	0.025	4.5	0.11				
	其他材料费			元	0.402	1	0.4				
	预拌混凝土 C25			m3	0.102	300	30.6				
	其他材料费					-	-0.04	-			
	材料费小计					-	31.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-1#路

第 3 页 共 10 页

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层		计量单位	m2	工程量	303				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-7 + 10-1-8	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1762.1			447.78	17.62				4.48
人工单价		小计				17.62			4.48			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						22.1						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-1#路

第 4 页 共 10 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	115.14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m 3	0.001	484.89		1924.09	217.24	0.48		1.92	0.21
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						0.48		12.62	0.7
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.8					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-1#路

第 5 页 共 10 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	303				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5646.21		792.56	16.96	56.46		7.92
人工单价		小计					16.96	56.46		7.92	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						81.34					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21				
	水			m3	0.0261	3.6	0.09				
	电			kW·h	0.0648	0.7	0.05				
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29				
	其他材料费			元	0.7265	1	0.73				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	300	55.08				
	其他材料费					-	0.02	-			
	材料费小计					-	56.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-1#路

第 8 页 共 10 页

项目编码	040203003001	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1818					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳 化沥青 1kg/m2	1000m 2	0.001	60.32	5458.63	76.65	38.07	0.06	5.46	0.08	0.04	
人工单价		小计				0.06	5.46	0.08	0.04			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.64						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13					
	乳化沥青			kg	1.02	5.22	5.32					
	材料费小计						-	5.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-2#路

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		新建道路					71706.38	
1	040202001001	路床(槽)整形	1.路床整形 路床碾压检验	m2	598.5	2.22	1328.67	
2	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.厚度:18cm 3.养护 4.含运费	m2	598.5	81.34	48681.99	
3	040202011001	碎石	1.20cm厚级配碎石 2.含运费	m2	598.5	35.5	21246.75	
4	040901001001	现浇构件钢筋	1.道路传力杆制作安装 不带套筒	t	0.081	5542.83	448.97	
		分部小计					71706.38	
		措施项目						
本页小计							71706.38	
合 计							71706.38	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-2#路

第 1 页 共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2	工程量	598.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		137.6	41.87	0.42		1.38	0.42
人工单价		小计						0.42		1.38	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.22				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-2#路

第 2 页 共 4 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	598.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5646.21		792.56	16.96	56.46		7.92
人工单价		小计					16.96	56.46		7.92	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						81.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29				
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02				
	电			kW·h	0.0648	0.7	0.05				
	水			m3	0.0261	3.6	0.09				
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	300	55.08				
	其他材料费			元	0.7265	1	0.73				
	材料费小计					-	56.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-3#路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		道路修补					8577.12	
1	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:10cm 3. 养护 4. 含运费	m2	167	51.36	8577.12	
		分部小计					8577.12	
		道路破除与恢复					33372.59	
1	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:18cm	m2	197	25.22	4968.34	
2	041001003002	拆除基层	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:20cm	m2	197	22.1	4353.7	
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	74.86	13.8	1033.07	
4	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养护 4. 含运费	m2	197	81.34	16023.98	
5	040202011001	碎石	1. 20cm厚级配碎石 2. 含运费	m2	197	35.5	6993.5	
		分部小计					33372.59	
		新建道路					122599.66	
1	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm厚沥青混凝土(AC-16中粒式) 2. 商品沥青混凝土 3. 机械摊铺 4. 含运费	m2	1666	65	108290	
2	040203003002	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层油	m2	1666	5.64	9396.24	
3	040205006002	标线	1. 纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	121.05	40.59	4913.42	
		分部小计					122599.66	
		措施项目						
本页小计							164549.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-3#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

第 2 页 共 2 页

合 计	164549.37	
-----	-----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-3#路

第 1 页 共 9 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	167				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1371.1	3125.57		638.77	13.71	31.26		6.39
人工单价		小计					13.71	31.26		6.39	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						51.36					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.025	4.5	0.11				
	脱模剂			kg	-0.02	1.79	-0.04				
	电			kW·h	0.0363	0.7	0.03				
	水			m3	0.0168	3.6	0.06				
	钢模板			kg	0.0212	4.3	0.09				
	预拌混凝土 C25			m3	0.102	300	30.6				
	其他材料费			元	0.402	1	0.4				
材料费小计						-	31.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-3#路

第 3 页 共 9 页

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	197					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-7 + 10-1-8	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1762.1			447.78	17.62				4.48
人工单价		小计				17.62				4.48		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						22.1						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-3#路

第 4 页 共 9 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	74.86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m 3	0.001	484.89		1924.09	217.24	0.48		1.92	0.21
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						0.48		12.62	0.7
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.8					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-3#路

第 5 页 共 9 页

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	197				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5646.21		792.56	16.96	56.46		7.92
人工单价		小计					16.96	56.46		7.92	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						81.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29				
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02				
	电			kW·h	0.0648	0.7	0.05				
	水			m3	0.0261	3.6	0.09				
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	300	55.08				
	其他材料费			元	0.7265	1	0.73				
材料费小计						-	56.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-3#路

第 8 页 共 9 页

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1666					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m 2	0.001	60.32	5458.63	76.65	38.07	0.06	5.46	0.08	0.04	
人工单价		小计				0.06	5.46	0.08	0.04			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.64						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13					
	乳化沥青			kg	1.02	5.22	5.32					
	材料费小计						-	5.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-4#路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		道路修补					7909.44	
1	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:10cm 3. 养护 4. 含运费	m2	154	51.36	7909.44	
		分部小计					7909.44	
		道路破除与恢复					12109.03	
1	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:18cm	m2	68	25.22	1714.96	
2	041001003003	拆除基层	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:20cm	m2	68	22.1	1502.8	
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	25.84	13.8	356.59	
4	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养护 4. 含运费	m2	68	81.34	5531.12	
5	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 20cm厚水泥稳定碎石上基层 2. 含运费	m2	68	44.17	3003.56	
		分部小计					12109.03	
		新建道路					112109.42	
1	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm厚沥青混凝土(AC-16中粒式) 2. 商品沥青混凝土 3. 机械摊铺 4. 含运费	m2	1538.7	65	100015.5	
2	040203003003	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层油	m2	1538.7	5.64	8678.27	
3	040205006003	标线	1. 纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	84.15	40.59	3415.65	
		分部小计					112109.42	
		措施项目						
本页小计							132127.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-4#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

第 2 页 共 2 页

合 计	132127.89	
-----	-----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-4#路

第 1 页 共 9 页

项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	154				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1371.1	3125.57		638.77	13.71	31.26		6.39
人工单价		小计					13.71	31.26		6.39	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						51.36					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.025	4.5	0.11				
	脱模剂			kg	-0.02	1.79	-0.04				
	电			kW·h	0.0363	0.7	0.03				
	水			m3	0.0168	3.6	0.06				
	钢模板			kg	0.0212	4.3	0.09				
	预拌混凝土 C25			m3	0.102	300	30.6				
	其他材料费			元	0.402	1	0.4				
材料费小计						-	31.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-4#路

第 4 页 共 9 页

项目编码	040103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	25.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m 3	0.001	484.89		1924.09	217.24	0.48		1.92	0.21
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						0.48		12.62	0.7
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-4#路

第 5 页 共 9 页

项目编码	040203007007	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5646.21		792.56	16.96	56.46		7.92
人工单价		小计					16.96	56.46		7.92	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						81.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29				
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02				
	电			kW·h	0.0648	0.7	0.05				
	水			m3	0.0261	3.6	0.09				
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	300	55.08				
	其他材料费			元	0.7265	1	0.73				
	材料费小计					-	56.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-4#路

第 8 页 共 9 页

项目编码	040203003003	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	1538.7					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m 2	0.001	60.32	5458.63	76.65	38.07	0.06	5.46	0.08	0.04	
人工单价		小计				0.06	5.46	0.08	0.04			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.64						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13					
	乳化沥青			kg	1.02	5.22	5.32					
	材料费小计						-	5.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-5#路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		道路修补					4519.68	
1	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:10cm 3. 养护 4. 含运费	m2	88	51.36	4519.68	
		分部小计					4519.68	
		道路破除与恢复					17956.82	
1	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:18cm	m2	106	25.22	2673.32	
2	041001003004	拆除基层	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:20cm	m2	106	22.1	2342.6	
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	40.28	13.8	555.86	
4	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养护 4. 含运费	m2	106	81.34	8622.04	
5	040202011001	碎石	1. 20cm厚级配碎石 2. 含运费	m2	106	35.5	3763	
		分部小计					17956.82	
		新建道路					64172.41	
1	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm厚沥青混凝土(AC-16中粒式) 2. 商品沥青混凝土 3. 机械摊铺 4. 含运费	m2	880	65	57200	
2	040203003004	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层油	m2	880	5.64	4963.2	
3	040205006004	标线	1. 纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	49.5	40.59	2009.21	
		分部小计					64172.41	
		措施项目						
本页小计							86648.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-5#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

第 2 页 共 2 页

合 计	86648.91	
-----	----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-5#路

第 1 页 共 9 页

项目编码	040203007008	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	88				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1371.1	3125.57		638.77	13.71	31.26		6.39
人工单价		小计					13.71	31.26		6.39	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						51.36					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.025	4.5	0.11				
	脱模剂			kg	-0.02	1.79	-0.04				
	电			kW·h	0.0363	0.7	0.03				
	水			m3	0.0168	3.6	0.06				
	钢模板			kg	0.0212	4.3	0.09				
	预拌混凝土 C25			m3	0.102	300	30.6				
	其他材料费			元	0.402	1	0.4				
材料费小计						-	31.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-5#路

第 3 页 共 9 页

项目编码	041001003004	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	106					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-7 + 10-1-8	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1762.1			447.78	17.62				4.48
人工单价		小计				17.62				4.48		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						22.1						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-5#路

第 4 页 共 9 页

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	40.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m 3	0.001	484.89		1924.09	217.24	0.48		1.92	0.21
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						0.48		12.62	0.7
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-5#路

第 5 页 共 9 页

项目编码	040203007009	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	106				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5646.21		792.56	16.96	56.46		7.92
人工单价		小计					16.96	56.46		7.92	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						81.34					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29				
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02				
	电			kW·h	0.0648	0.7	0.05				
	水			m3	0.0261	3.6	0.09				
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	300	55.08				
	其他材料费			元	0.7265	1	0.73				
	材料费小计					-	56.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-5#路

第 7 页 共 9 页

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	880			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm 换为【沥青混凝土中粒式】	100m2	0.01	130.7	6038.98	244.03	86.04	1.31	60.39	2.44	0.86
人工单价		小计				1.31	60.39	2.44	0.86		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.6448	1	0.64			
	柴油				t	0.0001	6938	0.69			
	沥青混凝土 中粒式				m3	0.0505	1176.2	59.4			
	材料费小计						-	60.73	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-5#路

第 8 页 共 9 页

项目编码	040203003004	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	880					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m 2	0.001	60.32	5458.63	76.65	38.07	0.06	5.46	0.08	0.04	
人工单价		小计				0.06	5.46	0.08	0.04			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.64						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13					
	乳化沥青			kg	1.02	5.22	5.32					
	材料费小计						-	5.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-6#路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路修补					4606.99	
1	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:10cm 3. 养护 4. 含运费	m2	89.7	51.36	4606.99	
		分部小计					4606.99	
		道路破除与恢复					17109.8	
1	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:18cm	m2	101	25.22	2547.22	
2	041001003005	拆除基层	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:20cm	m2	101	22.1	2232.1	
3	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	38.38	13.8	529.64	
4	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养护 4. 含运费	m2	101	81.34	8215.34	
5	040202011001	碎石	1. 20cm厚级配碎石 2. 含运费	m2	101	35.5	3585.5	
		分部小计					17109.8	
		新建道路					65464.61	
1	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm厚沥青混凝土(AC-16中粒式) 2. 商品沥青混凝土 3. 机械摊铺 4. 含运费	m2	897	65	58305	
2	040203003005	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层油	m2	897	5.64	5059.08	
3	040205006005	标线	1. 纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	51.75	40.59	2100.53	
		分部小计					65464.61	
		措施项目						
本页小计							87181.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-6#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

第 2 页 共 2 页

合 计	87181.4	
-----	---------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-6#路

第 1 页 共 9 页

项目编码	040203007010	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	89.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1371.1	3125.57		638.77	13.71	31.26		6.39
人工单价		小计					13.71	31.26		6.39	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						51.36					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.025	4.5	0.11				
	脱模剂			kg	-0.02	1.79	-0.04				
	电			kW·h	0.0363	0.7	0.03				
	水			m3	0.0168	3.6	0.06				
	钢模板			kg	0.0212	4.3	0.09				
	预拌混凝土 C25			m3	0.102	300	30.6				
	其他材料费			元	0.402	1	0.4				
材料费小计						-	31.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-6#路

第 4 页 共 9 页

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	38.38				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m 3	0.001	484.89		1924.09	217.24	0.48		1.92	0.21
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						0.48		12.62	0.7
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.8					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-6#路

第 5 页 共 9 页

项目编码	040203007011	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	101				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5646.21		792.56	16.96	56.46		7.92
人工单价		小计					16.96	56.46		7.92	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						81.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29				
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02				
	电			kW·h	0.0648	0.7	0.05				
	水			m3	0.0261	3.6	0.09				
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	300	55.08				
	其他材料费			元	0.7265	1	0.73				
	材料费小计					-	56.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-6#路

第 7 页 共 9 页

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	897			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm 换为【沥青混凝土中粒式】	100m2	0.01	130.7	6038.98	244.03	86.04	1.31	60.39	2.44	0.86
人工单价		小计				1.31	60.39	2.44	0.86		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.6448	1	0.64				
	柴油			t	0.0001	6938	0.69				
	沥青混凝土 中粒式			m3	0.0505	1176.2	59.4				
	材料费小计					-	60.73	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-6#路

第 8 页 共 9 页

项目编码	040203003005	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	897					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m 2	0.001	60.32	5458.63	76.65	38.07	0.06	5.46	0.08	0.04	
人工单价		小计				0.06	5.46	0.08	0.04			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.64						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13					
	乳化沥青			kg	1.02	5.22	5.32					
	材料费小计						-	5.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-7#路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		道路修补					4725.12	
1	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:10cm 3. 养护 4. 含运费	m2	92	51.36	4725.12	
		分部小计					4725.12	
		道路破除与恢复					18126.23	
1	041001001006	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:18cm	m2	107	25.22	2698.54	
2	041001003006	拆除基层	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:20cm	m2	107	22.1	2364.7	
3	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	40.66	13.8	561.11	
4	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养护 4. 含运费	m2	107	81.34	8703.38	
5	040202011001	碎石	1. 20cm厚级配碎石 2. 含运费	m2	107	35.5	3798.5	
		分部小计					18126.23	
		新建道路					67089.33	
1	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm厚沥青混凝土(AC-16中粒式) 2. 商品沥青混凝土 3. 机械摊铺 4. 含运费	m2	920	65	59800	
2	040203003006	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层油	m2	920	5.64	5188.8	
3	040205006006	标线	1. 纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	51.75	40.59	2100.53	
		分部小计					67089.33	
		措施项目						
本页小计							89940.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-7#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

第 2 页 共 2 页

合 计	89940.68	
-----	----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-7#路

第 1 页 共 9 页

项目编码	040203007012	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1371.1	3125.57		638.77	13.71	31.26		6.39
人工单价		小计					13.71	31.26		6.39	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						51.36					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.402	1	0.4				
	铁件 综合			kg	0.025	4.5	0.11				
	脱模剂			kg	-0.02	1.79	-0.04				
	电			kW·h	0.0363	0.7	0.03				
	水			m3	0.0168	3.6	0.06				
	钢模板			kg	0.0212	4.3	0.09				
	预拌混凝土 C25			m3	0.102	300	30.6				
材料费小计						-	31.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-7#路

第 3 页 共 9 页

项目编码	041001003006	项目名称	拆除基层				计量单位	m2	工程量	107	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-7 + 10-1-8	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1762.1			447.78	17.62			4.48
人工单价		小计				17.62				4.48	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.1				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-7#路

第 4 页 共 9 页

项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	40.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m 3	0.001	484.89		1924.09	217.24	0.48		1.92	0.21
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						0.48		12.62	0.7
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-7#路

第 5 页 共 9 页

项目编码	040203007013	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	107				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5646.21		792.56	16.96	56.46		7.92
人工单价		小计					16.96	56.46		7.92	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						81.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.7265	1	0.73				
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29				
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02				
	电			kW·h	0.0648	0.7	0.05				
	水			m3	0.0261	3.6	0.09				
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	300	55.08				
	材料费小计					-	56.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-7#路

第 7 页 共 9 页

项目编码	040203006006	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	920			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-37 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度5cm 换为【沥青混凝土中粒式】	100m2	0.01	130.7	6038.98	244.03	86.04	1.31	60.39	2.44	0.86
人工单价		小计				1.31	60.39	2.44	0.86		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						65					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.6448	1	0.64			
	柴油				t	0.0001	6938	0.69			
	沥青混凝土 中粒式				m3	0.0505	1176.2	59.4			
	材料费小计						-	60.73	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-7#路

第 8 页 共 9 页

项目编码	040203003006	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	920					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳 化沥青 1kg/m2	1000m 2	0.001	60.32	5458.63	76.65	38.07	0.06	5.46	0.08	0.04	
人工单价		小计				0.06	5.46	0.08	0.04			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.64						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13					
	乳化沥青			kg	1.02	5.22	5.32					
	材料费小计						-	5.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-8#路

第 1 页 共 4 页

项目编码	040203007014	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	172.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	4703.37		749.16	16.03	47.03		7.49
人工单价		小计					16.03	47.03			7.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						70.55					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.6051	1	0.61				
	钢模板			kg	0.0347	4.3	0.15				
	脱模剂			kg	0.0086	1.79	0.02				
	水			m3	0.0218	3.6	0.08				
	电			kW·h	0.0544	0.7	0.04				
	铁件 综合			kg	0.055	4.5	0.25				
	预拌混凝土 C25			m3	0.153	300	45.9				
	材料费小计					-	47.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-8#路

第 3 页 共 4 页

项目编码	040203003007	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	285					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳 化沥青 1kg/m2	1000m 2	0.001	60.32	5458.63	76.65	38.07	0.06	5.46	0.08	0.04	
人工单价		小计				0.06	5.46	0.08	0.04			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.64						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13					
	乳化沥青			kg	1.02	5.22	5.32					
	材料费小计						-	5.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-10#路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路修补					1540.8	
1	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:10cm 3. 养护 4. 含运费	m2	30	51.36	1540.8	
		分部小计					1540.8	
		道路破除与恢复					18126.23	
1	041001001007	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:18cm	m2	107	25.22	2698.54	
2	041001003007	拆除基层	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:20cm	m2	107	22.1	2364.7	
3	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	40.66	13.8	561.11	
4	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养护 4. 含运费	m2	107	81.34	8703.38	
5	040202011001	碎石	1. 20cm厚级配碎石 2. 含运费	m2	107	35.5	3798.5	
		分部小计					18126.23	
		新建道路					21453.71	
1	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm厚沥青混凝土(AC-16中粒式) 2. 商品沥青混凝土 3. 机械摊铺 4. 含运费	m2	292.5	65	19012.5	
2	040203003008	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层油	m2	292.5	5.64	1649.7	
3	040205006008	标线	1. 纵向标线 热熔涂料 普通型	m2	19.5	40.59	791.51	
		分部小计					21453.71	
		措施项目						
本页小计							41120.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程-10#路

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-道路工程

第 2 页 共 2 页

合 计	41120.74	
-----	----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-10#路

第 1 页 共 9 页

项目编码	040203007015	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1371.1	3125.57		638.77	13.71	31.26		6.39
人工单价		小计					13.71	31.26		6.39	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						51.36					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.025	4.5	0.11				
	脱模剂			kg	-0.02	1.79	-0.04				
	电			kW·h	0.0363	0.7	0.03				
	水			m3	0.0168	3.6	0.06				
	钢模板			kg	0.0212	4.3	0.09				
	预拌混凝土 C25			m3	0.102	300	30.6				
	其他材料费			元	0.402	1	0.4				
材料费小计						-	31.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-10#路

第 3 页 共 9 页

项目编码	041001003007	项目名称	拆除基层				计量单位	m2	工程量	107	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-7 + 10-1-8	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1762.1			447.78	17.62			4.48
人工单价		小计					17.62			4.48	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-10#路

第 4 页 共 9 页

项目编码	040103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	40.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m 3	0.001	484.89		1924.09	217.24	0.48		1.92	0.21
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						0.48		12.62	0.7
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.8					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-10#路

第 5 页 共 9 页

项目编码	040203007016	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	107				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5646.21		792.56	16.96	56.46		7.92
人工单价		小计					16.96	56.46		7.92	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						81.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29				
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02				
	电			kW·h	0.0648	0.7	0.05				
	水			m3	0.0261	3.6	0.09				
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	300	55.08				
	其他材料费			元	0.7265	1	0.73				
	材料费小计					-	56.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-10#路

第 8 页 共 9 页

项目编码	040203003008	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	292.5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳 化沥青 1kg/m2	1000m 2	0.001	60.32	5458.63	76.65	38.07	0.06	5.46	0.08	0.04	
人工单价		小计				0.06	5.46	0.08	0.04			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.64						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13					
	乳化沥青			kg	1.02	5.22	5.32					
	材料费小计						-	5.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-11#路

第 1 页 共 4 页

项目编码	040203007017	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	77				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1371.1	3125.57		638.77	13.71	31.26		6.39
人工单价		小计					13.71	31.26		6.39	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						51.36					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.025	4.5	0.11				
	脱模剂			kg	-0.02	1.79	-0.04				
	电			kW·h	0.0363	0.7	0.03				
	水			m3	0.0168	3.6	0.06				
	钢模板			kg	0.0212	4.3	0.09				
	预拌混凝土 C25			m3	0.102	300	30.6				
	其他材料费			元	0.402	1	0.4				
材料费小计						-	31.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-道路工程

工程名称：道路工程-11#路

第 3 页 共 4 页

项目编码	040203003009	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	735					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m 2	0.001	60.32	5458.63	76.65	38.07	0.06	5.46	0.08	0.04	
人工单价		小计				0.06	5.46	0.08	0.04			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.64						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13					
	乳化沥青			kg	1.02	5.22	5.32					
	材料费小计						-	5.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位工程投标报价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	137966.11	
1.1	硬化	65735.48	
1.2	路缘石	21838.38	
1.3	花坛	42832.25	
1.4	座椅	7560	
2	措施项目	2821.65	
2.1	其中：安全文明施工费	2821.65	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2870.51	—
4.1	定额规费	2870.51	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	143658.27	
6	增值税	12929.24	—
7	含税工程造价合计	156587.51	
投标报价合计=1+2+3+4+6		156,587.51	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		硬化					65735.48	
1	040202001002	路床(槽)整形	1.路床整形 路床碾压检验	m2	562.13	2.22	1247.93	
2	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1.20cm厚水泥稳定碎石上基层 2.含运费	m2	562.13	44.17	24829.28	
3	040203007018	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25彩色透水商品混凝土 2.厚度:15cm 3.养护 4.含运费	m2	562.13	70.55	39658.27	
		分部小计					65735.48	
		路缘石					21838.38	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.C25商混路缘石900*100*200mm 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层	m	557.43	37.46	20881.33	
2	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m内	m3	55.74	3.37	187.84	
3	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:投标方综合考虑 3.装载机装松散土,自卸汽车运土	m3	55.74	13.8	769.21	
		分部小计					21838.38	
		花坛					42832.25	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内 3.位置:条形基础 4.其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5.挖掘机挖土方,不装车 6.放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	90.71	3.37	305.69	
本页小计							87879.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010103001001	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	47.68	11.55	550.7		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	43.04	11.19	481.62		
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	17.98	354.15	6367.62		
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:详见图纸 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	25.06	477.6	11968.66		
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体类型:详见图纸 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	41.76	485.41	20270.72		
7	011702001001	垫层模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	58	49.78	2887.24		
本页小计								42526.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 1 页 共 14 页

项目编码	040202001002	项目名称	路床(槽)整形				计量单位	m2	工程量	562.13	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		137.6	41.87	0.42		1.38	0.42
人工单价		小计					0.42		1.38	0.42	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.22				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 2 页 共 14 页

项目编码	040202015009	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	562.13					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm	100m2	0.01	252.63	3510.06	484.29	169.77	2.53	35.1	4.84	1.7	
人工单价		小计				2.53	35.1	4.84	1.7			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						44.17						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥 P.O 42.5			t	0.0227	350	7.95					
	碎石 综合			m3	0.1574	100	15.74					
	石屑			m3	0.1396	77.57	10.83					
	水			m3	0.038	3.6	0.14					
	其他材料费			元	0.4656	1	0.47					
	材料费小计					-	35.13	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 3 页 共 14 页

项目编码	040203007018	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	562.13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	4703.37		749.16	16.03	47.03		7.49
人工单价		小计					16.03	47.03			7.49
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						70.55					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	水			m3	0.0218	3.6	0.08				
	其他材料费			元	0.6051	1	0.61				
	钢模板			kg	0.0347	4.3	0.15				
	铁件 综合			kg	0.055	4.5	0.25				
	C25彩色透水混凝土 C25彩色透水混凝土			m3	0.153	300	45.9				
	其他材料费					-	0.05	-			
	材料费小计					-	47.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 4 页 共 14 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	557.43				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.001	533.42	2966.31		256.58	0.53	2.97		0.26
2-4-43 换	侧缘石安砌 缘石 混凝土 换为【水泥砂浆 1:3】 换 为【水泥砂浆 1:3】	100m	0.01	400.02	2777.86		192.62	4	27.78		1.93
人工单价		小计					4.53	30.75			2.19
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						37.46					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.0038	3.6	0.01				
	其他材料费			元	0.588	1	0.59				
	预拌混凝土 C20			m3	0.0101	290	2.93				
	水泥 32.5			t	0.0025	310	0.79				
	砂子 中粗砂			m3	0.0064	120	0.77				
	混凝土缘石 900*100*200mm			m	1.01	25.4	25.65				
	材料费小计						-	30.74	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 5 页 共 14 页

项目编码	040101002010	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	55.74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 7 页 共 14 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	90.71				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计						0.48		2.59	0.3
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 8 页 共 14 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	47.68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.34	15.36	7.58		2.43	1.54
人工单价		小计						7.58		2.43	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 9 页 共 14 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	43.04			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m ³	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						10.7	0.49		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 11 页 共 14 页

项目编码		010401001001	项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	25.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1 换	砖基础 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M10】	10m3	0.1	1435.04	2917.53	9.25	414.22	143.5	291.75	0.93	41.43
人工单价		小计						143.5	291.75	0.93	41.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							477.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.201	3.6	0.72				
	水泥 32.5			t	0.0665	310	20.6				
	砂子 中粗砂			m3	0.2447	120	29.36				
	页岩砖 240*115*53			千块	0.5262	450	236.79				
	石灰膏			m3	0.0144	297.02	4.28				
	材料费小计					-	291.75	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 12 页 共 14 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	41.76					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【砌筑混合砂浆 中砂 M5】	10m3	0.1	1612.67	2760.28	8.91	472.22	161.27	276.03	0.89	47.22	
人工单价		小计				161.27	276.03	0.89	47.22			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						485.41						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.1985	3.6	0.71					
	其他材料费			元	0.3521	1	0.35					
	水泥 32.5			t	0.05	310	15.49					
	砂子 中粗砂			m3	0.2359	120	28.31					
	青砖 240*115*53			千块	0.5337	420	224.15					
	石灰膏			m3	0.0236	297.02	7.01					
	材料费小计					-	276.02	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：滨河活动场地

第 13 页 共 14 页

项目编码	011702001001	项目名称	垫层模板	计量单位	m2	工程量	58					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1555.42	2751.83	0.93	669.89	15.55	27.52	0.01	6.7	
人工单价		小计				15.55	27.52	0.01	6.7			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						49.78						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3		3.6						
	复合模板			m2	0.2468	37.12	9.16					
	板方材			m3	0.0072	2100	15.12					
	钢筋 综合			kg	0.8652	3.4	2.94					
	水泥 32.5			t	0.0001	310	0.02					
	砂子 中粗砂			m3	0.0001	120	0.01					
	其他材料费					-	0.22	-				
	材料费小计					-	27.47	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：户前活动场地

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路修补					10374.72	
1	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:10cm 3. 养护 4. 含运费	m2	202	51.36	10374.72	
		分部小计					10374.72	
		道路破除与恢复					66065.45	
1	041001001008	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:18cm	m2	371	25.22	9356.62	
2	041001003008	拆除基层	1. 材质:碎(砾)石 2. 厚度:20cm	m2	371	22.1	8199.1	
3	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标方综合考虑 3. 装载机装松散土, 自卸汽车运土	m3	140.98	13.8	1945.52	
4	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 养护 4. 含运费	m2	371	81.34	30177.14	
5	040202015010	水泥稳定碎(砾)石	1. 20cm厚水泥稳定碎石上基层 2. 含运费	m2	371	44.17	16387.07	
		分部小计					66065.45	
		新建道路					142947.1	
1	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:5cm厚沥青混凝土(AC-16中粒式) 2. 商品沥青混凝土 3. 机械摊铺 4. 含运费	m2	2023.6	65	131534	
2	040203003010	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层油	m2	2023.6	5.64	11413.1	
		分部小计					142947.1	
		措施项目						
本页小计							219387.27	
合 计							219387.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：户前活动场地

第 1 页 共 8 页

项目编码	040203007019	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	202				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1371.1	3125.57		638.77	13.71	31.26		6.39
人工单价		小计					13.71	31.26		6.39	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						51.36					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铁件 综合			kg	0.025	4.5	0.11				
	脱模剂			kg	-0.02	1.79	-0.04				
	电			kW·h	0.0363	0.7	0.03				
	水			m3	0.0168	3.6	0.06				
	钢模板			kg	0.0212	4.3	0.09				
	预拌混凝土 C25			m3	0.102	300	30.6				
	其他材料费			元	0.402	1	0.4				
材料费小计						-	31.25	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：户前活动场地

第 3 页 共 8 页

项目编码	041001003008	项目名称	拆除基层	计量单位	m2	工程量	371					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-7 + 10-1-8	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1762.1			447.78	17.62				4.48
人工单价		小计				17.62				4.48		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						22.1						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：户前活动场地

第 4 页 共 8 页

项目编码	040103002018	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	140.98				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-280	装载机装松散土 装载机3m3	1000m 3	0.001	484.89		1924.09	217.24	0.48		1.92	0.21
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						0.48		12.62	0.7
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.8					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：户前活动场地

第 5 页 共 8 页

项目编码	040203007020	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	371				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5646.21		792.56	16.96	56.46		7.92
人工单价		小计					16.96	56.46		7.92	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						81.34					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铁件 综合			kg	0.065	4.5	0.29				
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02				
	电			kW·h	0.0648	0.7	0.05				
	水			m3	0.0261	3.6	0.09				
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21				
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	300	55.08				
	其他材料费			元	0.7265	1	0.73				
	材料费小计					-	56.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：户前活动场地

第 6 页 共 8 页

项目编码	040202015010	项目名称	水泥稳定碎(砾)石	计量单位	m2	工程量	371					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm	100m2	0.01	252.63	3510.06	484.29	169.77	2.53	35.1	4.84	1.7	
人工单价		小计				2.53	35.1	4.84	1.7			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						44.17						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.038	3.6	0.14					
	其他材料费			元	0.4656	1	0.47					
	水泥 P.O 42.5			t	0.0227	350	7.95					
	碎石 综合			m3	0.1574	100	15.74					
	石屑			m3	0.1396	77.57	10.83					
	材料费小计					-	35.13	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-文体工程

工程名称：户前活动场地

第 8 页 共 8 页

项目编码	040203003010	项目名称	透层、粘层		计量单位	m2	工程量	2023.6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2	1000m 2	0.001	60.32	5458.63	76.65	38.07	0.06	5.46	0.08	0.04
人工单价		小计				0.06	5.46	0.08	0.04		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.64					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.1342	1	0.13				
	乳化沥青			kg	1.02	5.22	5.32				
	材料费小计					-	5.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：1#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目					26060.03		
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	32.4	3.37	109.19		
2	010103001002	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	22.4	11.55	258.72		
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	10	11.19	111.9		
4	040805001001	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	10	2190.85	21908.5		
5	040901009001	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.05	12538	626.9		
6	040806001001	接地极	1. 名称:接地极	根	20	77.88	1557.6		
本页小计								24572.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：1#路-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	32.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：1#路-亮化工程

第 2 页 共 9 页

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	22.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.34	15.36	7.58		2.43	1.54
人工单价		小计						7.58		2.43	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.55				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：1#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49	
人工单价		小计						10.7	0.49			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						11.19						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：1#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	040805001001	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36		
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79		
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61		
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73		
人工单价		小计				206.32		109.81		118.23		71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1685							
清单项目综合单价						2190.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白布			kg	0.53	6.27	3.32						
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66						
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29						
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15						
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02						
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78						
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：1#路-亮化工程

第 6 页 共 9 页

项目编码	040901009001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.05				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2537.28	2085.34	374.01	748.32	2537.28	2085.34	374.01	748.32
人工单价		小计						2537.28	2085.34	374.01	748.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6793.2			
清单项目综合单价							12538				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	30.8178	1	30.82				
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	52.68	39	2054.52				
	地脚螺栓 成套			kg	1020	6.66	6793.2				
	材料费小计						-	8878.54	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：1#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	3.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：1#路-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	2.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计					30.86	15.61			11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.39				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：2#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		整个项目					15636.19		
1	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	19.44	3.38	65.71		
2	010103001003	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	13.44	11.55	155.23		
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	6	11.19	67.14		
4	040805001002	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	6	2190.85	13145.1		
5	040901009002	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.03	12538.32	376.15		
6	040806001002	接地极	1. 名称:接地极	根	12	77.88	934.56		
本页小计								14743.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：2#路-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	19.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：2#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						10.7	0.49		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：2#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码		040805001002	项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73
人工单价		小计					206.32	109.81	118.23	71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					1685				
清单项目综合单价							2190.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	白布			kg	0.53	6.27	3.32				
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66				
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29				
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15				
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02				
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47				
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11				
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78				
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：2#路-亮化工程

第 6 页 共 9 页

项目编码	040901009002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.03				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2537.28	2085.34	374.01	748.32	2537.28	2085.34	374.01	748.32
人工单价		小计						2537.28	2085.34	374.01	748.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6793.2			
清单项目综合单价							12538.32				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	30.8178	1	30.82				
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	52.68	39	2054.52				
	地脚螺栓 成套			kg	1020	6.66	6793.2				
	材料费小计						-	8878.54	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：2#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	2.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：2#路-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码	041102002002	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	1.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计					30.86	15.61			11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.38				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：3#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					28666.04	
1	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	35.64	3.37	120.11	
2	010103001004	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	24.64	11.55	284.59	
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	11	11.19	123.09	
4	040805001003	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	11	2190.85	24099.35	
5	040901009003	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.055	12538.17	689.6	
6	040806001003	接地极	1. 名称:接地极	根	22	77.88	1713.36	
本页小计							27030.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：3#路-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003003	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	35.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：3#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	11			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						10.7	0.49		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：3#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	040805001003	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	11						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36		
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79		
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61		
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73		
人工单价		小计				206.32		109.81		118.23		71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1685							
清单项目综合单价						2190.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白布			kg	0.53	6.27	3.32						
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66						
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29						
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15						
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02						
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78						
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：3#路-亮化工程

第 6 页 共 9 页

项目编码	040901009003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.055				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2537.28	2085.34	374.01	748.32	2537.28	2085.34	374.01	748.32
人工单价		小计						2537.28	2085.34	374.01	748.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6793.2			
清单项目综合单价							12538.17				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	30.8178	1	30.82				
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	52.68	39	2054.52				
	地脚螺栓 成套			kg	1020	6.66	6793.2				
	材料费小计						-	8878.54	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：3#路-亮化工程

第 7 页 共 9 页

项目编码	040806001003	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	22					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-6-3 换	角钢接地极制作安装 普通土 换为【镀锌接地线板 40*5*120】	根 (块)	1	40.57	17.44	8.55	11.32	40.57	17.44	8.55	11.32	
人工单价		小计				40.57	17.44	8.55	11.32			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						77.88						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	钢锯条			条	1	0.5	0.5					
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.15	39	5.85					
	扁钢 45*4			kg	0.26	3.03	0.79					
	沥青漆			kg	0.02	14.95	0.3					
	镀锌接地线板 40*5*120			个	10	1	10					
	材料费小计					-	17.44	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：3#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002003	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	3.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：3#路-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码	041102002003	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	2.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计					30.86	15.61			11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.39				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：4#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目					15636.19		
1	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	19.44	3.38	65.71		
2	010103001005	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	13.44	11.55	155.23		
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	6	11.19	67.14		
4	040805001004	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	6	2190.85	13145.1		
5	040901009004	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.03	12538.32	376.15		
6	040806001004	接地极	1. 名称:接地极	根	12	77.88	934.56		
本页小计								14743.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：4#路-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003004	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	19.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：4#路-亮化工程

第 2 页 共 9 页

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	13.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.34	15.36	7.58		2.43	1.54
人工单价		小计						7.58		2.43	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.55				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：4#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002005	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m ³	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						10.7	0.49		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：4#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	040805001004	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36		
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79		
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61		
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73		
人工单价		小计				206.32		109.81		118.23		71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1685							
清单项目综合单价						2190.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白布			kg	0.53	6.27	3.32						
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66						
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29						
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15						
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02						
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78						
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：4#路-亮化工程

第 6 页 共 9 页

项目编码	040901009004	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.03				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2537.28	2085.34	374.01	748.32	2537.28	2085.34	374.01	748.32
人工单价		小计						2537.28	2085.34	374.01	748.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6793.2			
清单项目综合单价							12538.32				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	30.8178	1	30.82				
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	52.68	39	2054.52				
	地脚螺栓 成套			kg	1020	6.66	6793.2				
	材料费小计						-	8878.54	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：4#路-亮化工程

第 7 页 共 9 页

项目编码	040806001004	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	12					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-6-3 换	角钢接地极制作安装 普通土 换为【镀锌接地线板 40*5*120】	根 (块)	1	40.57	17.44	8.55	11.32	40.57	17.44	8.55	11.32	
人工单价		小计				40.57	17.44	8.55	11.32			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						77.88						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯条			条	1	0.5	0.5					
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.15	39	5.85					
	扁钢 45*4			kg	0.26	3.03	0.79					
	沥青漆			kg	0.02	14.95	0.3					
	镀锌接地线板 40*5*120			个	10	1	10					
	材料费小计					-	17.44	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：4#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002004	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	2.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：5#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		整个项目					10424.03		
1	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	12.96	3.37	43.68		
2	010103001006	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	8.96	11.55	103.49		
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	4	11.19	44.76		
4	040805001005	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	4	2190.86	8763.44		
5	040901009005	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.02	12538	250.76		
6	040806001005	接地极	1. 名称:接地极	根	8	77.88	623.04		
本页小计								9829.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：5#路-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003005	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	12.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：5#路-亮化工程

第 2 页 共 9 页

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.34	15.36	7.58		2.43	1.54
人工单价		小计						7.58		2.43	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：5#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002006	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						10.7	0.49		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：5#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码		040805001005	项目名称		太阳能路灯		计量单位	套	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73
人工单价		小计					206.32	109.81	118.23	71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					1685				
清单项目综合单价							2190.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	白布			kg	0.53	6.27	3.32				
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66				
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29				
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15				
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02				
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47				
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11				
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78				
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：5#路-亮化工程

第 6 页 共 9 页

项目编码	040901009005	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.02				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2537.28	2085.34	374.01	748.32	2537.28	2085.34	374.01	748.32
人工单价		小计						2537.28	2085.34	374.01	748.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6793.2			
清单项目综合单价							12538				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	30.8178	1	30.82				
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	52.68	39	2054.52				
	地脚螺栓 成套			kg	1020	6.66	6793.2				
	材料费小计						-	8878.54	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：5#路-亮化工程

第 7 页 共 9 页

项目编码	040806001005	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-6-3 换	角钢接地极制作安装 普通土 换为【镀锌接地线板 40*5*120】	根 (块)	1	40.57	17.44	8.55	11.32	40.57	17.44	8.55	11.32	
人工单价		小计				40.57	17.44	8.55	11.32			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						77.88						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	钢锯条			条	1	0.5	0.5					
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.15	39	5.85					
	扁钢 45*4			kg	0.26	3.03	0.79					
	沥青漆			kg	0.02	14.95	0.3					
	镀锌接地线板 40*5*120			个	10	1	10					
	材料费小计					-	17.44	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：5#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002005	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	1.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：5#路-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码		041102002005	项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	0.96	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计						30.86	15.61		11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.37				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：6#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					10424.03	
1	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	12.96	3.37	43.68	
2	010103001007	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	8.96	11.55	103.49	
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	4	11.19	44.76	
4	040805001006	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	4	2190.86	8763.44	
5	040901009006	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.02	12538	250.76	
6	040806001006	接地极	1. 名称:接地极	根	8	77.88	623.04	
本页小计							9829.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：6#路-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003006	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	12.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：6#路-亮化工程

第 2 页 共 9 页

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.34	15.36	7.58		2.43	1.54
人工单价		小计						7.58		2.43	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.55				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：6#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002007	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49	
人工单价		小计						10.7	0.49			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						11.19						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：6#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	040805001006	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36	
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79	
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61	
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73	
人工单价		小计				206.32	109.81	118.23	71.49			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1685						
清单项目综合单价						2190.86						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	白布			kg	0.53	6.27	3.32					
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66					
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29					
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15					
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02					
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47					
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11					
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78					
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：6#路-亮化工程

第 6 页 共 9 页

项目编码	040901009006	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.02				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2537.28	2085.34	374.01	748.32	2537.28	2085.34	374.01	748.32
人工单价		小计						2537.28	2085.34	374.01	748.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6793.2			
清单项目综合单价							12538				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	30.8178	1	30.82				
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	52.68	39	2054.52				
	地脚螺栓 成套			kg	1020	6.66	6793.2				
	材料费小计						-	8878.54	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：6#路-亮化工程

第 7 页 共 9 页

项目编码	040806001006	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-6-3 换	角钢接地极制作安装 普通土 换为【镀锌接地线板 40*5*120】	根 (块)	1	40.57	17.44	8.55	11.32	40.57	17.44	8.55	11.32	
人工单价		小计				40.57	17.44	8.55	11.32			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						77.88						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯条			条	1	0.5	0.5					
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.15	39	5.85					
	扁钢 45*4			kg	0.26	3.03	0.79					
	沥青漆			kg	0.02	14.95	0.3					
	镀锌接地线板 40*5*120			个	10	1	10					
	材料费小计					-	17.44	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：6#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002006	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	1.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：6#路-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码	041102002006	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	0.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计					30.86	15.61			11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.37				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：7#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		整个项目					10424.03		
1	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	12.96	3.37	43.68		
2	010103001008	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	8.96	11.55	103.49		
3	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	4	11.19	44.76		
4	040805001007	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	4	2190.86	8763.44		
5	040901009007	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.02	12538	250.76		
6	040806001007	接地极	1. 名称:接地极	根	8	77.88	623.04		
本页小计								9829.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：7#路-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003007	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	12.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：7#路-亮化工程

第 2 页 共 9 页

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.34	15.36	7.58		2.43	1.54
人工单价		小计						7.58		2.43	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：7#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002008	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49	
人工单价		小计						10.7	0.49			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						11.19						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：7#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	040805001007	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36		
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79		
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61		
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73		
人工单价		小计				206.32		109.81		118.23		71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1685							
清单项目综合单价						2190.86							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白布			kg	0.53	6.27	3.32						
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66						
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29						
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15						
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02						
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78						
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：7#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002007	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	1.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：7#路-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码	041102002007	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	0.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计					30.86	15.61			11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.37				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：8#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		整个项目					7818.04		
1	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	9.72	3.37	32.76		
2	010103001009	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	6.72	11.55	77.62		
3	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	3	11.19	33.57		
4	040805001008	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	3	2190.85	6572.55		
5	040901009008	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.015	12538.65	188.08		
6	040806001008	接地极	1. 名称:接地极	根	6	77.88	467.28		
本页小计								7371.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：8#路-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003008	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	9.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：8#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002009	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49	
人工单价		小计						10.7	0.49			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						11.19						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：8#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	040805001008	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36		
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79		
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61		
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73		
人工单价		小计				206.32		109.81		118.23		71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1685							
清单项目综合单价						2190.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白布			kg	0.53	6.27	3.32						
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66						
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29						
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15						
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02						
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78						
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：8#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码		040303002008	项目名称		混凝土基础		计量单位	m3	工程量	1.08	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01		19.26	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							374.2				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：8#路-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码	041102002008	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	0.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计					30.86	15.61			11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：9#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目					54725.99		
1	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	68.04	3.37	229.29		
2	010103001010	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	47.04	11.55	543.31		
3	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	21	11.19	234.99		
4	040805001009	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	21	2190.85	46007.85		
5	040901009009	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.105	12538.1	1316.5		
6	040806001009	接地极	1. 名称:接地极	根	42	77.88	3270.96		
本页小计								51602.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：9#路-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003009	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	68.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：9#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002010	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	21					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49	
人工单价		小计						10.7	0.49			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						11.19						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：9#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	040805001009	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	21						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36		
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79		
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61		
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73		
人工单价		小计				206.32		109.81		118.23		71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1685							
清单项目综合单价						2190.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白布			kg	0.53	6.27	3.32						
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66						
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29						
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15						
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02						
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78						
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：9#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002009	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	7.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：9#路-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码	041102002009	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	5.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计					30.86	15.61			11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.39				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：10#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目					5211.99		
1	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	6.48	3.37	21.84		
2	010103001011	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	4.48	11.55	51.74		
3	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	2	11.19	22.38		
4	040805001010	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	2	2190.86	4381.72		
5	040901009010	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.01	12537	125.37		
6	040806001010	接地极	1. 名称:接地极	根	4	77.88	311.52		
本页小计								4914.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：10#路-亮化工程

第 2 页 共 9 页

项目编码	010103001011	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.34	15.36	7.58		2.43	1.54
人工单价		小计						7.58		2.43	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.55				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：10#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002011	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m ³	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49
人工单价		小计						10.7	0.49		
		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：10#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	040805001010	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36		
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79		
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61		
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73		
人工单价		小计				206.32		109.81		118.23		71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1685							
清单项目综合单价						2190.86							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白布			kg	0.53	6.27	3.32						
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66						
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29						
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15						
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02						
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78						
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：10#路-亮化工程

第 7 页 共 9 页

项目编码	040806001010	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-6-3 换	角钢接地极制作安装 普通土 换为【镀锌接地线板 40*5*120】	根 (块)	1	40.57	17.44	8.55	11.32	40.57	17.44	8.55	11.32	
人工单价		小计				40.57	17.44	8.55	11.32			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						77.88						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯条			条	1	0.5	0.5					
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.15	39	5.85					
	扁钢 45*4			kg	0.26	3.03	0.79					
	沥青漆			kg	0.02	14.95	0.3					
	镀锌接地线板 40*5*120			个	10	1	10					
	材料费小计					-	17.44	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：10#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002010	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	0.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：10#路-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码		041102002010	项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	0.48	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计						30.86	15.61		11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.36				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：11#路-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目					20848		
1	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	25.92	3.37	87.35		
2	010103001012	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	17.92	11.55	206.98		
3	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	8	11.19	89.52		
4	040805001011	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	8	2190.85	17526.8		
5	040901009011	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.04	12538	501.52		
6	040806001011	接地极	1. 名称:接地极	根	16	77.88	1246.08		
本页小计								19658.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：11#路-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003011	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	25.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计				0.48		2.59		0.3	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：11#路-亮化工程

第 2 页 共 9 页

项目编码	010103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	17.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.34	15.36	7.58		2.43	1.54
人工单价		小计						7.58		2.43	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：11#路-亮化工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	010103002012	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-302	自卸汽车运土(载重8t以内)运距3km	1000m 3	0.001			10699.79	485.2			10.7	0.49	
人工单价		小计						10.7	0.49			
		未计价材料费										
清单项目综合单价						11.19						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：11#路-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	040805001011	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36		
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79		
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61		
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73		
人工单价		小计				206.32		109.81		118.23		71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1685							
清单项目综合单价						2190.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白布			kg	0.53	6.27	3.32						
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66						
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29						
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15						
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02						
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78						
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：11#路-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002011	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	2.88				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：11#路-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码	041102002011	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	1.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计					30.86	15.61			11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：滨河活动场地-亮化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目					26060.03		
1	040101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	32.4	3.37	109.19		
2	010103001013	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	22.4	11.55	258.72		
3	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车从外运土方至厂区	m3	10	11.19	111.9		
4	040805001012	太阳能路灯	1. 灯杆材质高度:6m,壁厚3mm,镀锌Q235 2. 单晶硅太阳能电池板,长100cm宽67cm,功率100W,电压18V;太阳能专用磷酸铁锂电池,免维护,悬挂式,12V50AH;LED光源,功率60w 3. 地脚螺栓安装 4. 避雷器安装	套	10	2190.85	21908.5		
5	040901009012	预埋铁件	1. 预埋地脚螺栓	t	0.05	12538	626.9		
6	040806001012	接地极	1. 名称:接地极	根	20	77.88	1557.6		
本页小计								24572.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：滨河活动场地-亮化工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	040101003012	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	32.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	484.89		2589.02	297.59	0.48		2.59	0.3
人工单价		小计						0.48		2.59	0.3
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：滨河活动场地-亮化工程

第 2 页 共 9 页

项目编码	010103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	22.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.34	15.36	7.58		2.43	1.54
人工单价		小计						7.58		2.43	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：滨河活动场地-亮化工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	040805001012	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	10						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	267.56	196.06	153.61	44.09	26.76	19.61	15.36		
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.83	3.9	58.93	13.79	30.83	3.9	58.93	13.79		
8-5-103	蓄电池电压/容量 12V/100A·h	组件	1	68.77	7.22	35.13	24.61	68.77	7.22	35.13	24.61		
8-6-15	避雷针安装 金属杆上安装	套	1	62.63	71.93	4.56	17.73	62.63	71.93	4.56	17.73		
人工单价		小计				206.32		109.81		118.23		71.49	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1685							
清单项目综合单价						2190.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白布			kg	0.53	6.27	3.32						
	其他材料费			元	1.6626	1	1.66						
	膨胀螺栓 M14			10套	0.143	30	4.29						
	钢锯条			条	0.3	0.5	0.15						
	肥皂水			kg	0.2	10.12	2.02						
	镀锌大灯泡抱箍连压板			副	1.01	12.35	12.47						
	直脚 3#			个	2.02	5.5	11.11						
	羊角熔断器 10A			个	1.01	2.75	2.78						
	电焊条 L-60 φ 3.2			kg	0.28	39	10.92						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：滨河活动场地-亮化工程

第 8 页 共 9 页

项目编码	040303002012	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	3.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3050.06		192.53	49.93	305.01		19.26
人工单价		小计					49.93	305.01			19.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						374.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	305.01	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-亮化工程

工程名称：滨河活动场地-亮化工程

第 9 页 共 9 页

项目编码		041102002012	项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	2.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	308.57	156.13		119.18	30.86	15.61		11.92
人工单价		小计						30.86	15.61		11.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	组合钢模板			kg	0.59	4.3	2.54				
	钢模板连接件			kg	1.205	4.3	5.18				
	板方材			m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费					-	1.59	-			
	材料费小计					-	15.61	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位工程投标报价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：9#路

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	38646.5	
1.1	其中：综合工日	54.1	
1.2	1)人工费	5160	
1.3	2)材料费	31310	
1.4	3)机械费	739	
1.5	4)企业管理费	950.5	
1.6	5)利润	487	
2	措施项目	301.47	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	301.47	
2.2.1	2.1)安全生产费	186.15	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	93.08	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	22.24	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：9#路

第 1 页 共 1 页

项目编码	050102001001	项目名称	桂花	计量单位	株	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	65.24	0.54	12.67	18.38	65.24	0.54	12.67	18.38
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	10.87	2.11	8.24	30.05	10.87	2.11	8.24
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	14.79		2.12	7.91	14.79		2.12
人工单价		小计						103.2	26.2	14.78	28.74
98.85元/工日		未计价材料费						600			
清单项目综合单价							772.93				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	2.55	3.6	9.18				
	肥料(综合)			kg	0.08	3.17	0.25				
	农药(综合)			kg	0.08	24.69	1.98				
	树棍 长1.2m			棍	4	3.58	14.32				
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1	4.69	0.47				
	桂花 胸径10cm			株	1	600	600				
材料费小计						-	626.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位工程投标报价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：滨河活动场地

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	73859.08	
1.1	其中：综合工日	141.9	
1.2	1)人工费	13527.02	
1.3	2)材料费	54592.66	
1.4	3)机械费	1969	
1.5	4)企业管理费	2493.07	
1.6	5)利润	1277.33	
2	措施项目	790.72	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	790.72	
2.2.1	2.1)安全生产费	488.26	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	244.13	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	58.33	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：滨河活动场地

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	1529.67	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	1146.54	—
4.3	3) 住房公积金	241.23	—
4.4	4) 工伤保险	141.9	—
5	不含税工程造价合计	76179.47	
6	增值税~销项税额	6856.15	
7	含税工程造价合计	83035.62	
投标报价合计=1+2+3+4+6		83,035.62	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政
奖补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：滨河活动场地

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					73859.08	
1	050102001002	银杏	1. 胸径12cm 2. 冠幅3-3.5m 3. 高度4-4.5m 4. 全冠移植 5. 养护 6. 树棍桩 四脚桩	株	5	842.71	4213.55	
2	050102001003	柳树	1. 胸径12cm 2. 冠幅3-3.5m 3. 高度3.5-4m 4. 全冠移植 5. 养护 6. 树棍桩 四脚桩	株	30	667.97	20039.1	
3	050102001004	桂花	1. 胸径10cm 2. 冠幅3-3.5m 3. 高度3.5-4m 4. 全冠移植 5. 养护 6. 树棍桩 四脚桩	株	28	772.93	21642.04	
4	050102001005	石榴	1. 胸径10cm 2. 冠幅3-3.5m 3. 高度3-3.5m 4. 全冠移植 5. 养护 6. 树棍桩 四脚桩	株	11	722.93	7952.23	
5	050102001006	桃树	1. 胸径8cm 2. 冠幅2.5-3m 3. 高度2.5-3m 4. 全冠移植 5. 养护 6. 树棍桩 四脚桩	株	28	359.36	10062.08	
6	050102001007	梨树	1. 胸径8cm 2. 冠幅2.5-3m 3. 高度2.5-3m 4. 全冠移植 5. 养护 6. 树棍桩 四脚桩	株	28	355.36	9950.08	
		措施项目						
本页小计							73859.08	
合 计							73859.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：滨河活动场地

第 1 页 共 6 页

项目编码		050102001002		项目名称		银杏		计量单位		株		工程量		5			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	104.78	1.08	20.99	29.57	104.78	1.08	20.99	29.57						
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	10.87	2.11	8.24	30.05	10.87	2.11	8.24						
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	14.79		2.12	7.91	14.79		2.12						
人工单价		小计								142.74	26.74	23.1	39.93				
98.85元/工日		未计价材料费								610.2							
清单项目综合单价								842.71									
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	水			m3	2.7	3.6	9.72										
	肥料(综合)			kg	0.08	3.17	0.25										
	农药(综合)			kg	0.08	24.69	1.98										
	树棍 长1.2m			棍	4	3.58	14.32										
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1	4.69	0.47										
	银杏 胸径12cm			株	1	610.2	610.2										
	材料费小计					-	636.94	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：滨河活动场地

第 2 页 共 6 页

项目编码		050102001003	项目名称		柳树		计量单位	株	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-67	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	104.78	1.08	20.99	29.57	104.78	1.08	20.99	29.57
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	10.87	2.11	8.24	30.05	10.87	2.11	8.24
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	14.79		2.12	7.91	14.79		2.12
人工单价		小计					142.74	26.74	23.1	39.93	
98.85元/工日		未计价材料费					435.46				
清单项目综合单价							667.97				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	2.7	3.6	9.72				
	肥料(综合)			kg	0.08	3.17	0.25				
	农药(综合)			kg	0.08	24.69	1.98				
	树棍 长1.2m			棍	4	3.58	14.32				
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1	4.69	0.47				
	柳树 胸径12cm			株	1	435.46	435.46				
材料费小计						-	462.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：滨河活动场地

第 3 页 共 6 页

项目编码		050102001004	项目名称		桂花		计量单位	株	工程量	28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	65.24	0.54	12.67	18.38	65.24	0.54	12.67	18.38
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	10.87	2.11	8.24	30.05	10.87	2.11	8.24
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	14.79		2.12	7.91	14.79		2.12
人工单价		小计					103.2	26.2	14.78	28.74	
98.85元/工日		未计价材料费					600				
清单项目综合单价							772.93				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	2.55	3.6	9.18				
	肥料(综合)			kg	0.08	3.17	0.25				
	农药(综合)			kg	0.08	24.69	1.98				
	树棍 长1.2m			棍	4	3.58	14.32				
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1	4.69	0.47				
	桂花 胸径10cm			株	1	600	600				
材料费小计						-	626.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：滨河活动场地

第 4 页 共 6 页

项目编码		050102001005	项目名称		石榴		计量单位	株	工程量	11	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株	1	65.24	0.54	12.67	18.38	65.24	0.54	12.67	18.38
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	10.87	2.11	8.24	30.05	10.87	2.11	8.24
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	14.79		2.12	7.91	14.79		2.12
人工单价		小计					103.2	26.2	14.78	28.74	
98.85元/工日		未计价材料费					550				
清单项目综合单价							722.93				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	2.55	3.6	9.18				
	肥料(综合)			kg	0.08	3.17	0.25				
	农药(综合)			kg	0.08	24.69	1.98				
	树棍 长1.2m			棍	4	3.58	14.32				
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1	4.69	0.47				
	石榴 胸径10cm			株	1	550	550				
材料费小计						-	576.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：滨河活动场地

第 5 页 共 6 页

项目编码		050102001006	项目名称		桃树		计量单位	株	工程量	28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	42.51	0.45	8.32	11.98	42.51	0.45	8.32	11.98
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	10.87	2.11	8.24	30.05	10.87	2.11	8.24
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	14.79		2.12	7.91	14.79		2.12
人工单价		小计					80.47	26.11	10.43	22.34	
98.85元/工日		未计价材料费					220				
清单项目综合单价							359.36				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	2.525	3.6	9.09				
	肥料(综合)			kg	0.08	3.17	0.25				
	农药(综合)			kg	0.08	24.69	1.98				
	树棍 长1.2m			棍	4	3.58	14.32				
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1	4.69	0.47				
	桃树 胸径8cm			株	1	220	220				
材料费小计						-	246.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2025西峡县米坪镇堂坪村公益事业财政奖
补重点村项目一标段-绿化工程

工程名称：滨河活动场地

第 6 页 共 6 页

项目编码		050102001007	项目名称		梨树		计量单位	株	工程量	28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	42.51	0.45	8.32	11.98	42.51	0.45	8.32	11.98
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	10.87	2.11	8.24	30.05	10.87	2.11	8.24
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.91	14.79		2.12	7.91	14.79		2.12
人工单价		小计					80.47	26.11	10.43	22.34	
98.85元/工日		未计价材料费					216				
清单项目综合单价							355.36				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	2.525	3.6	9.09				
	肥料(综合)			kg	0.08	3.17	0.25				
	农药(综合)			kg	0.08	24.69	1.98				
	树棍 长1.2m			棍	4	3.58	14.32				
	镀锌铁丝 8~12#			kg	0.1	4.69	0.47				
	梨树 胸径8cm			株	1	216	216				
材料费小计						-	242.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

