四、已标价工程量清单

见后附

社旗县晋庄镇人民政府小河陈村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____

（单位盖章）

2026年 02月 06日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　　标　　总　　价

招　　标　　人：　社旗县晋庄镇人民政府

工　程　名　称：　社旗县晋庄镇人民政府小河陈村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价　(小写)：　3049986.71

(大写)：　叁佰零肆万玖仟玖佰捌拾陆元柒角壹分

投　　标　　人：

(单位盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编　　制　　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　2026年　02月　09日

总　　说　　明

项目名称：社旗县晋庄镇人民政府小河陈村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

一、工程概况：
1.项目名称：社旗县晋庄镇人民政府小河陈村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目
二、编制依据：
1. 定额采用《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额(2008)》“E.园林绿化工程”及其配套相关补充解释文件。
2. 规费、安全文明施工措施费属于不可竞争费用，按河南省有关规定足额计取。
3. 税金根据营改增相关政策，执行建办标函【2019】193号文按9%计算。

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：社旗县晋庄镇人民政府小河陈村2025年农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	道路工程	1543581.07		23797.45	21216.47
2	沟渠治理	407082.04		13668.07	12245.37
3	广场园建	130013.75		2776.73	3034.58
4	建筑工程	114422.57		2581.39	3196.60
5	亮化工程	86525.09		644.28	588.91
6	绿化工程	138459.10		1162.87	2249.58
7	排水工程	555557.03		17708.44	15817.02
8	一宅四院	74346.06		2212.69	2743.64
合 计		3049986.71		64551.92	61092.17

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	道路工程	1543581.07		23797.45	21216.47
1	1号路	243540.11		2884.31	2573.02
2	2号路	252624.68		3579.63	3203.88
3	3号路	112504.44		1373.77	1226.23
4	4号路	144725.67		1763.65	1574.21
5	5号路	145989.54		1781.55	1590.22
6	项目区域1	106202.61		2175.51	1936.19
7	项目区域2	152828.13		3130.60	2786.23
8	项目区域3	69938.31		1432.65	1275.05
9	项目区域4	123763.29		2533.19	2254.53
10	项目区域5	143981.05		2947.85	2623.58
11	项目区域6	47483.24		194.74	173.33
合 计		1543581.07		23797.45	21216.47

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	217019.2	
1.1	修补路面	27124	
1.2	加宽路面	75636	
1.3	沥青混凝土路面	109584	
1.4	标线	4675.2	
2	措施项目	3839.07	
2.1	其中：安全文明施工费	2884.31	
2.2	其他措施费（费率类）	954.76	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2573.02	—
4.1	定额规费	2573.02	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	223431.29	
6	增值税	20108.82	—
7	含税工程造价合计	243540.11	
投标报价合计=1+2+3+4+6		243,540.11	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		修补路面					27124	
1	041001001002	拆除路面	1.部位:破损道路 2.拆除厚度、材质:20cm厚级配碎石、18cm厚混凝土路面 3.拆除废料运距：自行考虑 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	200	11.62	2324	
2	040202011001	碎石	部位：破损道路修补 1.20cm级配碎石垫层	m2	200	39.98	7996	
3	040203007003	水泥混凝土	1.部位：破损道路修补 2.做法 1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	200	84.02	16804	
		分部小计					27124	
		加宽路面					75636	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位：加宽道路	m2	600	2.06	1236	
2	040202011002	碎石	部位：加宽道路 1.20cm级配碎石垫层	m2	600	39.98	23988	
3	040203007004	水泥混凝土	1.部位：加宽道路 2.做法 1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	600	84.02	50412	
		分部小计					75636	
		沥青混凝土路面					109584	
1	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青	m2	1800	1.06	1908	
2	040203006001	沥青混凝土	1.部位：沥青道路 2.6cm厚沥青混凝土（AC-16中粒式） 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	1800	59.82	107676	
		分部小计					109584	
		标线					4675.2	
本页小计							212344	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006002	标线	1.材料品种:热熔型 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	120	38.96	4675.2	
		分部小计					4675.2	
		措施项目						
本页小计							4675.2	
合　计							217019.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页　共 9 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0004	230.84	6.77	8475.24	309.91	0.09		3.22	0.11
借1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.038	6.05		77.9	1.35	0.23		2.96	0.05
1-2-70	自卸汽车运石碴(载重12t) 运距1km	1000m3	0.0004			12742.49	282.09			4.84	0.11
人工单价		小计						0.32		11.02	0.27
98.11元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钎头 Φ135	个	0.0002	16.39			
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 2 页　共 9 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 3 页　共 9 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 4 页　共 9 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		148.41	15.53	0.42		1.48	0.16
人工单价		小计						0.42		1.48	0.16
153.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 5 页　共 9 页

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 6 页　共 9 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 7 页　共 9 页

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	1001.11	31.94	7.06	0.03	1	0.03	
人工单价		小计						0.03	1	0.03	
163元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青	kg	0.306	3.14	0.96		
	材料费小计			-	1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 8 页　共 9 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	156.82	5467.8	319.05	38.42	1.57	54.68	3.19	0.38
人工单价		小计						1.57	54.68	3.19	0.38
163.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7738	1	0.77		
	柴油	t	0.0001	8300.87	0.83		
	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0606	881.29	53.41		
	材料费小计			-	55.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 9 页　共 9 页

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	425.25	165.5	819.95	88.12	4.25	1.66	8.2	0.88
人工单价		小计						4.25	1.66	8.2	0.88
170.17元/工日		未计价材料费						23.97			
清单项目综合单价								38.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	反光材料（玻璃珠）	kg	0.4	4.07	1.63		
	底漆	kg	0.2386	17.49	4.17		
	热熔标线涂料	kg	4.5	4.4	19.8		
	材料费小计			-	25.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2884.31			
2	01	其他措施费（费率类）			954.76			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	238.69			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	477.38			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	238.69			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：1号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2573.02		2573.02
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2573.02		2573.02
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	223431.29	9	20108.82
					22681.84

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：1号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.031388	16.39	0.51
2	03210593	铁件	综合	kg	52	4.43	230.36
3	04050117	砂砾	5~12	m3	212.16	119.51	25355.24
4	13310136	乳化沥青		kg	550.8	3.14	1729.51
5	14030101	柴油		t	0.108	8300.87	896.49
6	14350309	脱模剂		kg	8.232	3.28	27
7	34110103	电		kW·h	51.84	0.72	37.32
8	34110117	水		m3	73.144	4.55	332.81
9	35010146	钢模板		kg	38.2	4.73	180.69
10	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	48	4.07	195.36
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	146.88	328.77	48289.74
12	13010159-1	底漆		kg	28.6272	17.49	500.69
13	13110106	热熔标线涂料		kg	540	4.4	2376
14	补充材料001@1	沥青混凝土	中粒式	m3	109.08	881.29	96131.11

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	223793.4	
1.1	修补路面	81372	
1.2	加宽路面	56727	
1.3	沥青混凝土路面	82188	
1.4	标线	3506.4	
2	措施项目	4768.48	
2.1	其中：安全文明施工费	3579.63	
2.2	其他措施费（费率类）	1188.85	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3203.88	—
4.1	定额规费	3203.88	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	231765.76	
6	增值税	20858.92	—
7	含税工程造价合计	252624.68	
投标报价合计=1+2+3+4+6		252,624.68	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		修补路面					81372	
1	041001001002	拆除路面	1.部位:破损道路 2.拆除厚度、材质:20cm厚级配碎石、18cm厚混凝土路面 3.拆除废料运距:自行考虑 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	600	11.62	6972	
2	040202011001	碎石	部位：破损道路修补 1.20cm级配碎石垫层	m2	600	39.98	23988	
3	040203007003	水泥混凝土	1.部位：破损道路修补 2.做法 1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	600	84.02	50412	
		分部小计					81372	
		加宽路面					56727	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位：加宽道路	m2	450	2.06	927	
2	040202011002	碎石	部位：加宽道路 1.20cm级配碎石垫层	m2	450	39.98	17991	
3	040203007004	水泥混凝土	1.部位：加宽道路 2.做法 1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	450	84.02	37809	
		分部小计					56727	
		沥青混凝土路面					82188	
1	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青	m2	1350	1.06	1431	
2	040203006001	沥青混凝土	1.部位：沥青道路 2.6cm厚沥青混凝土（AC-16中粒式） 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	1350	59.82	80757	
		分部小计					82188	
		标线					3506.4	
本页小计							220287	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006001	标线	1.材料品种:热熔型 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	90	38.96	3506.4	
		分部小计					3506.4	
		措施项目						
本页小计							3506.4	
合　计							223793.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页　共 9 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0004	230.84	6.77	8475.24	309.91	0.09		3.22	0.11
借1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.038	6.05		77.9	1.35	0.23		2.96	0.05
1-2-70	自卸汽车运石碴(载重12t) 运距1km	1000m3	0.0004			12742.49	282.09			4.84	0.11
人工单价		小计						0.32		11.02	0.27
98.11元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钎头 Φ135	个	0.0002	16.39			
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 2 页　共 9 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 3 页　共 9 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 4 页　共 9 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		148.41	15.53	0.42		1.48	0.16
人工单价		小计						0.42		1.48	0.16
153.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 5 页　共 9 页

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 6 页　共 9 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 7 页　共 9 页

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	1001.11	31.94	7.06	0.03	1	0.03	
人工单价		小计						0.03	1	0.03	
163元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青	kg	0.306	3.14	0.96		
	材料费小计			-	1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 8 页　共 9 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	156.82	5467.8	319.05	38.42	1.57	54.68	3.19	0.38
人工单价		小计						1.57	54.68	3.19	0.38
163.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7738	1	0.77		
	柴油	t	0.0001	8300.87	0.83		
	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0606	881.29	53.41		
	材料费小计			-	55.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 9 页　共 9 页

项目编码	040205006001	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	425.25	165.5	819.95	88.12	4.25	1.66	8.2	0.88
人工单价		小计						4.25	1.66	8.2	0.88
170.17元/工日		未计价材料费						23.97			
清单项目综合单价								38.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	反光材料（玻璃珠）	kg	0.4	4.07	1.63		
	底漆	kg	0.2386	17.49	4.17		
	热熔标线涂料	kg	4.5	4.4	19.8		
	材料费小计			-	25.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3579.63			
2	01	其他措施费（费率类）			1188.85			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	297.21			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	594.43			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	297.21			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：2号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3203.88		3203.88
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3203.88		3203.88
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	231765.76	9	20858.92

主要材料价格表

工程名称：2号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.094164	16.39	1.54
2	03210593	铁件	综合	kg	68.25	4.43	302.35
3	04050117	砂砾	5~12	m3	278.46	119.51	33278.75
4	13310136	乳化沥青		kg	413.1	3.14	1297.13
5	14030101	柴油		t	0.081	8300.87	672.37
6	14350309	脱模剂		kg	10.8045	3.28	35.44
7	34110103	电		kW·h	68.04	0.72	48.99
8	34110117	水		m3	96.0015	4.55	436.81
9	35010146	钢模板		kg	50.1375	4.73	237.15
10	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	36	4.07	146.52
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	192.78	328.77	63380.28
12	13010159-1	底漆		kg	21.4704	17.49	375.52
13	13110106	热熔标线涂料		kg	405	4.4	1782
14	补充材料001@1	沥青混凝土	中粒式	m3	81.81	881.29	72098.33

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	100160.07	
1.1	修补路面	16274.4	
1.2	加宽路面	33412.2	
1.3	沥青混凝土路面	48408.73	
1.4	标线	2064.74	
2	措施项目	1828.78	
2.1	其中：安全文明施工费	1373.77	
2.2	其他措施费（费率类）	455.01	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1226.23	—
4.1	定额规费	1226.23	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	103215.08	
6	增值税	9289.36	—
7	含税工程造价合计	112504.44	
投标报价合计=1+2+3+4+6		112,504.44	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		修补路面					16274.4	
1	041001001002	拆除路面	1.部位:破损道路 2.拆除厚度、材质:20cm厚级配碎石、18cm厚混凝土路面 3.拆除废料运距：自行考虑 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	120	11.62	1394.4	
2	040202011001	碎石	部位：破损道路修补 1.20cm级配碎石垫层	m2	120	39.98	4797.6	
3	040203007003	水泥混凝土	1.部位：破损道路修补 2.做法 1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	120	84.02	10082.4	
		分部小计					16274.4	
		加宽路面					33412.2	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位：加宽道路	m2	265.05	2.06	546	
2	040202011002	碎石	部位：加宽道路 1.20cm级配碎石垫层	m2	265.05	39.98	10596.7	
3	040203007004	水泥混凝土	1.部位：加宽道路 2.做法 1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	265.05	84.02	22269.5	
		分部小计					33412.2	
		沥青混凝土路面					48408.73	
1	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青	m2	795.15	1.06	842.86	
2	040203006002	沥青混凝土	1.部位：沥青道路 2.6cm厚沥青混凝土（AC-16中粒式） 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	795.15	59.82	47565.87	
		分部小计					48408.73	
		标线					2064.74	
本页小计							98095.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006002	标线	1.材料品种:热熔型 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	53.01	38.95	2064.74	
		分部小计					2064.74	
		措施项目						
本页小计							2064.74	
合　计							100160.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页　共 9 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0004	230.84	6.77	8475.24	309.91	0.09		3.22	0.11
借1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.038	6.05		77.9	1.35	0.23		2.96	0.05
1-2-70	自卸汽车运石碴(载重12t) 运距1km	1000m3	0.0004			12742.49	282.09			4.84	0.11
人工单价		小计						0.32		11.02	0.27
98.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钎头 Φ135	个	0.0002	16.39			
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 2 页　共 9 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 3 页　共 9 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 4 页　共 9 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	265.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		148.41	15.53	0.42		1.48	0.16
人工单价		小计						0.42		1.48	0.16
153.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 5 页　共 9 页

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	265.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 6 页　共 9 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	265.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 7 页　共 9 页

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	795.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	1001.11	31.94	7.06	0.03	1	0.03	
人工单价		小计						0.03	1	0.03	
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青	kg	0.306	3.14	0.96		
	材料费小计			-	1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 8 页　共 9 页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	795.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	156.82	5467.8	319.05	38.42	1.57	54.68	3.19	0.38
人工单价		小计						1.57	54.68	3.19	0.38
163.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7738	1	0.77		
	柴油	t	0.0001	8300.87	0.83		
	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0606	881.29	53.41		
	材料费小计			-	55.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 9 页　共 9 页

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	53.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	425.25	165.5	819.95	88.12	4.25	1.66	8.2	0.88
人工单价		小计						4.25	1.66	8.2	0.88
170.17元/工日		未计价材料费						23.97			
清单项目综合单价								38.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	反光材料（玻璃珠）	kg	0.4	4.07	1.63		
	底漆	kg	0.2386	17.49	4.17		
	热熔标线涂料	kg	4.5	4.4	19.8		
	材料费小计			-	25.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1373.77			
2	01	其他措施费（费率类）			455.01			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	113.75			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	227.51			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	113.75			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：3号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1226.23		1226.23
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1226.23		1226.23
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	103215.08	9	9289.36

主要材料价格表

工程名称：3号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.018833	16.39	0.31
2	03210593	铁件	综合	kg	25.02825	4.43	110.88
3	04050117	砂砾	5~12	m3	102.11526	119.51	12203.79
4	13310136	乳化沥青		kg	243.3159	3.14	764.01
5	14030101	柴油		t	0.047709	8300.87	396.03
6	14350309	脱模剂		kg	3.962165	3.28	13
7	34110103	电		kW·h	24.95124	0.72	17.96
8	34110117	水		m3	35.205122	4.55	160.18
9	35010146	钢模板		kg	18.386138	4.73	86.97
10	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	21.204	4.07	86.3
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	70.69518	328.77	23242.45
12	13010159-1	底漆		kg	12.646066	17.49	221.18
13	13110106	热熔标线涂料		kg	238.545	4.4	1049.6
14	补充材料001@1	沥青混凝土	中粒式	m3	48.18609	881.29	42465.92

单位工程投标报价汇总表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	128853.82	
1.1	修补路面	20614.24	
1.2	加宽路面	43112.52	
1.3	沥青混凝土路面	62462.88	
1.4	标线	2664.18	
2	措施项目	2347.81	
2.1	其中：安全文明施工费	1763.65	
2.2	其他措施费（费率类）	584.16	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1574.21	—
4.1	定额规费	1574.21	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	132775.84	
6	增值税	11949.83	—
7	含税工程造价合计	144725.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		144,725.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		修补路面					20614.24	
1	041001001002	拆除路面	1.部位:破损道路 2.拆除厚度、材质:20cm厚级配碎石、18cm厚混凝土路面 3.拆除废料运距：自行考虑 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	152	11.62	1766.24	
2	040202011001	碎石	部位：破损道路修补 1.20cm级配碎石垫层	m2	152	39.98	6076.96	
3	040203007003	水泥混凝土	1.部位：破损道路修补 2.做法 1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	152	84.02	12771.04	
		分部小计					20614.24	
		加宽路面					43112.52	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位：加宽道路	m2	342	2.06	704.52	
2	040202011002	碎石	部位：加宽道路 1.20cm级配碎石垫层	m2	342	39.98	13673.16	
3	040203007004	水泥混凝土	1.部位：加宽道路 2.做法 1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	342	84.02	28734.84	
		分部小计					43112.52	
		沥青混凝土路面					62462.88	
1	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青	m2	1026	1.06	1087.56	
2	040203006002	沥青混凝土	1.部位：沥青道路 2.6cm厚沥青混凝土（AC-16中粒式） 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	1026	59.82	61375.32	
		分部小计					62462.88	
		标线					2664.18	
本页小计							126189.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006002	标线	1.材料品种:热熔型 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	68.4	38.95	2664.18	
		分部小计					2664.18	
		措施项目						
本页小计							2664.18	
合　计							128853.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页　共 9 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0004	230.84	6.77	8475.24	309.91	0.09		3.22	0.11
借1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.038	6.05		77.9	1.35	0.23		2.96	0.05
1-2-70	自卸汽车运石碴(载重12t) 运距1km	1000m3	0.0004			12742.49	282.09			4.84	0.11
人工单价		小计						0.32		11.02	0.27
98.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钎头 Φ135	个	0.0002	16.39			
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 2 页　共 9 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 3 页　共 9 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 4 页　共 9 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		148.41	15.53	0.42		1.48	0.16
人工单价		小计						0.42		1.48	0.16
153.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 5 页　共 9 页

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 6 页　共 9 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 7 页　共 9 页

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1026

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	1001.11	31.94	7.06	0.03	1	0.03	
人工单价		小计						0.03	1	0.03	
163.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青	kg	0.306	3.14	0.96		
	材料费小计			-	1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 8 页　共 9 页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1026

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	156.82	5467.8	319.05	38.42	1.57	54.68	3.19	0.38
人工单价		小计						1.57	54.68	3.19	0.38
163.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7738	1	0.77		
	柴油	t	0.0001	8300.87	0.83		
	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0606	881.29	53.41		
	材料费小计			-	55.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 9 页　共 9 页

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	68.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	425.25	165.5	819.95	88.12	4.25	1.66	8.2	0.88
人工单价		小计						4.25	1.66	8.2	0.88
170.17元/工日		未计价材料费						23.97			
清单项目综合单价								38.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	反光材料（玻璃珠）	kg	0.4	4.07	1.63		
	底漆	kg	0.2386	17.49	4.17		
	热熔标线涂料	kg	4.5	4.4	19.8		
	材料费小计			-	25.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1763.65			
2	01	其他措施费（费率类）			584.16			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	146.04			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	292.08			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	146.04			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：4号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1574.21		1574.21
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1574.21		1574.21
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	132775.84	9	11949.83

主要材料价格表

工程名称：4号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.023855	16.39	0.39
2	03210593	铁件	综合	kg	32.11	4.43	142.25
3	04050117	砂砾	5~12	m3	131.0088	119.51	15656.86
4	13310136	乳化沥青		kg	313.956	3.14	985.82
5	14030101	柴油		t	0.06156	8300.87	511
6	14350309	脱模剂		kg	5.08326	3.28	16.67
7	34110103	电		kW·h	32.0112	0.72	23.05
8	34110117	水		m3	45.16642	4.55	205.51
9	35010146	钢模板		kg	23.5885	4.73	111.57
10	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	27.36	4.07	111.36
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	90.6984	328.77	29818.91
12	13010159-1	底漆		kg	16.317504	17.49	285.39
13	13110106	热熔标线涂料		kg	307.8	4.4	1354.32
14	补充材料001@1	沥青混凝土	中粒式	m3	62.1756	881.29	54794.73

单位工程投标报价汇总表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	129973.5	
1.1	修补路面	21021.1	
1.2	加宽路面	43396.17	
1.3	沥青混凝土路面	62873.83	
1.4	标线	2682.4	
2	措施项目	2371.64	
2.1	其中：安全文明施工费	1781.55	
2.2	其他措施费（费率类）	590.09	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1590.22	—
4.1	定额规费	1590.22	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	133935.36	
6	增值税	12054.18	—
7	含税工程造价合计	145989.54	
投标报价合计=1+2+3+4+6		145,989.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		修补路面					21021.1	
1	041001001002	拆除路面	1.部位:破损道路 2.拆除厚度、材质:20cm厚级配碎石、18cm厚混凝土路面 3.拆除废料运距：自行考虑 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	155	11.62	1801.1	
2	040202011001	碎石	部位：破损道路修补 1.20cm级配碎石垫层	m2	155	39.98	6196.9	
3	040203007003	水泥混凝土	1.部位：破损道路修补 2.做法 1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	155	84.02	13023.1	
		分部小计					21021.1	
		加宽路面					43396.17	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位：加宽道路	m2	344.25	2.06	709.16	
2	040202011002	碎石	部位：加宽道路 1.20cm级配碎石垫层	m2	344.25	39.98	13763.12	
3	040203007004	水泥混凝土	1.部位：加宽道路 2.做法 1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	344.25	84.02	28923.89	
		分部小计					43396.17	
		沥青混凝土路面					62873.83	
1	040203003001	粘层	1.材料品种:乳化沥青	m2	1032.75	1.06	1094.72	
2	040203006002	沥青混凝土	1.部位：沥青道路 2.6cm厚沥青混凝土（AC-16中粒式） 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	1032.75	59.82	61779.11	
		分部小计					62873.83	
		标线					2682.4	
本页小计							127291.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205006002	标线	1.材料品种:热熔型 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	68.85	38.96	2682.4	
		分部小计					2682.4	
		措施项目						
本页小计							2682.4	
合　计							129973.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页　共 9 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0004	230.84	6.77	8475.24	309.91	0.09		3.22	0.11
借1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.038	6.05		77.9	1.35	0.23		2.96	0.05
1-2-70	自卸汽车运石碴(载重12t) 运距1km	1000m3	0.0004			12742.49	282.09			4.84	0.11
人工单价		小计						0.32		11.02	0.27
98.11元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	合金钎头 Φ135	个	0.0002	16.39			
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 2 页　共 9 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 3 页　共 9 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 4 页　共 9 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	344.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		148.41	15.53	0.42		1.48	0.16
人工单价		小计						0.42		1.48	0.16
153.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 5 页　共 9 页

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	344.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 6 页　共 9 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	344.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 7 页　共 9 页

项目编码	040203003001	项目名称	粘层	计量单位	m2	工程量	1032.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.6	1001.11	31.94	7.06	0.03	1	0.03	
人工单价		小计						0.03	1	0.03	
163.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0403	1	0.04		
	乳化沥青	kg	0.306	3.14	0.96		
	材料费小计			-	1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 8 页　共 9 页

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1032.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	156.82	5467.8	319.05	38.42	1.57	54.68	3.19	0.38
人工单价		小计						1.57	54.68	3.19	0.38
163.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7738	1	0.77		
	柴油	t	0.0001	8300.87	0.83		
	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0606	881.29	53.41		
	材料费小计			-	55.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 9 页　共 9 页

项目编码	040205006002	项目名称	标线	计量单位	m2	工程量	68.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	425.25	165.5	819.95	88.12	4.25	1.66	8.2	0.88
人工单价		小计						4.25	1.66	8.2	0.88
170.17元/工日		未计价材料费						23.97			
清单项目综合单价								38.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.027	1	0.03		
	反光材料（玻璃珠）	kg	0.4	4.07	1.63		
	底漆	kg	0.2386	17.49	4.17		
	热熔标线涂料	kg	4.5	4.4	19.8		
	材料费小计			-	25.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1781.55			
2	01	其他措施费（费率类）			590.09			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	147.52			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	295.05			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	147.52			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：5号路　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1590.22		1590.22
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1590.22		1590.22
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	133935.36	9	12054.18

主要材料价格表

工程名称：5号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	03131363	合金钎头	Φ135	个	0.024326	16.39	0.4
2	03210593	铁件	综合	kg	32.45125	4.43	143.76
3	04050117	砂砾	5~12	m3	132.4011	119.51	15823.26
4	13310136	乳化沥青		kg	316.0215	3.14	992.31
5	14030101	柴油		t	0.061965	8300.87	514.36
6	14350309	脱模剂		kg	5.137283	3.28	16.85
7	34110103	电		kW·h	32.3514	0.72	23.29
8	34110117	水		m3	45.646428	4.55	207.69
9	35010146	钢模板		kg	23.839188	4.73	112.76
10	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	27.54	4.07	112.09
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	91.6623	328.77	30135.81
12	13010159-1	底漆		kg	16.424856	17.49	287.27
13	13110106	热熔标线涂料		kg	309.825	4.4	1363.23
14	补充材料001@1	沥青混凝土	中粒式	m3	62.58465	881.29	55155.23

单位工程投标报价汇总表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	92603.42	
2	措施项目	2893.98	
2.1	其中：安全文明施工费	2175.51	
2.2	其他措施费（费率类）	718.47	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1936.19	—
4.1	定额规费	1936.19	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	97433.59	
6	增值税	8769.02	—
7	含税工程造价合计	106202.61	
投标报价合计=1+2+3+4+6		106,202.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					92603.42	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位：区域1	m2	717.5	2.06	1478.05	
2	040202011001	碎石	1.20cm级配碎石垫层	m2	717.5	39.98	28685.65	
3	040203007003	水泥混凝土	1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	717.5	84.02	60284.35	
4	040203007004	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm 2.填缝材料品种:聚氯乙烯胶泥等	m	143.5	15.02	2155.37	
		措施项目						
本页小计							92603.42	
合　计							92603.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	717.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		148.41	15.53	0.42		1.48	0.16
人工单价		小计						0.42		1.48	0.16
153.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	717.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	717.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	040203007004	项目名称	缩缝切缝	计量单位	m	工程量	143.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	245.98	342.89	18.82	42.65	2.46	3.43	0.19	0.42
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	669.09	65.83		116.09	6.69	0.66		1.16
人工单价		小计						9.15	4.09	0.19	1.58
163元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.105	4.55	0.48		
	其他材料费	元	0.2224	1	0.22		
	金刚石锯片	片	0.0044	657.74	2.89		
	塑料油膏	kg	0.58	0.85	0.49		
	材料费小计			-	4.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2175.51			
2	01	其他措施费（费率类）			718.47			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	179.62			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	359.23			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	179.62			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：项目区域1　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1936.19		1936.19
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1936.19		1936.19
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	97433.59	9	8769.02

主要材料价格表

工程名称：项目区域1　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	03130709	金刚石锯片		片	0.6314	657.74	415.3
2	03210593	铁件	综合	kg	46.6375	4.43	206.6
3	04050117	砂砾	5~12	m3	190.281	119.51	22740.48
4	14350309	脱模剂		kg	7.383075	3.28	24.22
5	34110103	电		kW·h	46.494	0.72	33.48
6	34110117	水		m3	80.668525	4.55	367.04
7	35010146	钢模板		kg	34.260625	4.73	162.05
8	80210559	预拌混凝土	C25	m3	131.733	328.77	43309.86

单位工程投标报价汇总表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	133258.58	
2	措施项目	4164.48	
2.1	其中：安全文明施工费	3130.6	
2.2	其他措施费（费率类）	1033.88	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2786.23	—
4.1	定额规费	2786.23	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	140209.29	
6	增值税	12618.84	—
7	含税工程造价合计	152828.13	
投标报价合计=1+2+3+4+6		152,828.13	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					133258.58	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位：区域2	m2	1032.5	2.06	2126.95	
2	040202011001	碎石	1.20cm级配碎石垫层	m2	1032.5	39.98	41279.35	
3	040203007003	水泥混凝土	1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	1032.5	84.02	86750.65	
4	040203007004	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm 2.填缝材料品种:聚氯乙烯胶泥等	m	206.5	15.02	3101.63	
		措施项目						
本页小计							133258.58	
合　计							133258.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	1032.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		148.41	15.53	0.42		1.48	0.16
人工单价		小计						0.42		1.48	0.16
153.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	1032.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1032.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	040203007004	项目名称	缩缝切缝	计量单位	m	工程量	206.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	245.98	342.89	18.82	42.65	2.46	3.43	0.19	0.42
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	669.09	65.83		116.09	6.69	0.66		1.16
人工单价		小计						9.15	4.09	0.19	1.58
163元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.105	4.55	0.48		
	其他材料费	元	0.2224	1	0.22		
	金刚石锯片	片	0.0044	657.74	2.89		
	塑料油膏	kg	0.58	0.85	0.49		
	材料费小计			-	4.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3130.6			
2	01	其他措施费（费率类）			1033.88			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	258.47			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	516.94			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	258.47			
3	02	其他（费率类）						
					4164.48			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：项目区域2　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2786.23		2786.23
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2786.23		2786.23
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	140209.29	9	12618.84

主要材料价格表

工程名称：项目区域2　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	03130709	金刚石锯片		片	0.9086	657.74	597.62
2	03210593	铁件	综合	kg	67.1125	4.43	297.31
3	04050117	砂砾	5~12	m3	273.819	119.51	32724.11
4	14350309	脱模剂		kg	10.624425	3.28	34.85
5	34110103	电		kW·h	66.906	0.72	48.17
6	34110117	水		m3	116.083975	4.55	528.18
7	35010146	钢模板		kg	49.301875	4.73	233.2
8	80210559	预拌混凝土	C25	m3	189.567	328.77	62323.94

单位工程投标报价汇总表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	60982.74	
2	措施项目	1905.8	
2.1	其中：安全文明施工费	1432.65	
2.2	其他措施费（费率类）	473.15	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1275.05	—
4.1	定额规费	1275.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	64163.59	
6	增值税	5774.72	—
7	含税工程造价合计	69938.31	
投标报价合计=1+2+3+4+6		69,938.31	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					60982.74	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位：区域3	m2	472.5	2.06	973.35	
2	040202011001	碎石	1.20cm级配碎石垫层	m2	472.5	39.98	18890.55	
3	040203007003	水泥混凝土	1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	472.5	84.02	39699.45	
4	040203007004	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm 2.填缝材料品种:聚氯乙烯胶泥等	m	94.5	15.02	1419.39	
		措施项目						
本页小计							60982.74	
合　计							60982.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	472.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		148.41	15.53	0.42		1.48	0.16
人工单价		小计						0.42		1.48	0.16
153.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	472.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	472.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	040203007004	项目名称	缩缝切缝	计量单位	m	工程量	94.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	245.98	342.89	18.82	42.65	2.46	3.43	0.19	0.42
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	669.09	65.83		116.09	6.69	0.66		1.16
人工单价		小计						9.15	4.09	0.19	1.58
163元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.105	4.55	0.48		
	其他材料费	元	0.2224	1	0.22		
	金刚石锯片	片	0.0044	657.74	2.89		
	塑料油膏	kg	0.58	0.85	0.49		
	材料费小计			-	4.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1432.65			
2	01	其他措施费（费率类）			473.15			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	118.29			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	236.57			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	118.29			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：项目区域3　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1275.05		1275.05
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1275.05		1275.05
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	64163.59	9	5774.72

主要材料价格表

工程名称：项目区域3　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	03130709	金刚石锯片		片	0.4158	657.74	273.49
2	03210593	铁件	综合	kg	30.7125	4.43	136.06
3	04050117	砂砾	5~12	m3	125.307	119.51	14975.44
4	14350309	脱模剂		kg	4.862025	3.28	15.95
5	34110103	电		kW·h	30.618	0.72	22.04
6	34110117	水		m3	53.123175	4.55	241.71
7	35010146	钢模板		kg	22.561875	4.73	106.72
8	80210559	预拌混凝土	C25	m3	86.751	328.77	28521.13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	107919.98	
2	措施项目	3369.79	
2.1	其中：安全文明施工费	2533.19	
2.2	其他措施费（费率类）	836.6	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2254.53	—
4.1	定额规费	2254.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	113544.3	
6	增值税	10218.99	—
7	含税工程造价合计	123763.29	
投标报价合计=1+2+3+4+6		123,763.29	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					107919.98	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位：区域4	m2	836.5	2.06	1723.19	
2	040202011001	碎石	1.20cm级配碎石垫层	m2	836.5	39.98	33443.27	
3	040203007003	水泥混凝土	1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	836.5	84.02	70282.73	
4	040203007004	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm 2.填缝材料品种:聚氯乙烯胶泥等	m	164.5	15.02	2470.79	
		措施项目						
本页小计							107919.98	
合　计							107919.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	836.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		148.41	15.53	0.42		1.48	0.16
人工单价		小计						0.42		1.48	0.16
153.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	836.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	836.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	040203007004	项目名称	缩缝切缝	计量单位	m	工程量	164.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	245.98	342.89	18.82	42.65	2.46	3.43	0.19	0.42
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	669.09	65.83		116.09	6.69	0.66		1.16
人工单价		小计						9.15	4.09	0.19	1.58
163元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.105	4.55	0.48		
	其他材料费	元	0.2224	1	0.22		
	金刚石锯片	片	0.0044	657.74	2.89		
	塑料油膏	kg	0.58	0.85	0.49		
	材料费小计			-	4.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2533.19			
2	01	其他措施费（费率类）			836.6			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	209.15			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	418.3			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	209.15			
3	02	其他（费率类）						
					3369.7			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费应为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：项目区域4　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2254.53		2254.53
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2254.53		2254.53
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	113544.30	9	10218.99

主要材料价格表

工程名称：项目区域4　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	03130709	金刚石锯片		片	0.7238	657.74	476.07
2	03210593	铁件	综合	kg	54.3725	4.43	240.87
3	04050117	砂砾	5~12	m3	221.8398	119.51	26512.07
4	14350309	脱模剂		kg	8.607585	3.28	28.23
5	34110103	电		kW·h	54.2052	0.72	39.03
6	34110117	水		m3	93.753695	4.55	426.58
7	35010146	钢模板		kg	39.942875	4.73	188.93
8	80210559	预拌混凝土	C25	m3	153.5814	328.77	50492.96

单位工程投标报价汇总表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	125547.73	
2	措施项目	3921.4	
2.1	其中：安全文明施工费	2947.85	
2.2	其他措施费（费率类）	973.55	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2623.58	—
4.1	定额规费	2623.58	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	132092.71	
6	增值税	11888.34	—
7	含税工程造价合计	143981.05	
投标报价合计=1+2+3+4+6		143,981.05	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					125547.73	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位：区域5	m2	973	2.06	2004.38	
2	040202011001	碎石	1.20cm级配碎石垫层	m2	973	39.98	38900.54	
3	040203007003	水泥混凝土	1）18cm厚C25商混面层 2）路面养护	m2	973	84.02	81751.46	
4	040203007004	缩缝切缝	1.横向缩缝切缝 2.厚度:5cm 2.填缝材料品种:聚氯乙烯胶泥等	m	192.5	15.02	2891.35	
		措施项目						
本页小计							125547.73	
合　计							125547.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	973

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		148.41	15.53	0.42		1.48	0.16
人工单价		小计						0.42		1.48	0.16
153.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	973

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 换	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【砂砾5~12】	100m2	0.01	198.92	3217.82	519.25	62.7	1.99	32.18	5.19	0.62
人工单价		小计						1.99	32.18	5.19	0.62
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0253	4.55	0.12		
	其他材料费	元	0.3689	1	0.37		
	砂砾 5~12	m3	0.2652	119.51	31.69		
	材料费小计			-	32.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	973

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	6180.16		294.01	16.96	61.8		2.94
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
人工单价		小计						18.52	62.29		3.21
162.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.0661	4.55	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.73	0.23		
	脱模剂	kg	0.0103	3.28	0.03		
	电	kW·h	0.0648	0.72	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.43	0.29		
	其他材料费	元	0.734	1	0.73		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	328.77	60.36		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	材料费小计			-	62.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 4 页　共 4 页

项目编码	040203007004	项目名称	缩缝切缝	计量单位	m	工程量	192.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	245.98	342.89	18.82	42.65	2.46	3.43	0.19	0.42
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	669.09	65.83		116.09	6.69	0.66		1.16
人工单价		小计						9.15	4.09	0.19	1.58
163元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.105	4.55	0.48		
	其他材料费	元	0.2224	1	0.22		
	金刚石锯片	片	0.0044	657.74	2.89		
	塑料油膏	kg	0.58	0.85	0.49		
	材料费小计			-	4.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2947.85			
2	01	其他措施费（费率类）			973.55			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	243.39			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	486.77			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	243.39			
3	02	其他（费率类）						
					3921.4			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”等。其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：项目区域5　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2623.58		2623.58
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2623.58		2623.58
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	132092.71	9	11888.34

主要材料价格表

工程名称：项目区域5　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	03130709	金刚石锯片		片	0.847	657.74	557.11
2	03210593	铁件	综合	kg	63.245	4.43	280.18
3	04050117	砂砾	5~12	m3	258.0396	119.51	30838.31
4	14350309	脱模剂		kg	10.01217	3.28	32.84
5	34110103	电		kW·h	63.0504	0.72	45.4
6	34110117	水		m3	109.17389	4.55	496.74
7	35010146	钢模板		kg	46.46075	4.73	219.76
8	80210559	预拌混凝土	C25	m3	178.6428	328.77	58732.39

单位工程投标报价汇总表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	43130.22	
2	措施项目	259.06	
2.1	其中：安全文明施工费	194.74	
2.2	其他措施费（费率类）	64.32	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	173.33	—
4.1	定额规费	173.33	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	43562.61	
6	增值税	3920.63	—
7	含税工程造价合计	47483.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		47,483.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					43130.22	
1	040203006001	沥青混凝土	1.部位：沥青道路 2.6cm厚沥青混凝土（AC-16中粒式） 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	721	59.82	43130.22	
		措施项目						
本页小计							43130.22	
合　计							43130.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页　共 1 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	721

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	156.82	5467.8	319.05	38.42	1.57	54.68	3.19	0.38
人工单价		小计						1.57	54.68	3.19	0.38
163.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7738	1	0.77		
	柴油	t	0.0001	8300.87	0.83		
	沥青混凝土 中粒式	m3	0.0606	881.29	53.41		
	材料费小计			-	55.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		194.74			
2	01	其他措施费（费率类）			64.32			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	16.08			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	32.16			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	16.08			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：项目区域6　　标段：道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	173.33		173.33
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	173.33		173.33
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	43562.61	9	3920.63

主要材料价格表

工程名称：项目区域6　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	14030101	柴油		t	0.04326	8300.87	359.1
2	补充材料001@1	沥青混凝土	中粒式	m3	43.6926	881.29	38505.85

单项工程投标报价汇总表

工程名称：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	沟渠治理	407082.04		13668.07	12245.37
1	1号路沟渠	247403.58		7998.64	7165.45
2	2号路沟渠	159678.46		5669.43	5079.92
合 计		407082.04		13668.07	12245.37

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	209153.11	
2	措施项目	10657.2	
2.1	其中：安全文明施工费	7998.64	
2.2	其他措施费（费率类）	2658.56	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	7165.45	—
4.1	定额规费	7165.45	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	226975.76	
6	增值税	20427.82	—
7	含税工程造价合计	247403.58	
投标报价合计=1+2+3+4+6		247,403.58	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					209153.11	
1	040303002002	混凝土基础	1.混凝土护坡基础 2.混凝土强度等级:C25	m3	62.73	472.78	29657.49	
2	040305005001	护坡	1.部位：混凝土护坡 2.做法 1）15cm厚C25砼 2）10cm厚砂砾垫层 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	951.2	133.05	126557.16	
3	040103001001	回填方	1.沟渠填方材料品种:素土 2.密实度要求:规范要求	m3	299.3	17.14	5130	
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:2m以内	m3	1066	8.36	8911.76	
5	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:淤泥土 2.运距:自行考虑	m3	1066	11.9	12685.4	
6	040205012001	隔离护栏	1.类型:波形梁护栏 2.其它详见图纸设计及相关规范	m	205	127.86	26211.3	
		措施项目						
本页小计							209153.11	
合　计							209153.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页　共 8 页

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	62.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3342.14		70.88	49.93	334.21		7.09
5-4-3	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0138	3663.69	1762.63	127.43	343.71	50.67	24.38	1.76	4.75
人工单价		小计						100.6	358.59	1.76	11.84
167.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								472.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1659	4.55	0.75		
	脱模剂	kg	0.1383	3.28	0.45		
	电	kW·h	0.4457	0.72	0.32		
	其他材料费	元	0.3643	1	0.36		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	无纺土工布	m2	0.1279	8.45	1.08		
	木模板方材	m3	0.002	1772.43	3.54		
	圆钉	kg	0.2896	6.27	1.82		
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.0024	5.8	0.01		
	木支撑	m3	0.0083	1772.43	14.71		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 2 页　共 8 页

	零星卡具	kg	0.3048	4.88	1.49		
	复合木模板面板	m2	0.0285	64	1.82		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0002	583.84	0.12		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	358.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 3 页　共 8 页

项目编码	040305005001	项目名称	护坡	计量单位	m2	工程量	951.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-3 换	钢丝网水泥护坡 混凝土护坡 厚10cm 实际厚度(cm):15 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	2990.68	5729.7	865.77	744.48	29.91	57.3	8.66	7.45
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
5-1-8	垫层 砂砾石	10m3	0.01	962.5	1655.84	25.53	99.98	9.63	16.56	0.26	1
人工单价		小计						41.1	74.35	8.92	8.72
152.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								133.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1805	4.55	0.82		
	其他材料费	元	0.4007	1	0.4		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1616	328.77	53.13		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	草袋	个	0.7176	2.2	1.58		
	木模板方材	m3	0.0008	1772.43	1.42		
	圆钉	kg	0.017	6.27	0.11		
	脱模油	kg	0.0088	4.93	0.04		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0263	5.8	0.15		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 4 页　共 8 页

	砂子中砂	m3	0.0429	186.42	8		
	砾石 40	m3	0.1021	82.21	8.39		
	材料费小计			-	74.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 5 页　共 8 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	299.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1438.55		143.41	131.62	14.39		1.43	1.32
人工单价		小计						14.39		1.43	1.32
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 6 页　共 8 页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	1066

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-273	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量0.6m3 不装车	1000m3	0.001	1063.36		7033.75	262.69	1.06		7.03	0.27
人工单价		小计						1.06		7.03	0.27
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 7 页　共 8 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1066

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54		33.75	0.74	0.45		3.38	0.07
1-1-321	自卸汽车运土(载重12t以内) 运距1km	1000m3	0.001			7827.81	173.32			7.83	0.17
人工单价		小计						0.45		11.21	0.24
89.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 8 页　共 8 页

项目编码	040205012001	项目名称	隔离护栏	计量单位	m	工程量	205

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-38	道路隔离护栏安装 固定式膨胀螺栓	100m	0.01	950.46	22.1	295.92	173.7	9.5	0.22	2.96	1.74
人工单价		小计						9.5	0.22	2.96	1.74
170.18元/工日		未计价材料费						113.44			
清单项目综合单价								127.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0043	1			
	膨胀螺栓 M10*80	套	0.4248	0.51	0.22		
	波形梁护栏	m	1	113.44	113.44		
	材料费小计			-	113.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7998.64			
2	01	其他措施费（费率类）			2658.56			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	664.64			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1329.28			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	664.64			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：1号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	7165.45		7165.45
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	7165.45		7165.45
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	226975.76	9	20427.82

主要材料价格表

工程名称：1号路沟渠　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	25.168383	5.8	145.98
2	02090101	塑料薄膜		m2	1093.88	0.26	284.41
3	02310119	无纺土工布		m2	8.023167	8.45	67.8
4	03010942	圆钉		kg	34.337974	6.27	215.3
5	03210439	零星卡具		kg	19.122758	4.88	93.32
6	04030147	砂子中砂		m3	40.825504	186.42	7610.69
7	04050135	砾石	40	m3	97.11752	82.21	7984.03
8	14350309	脱模剂		kg	8.6756	3.28	28.46
9	34110103	电		kW·h	27.958761	0.72	20.13
10	34110117	水		m3	182.079483	4.55	828.46
11	35010116	木模板方材		m3	0.885889	1772.43	1570.18
12	35010166	组合钢模板		kg	0.788612	4.73	3.73
13	35020211	复合木模板面板		m2	1.787174	64	114.38
14	35030163	木支撑		m3	0.521404	1772.43	924.15
15	80210559	预拌混凝土	C25	m3	217.07122	328.77	71366.5
16	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.010411	583.84	6.08
17	36130201@1	波形梁护栏		m	205	113.44	23255.2

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	133859.86	
2	措施项目	7554.22	
2.1	其中：安全文明施工费	5669.43	
2.2	其他措施费（费率类）	1884.79	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5079.92	—
4.1	定额规费	5079.92	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	146494	
6	增值税	13184.46	—
7	含税工程造价合计	159678.46	
投标报价合计=1+2+3+4+6		159,678.46	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					133859.86	
1	040303002002	混凝土基础	1.混凝土护坡基础 2.混凝土强度等级:C25	m3	45.9	472.78	21700.6	
2	040305005001	护坡	1.部位：混凝土护坡 2.做法 1）15cm厚C25砼 2）10cm厚砂砾垫层 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	696	133.05	92602.8	
3	040103001001	回填方	1.沟渠填方材料品种:素土 2.密实度要求:规范要求	m3	219	17.14	3753.66	
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:2m以内	m3	780	8.36	6520.8	
5	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:淤泥土 2.运距:自行考虑	m3	780	11.9	9282	
		措施项目						
本页小计							133859.86	
合　计							133859.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页　共 7 页

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	45.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3342.14		70.88	49.93	334.21		7.09
5-4-3	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模	100m2	0.0138	3663.69	1762.63	127.43	343.71	50.67	24.38	1.76	4.75
人工单价		小计						100.6	358.59	1.76	11.84
167.28元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								472.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1659	4.55	0.75		
	脱模剂	kg	0.1383	3.28	0.45		
	其他材料费	元	0.3643	1	0.36		
	镀锌铁丝　Φ0.7	kg	0.0024	5.8	0.01		
	无纺土工布	m2	0.1279	8.45	1.08		
	圆钉	kg	0.2896	6.27	1.82		
	零星卡具	kg	0.3048	4.88	1.49		
	木模板方材	m3	0.002	1772.43	3.54		
	组合钢模板	kg	0.0126	4.73	0.06		
	复合木模板面板	m2	0.0285	64	1.82		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 2 页　共 7 页

	木支撑	m3	0.0083	1772.43	14.71		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0002	583.84	0.12		
	电	kW·h	0.4457	0.72	0.32		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	材料费小计			-	358.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 3 页　共 7 页

项目编码	040305005001	项目名称	护坡	计量单位	m2	工程量	696

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-3 换	钢丝网水泥护坡 混凝土护坡 厚10cm 实际厚度(cm):15 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	2990.68	5729.7	865.77	744.48	29.91	57.3	8.66	7.45
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	48.86		27.11	1.56	0.49		0.27
5-1-8	垫层 砂砾石	10m3	0.01	962.5	1655.84	25.53	99.98	9.63	16.56	0.26	1
人工单价		小计						41.1	74.35	8.92	8.72
152.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								133.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1805	4.55	0.82		
	其他材料费	元	0.4007	1	0.4		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0263	5.8	0.15		
	草袋	个	0.7176	2.2	1.58		
	圆钉	kg	0.017	6.27	0.11		
	砂子中砂	m3	0.0429	186.42	8		
	砾石 40	m3	0.1021	82.21	8.39		
	脱模油	kg	0.0088	4.93	0.04		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 4 页　共 7 页

	木模板方材	m3	0.0008	1772.43	1.42		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1616	328.77	53.13		
	材料费小计			-	74.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 5 页　共 7 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1438.55		143.41	131.62	14.39		1.43	1.32
人工单价		小计						14.39		1.43	1.32
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 6 页　共 7 页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂	计量单位	m3	工程量	780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-273	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量0.6m3 不装车	1000m3	0.001	1063.36		7033.75	262.69	1.06		7.03	0.27
人工单价		小计						1.06		7.03	0.27
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 7 页　共 7 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54		33.75	0.74	0.45		3.38	0.07
1-1-321	自卸汽车运土(载重12t以内) 运距1km	1000m3	0.001			7827.81	173.32			7.83	0.17
人工单价		小计						0.45		11.21	0.24
89.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5669.43			
2	01	其他措施费（费率类）			1884.79			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	471.2			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	942.39			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	471.2			
3	02	其他（费率类）						
					7554.22			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：2号路沟渠　　标段：沟渠治理　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5079.92		5079.92
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5079.92		5079.92
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	146494.00	9	13184.46

主要材料价格表

工程名称：2号路沟渠　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	18.41589	5.8	106.81
2	02090101	塑料薄膜		m2	800.4	0.26	208.1
3	02310119	无纺土工布		m2	5.87061	8.45	49.61
4	03010942	圆钉		kg	25.125347	6.27	157.54
5	03210439	零星卡具		kg	13.992262	4.88	68.28
6	04030147	砂子中砂		m3	29.87232	186.42	5568.8
7	04050135	砾石	40	m3	71.0616	82.21	5841.97
8	14350309	脱模剂		kg	6.348	3.28	20.82
9	34110103@1	电		kW·h	20.45763	0.72	14.73
10	34110117	水		m3	133.22889	4.55	606.19
11	35010116	木模板方材		m3	0.648211	1772.43	1148.91
12	35010166	组合钢模板		kg	0.577033	4.73	2.73
13	35020211	复合木模板面板		m2	1.307688	64	83.69
14	35030163	木支撑		m3	0.381515	1772.43	676.21
15	80210559@1	预拌混凝土	C25	m3	158.8326	328.77	52219.39
16	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.007618	583.84	4.45

单项工程投标报价汇总表

工程名称：广场园建　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	广场园建	130013.75		2776.73	3034.58
1	文体广场	130013.75		2776.73	3034.58
合 计		130013.75		2776.73	3034.58

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	111142.43	
1.1	铺装及树池	36641.95	
1.2	健身器材、成品座椅	25601.6	
1.3	舞台	48898.88	
2	措施项目	5101.66	
2.1	其中：安全文明施工费	2776.73	
2.2	其他措施费（费率类）	1126.21	
2.3	单价措施费	1198.72	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3034.58	—
4.1	定额规费	3034.58	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	119278.67	
6	增值税	10735.08	—
7	含税工程造价合计	130013.75	
投标报价合计=1+2+3+4+6		130,013.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺装及树池					36641.95	
1	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1.部位：彩色混凝土铺装 2.做法 1）50厚C25彩色混凝土 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	530	30.57	16202.1	
2	040203007001	水泥混凝土	1.部位：破损道路修补 2.做法 1）15cm厚级配碎石垫层 2）15cm厚C25商混面层 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	120	99.92	11990.4	
3	041001001001	拆除路面	1.部位:破损道路 2.厚度、材质:15cm厚级配碎石、15cm厚混凝土路面 3.挖掘机装车，外运暂按1Km，结算时据实调整 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	120	9.17	1100.4	
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.部位：道牙 2.做法 1）1000*200*100水泥混凝土道牙 2）50厚1:6干硬性水泥砂浆 3）C20砼护脚 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m	97	52.15	5058.55	
5	040204007002	树池砌筑	1.部位：树池 2.做法 1）C30混凝土树池 2）素土夯实C20混凝土垫层 3.树池内散置卵石4-5cm(Φ2-3cm)	个	10	229.05	2290.5	
		分部小计					36641.95	
		健身器材、成品座椅					25601.6	
本页小计							36641.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050307019001	其他景观小摆设	1.部位：休闲座椅 2.其他详见图纸设计以及相关规范	个	8	492.33	3938.64	
2	050307019002	其他景观小摆设	1.部位：健身器材 2.其他详见图纸设计以及相关规范	个	8	1969.36	15754.88	
3	050307019003	其他景观小摆设	1.部位：篮球架 2.其他详见图纸设计以及相关规范	个	2	2954.04	5908.08	
		分部小计					25601.6	
		舞台					48898.88	
	A.1	土石方工程					4039.04	
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.其它详见图纸设计及相关规范	m3	12.96	11.49	148.91	
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内 3.其它详见图纸设计及相关规范	m3	81.6	11.41	931.06	
3	010103001002	回填方	1.回填部位：基础回填 2.填方材料品种：素土 3.密实度要求：≥0.97 4.填方来源、运距：厂区原土 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	66.77	10.6	707.76	
4	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂 2.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	8.6	261.78	2251.31	
	A.4	砌筑工程					9322.17	
本页小计							29640.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	8.45	460.51	3891.31	
2	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.墙体类型:240mm厚、3.6米以下 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	7.59	480.35	3645.86	
3	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.墙体类型:240mm厚、3.6米以上 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	0.97	525.1	509.35	
4	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	2.16	590.58	1275.65	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					20453.03	
1	010501001001	垫层	1.部位：基础垫层 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C15 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	2.75	369.46	1016.02	
本页小计							10338.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010501002001	带形基础	1.部位：带形基础 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.模板安拆 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	5.95	413.83	2462.29	
3	010501003001	独立基础	1.部位：独立基础 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.模板安拆 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	1.15	490.59	564.18	
4	010502003001	异形柱	1.部位：圆形柱 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.模板安拆 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	1.21	1152.98	1395.11	
5	010502002001	构造柱	1.部位：构造柱 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.模板安拆 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	0.61	791.91	483.07	
6	010503002001	矩形梁	1.部位：矩形梁 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.模板安拆 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	1.96	880.13	1725.05	
7	010503004001	圈梁	1.部位：地圈梁 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.模板安拆 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	2.37	841.43	1994.19	
本页小计							8623.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.部位：悬挑板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C20 4.模板安拆 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	1.14	1569.54	1789.28	
9	010505010001	其他板	1.部位：斜板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.模板安拆 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	1.74	833.5	1450.29	
10	010507005001	扶手、压顶	1.部位：压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	0.69	566.35	390.78	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.262	4203.31	1101.27	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.113	4203.27	474.97	
13	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 14mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.284	4145.04	1177.19	
本页小计							6383.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 18mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.176	4104.04	722.31	
15	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0			
16	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.009	6028.88	54.26	
17	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径6mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.678	5387.57	3652.77	
	A.9	屋面及防水工程					1731.33	
1	010901001001	瓦屋面	1.部位：屋面 2.做法 1）深褐色块瓦 2）20厚1:3水泥砂浆粘贴层 3）3厚SBS改性沥青防水卷材 4）20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	21.62	80.08	1731.33	
	A.11	楼地面装饰工程					5969.3	
本页小计							6160.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.部位：地面 2.做法12YJ1-地102 1）40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹 2）60厚C15混凝土垫层随打随抹 3.150厚绘图垫层	m2	67.2	86.46	5810.11	
2	011107004001	水泥砂浆台阶面	1.部位：台阶 2.做法 1）20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	4.32	36.85	159.19	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					5064.34	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1.部位：墙面抹灰 2.做法 1）1.9厚1∶1∶6水泥石灰砂浆 2）6厚1∶0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	79.65	36.89	2938.29	
2	011204003001	块料墙面	1.部位：墙面贴砖 2.做法 1）9厚1∶1∶6水泥石灰砂浆 2）6厚1∶0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3）粘贴深褐色面砖 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	18.56	114.55	2126.05	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					2319.67	
1	011406001001	抹灰面油漆	1.部位：舞台山墙 2.做法：乳胶漆 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	79.65	24.04	1914.79	
2	011406001002	抹灰面油漆	1.部位：挑檐底面 2.做法：乳胶漆 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	16.8	24.1	404.88	
		分部小计					48898.88	
		措施项目					1198.72	
本页小计							13353.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701002001	外脚手架	1.部位：背景墙脚手架 2.其它详见图纸设计及相关规范	m2	64.24	18.66	1198.72	
本页小计							1198.72	
合　计							112341.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页　共 41 页

项目编码	040204003001	项目名称	现浇混凝土人行道及进口坡	计量单位	m2	工程量	530

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):5 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1138.96	1721.6		196.01	11.39	17.22		1.96
人工单价		小计						11.39	17.22		1.96
163.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌彩色混凝土 C25	m3	0.051	329.87	16.82		
	其他材料费			-	0.39	-	
	材料费小计			-	17.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 2 页　共 41 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2 -6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	177.1	2299.58	432.21	54.23	1.77	23	4.32	0.55
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1603.24	5148.11		277.91	16.03	51.48		2.78
人工单价		小计						17.8	74.48	4.32	3.33
157.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								99.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2652	119.15	31.6		
	预拌混凝土 C25	m3	0.153	328.77	50.3		
	其他材料费			-	-7.42	-	
	材料费小计			-	74.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 3 页　共 41 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0003	230.84	6.77	8475.24	309.91	0.07		2.54	0.1
借1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.03	6.05		77.9	1.35	0.18		2.34	0.04
1-2-70	自卸汽车运石碴(载重12t) 运距1km	1000m3	0.0003			12742.49	282.09			3.82	0.08
人工单价		小计						0.25		8.7	0.22
98.11元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 4 页　共 41 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝土	100m	0.01	756.51	4017.81	0.47	135	7.57	40.18		1.35
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.0005	2364.9	3358.22		374.37	1.18	1.68		0.19
人工单价		小计						8.75	41.86		1.54
153.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土立缘石 1000*200*100	m	1.01	35.05	35.4		
	预拌混凝土 C20	m3	0.0051	317.56	1.62		
	其他材料费			-	4.83	-	
	材料费小计			-	41.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 5 页　共 41 页

项目编码	040204007002	项目名称	树池砌筑	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-61	砌筑树池 混凝土块	100m	0.048	414.44	2750.74	0.24	74	19.89	132.04	0.01	3.56
借5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.0096	2364.9	3358.22		374.37	22.7	32.24		3.6
2-2-26 + 2-2-27 * -15	卵石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.0144	122.48	596.52	284.88	38.97	1.76	8.59	4.1	0.56
人工单价		小计						44.35	172.87	4.11	7.72
141.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								229.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	0.097	317.56	30.8		
	混凝土树池 1200*200*100	m	4.848	26.67	129.3		
	其他材料费			-	12.77	-	
	材料费小计			-	172.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 6 页　共 41 页

项目编码	050307019001	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	休闲座椅	个	1		492.33				492.33		
人工单价		小计							492.33		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								492.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	休闲座椅	个	1	492.33	492.33		
	材料费小计			-	492.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 7 页　共 41 页

项目编码	050307019002	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	健身器材	个	1		1969.36				1969.36		
人工单价		小计							1969.36		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1969.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	健身器材	个	1	1969.36	1969.36		
	材料费小计			-	1969.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 8 页　共 41 页

项目编码	050307019003	项目名称	其他景观小摆设	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	篮球架	个	1		2954.04				2954.04		
人工单价		小计							2954.04		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2954.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	篮球架	个	1	2954.04	2954.04		
	材料费小计			-	2954.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 9 页　共 41 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	12.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-17	人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.005	282.16			21.31	1.41			0.11
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.095	73.61		25.57	5.85	6.99		2.43	0.56
人工单价		小计						8.4		2.43	0.67
89.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 10 页　共 41 页

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	81.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.005	266.04			20.1	1.33			0.1
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.095	73.61		25.57	5.85	6.99		2.43	0.56
人工单价		小计						8.32		2.43	0.66
89.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 11 页　共 41 页

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	66.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.5	5.71	7.58		2.45	0.58
人工单价		小计						7.58		2.45	0.58
89.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 12 页　共 41 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	8.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-74	垫层 砂	10m3	0.1	403.97	2162.33	4.11	47.4	40.4	216.23	0.41	4.74
人工单价		小计						40.4	216.23	0.41	4.74
129.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								261.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子	m3	1.1526	186.42	214.87		
	其他材料费			-	1.37	-	
	材料费小计			-	216.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 13 页　共 41 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	8.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1 H80010731 80010743	砖基础　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1309.55	3085.81	56.75	152.99	130.96	308.58	5.68	15.3
人工单价		小计						130.96	308.58	5.68	15.3
133.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								460.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2399	413.91	99.3		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5262	396.82	208.81		
	其他材料费			-	0.48	-	
	材料费小计			-	308.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 14 页　共 41 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	7.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10 H800010731 800010743	混水砖墙 1砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1491.68	3083.55	53.91	174.41	149.17	308.36	5.39	17.44
人工单价		小计						149.17	308.36	5.39	17.44
132.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								480.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2313	413.91	95.74		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	396.82	211.78		
	其他材料费			-	0.83	-	
	材料费小计			-	308.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 15 页　共 41 页

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	0.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10 换	混水砖墙 1砖　墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1939.18	3083.55	53.91	174.41	193.92	308.36	5.39	17.44
人工单价		小计						193.92	308.36	5.39	17.44
132.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								525.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2313	413.91	95.74		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	396.82	211.78		
	其他材料费			-	0.83	-	
	材料费小计			-	308.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 16 页　共 41 页

项目编码	010401012002	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	2492.68	3070.35	50.6	292	249.27	307.04	5.06	29.2
人工单价		小计						249.27	307.04	5.06	29.2
131.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5514	396.82	218.81		
	其他材料费			-	88.23	-	
	材料费小计			-	307.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 17 页　共 41 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	479.01	3139.93		75.77	47.9	313.99		7.58
人工单价		小计						47.9	313.99		7.58
129.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								369.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	307.71	310.79		
	其他材料费			-	3.21	-	
	材料费小计			-	314	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 18 页　共 41 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	5.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	442.1	3330.11		70.04	44.21	333.01		7
借5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.0059	2553.71	2022.92	1.4	404.26	15.17	12.02	0.01	2.4
人工单价		小计						59.38	345.03	0.01	9.4
129.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								413.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	复合模板	m2	0.1466	36.55	5.36		
	板方材	m3	0.0012	2218.94	2.66		
	其他材料费			-	4.85	-	
	材料费小计			-	344.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 19 页　共 41 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	362.47	3331.5		57.34	36.25	333.15		5.73
借5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0211	2336.43	2772.37	1.62	369.86	49.23	58.41	0.03	7.79
人工单价		小计						85.48	391.56	0.03	13.52
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								490.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	复合模板	m2	0.5199	36.55	19		
	板方材	m3	0.0054	2218.94	11.98		
	其他材料费			-	28.66	-	
	材料费小计			-	391.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 20 页　共 41 页

项目编码	010502003001	项目名称	异形柱	计量单位	m3	工程量	1.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-13 H80210557 80210559	现浇混凝土 异形柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1000.73	3407.16		158.31	100.07	340.72		15.83
借5-224	现浇混凝土模板 异形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.0932	3927.75	2921.1	1.4	621.56	366.06	272.24	0.13	57.93
人工单价		小计						466.13	612.96	0.13	73.76
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1152.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.9797	328.77	322.1		
	复合模板	m2	2.8546	36.55	104.34		
	板方材	m3	0.0447	2218.94	99.19		
	其他材料费			-	87.26	-	
	材料费小计			-	612.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 21 页　共 41 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-12	现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	1562.12	3297.27		247.19	156.21	329.73		24.72
借5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.06	1997.53	2372.46	1.4	316.2	119.85	142.35	0.08	18.98
人工单价		小计						276.06	472.08	0.08	43.7
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								791.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	0.9797	317.56	311.11		
	复合模板	m2	1.4805	36.55	54.11		
	板方材	m3	0.0232	2218.94	51.48		
	其他材料费			-	55.42	-	
	材料费小计			-	472.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 22 页　共 41 页

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	390.44	3352.01		61.85	39.04	335.2		6.18
借5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.0961	2361.01	2466.11	0.94	373.75	226.8	236.9	0.09	35.91
人工单价		小计						265.84	572.1	0.09	42.09
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								880.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	复合模板	m2	2.3703	36.55	86.63		
	板方材	m3	0.0429	2218.94	95.19		
	其他材料费			-	58.17	-	
	材料费小计			-	572.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 23 页　共 41 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	2.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-19	现浇混凝土 圈梁	10m3	0.1	1143.7	3242.26		181.04	114.37	324.23		18.11
借5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0658	2911.65	2475.2	0.23	460.79	191.55	162.84	0.02	30.31
人工单价		小计						305.92	487.07	0.02	48.42
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								841.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	317.56	320.74		
	复合模板	m2	1.6233	36.55	59.33		
	板方材	m3	0.0409	2218.94	90.75		
	其他材料费			-	16.18	-	
	材料费小计			-	487	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 24 页　共 41 页

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	1.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-43	现浇混凝土 悬挑板	10m3	0.1	1372.74	3244.09		217.29	137.27	324.41		21.73
借5-273	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.1431	4092.09	2850.3	2.11	647.56	585.42	407.77	0.3	92.64
人工单价		小计						722.69	732.18	0.3	114.37
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1569.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	317.56	320.74		
	复合模板	m2	4.62	36.55	168.86		
	板方材	m3	0.0775	2218.94	171.97		
	其他材料费			-	70.52	-	
	材料费小计			-	732.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 25 页　共 41 页

项目编码	010505010001	项目名称	其他板	计量单位	m3	工程量	1.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-37 H80210557 80210559	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	495.16	3404.99	4.4	78.44	49.52	340.5	0.44	7.84
借5-262	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0744	2548.88	2894.79	2.11	403.45	189.64	215.38	0.16	30.02
人工单价		小计						239.16	555.88	0.6	37.86
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								833.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	复合模板	m2	2.2789	36.55	83.29		
	板方材	m3	0.0336	2218.94	74.56		
	其他材料费			-	65.95	-	
	材料费小计			-	555.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 26 页　共 41 页

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	0.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1969.96	3381.73		311.7	197	338.17		31.17
人工单价		小计						197	338.17		31.17
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								566.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	其他材料费			-	6.12	-	
	材料费小计			-	338.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 27 页　共 41 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	984.17	3041.71	21.6	155.84	984.17	3041.71	21.6	155.84
人工单价		小计						984.17	3041.71	21.6	155.84
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4203.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3041.71	-	
	材料费小计			-	3041.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 28 页　共 41 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.113

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	984.17	3041.71	21.6	155.84	984.17	3041.71	21.6	155.84
人工单价		小计						984.17	3041.71	21.6	155.84
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4203.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3041.71	-	
	材料费小计			-	3041.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 29 页　共 41 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.284

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	847.59	3100.57	62.74	134.14	847.59	3100.57	62.74	134.14
人工单价		小计						847.59	3100.57	62.74	134.14
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4145.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12	kg	1025	2.93	3003.25		
	其他材料费			-	97.32	-	
	材料费小计			-	3100.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 30 页　共 41 页

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	847.59	3059.57	62.74	134.14	847.59	3059.57	62.74	134.14
人工单价		小计						847.59	3059.57	62.74	134.14
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4104.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3059.57	-	
	材料费小计			-	3059.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 31 页　共 41 页

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t		582.32	3561.81	51.06	92.16				
人工单价		小计									
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 32 页　共 41 页

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.009

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2074.46	3577.21	50.15	328.29	2074.46	3577.21	50.15	328.29
人工单价		小计						2074.46	3577.21	50.15	328.29
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6028.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3577.21	-	
	材料费小计			-	3577.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 33 页　共 41 页

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.678

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1957.86	3067.21	52.63	309.86	1957.86	3067.21	52.63	309.86
人工单价		小计						1957.86	3067.21	52.63	309.86
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5387.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ6	kg	1020	2.95	3009		
	其他材料费			-	58.21	-	
	材料费小计			-	3067.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 34 页　共 41 页

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	21.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1	块瓦屋面 普通黏土瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	100m2	0.01	803.59	894.02	2.89	81.38	8.04	8.94	0.03	0.82
借9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	316.45	3756.45		32	3.16	37.56		0.32
借11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1129.26	814.41	80.4	97.82	11.29	8.14	0.8	0.98
人工单价		小计						22.49	54.64	0.83	2.12
142.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	54.69	-	
	材料费小计			-	54.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 35 页　共 41 页

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	67.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1846.66	1324.51		152.78	18.47	13.25		1.53
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	479.01	3139.93		75.77	2.87	18.84		0.45
借4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	683.11	1295.5	11.29	80.22	10.25	19.43	0.17	1.2
人工单价		小计						31.59	51.52	0.17	3.18
144.79元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌细石混凝土 C20	m3	0.0404	327.4	13.23		
	生石灰	t	0.0372	449.02	16.69		
	预拌混凝土 C15	m3	0.0606	307.71	18.65		
	其他材料费			-	2.95	-	
	材料费小计			-	51.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 36 页　共 41 页

项目编码	011107004001	项目名称	水泥砂浆台阶面	计量单位	m2	工程量	4.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借11-79	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.01	2085.17	1301.68	118.93	179.04	20.85	13.02	1.19	1.79
人工单价		小计						20.85	13.02	1.19	1.79
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	13.01	-	
	材料费小计			-	13.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 37 页　共 41 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	79.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2651.88	682.85	68.81	284.48	26.52	6.83	0.69	2.85
人工单价		小计						26.52	6.83	0.69	2.85
158.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	6.83	-	
	材料费小计			-	6.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 38 页　共 41 页

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	18.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	5041.34	5816.62	61.01	536.09	50.41	58.17	0.61	5.36
人工单价		小计						50.41	58.17	0.61	5.36
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	58.19	-	
	材料费小计			-	58.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 39 页　共 41 页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	79.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1533.8	722.71		147.13	15.34	7.23		1.47
人工单价		小计						15.34	7.23		1.47
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	7.23	-	
	材料费小计			-	7.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 40 页　共 41 页

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1622.71	631.44		155.62	16.23	6.31		1.55
人工单价		小计						16.23	6.31		1.55
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	6.31	-	
	材料费小计			-	6.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 41 页　共 41 页

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	64.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-49	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排	100m2	0.01	901.34	726.42	98.82	139.53	9.01	7.26	0.99	1.4
人工单价		小计						9.01	7.26	0.99	1.4
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	7.3	-	
	材料费小计			-	7.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2776.73			
2	01	其他措施费（费率类）			1126.21			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	281.55			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	563.11			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	281.55			
3	02	其他（费率类）						
					3902.94			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：文体广场　　标段：广场园建　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3034.58		3034.58
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3034.58		3034.58
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	119278.67	9	10735.08

主要材料价格表

工程名称：文体广场　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01010210@1	钢筋	HRB400以内 Φ6	kg	691.56	2.95	2040.1
2	01010210@2	钢筋	HRB400以内 Φ8	kg	267.24	2.95	788.36
3	01010211@1	钢筋	HRB400以内 Φ12	kg	291.1	2.93	852.92
4	04030139	砂子		m3	9.91236	186.42	1847.86
5	04050173	碎石	综合	m3	31.824	119.15	3791.83
6	04130141@1	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	10.205886	396.82	4049.9
7	04270155@1	混凝土树池	1200*200*100	m	48.48	26.67	1292.96
8	05030105	板方材		m3	0.409781	2218.94	909.28
9	35010101	复合模板		m2	23.55222	36.55	860.83
10	36070111@1	混凝土立缘石	1000*200*100	m	97.97	35.05	3433.85
11	BCCLF11	篮球架		个	2	2954.04	5908.08
12	BCCLF3	休闲座椅		个	8	492.33	3938.64
13	BCCLF7	健身器材		个	8	1969.36	15754.88
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	2.7775	307.71	854.66
15	80210555@1	预拌混凝土	C15	m3	4.07232	307.71	1253.09
16	80210557	预拌混凝土	C20	m3	5.602167	317.56	1779.02
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	31.150337	328.77	10241.3
18	80210559@1	预拌彩色混凝土	C25	m3	27.03	329.87	8916.39
19	80210701	预拌细石混凝土	C20	m3	2.71488	327.4	888.85
20	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	4.007083	413.91	1658.57

单项工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	建筑工程	114422.57		2581.39	3196.60
1	公厕--安装	20805.79		312.09	406.12
2	公厕--土建	93616.78		2269.30	2790.48
合 计		114422.57		2581.39	3196.60

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	18218.95	
1.1	给排水	13629.98	
1.2	电气	4588.97	
2	措施项目	462.81	
2.1	其中：安全文明施工费	312.09	
2.2	其他措施费（费率类）	150.72	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	406.12	—
4.1	定额规费	406.12	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	19087.88	
6	增值税	1717.91	—
7	含税工程造价合计	20805.79	
投标报价合计=1+2+3+4+6		20,805.79	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水					13629.98	
		给水					1626.01	
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PPR给水管 De50（S5系列） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.备注:含成品管卡	m	5.33	50.31	268.15	
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PPR给水管 De40（S5系列） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.备注:含成品管卡	m	7.39	40.5	299.3	
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PPR给水管 De32（S5系列） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.备注:含成品管卡	m	8.86	34.14	302.48	
本页小计							869.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水（冷水） 3.材质、规格:PPR给水管 De25（S5系列） 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、水压试验 6.备注:含成品管卡	m	1.3	28.14	36.58	
5	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	2	100.17	200.34	
6	031003001002	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	1	132.87	132.87	
7	031003013001	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:DN40	个	1	167.13	167.13	
8	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.含阀前截止阀	个	1	61.41	61.41	
9	031003001004	螺纹阀门	1.类型:PPR截止阀 2.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2	55.16	110.32	
10	031003001005	螺纹阀门	1.类型:PPR截止阀 2.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	1	47.43	47.43	
		排水					12003.97	
本页小计							756.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4.含成品管卡	m	16.09	58.1	934.83	
2	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.含成品管卡	m	17.31	41.64	720.79	
3	031004003001	洗脸盆	1.名称:感应式水嘴洗脸盆 2.附件名称、数量:包括配套五金附件 3.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	组	2	420.05	840.1	
4	031004007001	小便器	1.名称:感应式小便器 2.附件名称、数量:包括配套五金附件 3.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	组	4	772.42	3089.68	
5	031004006001	大便器	1.名称:感应式蹲式大便器 2.附件名称、数量:包括配套五金附件 3.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	组	6	943.31	5659.86	
6	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:成品拖布池 2.规格、类型:陶瓷 3.附件名称、数量:包括配套五金附件	组	1	183.44	183.44	
7	031004014001	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75	个	3	59.59	178.77	
本页小计							11607.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030413003001	打洞（孔）	1.名称:预留洞及堵洞 2.规格:D100 3.类型:混凝土楼板	个	6	27.05	162.3	
9	030413003002	打洞（孔）	1.名称:预留洞及堵洞 2.规格:D75 3.类型:混凝土楼板	个	10	23.42	234.2	
		分部小计					13629.98	
		电气					4588.97	
1	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱1AL 2.规格:300*220*90 3.安装方式:挂墙暗装距地1.8米 4.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	台	1	1112.66	1112.66	
2	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:埋地	m	5.25	21.1	110.78	
3	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:难燃PVC电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	m	24.12	9.73	234.69	
4	030413002001	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	m	8.48	13.11	111.17	
5	030411004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内敷设 5.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	m	70.44	3.48	245.13	
本页小计							2210.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-6mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内敷设 5.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	m	17.29	7.08	122.41	
7	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘型LED灯 2.型号:25W LED 3.安装方式:吸顶安装	套	3	180.75	542.25	
8	030404033001	风扇	1.名称:排气扇	台	2	187.94	375.88	
9	030404034001	照明开关	1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m 安装	个	1	30.84	30.84	
10	030404034002	照明开关	1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m 安装	个	2	33.62	67.24	
11	030411006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	个	3	8.03	24.09	
12	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	个	5	8.41	42.05	
13	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 MEB 2.安装方式:安装高度0.3m 3.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	台	1	129.97	129.97	
本页小计							1334.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁铁 3.规格:-4*40 4.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	m	22.4	38.12	853.89	
15	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:明敷Φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:详见图纸说明 4.其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集	m	23.27	16.66	387.68	
16	030409003001	避雷引下线	1.名称:防雷引下线 2.安装部位:利用建筑物金属构架和建筑物相互连接的钢筋在电气上是贯通的柱子组成的自然引下线 3.断接卡子、箱材质、规格:断接卡4个 4.详见图纸说明及规范要求	m	16.8	11.8	198.24	
		分部小计					4588.97	
		措施项目						
本页小计							1439.81	
合　计							18218.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页　共 35 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	217.61	2.52	0.21	24.24	21.76	0.25	0.02	2.43
10-11-122	管道水压试验 公称直径40mm以内	100m	0.01	388.01	7.78	1.53	43.3	3.88	0.08	0.02	0.43
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	67.06	3.43		7.47	0.67	0.03		0.08
人工单价		小计						26.31	0.36	0.04	2.94
136.68元/工日		未计价材料费						20.66			
清单项目综合单价								50.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	0.742	4.91	3.64		
	塑料给水管PPR S5系列 De50	m	1.016	16.75	17.02		
	其他材料费			-	0.36	-	
	材料费小计			-	21.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 2 页　共 35 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	186.92	2.34	0.14	20.89	18.69	0.23	0.01	2.09
10-11-121	管道水压试验 公称直径32mm以内	100m	0.01	363.42	7.26	1.44	40.56	3.63	0.07	0.01	0.4
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	62.85	2.6		7.01	0.63	0.03		0.07
人工单价		小计						22.95	0.33	0.02	2.56
136.63元/工日		未计价材料费						14.62			
清单项目综合单价								40.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	0.887	3.77	3.34		
	塑料给水管PPR S5系列 De40	m	1.016	11.1	11.28		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	14.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 3 页　共 35 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	166.3	1.96	0.12	18.6	16.63	0.2	0.01	1.86
10-11-120	管道水压试验 公称直径25mm以内	100m	0.01	338.83	6.65	1.35	37.81	3.39	0.07	0.01	0.38
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	58.48	1.48		6.55	0.58	0.01		0.06
人工单价		小计						20.6	0.28	0.02	2.3
136.64元/工日		未计价材料费						10.92			
清单项目综合单价								34.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管PPR S5系列 De32	m	1.016	7.69	7.81		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	1.081	2.87	3.1		
	其他材料费			-	0.28	-	
	材料费小计			-	11.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 4 页　共 35 页

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	154.03	1.67	0.12	17.23	15.4	0.17	0.01	1.72
10-11-119	管道水压试验 公称直径20mm以内	100m	0.01	314.23	6.16	1.23	35.07	3.14	0.06	0.01	0.35
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	54.27	0.93		6.1	0.54	0.01		0.06
人工单价		小计						19.08	0.24	0.02	2.13
136.64元/工日		未计价材料费						6.64			
清单项目综合单价								28.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管PPR S5系列 De25	m	1.016	4.26	4.33		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	1.225	1.89	2.32		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	6.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 5 页　共 35 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	30.05	12.48	1.81	3.35	30.05	12.48	1.81	3.35
人工单价		小计						30.05	12.48	1.81	3.35
136.59元/工日		未计价材料费						52.48			
清单项目综合单价								100.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 DN40	个	1.01	51.96	52.48		
	其他材料费			-	12.48	-	
	材料费小计			-	64.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 6 页　共 35 页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	30.05	12.48	1.81	3.35	30.05	12.48	1.81	3.35
人工单价		小计						30.05	12.48	1.81	3.35
136.59元/工日		未计价材料费						85.18			
清单项目综合单价								132.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	止回阀DN40	个	1.01	84.34	85.18		
	其他材料费			-	12.48	-	
	材料费小计			-	97.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 7 页　共 35 页

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-291	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径40mm以内	个	1	43.72	4.72	0.54	4.88	43.72	4.72	0.54	4.88
人工单价		小计						43.72	4.72	0.54	4.88
136.63元/工日		未计价材料费						113.27			
清单项目综合单价								167.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹水表DN40	个	1	113.27	113.27		
	其他材料费			-	4.72	-	
	材料费小计			-	117.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 8 页　共 35 页

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-29	自动排气阀安装 公称直径20mm以内	个	1	17.79	3.81	0.11	1.98	17.79	3.81	0.11	1.98
人工单价		小计						17.79	3.81	0.11	1.98
136.85元/工日		未计价材料费						37.72			
清单项目综合单价								61.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自动排气阀 DN20	个	1	37.72	37.72		
	其他材料费			-	3.81	-	
	材料费小计			-	41.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 9 页　共 35 页

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	19.13	6.52	1.56	2.14	19.13	6.52	1.56	2.14
人工单价		小计						19.13	6.52	1.56	2.14
136.64元/工日		未计价材料费						25.81			
清单项目综合单价								55.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PPR截止阀 DN32	个	1.01	25.55	25.81		
	其他材料费			-	6.52	-	
	材料费小计			-	32.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 10 页　共 35 页

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	15.05	5.34	1.17	1.68	15.05	5.34	1.17	1.68
人工单价		小计						15.05	5.34	1.17	1.68
136.82元/工日		未计价材料费						24.19			
清单项目综合单价								47.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PPR截止阀 DN25	个	1.01	23.95	24.19		
	其他材料费			-	5.35	-	
	材料费小计			-	29.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 11 页　共 35 页

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	255.52	8.88	0.07	28.52	25.55	0.89	0.01	2.85
人工单价		小计						25.55	0.89	0.01	2.85
136.64元/工日		未计价材料费						28.8			
清单项目综合单价								58.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排水管PVC-U DN100	m	0.95	17.53	16.65		
	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	1.156	10.51	12.15		
	其他材料费			-	0.89	-	
	材料费小计			-	29.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 12 页　共 35 页

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	229.3	5.67	0.03	25.62	22.93	0.57		2.57
人工单价		小计						22.93	0.57		2.57
136.65元/工日		未计价材料费						15.57			
清单项目综合单价								41.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 DN75	个	0.885	7.78	6.89		
	排水管PVC-U DN75	m	0.98	8.86	8.68		
	其他材料费			-	0.57	-	
	材料费小计			-	16.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 13 页　共 35 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	698.18	79.84		77.92	69.82	7.98		7.8
人工单价		小计						69.82	7.98		7.8
136.63元/工日		未计价材料费						334.44			
清单项目综合单价								420.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗脸盆	个	1.01	331.13	334.44		
	其他材料费			-	7.98	-	
	材料费小计			-	342.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 14 页　共 35 页

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-45	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	444.05	43.99		49.56	44.41	4.4		4.95
人工单价		小计						44.41	4.4		4.95
136.63元/工日		未计价材料费						718.65			
清单项目综合单价								772.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	挂式小便器 含附件	个	1.01	711.53	718.65		
	其他材料费			-	4.4	-	
	材料费小计			-	723.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 15 页　共 35 页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-37	蹲式大便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	706.37	286.71		78.83	70.64	28.67		7.89
人工单价		小计						70.64	28.67		7.89
136.63元/工日		未计价材料费						836.11			
清单项目综合单价								943.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	瓷蹲式大便器 含附件	个	1.01	827.83	836.11		
	其他材料费			-	28.67	-	
	材料费小计			-	864.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 16 页　共 35 页

项目编码	031004008001	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	437.2	62.49		48.79	43.72	6.25		4.88
人工单价		小计						43.72	6.25		4.88
136.63元/工日		未计价材料费						128.59			
清单项目综合单价								183.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品拖布池 含附件	套	1.01	127.32	128.59		
	其他材料费			-	6.25	-	
	材料费小计			-	134.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 17 页　共 35 页

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	398.95	3.08		44.53	39.9	0.31		4.46
人工单价		小计						39.9	0.31		4.46
136.63元/工日		未计价材料费						14.92			
清单项目综合单价								59.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 DN75	个	1.01	14.77	14.92		
	其他材料费			-	0.31	-	
	材料费小计			-	15.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 18 页　共 35 页

项目编码	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-180	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径100mm以内	10个	0.1	60.3	17.32	1.06	9	6.03	1.73	0.11	0.91
10-11-202	堵洞 公称直径100mm以内	10个	0.1	36.61	140.7		5.49	3.66	14.07		0.55
人工单价		小计						9.69	15.8	0.11	1.46
102.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木模板方材	m3	0.0072	1772.43	12.76		
	其他材料费			-	3.04	-	
	材料费小计			-	15.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 19 页　共 35 页

项目编码	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-179	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内	10个	0.1	56.21	11.17	0.91	8.38	5.62	1.12	0.09	0.84
10-11-201	堵洞 公称直径80mm以内	10个	0.1	31.68	121.11		4.72	3.17	12.11		0.48
人工单价		小计						8.79	13.23	0.09	1.32
102.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木模板方材	m3	0.0062	1772.43	10.99		
	其他材料费			-	2.24	-	
	材料费小计			-	13.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 20 页　共 35 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	95.09	22.52		10.37	95.09	22.52		10.37
人工单价		小计						95.09	22.52		10.37
139.22元/工日		未计价材料费						984.68			
清单项目综合单价								1112.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明配电箱1AL	台	1	984.68	984.68		
	其他材料费			-	22.52	-	
	材料费小计			-	1007.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 21 页　共 35 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-68	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤25	10m	0.1	61.27	20.5		7.32	6.13	2.05		0.74
人工单价		小计						6.13	2.05		0.74
128.46元/工日		未计价材料费						12.17			
清单项目综合单价								21.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC25	m	1.03	11.82	12.17		
	其他材料费			-	2.05	-	
	材料费小计			-	14.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 22 页　共 35 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	24.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	69.4	2.61		8.24	6.94	0.26		0.83
人工单价		小计						6.94	0.26		0.83
128.52元/工日		未计价材料费						1.7			
清单项目综合单价								9.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	难燃PVC电线管 PC20	m	1.06	1.6	1.7		
	其他材料费			-	0.26	-	
	材料费小计			-	1.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 23 页　共 35 页

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压)槽	计量单位	m	工程量	8.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.1	81.76	37.13		12.2	8.18	3.71		1.22
人工单价		小计						8.18	3.71		1.22
102.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3.71	-	
	材料费小计			-	3.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 24 页　共 35 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	70.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.79	1.82		1.22	1.08	0.18		0.12
人工单价		小计						1.08	0.18		0.12
133.2元/工日		未计价材料费						2.1			
清单项目综合单价								3.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.16	1.81	2.1		
	其他材料费			-	0.18	-	
	材料费小计			-	2.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 25 页　共 35 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	17.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-7	穿照明线 铜芯 导线截面≤6mm2	10m	0.1	7.4	2.43		0.77	0.74	0.24		0.08
人工单价		小计						0.74	0.24		0.08
136.99元/工日		未计价材料费						6.02			
清单项目综合单价								7.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV-6mm2	m	1.1	5.47	6.02		
	其他材料费			-	0.24	-	
	材料费小计			-	6.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 26 页　共 35 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-220	防尘防水灯安装 吸顶式	套	1	26.1	24.24		2.89	26.1	24.24		2.89
人工单价		小计						26.1	24.24		2.89
136.65元/工日		未计价材料费						127.52			
清单项目综合单价								180.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水防尘型LED灯 吸顶式	套	1.01	126.26	127.52		
	其他材料费			-	24.24	-	
	材料费小计			-	151.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 27 页　共 35 页

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	75.59	2.24		8.24	75.59	2.24		8.24
人工单价		小计						75.59	2.24		8.24
139.21元/工日		未计价材料费						101.87			
清单项目综合单价								187.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排气扇	台	1	101.87	101.87		
	其他材料费			-	2.24	-	
	材料费小计			-	104.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 28 页　共 35 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.46	1.42		0.92	7.46	1.42		0.92
人工单价		小计						7.46	1.42		0.92
133.21元/工日		未计价材料费						21.04			
清单项目综合单价								30.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	暗装单极开关 250V 10A	只	1.02	20.63	21.04		
	其他材料费			-	1.42	-	
	材料费小计			-	22.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 29 页　共 35 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.46	1.42		0.92	7.46	1.42		0.92
人工单价		小计						7.46	1.42		0.92
133.21元/工日		未计价材料费						23.82			
清单项目综合单价								33.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	暗装双极开关 250V 10A	只	1.02	23.35	23.82		
	其他材料费			-	1.42	-	
	材料费小计			-	25.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 30 页　共 35 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.54	0.49		0.46	4.54	0.49		0.46
人工单价		小计						4.54	0.49		0.46
137.58元/工日		未计价材料费						2.54			
清单项目综合单价								8.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 开关(插座)盒	个	1.02	2.49	2.54		
	其他材料费			-	0.48	-	
	材料费小计			-	3.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 31 页　共 35 页

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.1	1.31		0.46	4.1	1.31		0.46
人工单价		小计						4.1	1.31		0.46
136.67元/工日		未计价材料费						2.54			
清单项目综合单价								8.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 塑料	个	1.02	2.49	2.54		
	其他材料费			-	1.31	-	
	材料费小计			-	3.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 32 页　共 35 页

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4	台	1	38.04	9.01		4.15	38.04	9.01		4.15
人工单价		小计						38.04	9.01		4.15
139.24元/工日		未计价材料费						78.77			
清单项目综合单价								129.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位箱 MEB	台	1	78.77	78.77		
	其他材料费			-	9.01	-	
	材料费小计			-	87.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 33 页　共 35 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	22.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	11.25	13.67	0.58	1.22	11.25	13.67	0.58	1.22
人工单价		小计						11.25	13.67	0.58	1.22
137.2元/工日		未计价材料费						11.4			
清单项目综合单价								38.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管保护管 Φ40*400	根	0.1	131.13	13.11		
	热镀锌扁钢 -40*4	kg	2.5	4.56	11.4		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	25.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 34 页　共 35 页

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	23.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	1	11.39	1.07	0.69	1.22	11.39	1.07	0.69	1.22
人工单价		小计						11.39	1.07	0.69	1.22
137.23元/工日		未计价材料费						2.29			
清单项目综合单价								16.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热镀锌圆钢 Φ10	m	1.05	2.18	2.29		
	其他材料费			-	1.07	-	
	材料费小计			-	3.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 35 页　共 35 页

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.71	0.9	3.42	0.77	6.71	0.9	3.42	0.77
人工单价		小计						6.71	0.9	3.42	0.77
136.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.91	-	
	材料费小计			-	0.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		312.09			
2	01	其他措施费（费率类）			150.72			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	37.68			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	75.36			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	37.68			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕--安装　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	406.12		406.12
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	406.12		406.12
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	19087.88	9	1717.91

主要材料价格表

工程名称：公厕--安装　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	29060125	钢管保护管	Φ40*400	根	2.24	131.13	293.73
2	35010116	木模板方材		m3	0.1052	1772.43	186.46
3	01090517@1	热镀锌圆钢	Φ10	m	24.4335	2.18	53.27
4	01130301-1@1	热镀锌扁钢	-40*4	kg	56	4.56	255.36
5	17250257@1	塑料给水管PPR S5系列	De40	m	7.50824	11.1	83.34
6	17250257@4	塑料给水管PPR S5系列	De50	m	5.41528	16.75	90.71
7	17250299@1	排水管PVC-U	DN75	m	16.9638	8.86	150.3
8	17250299@2	排水管PVC-U	DN100	m	15.2855	17.53	267.95
9	18090232@2	室内塑料排水管粘接管件	DN100	个	18.60004	10.51	195.49
10	19000316@4	止回阀DN40		个	1.01	84.34	85.18
11	21090101	洗脸盆		个	2.02	331.13	668.88
12	21130301@1	成品拖布池	含附件	套	1.01	127.32	128.59
13	21150131@1	瓷蹲式大便器	含附件	个	6.06	827.83	5016.65
14	21170101@1	挂式小便器	含附件	个	4.04	711.53	2874.58
15	24010206@1	螺纹水表DN40		个	1	113.27	113.27
16	25000001@1	防水防尘型LED灯	吸顶式	套	3.03	126.26	382.57
17	28031431@1	WDZ-BYJ-2.5mm2		m	81.7104	1.81	147.9
18	28031431@2	BV-6mm2		m	19.019	5.47	104.03
19	50350101	排气扇		台	2	101.87	203.74
20	补充主材001@4	照明配电箱1AL		台	1	984.68	984.68

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	78570.64	
1.1	A.1土石方工程	2346.75	
1.2	A.4砌筑工程	16936.75	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	15160.34	
1.4	A.8门窗工程	3542.15	
1.5	A.9屋面及防水工程	3224.56	
1.6	A.11楼地面装饰工程	7281.16	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	18463.8	
1.8	A.13天棚工程	489.86	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	9423.24	
1.10	A.15其他装饰工程	1702.03	
2	措施项目	4525.83	
2.1	其中：安全文明施工费	2269.3	
2.2	其他措施费（费率类）	1035.35	
2.3	单价措施费	1221.18	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2790.48	—
4.1	定额规费	2790.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	85886.95	
6	增值税	7729.83	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
7	含税工程造价合计	93616.78	
投标报价合计=1+2+3+4+6		93,616.78	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程					2346.75	
1	010101001003	平整场地	1.土壤类别：一、二类土 2.工作内容：厚度≤±30cm的就地挖、填及平整 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	33.95	1.61	54.66	
2	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m 内 3.其它详见图纸设计及相关规范	m3	103.3	11.57	1195.18	
3	010103001003	回填方	1.密实度要求:基坑夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:现场挖土 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	79.26	10.6	840.16	
4	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:暂按1km，结算时据实调整 3.装载机装车 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	24.04	10.68	256.75	
		分部小计					2346.75	
	A.4	砌筑工程					16936.75	
1	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	7.24	450.44	3261.19	
2	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.墙体类型:240mm、3.6米以下 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	22.38	480.35	10750.23	
本页小计							16358.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	0.8	590.56	472.45	
4	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂 2.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	9.37	261.78	2452.88	
		分部小计					16936.75	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					15160.34	
1	010501001001	垫层	1.部位：基础垫层 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C15 4.模板安拆	m3	2.04	432.66	882.63	
2	010501002001	带形基础	1.部位：带形基础 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.模板安拆	m3	4.44	431.85	1917.41	
3	010502002001	构造柱	1.部位：构造柱 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.模板安拆	m3	2.4	820.37	1968.89	
4	010503004001	圈梁	1.部位：圈梁 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.模板安拆	m3	2.82	870.78	2455.6	
本页小计							10149.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010503005001	过梁	1.部位：过梁 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.模板安拆	m3	0.15	1228.67	184.3	
6	010505003001	平板	1.部位：平板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.模板安拆	m3	2.67	823.53	2198.83	
7	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.部位：雨蓬板 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	0.2	520.85	104.17	
8	010507005001	扶手、压顶	1.部位：窗压顶 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C30 4.其它详见图纸设计及相关规范	m3	0.08	584.51	46.76	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.016	4203.77	67.26	
10	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.3	4203.31	1260.99	
11	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.072	4203.35	302.64	
本页小计							4164.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.307	4145.01	1272.52	
13	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.181	4104.03	742.83	
14	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.083	6030.12	500.5	
15	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径6mm 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.015	5388	80.82	
16	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.其它详见图纸设计及相关规范	t	0.167	7031.07	1174.19	
		分部小计					15160.34	
	A.8	门窗工程					3542.15	
1	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1022 2.门框、扇材质:普通胶合板木门 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	4.4	552.7	2431.88	
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质：塑钢平开窗 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	2.88	385.51	1110.27	
		分部小计					3542.15	
本页小计							7313.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.9	屋面及防水工程					3224.56	
1	010902001001	屋面卷材防水	1.部位：不上人屋面 2.做法 1）20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2）0.4厚聚乙烯薄膜一层 3）3.0厚SBS改性沥青防水卷材 4）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5）最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	28.57	108.71	3105.84	
2	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:UPVC DN100 3.其它详见图纸设计及相关规范	m	3.9	30.44	118.72	
		分部小计					3224.56	
	A.11	楼地面装饰工程					7281.16	
1	011102003001	块料楼地面	1.部位：卫生间 2.做法 1）防滑耐磨地砖铺实拍平 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）1.5厚合成高分子防水涂料,四周沿墙上翻300高 4）最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5）素水泥浆一道 6）60厚C15混凝土垫层 7）150厚3:7灰土 8）素土夯实 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	27.53	261.36	7195.24	
本页小计							10419.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.部位：台阶平台 2.做法：20厚1:2水泥砂浆 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	1.64	25.42	41.69	
3	011107004001	水泥砂浆台阶面	1.部位：台阶踏步 2.做法：20厚1:2水泥砂浆 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	1.2	36.86	44.23	
		分部小计					7281.16	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					18463.8	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1.部位：墙裙以上内墙面 2.做法 1）7厚1∶1∶6水泥石灰砂浆 2）6厚1∶0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	55.46	22.59	1252.84	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.部位：外墙和女儿墙内侧 2.做法 1）9厚1:3水泥砂浆 2）6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	105.09	36.89	3876.77	
3	011204003001	块料墙面	1.部位：墙裙 2.做法 1）9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2）3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3）4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或镇缝剂缝 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	57.1	117.27	6696.12	
本页小计							11911.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011210005001	成品隔断	1.部位：卫生间隔断 2.做法：成品隔断 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	20.13	329.76	6638.07	
		分部小计					18463.8	
	A.13	天棚工程					489.86	
1	011301001001	天棚抹灰	1.部位：天棚 2.做法 1）现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2）5厚1:1∶4水泥石灰砂浆打底 3）3厚1∶0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	26.71	18.34	489.86	
		分部小计					489.86	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					9423.24	
1	011406001001	抹灰面油漆	1.部位：外墙面 2.做法 1）喷或滚刷底涂料一遍 2）喷或滚刷面层涂料二遍 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	68.33	97.64	6671.74	
2	011406001002	抹灰面油漆	1.部位：外墙面 2.真石漆 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m2	28.18	97.64	2751.5	
		分部小计					9423.24	
	A.15	其他装饰工程					1702.03	
1	011505001001	洗漱台	1.部位：洗漱台 2.做法 1）0.8㎡大理石台面 2）开孔2个 3.其他详见图纸设计以及相关规范	个	1	498.05	498.05	
本页小计							17049.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010507001001	散水	1.60厚C20混凝土，撒1:1水泥砂浆压实抹光，沥青胶泥填缝 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡4% 4.详见散水12YJ1 散1 5.其他未注明详见设计图纸和相关标准、图集及规范要求	m2	14.25	84.49	1203.98	
		分部小计					1702.03	
		措施项目					1221.18	
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:3.6m、单层 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	33.95	35.97	1221.18	
本页小计							2425.16	
合　计							79791.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页　共 42 页

项目编码	010101001003	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	33.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.56		151.43	2.62	0.08		1.51	0.02
人工单价		小计						0.08		1.51	0.02
89.06元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 2 页　共 42 页

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	103.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.095	73.61		25.57	5.85	6.99		2.43	0.56
1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	295.5			22.32	1.48			0.11
人工单价		小计						8.47		2.43	0.67
89.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 3 页　共 42 页

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	79.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.5	5.71	7.58		2.45	0.58
人工单价		小计						7.58		2.45	0.58
89.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 4 页　共 42 页

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	24.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54		33.75	0.74	0.45		3.38	0.07
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.31		64.55	0.94	0.23		6.46	0.09
人工单价		小计						0.68		9.84	0.16
88.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 5 页　共 42 页

项目编码	010401001003	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	7.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1309.55	2985.08	56.75	152.99	130.96	298.51	5.68	15.3
人工单价		小计						130.96	298.51	5.68	15.3
133.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								450.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5262	396.82	208.81		
	其他材料费			-	89.7	-	
	材料费小计			-	298.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 6 页　共 42 页

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	22.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1491.68	3083.55	53.91	174.41	149.17	308.36	5.39	17.44
人工单价		小计						149.17	308.36	5.39	17.44
132.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								480.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	396.82	211.78		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2313	413.91	95.74		
	其他材料费			-	0.83	-	
	材料费小计			-	308.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 7 页　共 42 页

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m3	工程量	0.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	2492.68	3070.35	50.6	292	249.27	307.04	5.06	29.2
人工单价		小计						249.27	307.04	5.06	29.2
131.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								590.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5514	396.82	218.81		
	其他材料费			-	88.23	-	
	材料费小计			-	307.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 8 页　共 42 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	9.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-74	垫层 砂	10m3	0.1	403.97	2162.33	4.11	47.4	40.4	216.23	0.41	4.74
人工单价		小计						40.4	216.23	0.41	4.74
129.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								261.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子	m3	1.1526	186.42	214.87		
	其他材料费			-	1.37	-	
	材料费小计			-	216.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 9 页　共 42 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	2.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	479.01	3139.93		75.77	47.9	313.99		7.58
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0138	1555.42	2767.07	0.94	246.17	21.51	38.26	0.01	3.4
人工单价		小计						69.41	352.25	0.01	10.98
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								432.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	307.71	310.79		
	板方材	m3	0.01	2218.94	22.19		
	其他材料费			-	19.33	-	
	材料费小计			-	352.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 10 页　共 42 页

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	4.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	442.1	3510.39		70.04	44.21	351.04		7
5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.0059	2553.71	2022.92	1.4	404.26	15.17	12.01	0.01	2.4
人工单价		小计						59.38	363.05	0.01	9.4
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								431.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0012	2218.94	2.66		
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	346.62	350.09		
	其他材料费			-	10.2	-	
	材料费小计			-	362.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 11 页　共 42 页

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 换	现浇混凝土 构造柱　换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	1562.12	3581.97		247.19	156.21	358.2		24.72
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.06	1997.53	2372.46	1.4	316.2	119.85	142.35	0.08	18.98
人工单价		小计						276.06	500.55	0.08	43.7
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								820.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0232	2218.94	51.48		
	预拌混凝土 C30	m3	0.9797	346.62	339.58		
	其他材料费			-	109.54	-	
	材料费小计			-	500.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 12 页　共 42 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	2.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 换	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	1143.7	3535.76		181.04	114.37	353.58		18.11
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0658	2911.65	2475.2	0.23	460.79	191.56	162.85	0.02	30.31
人工单价		小计						305.93	516.43	0.02	48.42
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								870.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0409	2218.94	90.75		
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	346.62	350.09		
	其他材料费			-	75.52	-	
	材料费小计			-	516.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 13 页　共 42 页

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210561	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1315.53	3576.91		208.28	131.55	357.69		20.83
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.0968	4035.15	2745.57	4.45	638.55	390.6	265.77	0.43	61.81
人工单价		小计						522.15	623.46	0.43	82.64
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1228.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0582	2218.94	129.14		
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	346.62	350.09		
	其他材料费			-	144.29	-	
	材料费小计			-	623.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 14 页　共 42 页

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	2.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	454.57	3558.87	3.24	71.88	45.46	355.89	0.32	7.18
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0744	2513.8	2659.62	2.11	397.92	187.03	197.88	0.16	29.6
人工单价		小计						232.49	553.77	0.48	36.78
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								823.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0336	2218.94	74.56		
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	346.62	350.09		
	其他材料费			-	129.1	-	
	材料费小计			-	553.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 15 页　共 42 页

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1420.85	3562.68		224.87	142.09	356.27		22.48
人工单价		小计						142.09	356.27		22.48
129.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								520.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	346.62	350.09		
	其他材料费			-	6.18	-	
	材料费小计			-	356.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 16 页　共 42 页

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210561	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1969.96	3562.02		311.7	197	356.2		31.17
人工单价		小计						197	356.2		31.17
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								584.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	346.62	350.09		
	其他材料费			-	6.12	-	
	材料费小计			-	356.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 17 页　共 42 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	984.17	3041.71	21.6	155.84	984.17	3041.71	21.6	155.84
人工单价		小计						984.17	3041.71	21.6	155.84
129.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4203.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3041.71	-	
	材料费小计			-	3041.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 18 页　共 42 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	984.17	3041.71	21.6	155.84	984.17	3041.71	21.6	155.84
人工单价		小计						984.17	3041.71	21.6	155.84
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4203.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ8	kg	1020	2.95	3009		
	其他材料费			-	32.71	-	
	材料费小计			-	3041.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 19 页　共 42 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.072

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	984.17	3041.71	21.6	155.84	984.17	3041.71	21.6	155.84
人工单价		小计						984.17	3041.71	21.6	155.84
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4203.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3041.71	-	
	材料费小计			-	3041.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 20 页　共 42 页

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.307

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	847.59	3100.57	62.74	134.14	847.59	3100.57	62.74	134.14
人工单价		小计						847.59	3100.57	62.74	134.14
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4145.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12	kg	1025	2.93	3003.25		
	其他材料费			-	97.32	-	
	材料费小计			-	3100.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 21 页　共 42 页

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.181

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	847.59	3059.57	62.74	134.14	847.59	3059.57	62.74	134.14
人工单价		小计						847.59	3059.57	62.74	134.14
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4104.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3059.57	-	
	材料费小计			-	3059.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 22 页　共 42 页

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.083

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2074.46	3577.21	50.15	328.29	2074.46	3577.21	50.15	328.29
人工单价		小计						2074.46	3577.21	50.15	328.29
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6030.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3577.21	-	
	材料费小计			-	3577.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 23 页　共 42 页

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.015

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1957.86	3067.21	52.63	309.86	1957.86	3067.21	52.63	309.86
人工单价		小计						1957.86	3067.21	52.63	309.86
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5388			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3067.21	-	
	材料费小计			-	3067.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 24 页　共 42 页

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.167

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-3	圆钢直径6.5mm	t	1	3357.89	2994.47	64.6	614.04	3357.89	2994.47	64.6	614.04
人工单价		小计						3357.89	2994.47	64.6	614.04
167.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7031.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2994.46	-	
	材料费小计			-	2994.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 25 页　共 42 页

项目编码	010801001001	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	成品木门扇安装	100m2	0.01	1517.99	53609.67		142.25	15.18	536.1		1.42
人工单价		小计						15.18	536.1		1.42
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								552.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通胶合板木门	m2	1	512.03	512.03		
	其他材料费			-	24	-	
	材料费小计			-	536.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 26 页　共 42 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-74	塑钢成品窗安装 平开	100m2	0.01	2387.48	35938.62		223.76	23.87	359.39		2.24
人工单价		小计						23.87	359.39		2.24
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								385.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑钢平开窗 5+9+5	m2	0.9459	291.7	275.92		
	其他材料费			-	83.47	-	
	材料费小计			-	359.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 27 页　共 42 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	28.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1129.26	814.41	80.4	97.82	11.29	8.14	0.8	0.98
9-130	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	158.32	1291.31		15.94	1.58	12.91		0.16
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	316.45	3756.45		32	3.16	37.56		0.32
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1129.26	814.41	80.4	97.82	11.29	8.14	0.8	0.98
10-13 + 10-14 * -7	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):35	100m2	0.01	352.58	670.96		31.91	3.53	6.71		0.32
人工单价		小计						30.85	73.46	1.6	2.76
149.24元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								108.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0408	398.33	16.25		
	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.1564	28.24	32.66		
	其他材料费			-	24.57	-	
	材料费小计			-	73.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 28 页　共 42 页

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	3.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ≤110mm	100m	0.01	505.96	2486.86		51.07	5.06	24.87		0.51
人工单价		小计						5.06	24.87		0.51
129.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	24.87	-	
	材料费小计			-	24.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 29 页　共 42 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	27.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3191.02	9032.55	80.4	268.36	31.91	90.33	0.8	2.68
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面　实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	380.44	4448.04		38.41	3.8	44.48		0.38
11-1 + 11-3 * 15	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm　实际厚度(mm):35	100m2	0.01	1592.13	1423.86	140.69	138.99	15.92	14.24	1.41	1.39
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	479.01	3139.93		75.77	2.87	18.84		0.45
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	683.11	1295.5	11.29	80.22	10.25	19.43	0.17	1.2
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	56.79		18.35	4.31	0.57		0.18	0.04
人工单价		小计						65.32	187.32	2.56	6.14
148.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								261.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0606	307.71	18.65		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0561	398.33	22.35		
	地砖 600mm*600mm	m2	1.03	78.77	81.13		
	防水涂料 JS	kg	3.15	14.12	44.48		
	生石灰	t	0.0372	449.02	16.69		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 30 页　共 42 页

	其他材料费			-	4.02	-	
	材料费小计			-	187.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 31 页　共 42 页

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	1.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1503.58	828.98	80.4	128.82	15.04	8.29	0.8	1.29
人工单价		小计						15.04	8.29	0.8	1.29
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	398.33	8.13		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	8.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 32 页　共 42 页

项目编码	011107004001	项目名称	水泥砂浆台阶面	计量单位	m2	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-79	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.01	2085.17	1301.68	118.93	179.04	20.85	13.02	1.19	1.79
人工单价		小计						20.85	13.02	1.19	1.79
158.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0302	398.33	12.03		
	其他材料费			-	0.98	-	
	材料费小计			-	13.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 33 页　共 42 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	55.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1449.66	592.2	59.82	157.67	14.5	5.92	0.6	1.57
人工单价		小计						14.5	5.92	0.6	1.57
158.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0151	389.94	5.89		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	5.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 34 页　共 42 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	105.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2651.88	682.85	68.81	284.48	26.52	6.83	0.69	2.85
人工单价		小计						26.52	6.83	0.69	2.85
158.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	389.94	6.78		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	6.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 35 页　共 42 页

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	57.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	5041.34	6089.25	61.01	536.09	50.41	60.89	0.61	5.36
人工单价		小计						50.41	60.89	0.61	5.36
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								117.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.4205	4.73	20.91		
	面砖 300mm*600mm	m2	1.04	29.54	30.72		
	其他材料费			-	9.29	-	
	材料费小计			-	60.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 36 页　共 42 页

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	20.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	617.8	3.18		65.24	61.78	0.32		6.53
人工单价		小计						61.78	0.32		6.53
158.17元/工日		未计价材料费						261.14			
清单项目综合单价								329.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断	m2	1.02	256.02	261.14		
	其他材料费			-	0.32	-	
	材料费小计			-	261.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 37 页　共 42 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	26.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):8	100m2	0.01	1285.58	355.15	36.42	156.73	12.86	3.55	0.36	1.57
人工单价		小计						12.86	3.55	0.36	1.57
158.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.009	389.94	3.51		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	3.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 38 页　共 42 页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	68.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4881.77	4413.59		468.23	48.82	44.14		4.68
人工单价		小计						48.82	44.14		4.68
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆	kg	4.16	7.39	30.74		
	其他材料费			-	13.39	-	
	材料费小计			-	44.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 39 页　共 42 页

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	28.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4881.77	4413.59		468.23	48.82	44.14		4.68
人工单价		小计						48.82	44.14		4.68
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆	kg	4.16	7.39	30.74		
	其他材料费			-	13.39	-	
	材料费小计			-	44.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 40 页　共 42 页

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-114	大理石洗漱台 ≤1m2	10m2	0.08	3010.03	2949.84	16.84	248.87	240.8	235.99	1.35	19.91
人工单价		小计						240.8	235.99	1.35	19.91
158.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								498.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	236	-	
	材料费小计			-	235.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 41 页　共 42 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	14.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	169.97	327.44	2.32	26.82	17	32.74	0.23	2.68
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	683.11	1295.5	11.29	80.22	10.25	19.43	0.17	1.2
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	56.79		18.35	4.31	0.57		0.18	0.04
人工单价		小计						27.82	52.17	0.58	3.92
128.18元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰	t	0.0372	449.02	16.69		
	其他材料费			-	35.48	-	
	材料费小计			-	52.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 42 页　共 42 页

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	33.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1991.87	1002.21	292.08	310.88	19.92	10.02	2.92	3.11
人工单价		小计						19.92	10.02	2.92	3.11
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	9.97	-	
	材料费小计			-	9.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）			1035.35			
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	258.84			
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	517.67			
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	258.84			
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2269.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：公厕--土建　　标段：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2790.48		2790.48
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2790.48		2790.48
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	85886.95	9	7729.83

主要材料价格表

工程名称：公厕--土建　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01010111	钢筋	HPB300 Φ6.5	kg	170.34	2.85	485.47
2	01010210@2	钢筋	HRB400以内 Φ8	kg	306	2.95	902.7
3	01010211@1	钢筋	HRB400以内 Φ12	kg	314.675	2.93	922
4	01010211@2	钢筋	HRB400以内 Φ14	kg	185.525	2.89	536.17
5	04030139	砂子		m3	10.799862	186.42	2013.31
6	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	16.195014	396.82	6426.51
7	05030105	板方材		m3	0.295328	2218.94	655.32
8	07010150@2	面砖	300mm*600mm	m2	59.384	29.54	1754.2
9	11010000@1	普通胶合板木门		m2	4.4	512.03	2252.93
10	11110211	塑钢平开窗	5+9+5	m2	2.724192	291.7	794.65
11	13030359	真石漆		kg	401.4816	7.39	2966.95
12	13330105	SBS改性沥青防水卷材		m2	33.03692	28.24	932.96
13	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg	252.41055	4.73	1193.9
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	3.728718	307.71	1147.36
15	80210561	预拌混凝土	C30	m3	12.81488	346.62	4441.89
16	80010127	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.882195	566.4	499.68
17	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	2.906361	389.94	1133.31
18	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	1.736876	371.92	645.98
19	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	5.176494	413.91	2142.6
20	09390130	成品隔断		m2	20.5326	256.02	5256.76

单项工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	亮化工程	86525.09		644.28	588.91
1	太阳能路灯工程	86525.09		644.28	588.91
合 计		86525.09		644.28	588.91

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	77929.11	
2	措施项目	862.8	
2.1	其中：安全文明施工费	644.28	
2.2	其他措施费（费率类）	218.52	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	588.91	—
4.1	定额规费	588.91	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	79380.82	
6	增值税	7144.27	—
7	含税工程造价合计	86525.09	
投标报价合计=1+2+3+4+6		86,525.09	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					77929.11	
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m以内	m3	25.6	5.37	137.47	
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填	m3	11.2	19.6	219.52	
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑	m3	14.4	11.9	171.36	
4	010501003001	路灯基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.规格:600*600*900mm 4.部位:路灯基础	m3	14.4	372.15	5358.96	
5	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:10厚钢板 2.规格:300*300	t	0.283	11852.04	3354.13	
6	010516001001	螺栓	1.预埋路灯螺栓 2.详见图纸	t	0.297	11927.51	3542.47	
7	030412007001	太阳能路灯	1.名称:太阳能单臂路灯 2.灯杆材质、高度:杆高6米 3.灯具:LFD灯 60w 4.附件配置:单晶硅太阳能电池板100*67cm,功率100W、电压18V,磷酸锂电池DC 12V/50AH,智能防水可调功率控制器	套	40	1628.63	65145.2	
		措施项目						
本页小计							77929.11	
合　计							77929.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页　共 7 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	25.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-19	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.0005	4209.69			385.11	2.1			0.19
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	484.89		2651.54	90.26	0.46		2.52	0.08
人工单价		小计						2.56		2.52	0.27
121.21元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 2 页　共 7 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	11.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		186.4	148.7	16.26		1.86	1.49
人工单价		小计						16.26		1.86	1.49
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 3 页　共 7 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-321	自卸汽车运土(载重12t以内) 运距1km	1000m3	0.001			7827.81	173.32			7.83	0.17
借1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54		33.75	0.74	0.45		3.38	0.07
人工单价		小计						0.45		11.21	0.24
89.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 4 页　共 7 页

项目编码	010501003001	项目名称	路灯基础	计量单位	m3	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-9 H80210557 80210559	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	337.88	3330.17		53.45	33.79	333.02		5.34
人工单价		小计						33.79	333.02		5.34
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								372.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	1.4761	0.26	0.38		
	水	m3	0.09	4.55	0.41		
	电	kW·h	0.231	0.72	0.17		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	材料费小计			-	333.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 5 页　共 7 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.283

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	1	6419.48	3882.61	376.16	1173.84	6419.48	3882.61	376.16	1173.84
人工单价		小计						6419.48	3882.61	376.16	1173.84
167.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11852.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中厚钢板 δ15以内	kg	673	3.37	2268.01		
	钢筋 HPB300Φ10以内	kg	243	3.45	838.35		
	型钢 综合	kg	139	3.35	465.65		
	氧气	m3	10.6	3.41	36.15		
	乙炔气	kg	3.53	8.68	30.64		
	低碳钢焊条 综合	kg	29.13	8.37	243.82		
	材料费小计			-	3882.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 6 页　共 7 页

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	0.297

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	1	2537.28	2053.73	381.7	273.78	2537.28	2053.73	381.7	273.78
人工单价		小计						2537.28	2053.73	381.7	273.78
166.91元/工日		未计价材料费						6681			
清单项目综合单价								11927.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电焊条 L-60 φ3.2	kg	52.68	38.4	2022.91		
	其他材料费	元	30.8178	1	30.82		
	地脚螺栓 成套	kg	1020	6.55	6681		
	材料费小计			-	8734.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 7 页　共 7 页

项目编码	030412007001	项目名称	太阳能路灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	440.94	277.66	231.91	56.2	44.09	27.77	23.19	5.62
人工单价		小计						44.09	27.77	23.19	5.62
164.96元/工日		未计价材料费						1527.96			
清单项目综合单价								1628.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3954	1	0.4		
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	14.93	15.08		
	直脚 3#	个	2.02	4.89	9.88		
	羊角熔断器 10A	个	1.01	2.39	2.41		
	成套太阳能路灯 抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	1	1527.96	1527.96		
	材料费小计			-	1555.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		644.28			
2	01	其他措施费（费率类）			218.52			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	54.63			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	109.26			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	54.63			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：太阳能路灯工程　　标段：亮化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	588.91		588.91
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	588.91		588.91
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	79380.82	9	7144.27

主要材料价格表

工程名称：太阳能路灯工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01000101	型钢	综合	kg	39.337	3.35	131.78
2	01010101	钢筋	HPB300φ10以内	kg	68.769	3.45	237.25
3	01290285	中厚钢板	δ15以内	kg	190.459	3.37	641.85
4	03130913@1	低碳钢焊条	综合	kg	8.24379	8.37	69
5	03130943	电焊条	L-60 φ3.2	kg	15.64596	38.4	600.8
6	03210673	直脚	3#	个	80.8	4.89	395.11
7	14390115	氧气		m3	2.9998	3.41	10.23
8	14390141	乙炔气		kg	0.99899	8.68	8.67
9	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	40.4	14.93	603.17
10	27010156	羊角熔断器	10A	个	40.4	2.39	96.56
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	14.544	328.77	4781.63
12	03011604@1	地脚螺栓	成套	kg	302.94	6.55	1984.26
13	25610121@2	成套太阳能路灯	抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	套	40	1527.96	61118.4

单项工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	绿化工程	138459.10		1162.87	2249.58
1	1号路绿化	27326.05		253.16	489.73
2	2号路绿化	28715.52		266.03	514.64
3	沟渠绿化	33810.21		313.23	605.95
4	文体广场	7251.90		42.91	83.01
5	一宅四院绿化	41355.42		287.54	556.25
合 计		138459.10		1162.87	2249.58

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	24326.88	
1.1	其中：综合工日	45.43	
1.2	1)人工费	4455.68	
1.3	2)材料费	19281.2	
1.4	3)机械费	147.5	
1.5	4)企业管理费	279.07	
1.6	5)利润	163.43	
2	措施项目	253.16	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	253.16	
2.2.1	2.1)安全生产费	156.32	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	78.16	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	18.68	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	489.73	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	367.07	—
4.3	3)住房公积金	77.23	—
4.4	4)工伤保险	45.43	—
5	不含税工程造价合计	25069.77	
6	增值税~销项税额	2256.28	
7	含税工程造价合计	27326.05	
投标报价合计=1+2+3+4+6		27,326.05	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					24326.88	
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径或干径:7-8cm 3.株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m 4.三角桩支撑 5.养护期:一年 6.其他详见图纸设计以及相关规范	株	59	412.32	24326.88	
		措施项目						
本页小计							24326.88	
合　计							24326.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	39.54	0.46		3.9	39.54	0.46		3.9
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	12.94	2.5	3.03	30.05	12.94	2.5	3.03
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	5.93	12.24		0.59	5.93	12.24		0.59
人工单价		小计						75.52	25.64	2.5	7.52
98.85元/工日		未计价材料费						301.16			
清单项目综合单价								412.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.5	4.55	11.38		
	肥料 (综合)	kg	0.08	0.89	0.07		
	农药 (综合)	kg	0.08	24.31	1.94		
	树棍 长1.2m	棍	3	3.93	11.79		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.53	0.45		
	香樟 胸径或干径:7-8cm、株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m	株	1	301.16	301.16		
	材料费小计			-	326.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			253.16			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	156.32			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	78.16			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	18.68			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
		合计			253.16			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：1号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	489.73		489.73
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	45.43	808	367.07
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	45.43	170	77.23
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	45.43	100	45.43
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	25069.77	9	2256.28

主要材料价格表

工程名称：1号路绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	C00258	水		m3	147.5	4.55	671.13
2	CC1065	镀锌铁丝	8～12#	kg	5.9	4.53	26.73
3	EC1148	树棍	长1.2m	棍	177	3.93	695.61
4	EC1398	肥料	(综合)	kg	4.72	0.89	4.2
5	EC1482	农药	(综合)	kg	4.72	24.31	114.74
6	EZ155@1	香樟	胸径或干径:7-8cm、株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m	株	59	301.16	17768.44

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	25563.84	
1.1	其中：综合工日	47.74	
1.2	1)人工费	4682.24	
1.3	2)材料费	20261.6	
1.4	3)机械费	155	
1.5	4)企业管理费	293.26	
1.6	5)利润	171.74	
2	措施项目	266.03	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	266.03	
2.2.1	2.1)安全生产费	164.27	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	82.13	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	19.63	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	514.64	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	385.74	—
4.3	3)住房公积金	81.16	—
4.4	4)工伤保险	47.74	—
5	不含税工程造价合计	26344.51	
6	增值税~销项税额	2371.01	
7	含税工程造价合计	28715.52	
投标报价合计=1+2+3+4+6		28,715.52	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					25563.84	
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径或干径:7-8cm 3.株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m 4.三角桩支撑 5.养护期:一年 6.其他详见图纸设计以及相关规范	株	62	412.32	25563.84	
		措施项目						
本页小计							25563.84	
合　计							25563.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	39.54	0.46		3.9	39.54	0.46		3.9
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	12.94	2.5	3.03	30.05	12.94	2.5	3.03
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	5.93	12.24		0.59	5.93	12.24		0.59
人工单价		小计						75.52	25.64	2.5	7.52
98.85元/工日		未计价材料费						301.16			
清单项目综合单价								412.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.5	4.55	11.38		
	肥料 (综合)	kg	0.08	0.89	0.07		
	农药 (综合)	kg	0.08	24.31	1.94		
	树棍 长1.2m	棍	3	3.93	11.79		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.53	0.45		
	香樟 胸径或干径:7-8cm、株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m	株	1	301.16	301.16		
	材料费小计			-	326.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			266.03			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	164.27			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	82.13			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	19.63			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					266.03			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：2号路绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	514.64		514.64
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	47.74	808	385.74
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	47.74	170	81.16
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	47.74	100	47.74
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	26344.51	9	2371.01

主要材料价格表

工程名称：2号路绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	C00258	水		m3	155	4.55	705.25
2	CC1065	镀锌铁丝	8～12#	kg	6.2	4.53	28.09
3	EC1148	树棍	长1.2m	棍	186	3.93	730.98
4	EC1398	肥料	(综合)	kg	4.96	0.89	4.41
5	EC1482	农药	(综合)	kg	4.96	24.31	120.58
6	EZ155@1	香樟	胸径或干径:7-8cm、株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m	株	62	301.16	18671.92

单位工程投标报价汇总表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	30099.36	
1.1	其中：综合工日	56.21	
1.2	1)人工费	5512.96	
1.3	2)材料费	23856.4	
1.4	3)机械费	182.5	
1.5	4)企业管理费	345.29	
1.6	5)利润	202.21	
2	措施项目	313.23	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	313.23	
2.2.1	2.1)安全生产费	193.41	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	96.71	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	23.11	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	605.95	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	454.18	—
4.3	3)住房公积金	95.56	—
4.4	4)工伤保险	56.21	—
5	不含税工程造价合计	31018.54	
6	增值税~销项税额	2791.67	
7	含税工程造价合计	33810.21	
投标报价合计=1+2+3+4+6		33,810.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					30099.36	
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径或干径:7-8cm 3.株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m 4.三角桩支撑 5.养护期:一年 6.其他详见图纸设计以及相关规范	株	73	412.32	30099.36	
		措施项目						
本页小计							30099.36	
合　计							30099.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	39.54	0.46		3.9	39.54	0.46		3.9
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	12.94	2.5	3.03	30.05	12.94	2.5	3.03
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	5.93	12.24		0.59	5.93	12.24		0.59
人工单价		小计						75.52	25.64	2.5	7.52
98.85元/工日		未计价材料费						301.16			
清单项目综合单价								412.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.5	4.55	11.38		
	肥料 (综合)	kg	0.08	0.89	0.07		
	农药 (综合)	kg	0.08	24.31	1.94		
	树棍 长1.2m	棍	3	3.93	11.79		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.53	0.45		
	香樟 胸径或干径:7-8cm、株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m	株	1	301.16	301.16		
	材料费小计			-	326.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			313.23			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	193.41			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	96.71			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	23.11			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
		合 计			313.23			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：沟渠绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	605.95		605.95
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	56.21	808	454.18
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	56.21	170	95.56
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	56.21	100	56.21
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	31018.54	9	2791.67
					3397.62

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：沟渠绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	C00258	水		m3	182.5	4.55	830.38
2	CC1065	镀锌铁丝	8～12#	kg	7.3	4.53	33.07
3	EC1148	树棍	长1.2m	棍	219	3.93	860.67
4	EC1398	肥料	(综合)	kg	5.84	0.89	5.2
5	EC1482	农药	(综合)	kg	5.84	24.31	141.97
6	EZ155@1	香樟	胸径或干径:7-8cm、株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m	株	73	301.16	21984.68

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	6527.2	
1.1	其中：综合工日	7.7	
1.2	1)人工费	755.2	
1.3	2)材料费	5672	
1.4	3)机械费	25	
1.5	4)企业管理费	47.3	
1.6	5)利润	27.7	
2	措施项目	42.91	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	42.91	
2.2.1	2.1)安全生产费	26.49	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	13.25	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	3.17	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	83.01	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	62.22	—
4.3	3)住房公积金	13.09	—
4.4	4)工伤保险	7.7	—
5	不含税工程造价合计	6653.12	
6	增值税~销项税额	598.78	
7	含税工程造价合计	7251.9	
投标报价合计=1+2+3+4+6		7,251.90	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					6527.2	
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:桂花 2.胸径或干径:7-8cm 3.株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m 4.三角桩支撑 5.养护期:一年 6.其他详见图纸设计以及相关规范	株	10	652.72	6527.2	
		措施项目						
本页小计							6527.2	
合　计							6527.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	39.54	0.46		3.9	39.54	0.46		3.9
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	12.94	2.5	3.03	30.05	12.94	2.5	3.03
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	5.93	12.24		0.59	5.93	12.24		0.59
人工单价		小计						75.52	25.64	2.5	7.52
98.85元/工日		未计价材料费						541.56			
清单项目综合单价								652.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.5	4.55	11.38		
	肥料 (综合)	kg	0.08	0.89	0.07		
	农药 (综合)	kg	0.08	24.31	1.94		
	树棍 长1.2m	棍	3	3.93	11.79		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.53	0.45		
	桂花 胸径或干径:7-8cm、株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m	株	1	541.56	541.56		
	材料费小计			-	567.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			42.91			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	26.49			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	13.25			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	3.17			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
		合			42.91			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：文体广场　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	83.01		83.01
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	7.7	808	62.22
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	7.7	170	13.09
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	7.7	100	7.7
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	6653.12	9	598.78

主要材料价格表

工程名称：文体广场　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	C00258	水		m3	25	4.55	113.75
2	CC1065	镀锌铁丝	8～12#	kg	1	4.53	4.53
3	EC1148	树棍	长1.2m	棍	30	3.93	117.9
4	EC1398	肥料	(综合)	kg	0.8	0.89	0.71
5	EC1482	农药	(综合)	kg	0.8	24.31	19.45
6	EZ155@1	桂花	胸径或干径:7-8cm、株高、冠径:2-2.5m、2-2.5m	株	10	541.56	5415.6

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	37096.96	
1.1	其中：综合工日	51.6	
1.2	1)人工费	5049.92	
1.3	2)材料费	31328.94	
1.4	3)机械费	215	
1.5	4)企业管理费	317.34	
1.6	5)利润	185.76	
2	措施项目	287.54	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	287.54	
2.2.1	2.1)安全生产费	177.55	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	88.78	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	21.21	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	556.25	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	416.93	—
4.3	3)住房公积金	87.72	—
4.4	4)工伤保险	51.6	—
5	不含税工程造价合计	37940.75	
6	增值税~销项税额	3414.67	
7	含税工程造价合计	41355.42	
投标报价合计=1+2+3+4+6		41,355.42	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					37096.96	
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:石榴 2.胸径或干径:5-6cm 3.株高、冠径:1.5-2m、1.5-2m 4.三角桩支撑 5.养护期:一年 6.其他详见图纸设计以及相关规范	株	86	431.36	37096.96	
		措施项目						
本页小计							37096.96	
合　计							37096.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-63	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	22.74	0.34		2.25	22.74	0.34		2.25
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	30.05	12.94	2.5	3.03	30.05	12.94	2.5	3.03
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	5.93	12.24		0.59	5.93	12.24		0.59
人工单价		小计						58.72	25.52	2.5	5.87
98.85元/工日		未计价材料费						338.77			
清单项目综合单价								431.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.475	4.55	11.26		
	肥料 (综合)	kg	0.08	0.89	0.07		
	农药 (综合)	kg	0.08	24.31	1.94		
	树棍 长1.2m	棍	3	3.93	11.79		
	镀锌铁丝 8～12#	kg	0.1	4.53	0.45		
	石榴 株高、冠径:1.8-2.5m、2-2.5m	株	1	338.77	338.77		
	材料费小计			-	364.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			287.54			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	177.55			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	88.78			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	21.21			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
		合 计			287.54			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：一宅四院绿化　　标段：绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	556.25		556.25
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	51.6	808	416.93
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	51.6	170	87.72
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	51.6	100	51.6
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	37940.75	9	3414.67

主要材料价格表

工程名称：一宅四院绿化　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	C00258	水		m3	212.85	4.55	968.47
2	CC1065	镀锌铁丝	8～12#	kg	8.6	4.53	38.96
3	EC1148	树棍	长1.2m	棍	258	3.93	1013.94
4	EC1398	肥料	(综合)	kg	6.88	0.89	6.12
5	EC1482	农药	(综合)	kg	6.88	24.31	167.25
6	EZ154@1	石榴	株高、冠径:1.8-2.5m、2-2.5m	株	86	338.77	29134.22

单项工程投标报价汇总表

工程名称：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	排水工程	555557.03		17708.44	15817.02
1	2号路	37429.76		1304.75	1162.74
2	3号路	106028.21		3628.21	3241.23
3	4号路	114184.91		4050.36	3617.44
4	5号路	181976.40		5978.29	5350.81
5	化粪池2座	14206.92		111.24	99.00
6	浆砌石八字排水口	4764.67		183.94	163.71
7	圆管涵	96966.16		2451.65	2182.09
合 计		555557.03		17708.44	15817.02

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	31440.27	
2	措施项目	1736.22	
2.1	其中：安全文明施工费	1304.75	
2.2	其他措施费（费率类）	431.47	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1162.74	—
4.1	定额规费	1162.74	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	34339.23	
6	增值税	3090.53	—
7	含税工程造价合计	37429.76	
投标报价合计=1+2+3+4+6		37,429.76	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					31440.27	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	86.28	5.23	451.24	
2	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:砂 2.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	12.42	319.36	3966.45	
3	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥0.95 2.填方材料品种:回填中粗砂	m3	10.11	291.75	2949.59	
4	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	52.95	19.61	1038.35	
5	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑	m3	33.33	11.9	396.63	
6	040501004001	塑料管	1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN315,环刚度≥8KN/m2 2.连接形式:胶圈接口 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m	75.28	100.08	7534.02	
本页小计							16336.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504002003	混凝土井	1.Φ1000圆形预制装配式钢砼检查井,井深平均1m 2.构造详见06MS201-5第11页 3、混凝土强度等级：C30 4、模板制作、安装、拆除 5、钢筋制作安装 6、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型球墨铸铁五防井盖 8、踏步材质、规格：塑钢爬梯 9.检查井防坠网安装详见图纸设计 10、其他未注明详见图纸设计和相关标准、图集和规范要求	座	3	4136.27	12408.81	
8	040504002002	混凝土井	1.部位：600*600混凝土方井 2.做法详见20S515-P326	座	2	1347.59	2695.18	
		措施项目						
本页小计							15103.99	
合　计							31440.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页　共 10 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	86.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3956.95			361.93	1.98			0.18
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	484.89		2651.54	90.26	0.46		2.52	0.08
人工单价		小计						2.44		2.52	0.26
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 2 页　共 10 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	12.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	726.35	2373.29	18.4	75.48	72.64	237.33	1.84	7.55
人工单价		小计						72.64	237.33	1.84	7.55
147.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								319.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.6938	1	1.69		
	砂子中砂	m3	1.264	186.42	235.63		
	材料费小计			-	237.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 3 页　共 10 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	10.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	2413.55	20.86	40.47	44.25	241.36	2.09	4.05
人工单价		小计						44.25	241.36	2.09	4.05
121.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								291.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.079	4.55	0.36		
	砂子 中粗砂	m3	1.289	186.42	240.3		
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	241.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 4 页　共 10 页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	52.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		186.4	148.7	16.26		1.86	1.49
人工单价		小计						16.26		1.86	1.49
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 5 页　共 10 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	33.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-321	自卸汽车运土(载重12t以内) 运距1km	1000m3	0.001			7827.81	173.32			7.83	0.17
借1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54		33.75	0.74	0.45		3.38	0.07
人工单价		小计						0.45		11.21	0.24
89.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 6 页　共 10 页

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.07		25.42	29.26	0.31		2.54
人工单价		小计						29.26	0.31		2.54
176.24元/工日		未计价材料费						67.97			
清单项目综合单价								100.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0046	1			
	橡胶圈 DN315	个	0.206	7.78	1.6		
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN315	m	1	66.37	66.37		
	其他材料费			-	0.3	-	
	材料费小计			-	68.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 7 页　共 10 页

项目编码	040504002003	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-51 换	圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.1m	座	1	1012.1	1244.48	7.8	98.75	1012.1	1244.48	7.8	98.75
6-1-140	预制钢筋混凝土安装 井池内壁板	10m3	0.072	2925.46	536.79	715.22	350.43	210.63	38.65	51.5	25.23
6-1-138 H80210557 80210565	预制钢筋混凝土制作 井池内壁板　换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.072	2543.24	3878.96		280.78	183.11	279.29		20.22
9-1-5	圆钢直径10mm	t	0.0012	1652.86	2821.04	30.45	302.12	1.98	3.39	0.04	0.36
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0026	1692.25	3073.91	42.85	309.47	4.4	7.99	0.11	0.81
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	817.29	224.48	2.84	79.46	81.73	22.45	0.28	7.95
补子目1	防坠网	个	1		29.54				29.54		
人工单价		小计						1493.95	1625.79	59.73	153.32
158.49元/工日		未计价材料费						803.49			
清单项目综合单价								4136.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.2466	4.55	10.22		
	其他材料费	元	3.667	1	3.67		
	标准砖 240*115*53	千块	1.436	423.41	608.02		
	塑钢爬梯	kg	8.484	3.71	31.48		
	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.056	583.84	32.7		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 8 页　共 10 页

	预拌混凝土 C15	m3	0.295	307.71	90.77		
	钢筋 HRB400Φ12	kg	2.665	2.93	7.81		
	预拌混凝土 C30	m3	0.0396	346.62	13.73		
	钢筋 Φ10以外	kg	4.7174	2.67	12.6		
	预拌混凝土 C40	m3	0.7272	372.7	271.03		
	防坠网	个	1	29.54	29.54		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.982	15.37	15.09		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.9254	522.84	483.84		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	803.49	803.49		
	其他材料费			-	15.31	-	
	材料费小计			-	2429.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 9 页　共 10 页

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	817.29	224.48	2.84	79.46	81.73	22.45	0.28	7.95
6-1-32 H80210559 80210565	沉井混凝土底板 底板厚度50cm以内 换为【预拌混凝土C40】	10m3	0.0036	835	3925.31		92.19	3.01	14.13		0.33
6-1-58 H80210321 80210565	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.048	2448.99	3800.71		270.38	117.55	182.43		12.98
6-3-4	水处理工程 现浇混凝土模板工程 平池底钢模	100m2	0.0005	5530.45	1539.58	190.49	840.77	2.77	0.77	0.1	0.42
6-3-7	水处理工程 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 钢模	100m2	0.0357	4554.18	1048.3	239.38	697.18	162.63	37.43	8.55	24.9
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0008	2204.53	2978.05	33.9	403.23	1.76	2.38	0.03	0.32
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0023	1836.86	3065.84	15.11	335.82	4.22	7.05	0.03	0.77
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0022	1446.77	3026.12	42.17	264.43	3.18	6.66	0.09	0.58
人工单价		小计						376.85	273.3	9.08	48.25
159.98元/工日		未计价材料费						640.07			
清单项目综合单价								1347.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3796	4.55	1.73		
	钢模板	kg	2.6008	4.73	12.3		
	其他材料费	元	0.2026	1	0.2		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　

	预拌混凝土 C40	m3	0.5212	372.7	194.25		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	15.37	7.56		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	522.84	14.85		
	铸铁井盖、井座 Φ600重型	套	1	640.05	640.05		
	混凝土垫块	m3	0.0001	295.69	0.03		
	其他材料费			-	42.4	-	
	材料费小计			-	913.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1304.75			
2	01	其他措施费（费率类）			431.47			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	107.87			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	215.73			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	107.87			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：2号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1162.74		1162.74
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1162.74		1162.74
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	34339.23	9	3090.53

主要材料价格表

工程名称：2号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01010113	钢筋	HPB300Φ8	kg	1.632	2.85	4.65
2	01010115	钢筋	HPB300Φ10	kg	3.672	2.71	9.95
3	01010129	钢筋	HRB400Φ10	kg	4.692	2.95	13.84
4	01010131	钢筋	HRB400Φ12	kg	7.995	2.93	23.43
5	01010133@1	钢筋	HRB400Φ14	kg	4.51	2.89	13.03
6	01010179	钢筋	Φ10以外	kg	14.15232	2.67	37.79
7	03210439	零星卡具		kg	3.794835	4.88	18.52
8	04030143	砂子	中粗砂	m3	13.03179	186.42	2429.39
9	04030147	砂子中砂		m3	15.69888	186.42	2926.59
10	13010243@1	煤焦沥青漆	L01-17	kg	3.93	15.37	60.4
11	35010116	木模板方材		m3	0.000297	1772.43	0.53
12	35010146	钢模板		kg	5.201645	4.73	24.6
13	BCCLF1	防坠网		个	3	29.54	88.62
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	0.885	307.71	272.32
15	80210561	预拌混凝土	C30	m3	0.1188	346.62	41.18
16	80210565	预拌混凝土	C40	m3	3.22392	372.7	1201.55
17	80050241@1	预拌混合砂浆	M7.5	m3	2.833	522.84	1481.21
18	17250261@1	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)	DN315	m	75.28	66.37	4996.33
19	36010139-1	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套	3	803.49	2410.47
20	36010139-1@1	铸铁井盖、井座 Φ600重型		套	2	640.05	1280.1

单位工程投标报价汇总表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	89201.55	
2	措施项目	4830.81	
2.1	其中：安全文明施工费	3628.21	
2.2	其他措施费（费率类）	1202.6	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3241.23	—
4.1	定额规费	3241.23	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	97273.59	
6	增值税	8754.62	—
7	含税工程造价合计	106028.21	
投标报价合计=1+2+3+4+6		106,028.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					89201.55	
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	384.18	5.23	2009.26	
2	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:砂 2.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	26.86	319.36	8578.01	
3	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥0.95 2.填方材料品种:回填中粗砂	m3	22.33	291.75	6514.78	
4	040103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	113.78	19.61	2231.23	
5	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑	m3	270.4	11.9	3217.76	
6	040501004002	塑料管	1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN315,环刚度≥8KN/m2 2.连接形式:胶圈接口 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m	328.34	100.08	32860.27	
本页小计							55411.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504002004	混凝土井	1.Φ1000圆形预制装配式钢砼检查井，井深平均1.45m 2.构造详见06MS201-5第11页 3、混凝土强度等级：C30 4、模板制作、安装、拆除 5、钢筋制作安装 6、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型球墨铸铁五防井盖 8、踏步材质、规格：塑钢爬梯 9.检查井防坠网安装详见图纸设计 10、其他未注明详见图纸设计和相关标准、图集和规范要求	座	6	4508.74	27052.44	
8	040504002005	混凝土井	1.部位：600*600混凝土方井 2.做法详见20S515-P326	座	5	1347.56	6737.8	
		措施项目						
本页小计							33790.24	
合　计							89201.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页　共 10 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	384.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3956.95			361.93	1.98			0.18
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	484.89		2651.54	90.26	0.46		2.52	0.08
人工单价		小计						2.44		2.52	0.26
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 2 页　共 10 页

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	26.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	726.35	2373.29	18.4	75.48	72.64	237.33	1.84	7.55
人工单价		小计						72.64	237.33	1.84	7.55
147.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								319.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.6938	1	1.69		
	砂子中砂	m3	1.264	186.42	235.63		
	材料费小计			-	237.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 3 页　共 10 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	22.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	2413.55	20.86	40.47	44.25	241.36	2.09	4.05
人工单价		小计						44.25	241.36	2.09	4.05
121.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								291.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.079	4.55	0.36		
	砂子 中粗砂	m3	1.289	186.42	240.3		
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	241.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 4 页　共 10 页

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	113.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		186.4	148.7	16.26		1.86	1.49
人工单价		小计						16.26		1.86	1.49
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 5 页　共 10 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	270.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-321	自卸汽车运土(载重12t以内) 运距1km	1000m3	0.001			7827.81	173.32			7.83	0.17
借1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54		33.75	0.74	0.45		3.38	0.07
人工单价		小计						0.45		11.21	0.24
89.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 6 页　共 10 页

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	328.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.07		25.42	29.26	0.31		2.54
人工单价		小计						29.26	0.31		2.54
176.24元/工日		未计价材料费						67.97			
清单项目综合单价								100.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0046	1			
	橡胶圈 DN315	个	0.206	7.78	1.6		
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN315	m	1	66.37	66.37		
	其他材料费			-	0.3	-	
	材料费小计			-	68.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 7 页　共 10 页

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-51 换	圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.1m	座	1	1012.1	1244.48	7.8	98.75	1012.1	1244.48	7.8	98.75
6-1-140	预制钢筋混凝土安装 井池内壁板	10m3	0.1044	2925.46	536.79	715.22	350.43	305.42	56.04	74.67	36.58
6-1-138 H80210557 80210565	预制钢筋混凝土制作 井池内壁板　换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.1044	2543.24	3878.96		280.78	265.51	404.96		29.32
9-1-5	圆钢直径10mm	t	0.0017	1652.86	2821.04	30.45	302.12	2.88	4.91	0.05	0.53
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0038	1692.25	3073.91	42.85	309.47	6.38	11.59	0.16	1.17
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	817.29	224.48	2.84	79.46	81.73	22.45	0.28	7.95
补子目1	防坠网	个	1		29.54				29.54		
人工单价		小计						1674.02	1773.97	82.96	174.3
158.71元/工日		未计价材料费						803.49			
清单项目综合单价								4508.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.9691	4.55	13.51		
	其他材料费	元	5.0337	1	5.03		
	标准砖 240*115*53	千块	1.436	423.41	608.02		
	塑钢爬梯	kg	8.484	3.71	31.48		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.982	15.37	15.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 8 页　共 10 页

	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.056	583.84	32.7		
	预拌混凝土 C15	m3	0.295	307.71	90.77		
	钢筋 HRB400Φ12	kg	3.8643	2.93	11.32		
	预拌混凝土 C30	m3	0.0574	346.62	19.9		
	钢筋 Φ10以外	kg	6.8403	2.67	18.26		
	预拌混凝土 C40	m3	1.0544	372.7	392.97		
	防坠网	个	1	29.54	29.54		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.9254	522.84	483.84		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	803.49	803.49		
	其他材料费			-	21.55	-	
	材料费小计			-	2577.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 9 页　共 10 页

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	817.29	224.48	2.84	79.46	81.73	22.45	0.28	7.95
6-1-32 H80210559 80210565	沉井混凝土底板 底板厚度50cm以内 换为【预拌混凝土C40】	10m3	0.0036	835	3925.31		92.19	3.01	14.13		0.33
6-1-58 H80210321 80210565	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.048	2448.99	3800.71		270.38	117.55	182.43		12.98
6-3-4	水处理工程 现浇混凝土模板工程 平池底钢模	100m2	0.0005	5530.45	1539.58	190.49	840.77	2.77	0.77	0.1	0.42
6-3-7	水处理工程 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 钢模	100m2	0.0357	4554.18	1048.3	239.38	697.18	162.63	37.43	8.55	24.9
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0008	2204.53	2978.05	33.9	403.23	1.76	2.38	0.03	0.32
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0023	1836.86	3065.84	15.11	335.82	4.22	7.05	0.03	0.77
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0022	1446.77	3026.12	42.17	264.43	3.18	6.66	0.09	0.58
人工单价		小计						376.85	273.3	9.08	48.25
159.98元/工日		未计价材料费						640.07			
清单项目综合单价								1347.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3796	4.55	1.73		
	钢模板	kg	2.6008	4.73	12.3		
	其他材料费	元	0.2026	1	0.2		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　

	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	15.37	7.56		
	预拌混凝土 C40	m3	0.5212	372.7	194.25		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	522.84	14.85		
	铸铁井盖、井座 Φ600重型	套	1	640.05	640.05		
	混凝土垫块	m3	0.0001	295.69	0.03		
	其他材料费			-	42.4	-	
	材料费小计			-	913.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3628.21			
2	01	其他措施费（费率类）			1202.6			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	300.65			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	601.3			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	300.65			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：3号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3241.23		3241.23
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3241.23		3241.23
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	97273.59	9	8754.62
					11995.85

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：3号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01010113	钢筋	HPB300Φ8	kg	4.08	2.85	11.63
2	01010115	钢筋	HPB300Φ10	kg	10.6488	2.71	28.86
3	01010129	钢筋	HRB400Φ10	kg	11.73	2.95	34.6
4	01010131	钢筋	HRB400Φ12	kg	23.1855	2.93	67.93
5	01010133@1	钢筋	HRB400Φ14	kg	11.275	2.89	32.58
6	01010179	钢筋	Φ10以外	kg	41.041728	2.67	109.58
7	03210439	零星卡具		kg	9.487088	4.88	46.3
8	04030143	砂子	中粗砂	m3	28.78337	186.42	5365.8
9	04030147	砂子中砂		m3	33.95104	186.42	6329.15
10	35010116	木模板方材		m3	0.000742	1772.43	1.32
11	35010146	钢模板		kg	13.004114	4.73	61.51
12	BCCLF1	防坠网		个	6	29.54	177.24
13	80210555	预拌混凝土	C15	m3	1.77	307.71	544.65
14	80210561	预拌混凝土	C30	m3	0.34452	346.62	119.42
15	80210565	预拌混凝土	C40	m3	8.93244	372.7	3329.12
16	80010312	预拌防水水泥砂浆	1:2	m3	0.336	583.84	196.17
17	80050241@1	预拌混合砂浆	M7.5	m3	5.6944	522.84	2977.26
18	17250261@1	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)	DN315	m	328.34	66.37	21791.93
19	36010139-1	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套	6	803.49	4820.94
20	36010139-1@1	铸铁井盖、井座 Φ600重型		套	5	640.05	3200.25

单位工程投标报价汇总表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	95746.8	
2	措施项目	5392.56	
2.1	其中：安全文明施工费	4050.36	
2.2	其他措施费（费率类）	1342.2	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3617.44	—
4.1	定额规费	3617.44	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	104756.8	
6	增值税	9428.11	—
7	含税工程造价合计	114184.91	
投标报价合计=1+2+3+4+6		114,184.91	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					95746.8	
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	432.17	5.23	2260.25	
2	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:砂 2.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	35.76	319.36	11420.31	
3	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥0.95 2.填方材料品种:回填中粗砂	m3	29.1	291.74	8489.63	
4	040103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	148.29	19.61	2907.97	
5	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑	m3	283.88	11.9	3378.17	
6	040501004002	塑料管	1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN315,环刚度≥8KN/m2 2.连接形式:胶圈接口 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m	216.7	100.08	21687.34	
本页小计							50143.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504002004	混凝土井	1.Φ1000圆形预制装配式钢砼检查井,井深平均1.22m 2.构造详见06MS201-5第11页 3、混凝土强度等级：C30 4、模板制作、安装、拆除 5、钢筋制作安装 6、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型球墨铸铁五防井盖 8、踏步材质、规格：塑钢爬梯 9.检查井防坠网安装详见图纸设计 10、其他未注明详见图纸设计和相关标准、图集和规范要求	座	9	4318.37	38865.33	
8	040504002005	混凝土井	1.部位：600*600混凝土方井 2.做法详见20S515-P326	座	5	1347.56	6737.8	
		措施项目						
本页小计							45603.13	
合　计							95746.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页　共 10 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	432.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3956.95			361.93	1.98			0.18
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	484.89		2651.54	90.26	0.46		2.52	0.08
人工单价		小计						2.44		2.52	0.26
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 2 页　共 10 页

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	35.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	726.35	2373.29	18.4	75.48	72.64	237.33	1.84	7.55
人工单价		小计						72.64	237.33	1.84	7.55
147.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								319.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.6938	1	1.69		
	砂子中砂	m3	1.264	186.42	235.63		
	材料费小计			-	237.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 3 页　共 10 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	29.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	2413.55	20.86	40.47	44.25	241.36	2.09	4.05
人工单价		小计						44.25	241.36	2.09	4.05
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								291.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.079	4.55	0.36		
	砂子 中粗砂	m3	1.289	186.42	240.3		
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	241.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 4 页　共 10 页

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	148.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		186.4	148.7	16.26		1.86	1.49
人工单价		小计						16.26		1.86	1.49
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 5 页　共 10 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	283.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-321	自卸汽车运土(载重12t以内) 运距1km	1000m3	0.001			7827.81	173.32			7.83	0.17
借1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54		33.75	0.74	0.45		3.38	0.07
人工单价		小计						0.45		11.21	0.24
89.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 6 页　共 10 页

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	216.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	292.56	3.07		25.42	29.26	0.31		2.54
人工单价		小计						29.26	0.31		2.54
176.24元/工日		未计价材料费						67.97			
清单项目综合单价								100.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0046	1			
	橡胶圈 DN315	个	0.206	7.78	1.6		
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN315	m	1	66.37	66.37		
	其他材料费			-	0.3	-	
	材料费小计			-	68.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 7 页　共 10 页

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-51 换	圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.1m	座	1	1012.1	1244.48	7.8	98.75	1012.1	1244.48	7.8	98.75
6-1-140	预制钢筋混凝土安装 井池内壁板	10m3	0.0878	2925.46	536.79	715.22	350.43	256.97	47.15	62.82	30.78
6-1-138 H80210557 80210565	预制钢筋混凝土制作 井池内壁板　换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.0878	2543.24	3878.96		280.78	223.4	340.73		24.67
9-1-5	圆钢直径10mm	t	0.0015	1652.86	2821.04	30.45	302.12	2.42	4.13	0.04	0.44
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0032	1692.25	3073.91	42.85	309.47	5.37	9.75	0.14	0.98
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	817.29	224.48	2.84	79.46	81.73	22.45	0.28	7.95
补子目1	防坠网	个	1		29.54				29.54		
人工单价		小计						1581.99	1698.23	71.08	163.57
158.6元/工日		未计价材料费						803.49			
清单项目综合单价								4318.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.5998	4.55	11.83		
	其他材料费	元	4.3352	1	4.34		
	标准砖 240*115*53	千块	1.436	423.41	608.02		
	塑钢爬梯	kg	8.484	3.71	31.48		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.982	15.37	15.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 8 页　共 10 页

	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.056	583.84	32.7		
	预拌混凝土 C15	m3	0.295	307.71	90.77		
	钢筋 HRB400Φ12	kg	3.2515	2.93	9.53		
	预拌混凝土 C30	m3	0.0483	346.62	16.74		
	钢筋 Φ10以外	kg	5.7553	2.67	15.37		
	预拌混凝土 C40	m3	0.8872	372.7	330.66		
	防坠网	个	1	29.54	29.54		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.9254	522.84	483.84		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	803.49	803.49		
	其他材料费			-	18.37	-	
	材料费小计			-	2501.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 9 页　共 10 页

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	817.29	224.48	2.84	79.46	81.73	22.45	0.28	7.95
6-1-32 H80210559 80210565	沉井混凝土底板 底板厚度50cm以内 换为【预拌混凝土C40】	10m3	0.0036	835	3925.31		92.19	3.01	14.13		0.33
6-1-58 H80210321 80210565	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.048	2448.99	3800.71		270.38	117.55	182.43		12.98
6-3-4	水处理工程 现浇混凝土模板工程 平池底钢模	100m2	0.0005	5530.45	1539.58	190.49	840.77	2.77	0.77	0.1	0.42
6-3-7	水处理工程 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 钢模	100m2	0.0357	4554.18	1048.3	239.38	697.18	162.63	37.43	8.55	24.9
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0008	2204.53	2978.05	33.9	403.23	1.76	2.38	0.03	0.32
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0023	1836.86	3065.84	15.11	335.82	4.22	7.05	0.03	0.77
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0022	1446.77	3026.12	42.17	264.43	3.18	6.66	0.09	0.58
人工单价		小计						376.85	273.3	9.08	48.25
159.98元/工日		未计价材料费						640.07			
清单项目综合单价								1347.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3796	4.55	1.73		
	钢模板	kg	2.6008	4.73	12.3		
	其他材料费	元	0.2026	1	0.2		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　

	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	15.37	7.56		
	预拌混凝土 C40	m3	0.5212	372.7	194.25		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	522.84	14.85		
	铸铁井盖、井座 Φ600重型	套	1	640.05	640.05		
	混凝土垫块	m3	0.0001	295.69	0.03		
	其他材料费			-	42.4	-	
	材料费小计			-	913.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4050.36			
2	01	其他措施费（费率类）			1342.2			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	335.55			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	671.1			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	335.55			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：4号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3617.44		3617.44
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3617.44		3617.44
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	104756.80	9	9428.11

主要材料价格表

工程名称：4号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01010113	钢筋	HPB300Φ8	kg	4.08	2.85	11.63
2	01010115	钢筋	HPB300Φ10	kg	13.4436	2.71	36.43
3	01010129	钢筋	HRB400Φ10	kg	11.73	2.95	34.6
4	01010131	钢筋	HRB400Φ12	kg	29.26375	2.93	85.74
5	01010133@1	钢筋	HRB400Φ14	kg	11.275	2.89	32.58
6	01010179	钢筋	Φ10以外	kg	51.797491	2.67	138.3
7	03210439	零星卡具		kg	9.487088	4.88	46.3
8	04030143	砂子	中粗砂	m3	37.5099	186.42	6992.6
9	04030147	砂子中砂		m3	45.20064	186.42	8426.3
10	35010116	木模板方材		m3	0.000742	1772.43	1.32
11	35010146	钢模板		kg	13.004114	4.73	61.51
12	BCCLF1	防坠网		个	9	29.54	265.86
13	80210555	预拌混凝土	C15	m3	2.655	307.71	816.97
14	80210561	预拌混凝土	C30	m3	0.434808	346.62	150.71
15	80210565	预拌混凝土	C40	m3	10.590456	372.7	3947.06
16	80010312	预拌防水水泥砂浆	1:2	m3	0.504	583.84	294.26
17	80050241@1	预拌混合砂浆	M7.5	m3	8.4706	522.84	4428.77
18	17250261@1	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)	DN315	m	216.7	66.37	14382.38
19	36010139-1	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套	9	803.49	7231.41
20	36010139-1@1	铸铁井盖、井座 Φ600重型		套	5	640.05	3200.25

单位工程投标报价汇总表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	153636.45	
2	措施项目	7963.57	
2.1	其中：安全文明施工费	5978.29	
2.2	其他措施费（费率类）	1985.28	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5350.81	—
4.1	定额规费	5350.81	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	166950.83	
6	增值税	15025.57	—
7	含税工程造价合计	181976.4	
投标报价合计=1+2+3+4+6		181,976.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					153636.45	
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	922.06	5.23	4822.37	
2	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:砂 2.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	54.05	319.35	17260.87	
3	040103001003	回填方	1.密实度要求:≥0.95 2.填方材料品种:回填中粗砂	m3	53.21	291.75	15524.02	
4	040103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	233.39	19.61	4576.78	
5	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑	m3	688.67	11.9	8195.17	
6	040501004003	塑料管	1.材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400,环刚度≥8KN/m2 2.连接形式:胶圈接口 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m	299.49	164.59	49293.06	
本页小计							99672.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040504002004	混凝土井	1.Φ1000圆形预制装配式钢砼检查井,井深平均1.22m 2.构造详见06MS201-5第11页 3、混凝土强度等级：C30 4、模板制作、安装、拆除 5、钢筋制作安装 6、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700重型球墨铸铁五防井盖 8、踏步材质、规格：塑钢爬梯 9.检查井防坠网安装详见图纸设计 10、其他未注明详见图纸设计和相关标准、图集和规范要求	座	10	4318.37	43183.7	
8	040504002005	混凝土井	1.部位：600*600混凝土方井 2.做法详见20S515-P326	座	8	1347.56	10780.48	
		措施项目						
本页小计							53964.18	
合　计							153636.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页　共 10 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	922.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3956.95			361.93	1.98			0.18
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	484.89		2651.54	90.26	0.46		2.52	0.08
人工单价		小计						2.44		2.52	0.26
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 2 页　共 10 页

项目编码	040305001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	54.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	726.35	2373.29	18.4	75.48	72.64	237.33	1.84	7.55
人工单价		小计						72.64	237.33	1.84	7.55
147.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								319.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.6938	1	1.69		
	砂子中砂	m3	1.264	186.42	235.63		
	材料费小计			-	237.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 3 页　共 10 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	53.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	442.47	2413.55	20.86	40.47	44.25	241.36	2.09	4.05
人工单价		小计						44.25	241.36	2.09	4.05
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								291.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.079	4.55	0.36		
	砂子 中粗砂	m3	1.289	186.42	240.3		
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	241.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 4 页　共 10 页

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	233.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		186.4	148.7	16.26		1.86	1.49
人工单价		小计						16.26		1.86	1.49
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 5 页　共 10 页

项目编码	040103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	688.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-321	自卸汽车运土(载重12t以内) 运距1km	1000m3	0.001			7827.81	173.32			7.83	0.17
借1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54		33.75	0.74	0.45		3.38	0.07
人工单价		小计						0.45		11.21	0.24
89.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 6 页　共 10 页

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	299.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	387.54	3.83		33.68	38.75	0.38		3.37
人工单价		小计						38.75	0.38		3.37
176.23元/工日		未计价材料费						122.09			
清单项目综合单价								164.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0058	1	0.01		
	橡胶圈 DN400	个	0.206	13.33	2.75		
	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE) DN400	m	1	119.34	119.34		
	其他材料费			-	0.38	-	
	材料费小计			-	122.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 7 页　共 10 页

项目编码	040504002004	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-51 换	圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.1m	座	1	1012.1	1244.48	7.8	98.75	1012.1	1244.48	7.8	98.75
6-1-140	预制钢筋混凝土安装 井池内壁板	10m3	0.0878	2925.46	536.79	715.22	350.43	256.97	47.15	62.82	30.78
6-1-138 H80210557 80210565	预制钢筋混凝土制作 井池内壁板　换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.0878	2543.24	3878.96		280.78	223.4	340.73		24.67
9-1-5	圆钢直径10mm	t	0.0015	1652.86	2821.04	30.45	302.12	2.42	4.13	0.04	0.44
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0032	1692.25	3073.91	42.85	309.47	5.37	9.75	0.14	0.98
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	817.29	224.48	2.84	79.46	81.73	22.45	0.28	7.95
补子目1	防坠网	个	1		29.54				29.54		
人工单价		小计						1581.99	1698.23	71.08	163.57
158.6元/工日		未计价材料费						803.49			
清单项目综合单价								4318.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.5998	4.55	11.83		
	其他材料费	元	4.3352	1	4.34		
	标准砖 240*115*53	千块	1.436	423.41	608.02		
	塑钢爬梯	kg	8.484	3.71	31.48		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.982	15.37	15.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 8 页　共 10 页

	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.056	583.84	32.7		
	预拌混凝土 C15	m3	0.295	307.71	90.77		
	钢筋 HRB400Φ12	kg	3.2513	2.93	9.53		
	预拌混凝土 C30	m3	0.0483	346.62	16.74		
	钢筋 Φ10以外	kg	5.7553	2.67	15.37		
	预拌混凝土 C40	m3	0.8872	372.7	330.66		
	防坠网	个	1	29.54	29.54		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.9254	522.84	483.84		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	803.49	803.49		
	其他材料费			-	18.37	-	
	材料费小计			-	2501.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 9 页　共 10 页

项目编码	040504002005	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	817.29	224.48	2.84	79.46	81.73	22.45	0.28	7.95
6-1-32 H80210559 80210565	沉井混凝土底板 底板厚度50cm以内 换为【预拌混凝土C40】	10m3	0.0036	835	3925.31		92.19	3.01	14.13		0.33
6-1-58 H80210321 80210565	现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形厚度20cm以内 换为【预拌混凝土 C40】	10m3	0.048	2448.99	3800.71		270.38	117.55	182.43		12.98
6-3-4	水处理工程 现浇混凝土模板工程 平池底钢模	100m2	0.0005	5530.45	1539.58	190.49	840.77	2.77	0.77	0.1	0.42
6-3-7	水处理工程 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 钢模	100m2	0.0357	4554.18	1048.3	239.38	697.18	162.63	37.43	8.55	24.9
9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0008	2204.53	2978.05	33.9	403.23	1.76	2.38	0.03	0.32
9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0023	1836.86	3065.84	15.11	335.82	4.22	7.05	0.03	0.77
9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0022	1446.77	3026.12	42.17	264.43	3.18	6.66	0.09	0.58
人工单价		小计						376.85	273.3	9.08	48.25
159.98元/工日		未计价材料费						640.07			
清单项目综合单价								1347.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.3796	4.55	1.73		
	钢模板	kg	2.6008	4.73	12.3		
	其他材料费	元	0.2026	1	0.2		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　

	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	15.37	7.56		
	预拌混凝土 C40	m3	0.5212	372.7	194.25		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	522.84	14.85		
	铸铁井盖、井座 Φ600重型	套	1	640.05	640.05		
	混凝土垫块	m3	0.0001	295.69	0.03		
	其他材料费			-	42.4	-	
	材料费小计			-	913.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5978.29			
2	01	其他措施费（费率类）			1985.28			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	496.32			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	992.64			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	496.32			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：5号路　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5350.81		5350.81
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5350.81		5350.81
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	166950.83	9	15025.57

主要材料价格表

工程名称：5号路　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01010113	钢筋	HPB300Φ8	kg	6.528	2.85	18.6
2	01010115	钢筋	HPB300Φ10	kg	14.9328	2.71	40.47
3	01010129	钢筋	HRB400Φ10	kg	18.768	2.95	55.37
4	01010131	钢筋	HRB400Φ12	kg	32.513	2.93	95.26
5	01010133@1	钢筋	HRB400Φ14	kg	18.04	2.89	52.14
6	01010179	钢筋	Φ10以外	kg	57.552768	2.67	153.67
7	02190119	尼龙帽	Φ1.5	个	22.56872	2.21	49.88
8	03210439	零星卡具		kg	15.179341	4.88	74.08
9	04030143@1	砂子	中粗砂	m3	68.58769	186.42	12786.12
10	04030147	砂子中砂		m3	68.3192	186.42	12736.07
11	35010116	木模板方材		m3	0.001187	1772.43	2.1
12	35010146	钢模板		kg	20.806581	4.73	98.42
13	BCCLF1	防坠网		个	10	29.54	295.4
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	2.95	307.71	907.74
15	80210561	预拌混凝土	C30	m3	0.48312	346.62	167.46
16	80210565	预拌混凝土	C40	m3	13.04112	372.7	4860.43
17	80050241@1	预拌混合砂浆	M7.5	m3	9.4812	522.84	4957.15
18	17250261@4	高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)	DN400	m	299.49	119.34	35741.14
19	36010139-1	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套	10	803.49	8034.9
20	36010139-1@1	铸铁井盖、井座 Φ600重型		套	8	640.05	5120.4

单位工程投标报价汇总表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	12786.88	
2	措施项目	147.99	
2.1	其中：安全文明施工费	111.24	
2.2	其他措施费（费率类）	36.75	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	99	—
4.1	定额规费	99	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	13033.87	
6	增值税	1173.05	—
7	含税工程造价合计	14206.92	
投标报价合计=1+2+3+4+6		14,206.92	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					12786.88	
1	040504008001	整体化粪池	1.材质:玻璃钢 2.型号、规格:25m3 3.其他详见图纸设计以及相关规范	座	2	6393.44	12786.88	
		措施项目						
本页小计							12786.88	
合　计							12786.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页　共 1 页

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-509	整体混凝土化粪池容积20m3以内	套	1	315.55		458.06	42.87	315.55		458.06	42.87
人工单价		小计						315.55		458.06	42.87
157.78元/工日		未计价材料费						5576.96			
清单项目综合单价								6393.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃钢化粪池(成品) 容积25m3	套	1	5576.96	5576.96		
	材料费小计			-	5576.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		111.24			
2	01	其他措施费（费率类）			36.75			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	9.19			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	18.37			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	9.19			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：化粪池2座　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	99.00		99.00
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	99.00		99.00
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	13033.87	9	1173.05
					1272.05

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：化粪池2座　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	04290117@2	玻璃钢化粪池(成品)	容积25m3	套	2	5576.96	11153.92

单位工程投标报价汇总表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3962.85	
2	措施项目	244.7	
2.1	其中：安全文明施工费	183.94	
2.2	其他措施费（费率类）	60.76	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	163.71	—
4.1	定额规费	163.71	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	4371.26	
6	增值税	393.41	—
7	含税工程造价合计	4764.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		4,764.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					3962.85	
1	040504006001	砌体出水口	1.门字型浆砌石出水口 2.做法详见06MS201-9-页5，管径600mm	座	1	3962.85	3962.85	
		措施项目						
本页小计							3962.85	
合　计							3962.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页　共 1 页

项目编码	040504006001	项目名称	砌体出水口	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-493	石砌出水口 门字式 H*L1 1.50m*1.10m以内 管径600mm以内	处	1	1454.69	2356.93	9.46	141.77	1454.69	2356.93	9.46	141.77
人工单价		小计						1454.69	2356.93	9.46	141.77
157.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3962.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	1.06	4.55	4.82		
	电	kW·h	2.773	0.72	2		
	其他材料费	元	28.1873	1	28.19		
	塑料薄膜	m2	16.664	0.26	4.33		
	块石	m3	3.407	149.71	510.06		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.015	583.84	8.76		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	1.087	522.84	568.33		
	预拌混凝土 C15	m3	1.391	307.71	428.02		
	预拌混凝土 C30	m3	2.315	346.62	802.43		
	材料费小计			-	2356.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		183.94			
2	01	其他措施费（费率类）			60.76			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	15.19			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	30.38			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	15.19			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：浆砌石八字排水口　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	163.71		163.71
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	163.71		163.71
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	4371.26	9	393.41

主要材料价格表

工程名称：浆砌石八字排水口　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	02090101	塑料薄膜		m2	16.664	0.26	4.33
2	04110126	块石		m3	3.407	149.71	510.06
3	34110103	电		kW·h	2.773	0.72	2
4	34110117	水		m3	1.06	4.55	4.82
5	80210555	预拌混凝土	C15	m3	1.391	307.71	428.02
6	80210561	预拌混凝土	C30	m3	2.315	346.62	802.43
7	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.015	583.84	8.76
8	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	1.087	522.84	568.33

单位工程投标报价汇总表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	83516.36	
2	措施项目	3261.33	
2.1	其中：安全文明施工费	2451.65	
2.2	其他措施费（费率类）	809.68	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2182.09	—
4.1	定额规费	2182.09	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	88959.78	
6	增值税	8006.38	—
7	含税工程造价合计	96966.16	
投标报价合计=1+2+3+4+6		96,966.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					83516.36	
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:根据图纸综合考虑 3.其它详见图纸设计及相关规范	m3	112.4	4.54	510.3	
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其它详见图纸设计及相关规范	m3	132.8	19.61	2604.21	
3	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:砂砾 2.其它详见图纸设计及相关规范	m3	24.56	274.38	6738.77	
4	040303002001	混凝土基础	1.部位：管道基础 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.含模板、泵送 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	38.64	463.28	17901.14	
5	040303004001	混凝土墩(台）帽	1.部位：台帽 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.含模板、泵送 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	1.2	1474.88	1769.86	
6	040303002002	混凝土基础	1.部位：一字墙基础 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.含模板、泵送 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	15.2	463.28	7041.86	
本页小计							36566.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.部位：一字墙 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C25 4.含模板、泵送 5.其它详见图纸设计及相关规范	m3	16.4	993.26	16289.46	
8	040309010001	防水层	1.部位:防水 2.材料品种、规格:三油两毡 3.其它详见图纸设计及相关规范	m2	75.2	49.55	3726.16	
9	040501001001	混凝土管	1.材质:II级钢筋混凝土管 2.规格:Φ1500 3.其它详见图纸设计及相关规范	m	20	1346.73	26934.6	
		措施项目						
本页小计							46950.22	
合　计							83516.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页　共 12 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	112.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-1	人工挖一般土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.0005	2689.81			246.06	1.34			0.13
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	484.89		2651.54	90.26	0.46		2.52	0.08
人工单价		小计						1.8		2.52	0.21
121.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 2 页　共 12 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	132.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		186.4	148.7	16.26		1.86	1.49
人工单价		小计						16.26		1.86	1.49
121.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 3 页　共 12 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	24.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-8	垫层 砂砾石	10m3	0.1	962.5	1655.84	25.53	99.98	96.25	165.58	2.55	10
人工单价		小计						96.25	165.58	2.55	10
147.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								274.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.637	1	1.64		
	砂子中砂	m3	0.4292	186.42	80.01		
	砾石 40	m3	1.021	82.21	83.94		
	材料费小计			-	165.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 4 页　共 12 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	38.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3342.14		70.88	49.93	334.21		7.09
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1383	308.57	168.5		43.87	42.68	23.3		6.06
人工单价		小计						92.61	357.51		13.15
169.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								463.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1659	4.55	0.75		
	脱模剂	kg	0.1383	3.28	0.45		
	电	kW·h	0.4457	0.72	0.32		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	无纺土工布	m2	0.1279	8.45	1.08		
	组合钢模板	kg	0.816	4.73	3.86		
	钢支撑	kg	0.3209	4.92	1.58		
	钢模板连接件	kg	1.6665	4.73	7.88		
	板方材	m3	0.0041	2218.94	9.1		
	圆钉	kg	0.0332	6.27	0.21		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 5 页　共 12 页

	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	357.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 6 页　共 12 页

项目编码	040303004001	项目名称	混凝土墩(台）帽	计量单位	m3	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-21 H802 10561 80210 559	现浇混凝土 柱式墩台身 混凝土　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1032.34	3344.13		146.58	103.23	334.41		14.66
3-3-12	现浇混凝土 台帽 模板	10m2	0.744	606.18	528.36	145.85	94.03	451	393.1	108.51	69.96
人工单价		小计						554.23	727.51	108.51	84.62
169.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1474.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.2804	4.55	1.28		
	脱模剂	kg	0.744	3.28	2.44		
	电	kW·h	0.7238	0.72	0.52		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	板方材	m3	0.1741	2218.94	386.32		
	圆钉	kg	0.5952	6.27	3.73		
	其他材料费			-	1.18	-	
	材料费小计			-	727.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 7 页　共 12 页

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	499.25	3342.14		70.88	49.93	334.21		7.09
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1383	308.57	168.5		43.87	42.68	23.3		6.06
人工单价		小计						92.61	357.51		13.15
169.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								463.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1659	4.55	0.75		
	脱模剂	kg	0.1383	3.28	0.45		
	电	kW·h	0.4457	0.72	0.32		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	无纺土工布	m2	0.1279	8.45	1.08		
	组合钢模板	kg	0.816	4.73	3.86		
	钢支撑	kg	0.3209	4.92	1.58		
	钢模板连接件	kg	1.6665	4.73	7.88		
	板方材	m3	0.0041	2218.94	9.1		
	圆钉	kg	0.0332	6.27	0.21		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 8 页　共 12 页

	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	357.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 9 页　共 12 页

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	16.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-53 H802 10561 80210 559	现浇混凝土 挡墙墙身 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	655.4	3334.1		93.06	65.54	333.41		9.31
3-3-54	现浇混凝土 挡墙墙身 模板	10m2	0.744	420.27	183.28	116.44	66.3	312.68	136.36	86.63	49.33
人工单价		小计						378.22	469.77	86.63	58.64
169.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								993.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.126	4.55	0.57		
	脱模剂	kg	0.744	3.28	2.44		
	电	kW·h	0.6971	0.72	0.5		
	铁件 综合	kg	7.5442	4.43	33.42		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	328.77	332.06		
	无纺土工布	m2	0.0328	8.45	0.28		
	组合钢模板	kg	4.3896	4.73	20.76		
	钢支撑	kg	4.1515	4.92	20.43		
	钢模板连接件	kg	1.7707	4.73	8.38		
	板方材	m3	0.0193	2218.94	42.83		
	圆钉	kg	0.1414	6.27	0.89		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　

	尼龙帽	个	2.6561	2.45	6.51		
	其他材料费			-	0.62	-	
	材料费小计			-	469.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
　　2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 11 页　共 12 页

项目编码	040309010001	项目名称	防水层	计量单位	m2	工程量	75.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-933	油毡防水层 平面 二毡三油	100m2	0.01	1171.34	3669.91		114.22	11.71	36.7		1.14
人工单价		小计						11.71	36.7		1.14
157.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.165	1	0.17		
	石油沥青 30#	kg	5.65	3.91	22.09		
	石油沥青油毡 350#	m2	3.0563	3.31	10.12		
	冷底子油	kg	0.48	5.98	2.87		
	木柴	kg	2.11	0.69	1.46		
	材料费小计			-	36.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 12 页　共 12 页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-97	承插式混凝土管 人机配合下管 管径1500mm以内	100m	0.01	6634.31		2803.15	640.88	66.34		28.03	6.41
人工单价		小计						66.34		28.03	6.41
176.24元/工日		未计价材料费						1245.95			
清单项目综合单价								1346.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋混凝土管 管径1500mm以内	m	1.01	1233.61	1245.95		
	材料费小计			-	1245.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2451.65			
2	01	其他措施费（费率类）			809.68			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	202.42			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	404.84			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	202.42			
3	02	其他（费率类）						
					3261.33			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：圆管涵　　标段：排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2182.09		2182.09
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2182.09		2182.09
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	88959.78	9	8006.38

主要材料价格表

工程名称：圆管涵　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	02090101	塑料薄膜		m2	2.577	0.26	0.67
2	02310119	无纺土工布		m2	7.424056	8.45	62.73
3	04030147	砂子中砂		m3	10.541152	186.42	1965.08
4	04050135	砾石	40	m3	25.07576	82.21	2061.48
5	13310151	石油沥青	30#	kg	424.880752	3.91	1661.28
6	13330141	石油沥青油毡	350#	m2	229.83376	3.31	760.75
7	13350161	冷底子油		kg	36.096	5.98	215.85
8	34110103	电		kW·h	36.297488	0.72	26.13
9	34110115	木柴		kg	158.673504	0.69	109.48
10	34110117	水		m3	11.334936	4.55	51.57
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	72.1544	328.77	23722.2
12	17290115	钢筋混凝土管	管径1500mm以内	m	20.2	1233.61	24918.92

单项工程投标报价汇总表

工程名称：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	一宅四院	74346.06		2212.69	2743.64
1	500mm高花池（二）	36220.90		1097.55	1360.91
2	500mm高花池（一）	36739.75		1110.77	1377.31
3	公益事业重点村标识牌	1385.41		4.37	5.42
合 计		74346.06		2212.69	2743.64

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	30266.76	
2	措施项目	1602.51	
2.1	其中：安全文明施工费	1097.55	
2.2	其他措施费（费率类）	504.96	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1360.91	—
4.1	定额规费	1360.91	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	33230.18	
6	增值税	2990.72	—
7	含税工程造价合计	36220.9	
投标报价合计=1+2+3+4+6		36,220.90	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					30266.76	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 内 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	122	11.41	1392.02	
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	56.12	10.61	595.43	
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑	m3	65.88	10.69	704.26	
4	010401012001	零星砌砖	1.部位:矮墙 2.做法 1）240*115*53红砖立砌压顶 2）240*115*53青砖砖花 3）240*115*53青砖砌筑 4）青砖基础,M5水泥砂浆砌筑 5）100厚C15混凝土垫层，含模板 6）素土夯实,夯实系数>93% 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m	305	90.41	27575.05	
		措施项目						
本页小计							30266.76	
合　计							30266.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页　共 5 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.005	266.04			20.1	1.33			0.1
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.095	73.61		25.57	5.85	6.99		2.43	0.56
人工单价		小计						8.32		2.43	0.66
89.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 2 页　共 5 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	56.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.5	5.71	7.58		2.45	0.58
人工单价		小计						7.58		2.45	0.58
89.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 3 页　共 5 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	65.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54		33.75	0.74	0.45		3.38	0.07
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.31		64.55	0.94	0.23		6.46	0.09
人工单价		小计						0.68		9.84	0.16
88.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 4 页　共 5 页

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m	工程量	305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.012	2492.68	3070.35	50.6	292	29.91	36.84	0.61	3.51
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0044	479.01	3139.93		75.77	2.11	13.82		0.34
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0006	1555.42	2767.07	0.94	246.17	0.95	1.68		0.15
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0064	56.79		18.35	4.31	0.36		0.12	0.02
人工单价		小计						33.33	52.34	0.73	4.02
130.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0444	307.71	13.66		
	塑料薄膜	m2	0.2102	0.26	0.05		
	水	m3	0.0306	4.55	0.14		
	电	kW·h	0.0102	0.72	0.01		
	复合模板	m2	0.015	36.55	0.55		
	板方材	m3	0.0004	2218.94	0.89		
	圆钉	kg	0.0011	6.27	0.01		
	钢筋 综合	kg	0.0526	2.75	0.14		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 5 页　共 5 页

	隔离剂	kg	0.0061	0.81			
	水泥 32.5	t		369.25			
	砂子 中粗砂	m3		186.42			
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0001	5.8			
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.0662	396.82	26.27		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0257	409.56	10.53		
	材料费小计			-	52.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1097.55			
2	01	其他措施费（费率类）			504.96			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	126.24			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	252.48			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	126.24			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：500㎜高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：500mm高花池（二）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1360.91		1360.91
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1360.91		1360.91
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	33230.18	9	2990.72

主要材料价格表

工程名称：500mm高花池（二）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01010165	钢筋	综合	kg	16.056876	2.75	44.16
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.033406	5.8	0.19
3	02090101	塑料薄膜		m2	64.11405	0.26	16.67
4	03010942	圆钉		kg	0.340929	6.27	2.14
5	04010129	水泥	32.5	t	0.001225	369.25	0.45
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.002071	186.42	0.39
7	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	20.18124	396.82	8008.32
8	05030105	板方材		m3	0.133996	2218.94	297.33
9	14350193	隔离剂		kg	1.8559	0.81	1.5
10	34110103	电		kW·h	3.10002	0.72	2.23
11	34110117	水		m3	9.327568	4.55	42.44
12	35010101	复合模板		m2	4.579433	36.55	167.38
13	80210555	预拌混凝土	C15	m3	13.5542	307.71	4170.76
14	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	7.83972	409.56	3210.84

单位工程投标报价汇总表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	30707.07	
2	措施项目	1621.81	
2.1	其中：安全文明施工费	1110.77	
2.2	其他措施费（费率类）	511.04	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1377.31	—
4.1	定额规费	1377.31	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	33706.19	
6	增值税	3033.56	—
7	含税工程造价合计	36739.75	
投标报价合计=1+2+3+4+6		36,739.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					30707.07	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 内 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	121.52	11.41	1386.54	
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m3	55.06	10.6	583.64	
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:弃土 2.运距:自行考虑	m3	66.46	10.68	709.79	
4	010401012001	零星砌砖	1.部位:矮墙 2.做法 1）240*115*53红砖立砌压顶 2）240*115*53青砖砖花 3）240*115*53青砖砌筑 4）青砖基础,M5水泥砂浆砌筑 5）100厚C15混凝土垫层，含模板 6）素土夯实,夯实系数>93% 3.其他详见图纸设计以及相关规范	m	310	90.41	28027.1	
		措施项目						
本页小计							30707.07	
合　计							30707.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页　共 5 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	121.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.005	266.04			20.1	1.33			0.1
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.095	73.61		25.57	5.85	6.99		2.43	0.56
人工单价		小计						8.32		2.43	0.66
89.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 2 页　共 5 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	55.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	75.84		24.5	5.71	7.58		2.45	0.58
人工单价		小计						7.58		2.45	0.58
89.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 3 页　共 5 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	66.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.1	4.54		33.75	0.74	0.45		3.38	0.07
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.31		64.55	0.94	0.23		6.46	0.09
人工单价		小计						0.68		9.84	0.16
88.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 4 页　共 5 页

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m	工程量	310

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.012	2492.68	3070.35	50.6	292	29.91	36.84	0.61	3.51
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0044	479.01	3139.93		75.77	2.11	13.82		0.34
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0006	1555.42	2767.07	0.94	246.17	0.95	1.68		0.15
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0064	56.79		18.35	4.31	0.36		0.12	0.02
人工单价		小计						33.33	52.34	0.73	4.02
130.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.0444	307.71	13.66		
	塑料薄膜	m2	0.2102	0.26	0.05		
	水	m3	0.0306	4.55	0.14		
	电	kW·h	0.0102	0.72	0.01		
	复合模板	m2	0.015	36.55	0.55		
	板方材	m3	0.0004	2218.94	0.89		
	圆钉	kg	0.0011	6.27	0.01		
	钢筋 综合	kg	0.0526	2.75	0.14		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 5 页　共 5 页

	隔离剂	kg	0.0061	0.81			
	水泥 32.5	t		369.25			
	砂子 中粗砂	m3		186.42			
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0001	5.8			
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.0662	396.82	26.27		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0257	409.56	10.53		
	材料费小计			-	52.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1110.77			
2	01	其他措施费（费率类）			511.04			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	127.76			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	255.52			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	127.76			
3	02	其他（费率类）						
					1621.81			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：500㎜高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：500mm高花池（一）　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1377.31		1377.31
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1377.31		1377.31
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	33706.19	9	3033.56

主要材料价格表

工程名称：500mm高花池（一）　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01010165	钢筋	综合	kg	16.320756	2.75	44.88
2	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.033955	5.8	0.2
3	02090101	塑料薄膜		m2	65.1651	0.26	16.94
4	03010942	圆钉		kg	0.346532	6.27	2.17
5	04010129	水泥	32.5	t	0.001245	369.25	0.46
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.002106	186.42	0.39
7	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	20.51208	396.82	8139.6
8	05030105	板方材		m3	0.136198	2218.94	302.22
9	14350193	隔离剂		kg	1.8864	0.81	1.53
10	34110103	电		kW·h	3.15084	0.72	2.27
11	34110117	水		m3	9.480479	4.55	43.14
12	35010101	复合模板		m2	4.654692	36.55	170.13
13	80210555	预拌混凝土	C15	m3	13.7764	307.71	4239.14
14	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	7.96824	409.56	3263.47

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1259.22	
2	措施项目	6.38	
2.1	其中：安全文明施工费	4.37	
2.2	其他措施费（费率类）	2.01	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5.42	—
4.1	定额规费	5.42	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1271.02	
6	增值税	114.39	—
7	含税工程造价合计	1385.41	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,385.41	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					1259.22	
1	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.26	677.19	176.07	
2	050307009001	标志牌	1.部位：重点村奖补项目标识牌 2.根据甲方要求定制	个	1	1083.15	1083.15	
		措施项目						
本页小计							1259.22	
合　计							1259.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页　共 3 页

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	362.47	3218.28		57.34	36.25	321.83		5.73
5-188	现浇混凝土模板 独立基础 组合钢模板 木支撑	100m2	0.0611	2561.24	2162.72	1.62	405.29	156.43	132.09	0.1	24.76
人工单价		小计						192.68	453.92	0.1	30.49
129.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								677.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	317.56	320.74		
	塑料薄膜	m2	1.5927	0.26	0.41		
	水	m3	0.1127	4.55	0.51		
	电	kW·h	0.231	0.72	0.17		
	组合钢模板	kg	4.2546	4.73	20.12		
	板方材	m3	0.0058	2218.94	12.87		
	木支撑	m3	0.0394	1772.43	69.83		
	零星卡具	kg	1.5813	4.88	7.72		
	圆钉	kg	0.7769	6.27	4.87		
	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	3.1754	4.99	15.85		
	隔离剂	kg	0.6108	0.81	0.49		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 2 页　共 3 页

	水泥 32.5	t	0.0004	369.25	0.14		
	砂子 中粗砂	m3	0.0007	186.42	0.12		
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.011	5.8	0.06		
	材料费小计			-	453.9	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 3 页　共 3 页

项目编码	050307009001	项目名称	标志牌	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	标志牌	个	1		1083.15				1083.15		
人工单价		小计							1083.15		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1083.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	重点村奖补项目标识牌	个	1	1083.15	1083.15		
	材料费小计			-	1083.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4.37			
2	01	其他措施费（费率类）			2.01			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	0.5			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1.01			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	0.5			
3	02	其他（费率类）						
					6.38			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　标段：一宅四院　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5.42		5.42
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5.42		5.42
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1271.02	9	114.39

主要材料价格表

工程名称：公益事业重点村标识牌　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单价	合价
1	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	0.002858	5.8	0.02
2	01030755	镀锌铁丝	Φ4.0	kg	0.825601	4.99	4.12
3	02090101	塑料薄膜		m2	0.414102	0.26	0.11
4	03010942	圆钉		kg	0.201994	6.27	1.27
5	03210439	零星卡具		kg	0.411133	4.88	2.01
6	04010129	水泥	32.5	t	0.000105	369.25	0.04
7	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.000178	186.42	0.03
8	05030105	板方材		m3	0.001509	2218.94	3.35
9	14350193	隔离剂		kg	0.1588	0.81	0.13
10	34110103	电		kW·h	0.06006	0.72	0.04
11	34110117	水		m3	0.029307	4.55	0.13
12	35010166	组合钢模板		kg	1.106201	4.73	5.23
13	35030163	木支撑		m3	0.010243	1772.43	18.16
14	BCCLF4	重点村奖补项目标识牌		个	1	1083.15	1083.15
15	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.2626	317.56	83.39