

# 成 交 通 知 书

郑州粮好仓储设备有限公司：

你方于 2025 年 06 月 06 日所递交的鲁山县粮食和物资储备服务中心鲁山县粮食储备体系升级改造项目（一期）项目（项目编号：鲁采招标-2025-36）投标文件已被我方接受并经评标委员会评审推荐后，被确定为本项目入围成交供应商。

中标价格：997937.00 元。

质量要求：符合国家或行业相关标准，质量合格。

质保期：2 年。

交货地点：采购人指定地点。

供货期：20 日历天（含供货、安装及调试）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到鲁山县粮食和物资储备服务中心与我方签订合同。

特此通知。

采购人：鲁山县粮食和物资储备服务中心（盖单位章）

采购代理机构：中韵天隆工程集团有限公司（盖单位章）

2025 年 06 月 10 日

# 鲁山县粮食储备体系升级改造项目(一期)设备

## 采购清单(工艺及基本建设)项目

# 合同文本

合同编号: ZZLH20250625001

合同日期: 2025年6月25日

合同页数: 共8页

甲方: 鲁山县粮食和物资储备服务中心

单位地址: \_\_\_\_\_

法定代表人:

委托代理人:

联系电话:

传 真:

邮 编:

乙方: 郑州粮好仓储设备有限公司

单位地址: 卫辉市后河镇大辛庄村

法定代表人: 李卫华

委托代理人: 李庆国

联系电话: 13939081987

传 真: 0371-69371008

邮 编: 450000

需方（甲方）：鲁山县粮食和物资储备服务中心 合同编号：ZZLH20250625001

供方（乙方）：郑州粮好仓储设备有限公司 签订地点：河南省卫辉市

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守：

### 第一条 合同金额及付款方式

1、合同总价：¥：997937.00 元（人民币大写：玖拾玖万柒仟玖佰叁拾柒元整）。

2、支付方式以银行电汇、汇票为准，若以现金结算，必须由乙方开据收款凭证。乙方向甲方提交下列文字材料，经甲方审核无误后支付采购价款。（1）经甲方确认的发票（2）经甲乙双方确认验收的验收报告（3）其他材料

3、付款时间：签订合同后，乙方根据甲方工程进度在约定时间内将设备交付安装完毕，经甲方验收合格，付给乙方货款的 97%，剩余总价款的 3%，在质保期满后无质量问题，一次性付清。注：合同总价已包含货物的价款、包装、运输、安装、调试、技术、指导、培训、服务、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用

### 第二条 交货时间、地点和方式

1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的20 日历天个工作日内，免费将货物送达甲方指定地点进行安装调试，并免费提供技术培训和咨询服务。

2、交货地点：采购人指定地点。

4、交货方式：汽运。

### 第三条 质量保证和技术标准

1、乙方提供的货物必须符合企业及行标标准。



2、乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。

### 3、包装和运输：

（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

## 第四条 保修和售后服务

乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

| 货物类型 | 免费保修期（年）                         |  |
|------|----------------------------------|--|
| 合同清单 | 免费保修期 <u>两</u> 年<br>终身（保用、服务、维修） |  |

1、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话后 2 小时内响应用户要求，24 小时内派员上门现场维护并在 48 小时内排除故障修复使用。

## 第五条 验收

1、数量清点：在到货后 当日 内，由甲方对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明。

2、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后 5 个工作日内，甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的，甲方向乙方签署验收意见；不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。

## 第六条 违约责任

1、甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

## 第七条 不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 7 天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 第八条 合同的变更、中止、终止

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第九条处理。

## 第九条 其它

（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，提请原告方所在地法院解决。

（二）有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效。

（四）与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、合同书

2、合同补充条款

3、双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

(五) 本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式 2 份，甲方执 1 份、乙方执 1 份。



甲方（盖章）：



法定代表人：

授权签字人（签字）：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮编：

乙方（盖章）：郑州粮好仓储设



法定代表人：李卫华

授权签字人（签字）：

电话： 13939081987

传真： 0371-69371008

开户银行：中国建设银行郑州货  
栈街支行

账号：4105 0178 3708 0000 0227

邮编： 453000



## 附：合同清单

## 合同清单

(项目名称：鲁山县粮食和物资储备服务中心鲁山县粮食储备体系升级改造项目(一期)项目)

| 序号 | 货物名称      | 规格型号                                                                                                                                                    | 数量                              |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 通风口密闭门    | 规格 50cm*75cm                                                                                                                                            | 34 个                            |
| 2  | 空气分配箱     | 通风口配套 D500*2                                                                                                                                            | 34 个                            |
| 3  | 三通        | 冷轧板制作, 板厚 2mm 1.25M*0.5M*2                                                                                                                              | 28 个                            |
| 4  | 弯头        | 冷轧板制作, 板厚 2mmD500*2                                                                                                                                     | 68 个                            |
| 5  | 堵头        | 冷轧板制作, 板厚 2mmD500*2                                                                                                                                     | 102 个                           |
| 6  | 地上笼主风道    | 冷轧板制作, 板厚 2mm1200MM*50MM                                                                                                                                | 275m                            |
| 7  | 地上笼支风道    | 冷轧板制作, 板厚 2mm1200MM*50MM                                                                                                                                | 1160m                           |
| 8  | 移动式离心风机   | Q=18150m <sup>3</sup> /h, P=2475Pa11Kw                                                                                                                  | 8 台                             |
| 9  | 测温计算机     | 17CPU, 8G 内存                                                                                                                                            | 覆盖 5 个<br>仓 共 计<br>6520 平方<br>米 |
| 10 | 库区内温湿度传感器 | 测温范围-40~+80° C, 20%~ 90%                                                                                                                                |                                 |
| 11 | 粮情测控系统软件  | /                                                                                                                                                       |                                 |
| 12 | 测温主机      | 1. 主机工作环境湿度: 10%RH~99%RH<br>2. 检测温度范围: -20℃~125 °C<br>3. 检测湿度范围: 0%RH~99%RH<br>4. 湿度检测误差: 不高于±3%RH                                                      |                                 |
| 13 | 测温分机      | 规格: 具有测温、测湿检测功能, 电子防雷保护; 防护箱采用 304 不锈钢材质。技术参数不低于:<br>1. 分机工作环境湿度: 10%RH~99%RH<br>2. 检测温度范围: -20 °C~125℃<br>3. 检测湿度范围: 0%RH~99%RH<br>4. 分机抗雷击电压: 不低于±4KV |                                 |

|    |            |                                                                                                                                     |              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |            | 5. 温度检测误差: 不高于 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$<br>6. 湿度检测误差: 不高于 $\pm 3\%\text{RH}$<br>7. 检测分机容量: 不低于 512 个测温点<br>8. 具备 TCP/IP 通讯和无线通讯功能  |              |
| 14 | 测温电缆       | 18B20, 抗拉强度 $\geq 350$ 公斤, 镀锡铜导线截面积 $\geq 0.3\text{MM}^2$ , 传感器、导线完全密封, 在熏蒸时能正常测温, 高压聚乙烯护套。电缆所用的快速接头均为防熏蒸连接器, 防护等级要求 IP66 以上。       |              |
| 15 | 电源线及通讯电缆   | RVVP-4X0.75 仓内穿 SC25                                                                                                                |              |
| 16 | 仓内温湿度传感器   | 检测范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$<br>$10\%\text{RH} \sim 99\%\text{RH} \pm 3\%\text{RH}$ |              |
| 17 | 固定式环流风机    | 风机功率: $0.75\text{KW}$ , 风压 $1000\text{Pa}$ , 风量 $\leq 1000\text{m}^3/\text{h}$ , 带防雨罩 $1.1\text{Kw}$                                |              |
| 18 | 环流熏蒸仓壁固定部分 | 不锈钢管 $108 \times 1.1$ , $89 \times 1.1$                                                                                             |              |
| 19 | 气体取样装置     | 含不锈钢管、阀门、软管及探头                                                                                                                      | 5 个仓共计: 14 套 |
| 20 | 磷化氢检测箱     | /                                                                                                                                   |              |
| 21 | 磷化氢报警仪     | /                                                                                                                                   |              |
| 22 | 磷化氢测定仪     | a. 检测气体: 二氧化碳 $0-5\%\text{VOL}$ 磷化氢 $0-20\text{ppm}$ 、氧气 $0-30\%\text{VOL}$<br>b. 检测气体超标泄露、声光、震动报警。                                 |              |
| 21 | 仓内用薄膜      | 厚度 $0.12$ , 尼龙或聚乙烯材质 $8\text{M}$ 宽 $1110$ 千克 $12\text{M}$ 宽 $490$ 千克                                                                | 1600 千克      |
| 22 | 仓内用踏粮板     | $1200 \times 500 \times 36\text{mm}$ , 孔径 $2.6\text{mm}$ , 开孔率 $70\%$ 准, 每套共 $450$ 米                                                | 1460 米       |
| 23 | 空调壁挂型      | $1.5\text{P}$                                                                                                                       | 20 台         |
| 24 | 空调壁挂型      | $2.0\text{P}$                                                                                                                       | 2 台          |
| 25 | 一体空调机      | 尺寸: $1200 \times 1000 \times 1650\text{mm}$ 出风量 $4500\text{m}^3/\text{h}$                                                           | 4 台          |



040131214 V

|    |          |                         |     |
|----|----------|-------------------------|-----|
|    |          | 制冷量 22Kw 额定功率 7.5Kw     |     |
| 26 | 柴油发电机组   | 50Kw                    | 2 组 |
| 27 | 卧式隔膜气压水罐 | 容积 10 立方，配套泵及电缆等配套设施及安装 | 1 套 |