

三门峡陕州区图书馆加固工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：三门峡陕州区图书馆加固工程

第 1 页 共 1 页

- 一、编制依据
1. 《建设工程工程量清单计价规范 2013河南》（GB50500-2013）；
 2. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016）、《河南省市政工程预算定额》（2016）、《河南省建筑工程工程量清单综合单价（2008）》、《河南省装饰工程工程量清单综合单价（2008）》、《河南省安装工程工程量清单综合单价（2008）》、《河南省市政工程工程量清单综合单价（2008）》、《河南省园林工程工程量清单综合单价（2008）》及配套文件；
 3. 建设单位提供设计图纸；
 4. 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
 5. 人工费及动态调整指数执行豫建消技【2023】2号文；
 6. 材料价格执行《三门峡工程标准造价信息》2023年第1期陕州区发布材料价，未包含材料参考市场价格调整。
 7. 税金按9%计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 三门峡陕州区图书馆加固工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		板碳纤维加固						
1	031101016001	板加固	1. 依据放线定位、凿除原结构粉刷层及疏松层; 2. 规格: 碳纤维加固一层, 200mm宽, 0.167mm厚	m2	269.28			
2	031101016002	板加固(压条)	1. 依据放线定位、凿除原结构粉刷层及疏松层; 2. 规格: 压条 100mm宽0.167mm厚	m2	63.85			
		分部小计						
		梁钢板加固						
1	031101016003	梁加固(受力钢板)	1. 依据放线定位、凿除原结构粉刷层及疏松层; 2. 规格: 一层钢板, 5mm厚 3. 油漆: 防锈漆2遍	m2	34.16			
2	031101016004	梁加固(刚压条)	1. 依据放线定位、凿除原结构粉刷层及疏松层; 2. 规格: 一层钢板, 4mm厚 3. 油漆: 防锈漆2遍	m2	21.2			
3	031101016005	梁加固(U型箍)	1. 依据放线定位、凿除原结构粉刷层及疏松层; 2. 规格: 一层钢板, 4mm厚 3. 油漆: 防锈漆2遍	m2	41.71			
4	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M8化学锚栓	套	1103			
		分部小计						
		墙钢丝网加固						
1	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格: 加固钢筋 2. HRB400钢筋, 直径6、直径8 3. 包含拉结筋植筋施工	t	5.791			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 三门峡陕州区图书馆加固工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 三门峡陕州区图书馆加固工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差 额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	200mm宽碳纤维加固楼板	m ²	269.28		544	146488.32					
2	100mm宽碳纤维加固楼板	m ²	63.85		544	34734.4					
3	梁加固（受力钢板）	m ²	34.16		650	22204					
4	梁加固（刚压条）	m ²	21.2		650	13780					
5	梁加固（U型箍）	m ²	41.71		800	33368					
合 计						250574.72					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 三门峡陕州区图书馆加固工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：三门峡陕州区图书馆加固工程

标段：

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 三门峡陕州区图书馆加固工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 三门峡陕州区图书馆加固工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]