

卢氏县职业中等专业学校2025年维
修改造项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		1号教学楼						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类：原有瓷砖面拆除 2. 拆除垃圾外运，运距暂按5KM计入	m2	25.92			
2	011406001001	抹灰面油漆	外墙面改造(瓷砖面)-赭石色真石漆外墙 1、外墙瓷砖面草酸清洗 2、界面剂一道 3、6厚防水抗裂抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、涂饰真石漆耐碱密封底漆层 5、喷涂真石漆中间层 6、涂饰真石漆外墙涂料层	m2	460.71			
3	011406001005	抹灰面油漆	外墙面改造(瓷砖面)-米色真石漆外墙 1、外墙瓷砖面草酸清洗 2、界面剂一道 3、6厚防水抗裂抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、涂饰真石漆耐碱密封底漆层 5、喷涂真石漆中间层 6、涂饰真石漆外墙涂料层	m2	218.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
目-建筑工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001020	抹灰面油漆	外墙面改造(红砖面) 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、涂饰真石漆耐碱密封底漆层 5、喷涂真石漆中间层 6、涂饰真石漆外墙涂料层	m2	772.71			
5	011204003004	块料墙面	外墙柱子瓷砖墙面 1、原瓷砖面拆除至墙体基层 2、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3、10厚聚合物水泥防水砂浆 4、素水泥浆一道 5、专用胶粘剂 6、5厚釉面砖,白水泥擦缝	m2	25.92			
6	011608001001	铲除油漆面	教室、走廊、楼梯间等内墙面 1、原内墙面油漆或涂料层铲除 2. 拆除垃圾外运,运距暂按5KM计入	m2	2716.84			
7	011407001002	墙面喷刷涂料	教室、走廊、楼梯间等内墙面 1、刮柔性内墙耐水腻子二遍,分遍磨平 2、防水涂料一遍	m2	2094.88			
8	011608001002	铲除油漆面	教室、走廊、楼梯间顶棚,梯段顶棚 1、原顶棚清除干净凿毛(原顶棚腻子及面漆) 2. 拆除垃圾外运,运距暂按5KM计入	m2	1611.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	011406001003	抹灰面油漆	教室、走廊、楼梯间顶棚,梯段顶棚 2、墙界面剂(墙固,108建筑胶环保型),增加粘结性 3、刮柔性内墙耐水腻子二遍,分遍磨平 4、防水涂料一遍	m2	1611.68			
10	011102003001	块料楼地面	现浇水磨石地面 1、15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2、素水泥浆一道 3、20厚1:3水泥砂浆找平层,干后卧分格条 4、素水泥浆一道 5、现状楼板	m2	1339.68			
11	011204003001	块料墙面	内墙瓷砖墙面 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、10厚聚合物水泥防水砂浆 3、素水泥浆一道 4、专用胶粘剂 5、5厚釉面砖,白水泥擦缝	m2	772.68			
12	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.原有金属栏杆拆除	m	45			
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:金属栏杆扶手,高度1.0米	m	45			
14	011610002001	金属门窗拆除	1.原有门拆除	樘	8			
15	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M0917 2.门框、扇材质:金属(塑钢)门	m2	3.06			
16	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M0920 2.门框、扇材质:金属(塑钢)门	m2	10.8			
17	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:镂空部分砖砌填充并刷漆	m3	4.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
18	011204003003	块料墙面	镂空部分砖砌填充并刷漆，内侧贴瓷砖 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、专用胶粘剂 3、5厚釉面砖,白水泥擦缝	m2	18.95			
		分部小计						
		2号教学楼						
1	011608001003	铲除油漆面	教室、走廊、楼梯间等内墙面 1、原内墙面油漆或涂料面层铲除 2. 拆除垃圾外运,运距暂按5KM计入	m2	2513.59			
2	011407001003	墙面喷刷涂料	教室、走廊、楼梯间等内墙面 1、刮柔性内墙耐水腻子二遍,分遍磨平 2、喷刷防水涂料	m2	1863.79			
3	011608001004	铲除油漆面	教室、走廊、楼梯间顶棚,梯段顶棚 1、原顶棚清除干净凿毛(原顶棚腻子及面漆) 2. 拆除垃圾外运,运距暂按5KM计入	m2	1806.64			
4	011406001009	抹灰面油漆	教室、走廊、楼梯间顶棚,梯段顶棚 2、墙界面剂(墙固,108建筑胶环保型),增加粘结性 3、刮柔性内墙耐水腻子二遍,分遍磨平 4、刷防水涂料	m2	1806.64			
5	011204003002	块料墙面	内墙瓷砖墙面 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、10厚聚合物水泥防水砂浆 3、素水泥浆一道 4、专用胶粘剂 5、5厚釉面砖,白水泥擦缝	m2	814.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

目-建筑工程 改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		综合楼						
1	011608002001	铲除涂料面	原外墙涂料面层拆除 1、原外墙涂料面层铲除 2. 拆除垃圾外运, 运距暂按5KM计入	m2	611.52			
2	011406001015	抹灰面油漆	外墙面改造(瓷砖面)-赭石色真石漆外墙 1、外墙瓷砖面草酸清洗 2、界面剂一道 3、6厚防水抗裂抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、涂饰真石漆耐碱密封底漆层 5、喷涂真石漆中间层 6、涂饰真石漆外墙涂料层	m2	1290.86			
3	011406001016	抹灰面油漆	外墙面改造(瓷砖面)-米色真石漆外墙 1、外墙瓷砖面草酸清洗 2、界面剂一道 3、6厚防水抗裂抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、涂饰真石漆耐碱密封底漆层 5、喷涂真石漆中间层 6、涂饰真石漆外墙涂料层	m2	1024.04			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外脚手架	m2	2314.9			
2	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架	m2	4328.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程		标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目		第 6 页 共 6 页	
合 计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-
建筑工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年
维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 目 工 表

工程名称: 卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目- 标段: 卢氏县职业中等专业学校2025年
建筑工程: 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

目-电气工程

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1号教学楼						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
2	030404017026	配电箱	1. 名称:楼层配电箱AL1/3/4 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	3			
3	030404017027	配电箱	1. 名称:楼层配电箱AL2 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明分配电装置2YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
5	030404017003	配电箱	1. 名称:教室内配电箱,箱体尺寸290*240*100 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.8m明装	台	20			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED护眼型教室黑板灯 2. 规格:18W,教室采用RG0灯具,无眩光,无频闪,无蓝光危害(黑板灯) 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	40			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED护眼教室灯 2. 规格:36W*2,教室采用RG0灯具,无眩光,无频闪,无蓝光危害(教室及办公室安装) 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 (节能型) 2. 规格:220V 22W(T5) 3. 安装方式:吸顶安装	套	8			
9	030412001004	普通灯具	1. 名称:人体红外感应型开关照明灯 自带蓄电池应急60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶安装	套	36			
10	030412001008	普通灯具	1. 名称:集中电源单向疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:无墙体部位距地2.3米,有墙体部位距地0.5米	套	16			
11	030412001009	普通灯具	1. 名称:集中电源疏散出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门上0.1m安装	套	8			
12	030412001010	普通灯具	1. 名称:集中电源复合型疏散疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:距地2.3米安装	套	8			
13	030412001011	普通灯具	1. 名称:集中电源应急照明灯 2. 规格:LED5W A类应急灯 3. 安装方式:壁装距地2.5m	套	30			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装	个	80			
16	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔明装插座(带安全防护的) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:教室内距地1.3m明装	个	80			
17	030404036001	其他电器	1. 名称:空调电源开关盒(带安全防护的) 2. 规格:25A, 30mA, 0.1s 3. 安装方式:明装距地 0.5m(柜机空调)	个	20			
18	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	10			
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-4*70 3. 安装部位:户内	个	2			
20	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN100mm 4. 敷设方式:埋地敷设	m	10			
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	5.6			
22	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	5.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

目-电气工程

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
23	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	24			
24	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-5*16 3. 安装部位:户内	个	4			
25	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50	m	197.46			
26	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:铁构件	kg	131.64			
27	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞	处	4			
28	030411004003	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-3X2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	3533.3			
29	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	1990.5			
30	030411004004	配线	1. 配线形式:沿桥架 2. 规格:WDZ-BYJ-3X10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	1504.28			
31	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	10.5			
32	030411004007	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	2295.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

目-电气工程

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030411001002	配管	1. 名称:钢管SC 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配	m	3.5			
34	030411004006	配线	1. 配线形式:沿线管 2. 规格:WDZN-BYJ-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	646.88			
35	030411001003	配管	1. 名称:钢管, 应急照明线路 2. 规格:JDG-DN20mm 3. 配置形式:明配	m	322.44			
36	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	188			
		分部小计						
		2号教学楼						
1	030404017005	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
2	030404017006	配电箱	1. 名称:楼层配电箱AL1/3/4 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	3			
3	030404017025	配电箱	1. 名称:楼层配电箱AL2 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
4	030404017007	配电箱	1. 名称:应急照明分配电装置2YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
5	030404017008	配电箱	1. 名称:教室内配电箱, 箱体尺寸290*240*100 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.8m明装	台	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030412001013	普通灯具	1. 名称:LED护眼型教室黑板灯 2. 规格:18W, 教室采用RG0灯具, 无眩光, 无频闪, 无蓝光危害(黑板灯) 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	40			
7	030412001014	普通灯具	1. 名称:LED护眼教室灯 2. 规格:36W*2, 教室采用RG0灯具, 无眩光, 无频闪, 无蓝光危害(教室及办公室安装) 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	120			
8	030412001016	普通灯具	1. 名称:人体红外感应型开关照明灯自带蓄电池应急60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶安装	套	42			
9	030412001020	普通灯具	1. 名称:集中电源单向疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:无墙体部位距地2.3米, 有墙体部位距地0.5米	套	15			
10	030412001021	普通灯具	1. 名称:集中电源疏散出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门上0.1m安装	套	6			
11	030412001022	普通灯具	1. 名称:集中电源复合型疏散疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:距地2.3米安装	套	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

目-电气工程

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	030412001023	普通灯具	1. 名称:集中电源 应急照明灯 2. 规格:LED5W A类 应急灯 3. 安装方式:壁装 距地2.5m	套	34			
13	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控 开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1 .3m明装	个	80			
14	030404035002	插座	1. 名称:单相五孔 明装插座(带安全 防护的) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:教室 内距地1.3m明装	个	80			
15	030404036002	其他电器	1. 名称:空调电源 开关盒(带安全防 护的) 2. 规格:25A, 30mA, 0.1s 3. 安装方式:明装 距地 0.5m(柜机空 调)	个	20			
16	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4* 70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位 :直接埋地敷设	m	10			
17	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆 头 2. 规格:适用于YJV -4*70 3. 安装部位:户内	个	2			
18	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护 管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN100mm 4. 敷设方式:埋地 敷设	m	10			
19	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

目-电气工程

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	5.6			
21	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5X16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	24.6			
22	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 适用于YJV-5*16 3. 安装部位: 户内	个	4			
23	030411003002	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 100*50	m	187.79			
24	030413001002	铁构件	1. 名称: 桥架支撑架 2. 材质: 铁构件	kg	125.19			
25	030408008002	防火堵洞	1. 名称: 防火堵洞	处	4			
26	030411004008	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 规格: WDZ-BYJ-3X2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 明敷	m	3258.5			
27	030411002002	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 30*15	m	1901.5			
28	030411004009	配线	1. 配线形式: 沿桥架 2. 规格: WDZ-BYJ-3X10 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 明敷	m	1511.48			
29	030411004010	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 规格: WDZN-BYJ-3X4 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 明敷	m	10.8			
30	030411001004	配管	1. 名称: 钢管SC 2. 规格: DN20mm 3. 配置形式: 明配	m	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
目-电气工程

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	030411004011	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	2300			
32	030411004012	配线	1. 配线形式:沿线管 2. 规格:WDZN-BYJ-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	643.58			
33	030411001005	配管	1. 名称:钢管, 应急照明线路 2. 规格:JDG-DN20mm 3. 配置形式:明配	m	321.79			
34	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	180			
		分部小计						
		男生宿舍楼						
1	030404017009	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	2			
2	030404017028	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	11			
3	030404017029	配电箱	1. 名称:楼层配电箱带应急照明线路 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
4	030404017011	配电箱	1. 名称:应急照明分配电装置2YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030412001074	普通灯具	1. 名称:LED荧光灯 2. 规格:1×25W/840 3. 安装方式:吸顶安装	套	216			
6	030412001028	普通灯具	1. 名称:人体红外感应型开关照明灯 自带蓄电池应急60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶安装	套	90			
7	030412001029	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V 22W (T5) 3. 安装方式:吸顶安装	套	48			
8	030412001032	普通灯具	1. 名称:集中电源单向疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:无墙体部位距地2.3米,有墙体部位距地0.5米	套	38			
9	030412001033	普通灯具	1. 名称:集中电源疏散出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门上0.1m安装	套	12			
10	030412001034	普通灯具	1. 名称:集中电源复合型疏散疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:距地2.3米安装	套	10			
11	030412001035	普通灯具	1. 名称:集中电源应急照明灯 2. 规格:LED5W A类应急灯 3. 安装方式:壁装距地2.5m	套	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030412001036	普通灯具	1. 名称:集中电源 楼层显示灯 2. 规格:LED1W A类 应急灯 3. 安装方式:壁装 距地2.3m	套	12			
13	030404034008	照明开关	1. 名称:双联单控 开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1 .3m明装	个	132			
14	030404035011	插座	1. 名称:安全型单 相三孔空调插座 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:距地2 .3m明装（挂机空 调）	个	108			
15	030404035012	插座	1. 名称:32A三相防 水插座 2. 安装方式:距地1 .4m明装	个	10			
16	030404035014	插座	1. 名称:25A三相防 水插座 2. 安装方式:距地1 .4m明装	个	2			
17	030404035013	插座	1. 名称:安全型带 开关三极防溅型暗 装插座 2. 规格:卫生间热 水器用防护等级为 IP54 3. 安装方式:距地2 .3m 卫生间	个	24			
18	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4* 70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位 :直接埋地敷设	m	20			
19	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆 头 2. 规格:适用于YJV -4*70 3. 安装部位:户内	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
目-电气工程

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN100mm 4. 敷设方式:埋地敷设	m	20			
21	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	11.2			
22	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	11.2			
23	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	139			
24	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-5*10 3. 安装部位:户内	个	12			
25	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100	m	485.71			
26	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:铁构件	kg	323.81			
27	030408008003	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞	处	12			
28	030411004013	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-3X2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	5766.45			
29	030411002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	2401.1			
30	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	9.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
目-电气工程

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
31	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	4105.5			
32	030411004035	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:饮水机插座 3. 规格:WDZ-BYJ-5*6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	827.25			
33	030411001006	配管	1. 名称:钢管SC 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配	m	3.1			
34	030411004017	配线	1. 配线形式:沿管线 2. 规格:WDZN-BYJ-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	1108.2			
35	030411001007	配管	1. 名称:钢管, 应急照明线路 2. 规格:JDG-DN20mm 3. 配置形式:明配	m	554.1			
36	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	276			
		分部小计						
		女宿舍楼						
1	030404017013	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
2	030404017030	配电箱	1. 名称:楼层配电箱AL1/2/4/5/6 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030404017031	配电箱	1. 名称:楼层配电箱带应急照明线路 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
4	030404017015	配电箱	1. 名称:应急照明分配电装置3YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
5	030412001037	普通灯具	1. 名称:LED荧光灯 2. 规格:30W 3. 安装方式:吸顶安装	套	212			
6	030412001040	普通灯具	1. 名称:人体红外感应型开关照明灯自带蓄电池应急60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶安装	套	60			
7	030412001043	普通灯具	1. 名称:集中电源安全出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门上0.1m安装	套	2			
8	030412001044	普通灯具	1. 名称:集中电源单向疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:无墙体部位距地2.3米,有墙体部位距地0.5米	套	22			
9	030412001046	普通灯具	1. 名称:集中电源复合型疏散疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:距地2.3米安装	套	12			
10	030412001047	普通灯具	1. 名称:集中电源应急照明灯 2. 规格:LED5W A类应急灯 3. 安装方式:壁装距地2.5m	套	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装	个	106			
12	030404035008	插座	1. 名称:安全型单相三孔空调插座 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:距地2.3m明装（挂机空调）	个	106			
13	030404035009	插座	1. 名称:32A三相防水插座 2. 安装方式:距地1.4m明装	个	2			
14	030404035010	插座	1. 名称:安全型带开关三极防溅型暗装插座 2. 规格:卫生间热水器用防护等级为IP54 3. 安装方式:距地2.3m 卫生间	个	4			
15	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	10			
16	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-4*120 3. 安装部位:户内	个	2			
17	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN100mm 4. 敷设方式:埋地敷设	m	10			
18	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	5.6			
19	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	67.5			
21	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-5*16 3. 安装部位:户内	个	6			
22	030411003004	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100	m	254.31			
23	030413001004	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:铁构件	kg	169.54			
24	030408008004	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞	处	6			
25	030411004018	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-3X2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	4459.59			
26	030411002004	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	2056.42			
27	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	9.3			
28	030411001008	配管	1. 名称:钢管SC 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配	m	3.1			
29	030411004021	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	4954.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

目-电气工程

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
30	030411004034	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:饮水机插座 3. 规格:WDZ-BYJ-5*6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	183			
31	030411004022	配线	1. 配线形式:沿线管 2. 规格:WDZN-BYJ-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	1211.1			
32	030411001009	配管	1. 名称:钢管, 应急照明线路 2. 规格:JDG-DN20mm 3. 配置形式:明配	m	605.55			
33	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	218			
		分部小计						
		艺术楼						
1	030404017017	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
2	030404017032	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	6			
3	030404017033	配电箱	1. 名称:楼层配电箱带应急照明线路 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
4	030404017019	配电箱	1. 名称:应急照明分配电装置3YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

目-电气工程

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017036	配电箱	1. 名称:配电箱 JFAL 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.8m明装	台	1			
6	030404017020	配电箱	1. 名称:教室内配电箱, 箱体尺寸290*240*100 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.8m明装	台	59			
7	030412001049	普通灯具	1. 名称:LED单管荧光灯 (地下室) 2. 规格:18W 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	56			
8	030412001073	普通灯具	1. 名称:LED护眼型教室黑板灯 2. 规格:18W, 教室采用RG0灯具, 无眩光, 无频闪, 无蓝光危害(黑板灯) 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	120			
9	030412001050	普通灯具	1. 名称:LED护眼教室灯 2. 规格:36W*2, 教室采用RG0灯具, 无眩光, 无频闪, 无蓝光危害(教室及办公室安装) 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	312			
10	030412001052	普通灯具	1. 名称:人体红外感应型开关照明灯自带蓄电池应急60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶安装	套	103			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030412001055	普通灯具	1. 名称:集中电源安全出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门上0.1m安装	套	4			
12	030412001056	普通灯具	1. 名称:集中电源单向疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:无墙体部位距地2.3米,有墙体部位距地0.5米	套	40			
13	030412001057	普通灯具	1. 名称:集中电源疏散出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门上0.1m安装	套	14			
14	030412001058	普通灯具	1. 名称:集中电源复合型疏散疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:距地2.3米安装	套	14			
15	030412001059	普通灯具	1. 名称:集中电源应急照明灯 2. 规格:LED5W A类应急灯 3. 安装方式:壁装距地2.5m	套	80			
16	030412001060	普通灯具	1. 名称:集中电源楼层显示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:壁装距地2.3m	套	2			
17	030404034014	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装	个	244			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030404035005	插座	1. 名称:单相五孔明装插座(带安全防护的) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:教室内距地1.3m明装	个	270			
19	030404036005	其他电器	1. 名称:空调电源开关盒(带安全防护的) 2. 规格:25A, 30mA, 0.1s 3. 安装方式:明装距地 0.5m(柜机空调)	个	73			
20	030404035007	插座	1. 名称:地插, 单相五孔明装插座(带安全防护的) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:地插	个	32			
21	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*150 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	10			
22	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-4*150 3. 安装部位:户内	个	2			
23	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN150mm 4. 敷设方式:埋地敷设	m	10			
24	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	6.4			
25	010103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	6.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	10.1			
27	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-5*16 3. 安装部位:户内	个	2			
28	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	60.5			
29	030411003005	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100	m	326.04			
30	030413001005	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:铁构件	kg	217.36			
31	030408008005	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞	处	7			
32	030411004023	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-3X2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	9664.77			
33	030411002005	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	6273.66			
34	030411004024	配线	1. 配线形式:沿桥架 2. 规格:WDZ-BYJ-3X10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	1866.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
35	030411004025	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	10.5			
36	030411001010	配管	1. 名称:钢管SC 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配	m	3.5			
37	030411004026	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	8519.52			
38	030411004033	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:WDZ-BYJ-3X6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	1818.78			
39	030411004027	配线	1. 配线形式:沿线管 2. 规格:WDZN-BYJ-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	1382.16			
40	030411001011	配管	1. 名称:钢管, 应急照明线路 2. 规格:JDG-DN20mm 3. 配置形式:明配	m	690.08			
41	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	619			
		分部小计						
		综合楼						
1	030404017021	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030404017034	配电箱	1. 名称:楼层配电箱AL1/3/4/5 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	4			
3	030404017035	配电箱	1. 名称:楼层配电箱AL2 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
4	030404017023	配电箱	1. 名称:应急照明分配电装置2YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
5	030404017024	配电箱	1. 名称:教室内配电箱,箱体尺寸290*240*100 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.8m明装	台	25			
6	030412001061	普通灯具	1. 名称:LED护眼型教室黑板灯 2. 规格:18W,教室采用RG0灯具,无眩光,无频闪,无蓝光危害(黑板灯) 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	50			
7	030412001062	普通灯具	1. 名称:LED护眼教室灯 2. 规格:36W*2,教室采用RG0灯具,无眩光,无频闪,无蓝光危害(教室及办公室安装) 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	225			
8	030412001063	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(节能型) 2. 规格:220V 22W(T5) 3. 安装方式:吸顶安装	套	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
目-电气工程

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030412001064	普通灯具	1. 名称:人体红外感应型开关照明灯 自带蓄电池应急60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶安装	套	70			
10	030412001067	普通灯具	1. 名称:集中电源安全出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门上0.1m安装	套	4			
11	030412001068	普通灯具	1. 名称:集中电源单向疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:无墙体部位距地2.3米,有墙体部位距地0.5米	套	22			
12	030412001069	普通灯具	1. 名称:集中电源疏散出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门上0.1m安装	套	10			
13	030412001070	普通灯具	1. 名称:集中电源复合型疏散疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:距地2.3米安装	套	11			
14	030412001071	普通灯具	1. 名称:集中电源应急照明灯 2. 规格:LED5W A类应急灯 3. 安装方式:壁装距地2.5m	套	44			
15	030404034016	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装	个	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
16	030404034017	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装	个	105			
17	030404035006	插座	1. 名称:单相五孔明装插座(带安全防护的) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:教室内距地1.3m明装	个	100			
18	030404036006	其他电器	1. 名称:空调电源开关盒(带安全防护的) 2. 规格:25A, 30mA, 0.1s 3. 安装方式:明装距地 0.5m(柜机空调)	个	50			
19	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	10			
20	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-4*70 3. 安装部位:户内	个	2			
21	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN100mm 4. 敷设方式:埋地敷设	m	10			
22	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	5.6			
23	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	5.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

目-电气工程

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
24	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	37			
25	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-5*16 3. 安装部位:户内	个	5			
26	030411003006	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50	m	289.98			
27	030413001006	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:铁构件	kg	193.32			
28	030408008006	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞	处	5			
29	030411004028	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-3X2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	5214.36			
30	030411002006	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	3099.02			
31	030411004029	配线	1. 配线形式:沿桥架 2. 规格:WDZ-BYJ-3X10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	2429.85			
32	030411004030	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	10.8			
33	030411004031	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	3895.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：卢氏县职业中等专业学校202

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目- 标段: 卢氏县职业中等专业学校2025年
电气工程 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目
-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]