

2、谈判报价明细表

	类型	货物名称	品牌型号	生产厂家	产地	技术参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
—	电子警察建设部分										
1	电子警察建设部分	900W智能电警摄像机	宇视 HC191 @GH NFV-2 CS-EP	浙江宇视科技有限公司	浙江	高画质： 采用行业专用GS-CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，全天候呈现逼真场景图像 多应用： 支持多样性混合场景应用，集卡口电警、全链业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景 全感知： 支持北斗/GPS定位校正，陀螺	台	4	8800	35200	



					光图,适应多种道路场景 支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别、车辆结构化信息提取 支持单快门、全周双快门、三快门 支持车牌、车型、车系、车标、车身颜色、年检标志、遮阳板、纸巾盒/香水盒等机动车属性全结构化识别 支持机动车、非机动车、行人目标检测、人脸检测并框出人脸小图 支持车辆逆行、拥堵检测、违法					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



					停车、行人事件等交通事件的检测 支持车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等流量信息采集 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 支持最大 256G TF 卡本地存储，抓拍图片可断网续传 支持网络接口、USB 接口、RS-485 接口、RS-232 接口、I/O 接口、报警输入输出、音频输入输出、外置					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



						灯接口、支持电源返送具有防雷和浪涌功能 配备1英寸12mm镜头;					
2	电子警察建设部分	LED补光灯	亨视 LAMP-S16 @A10-T30	浙江亨视科技有限公司	浙江	采用16颗Cree高性能冷白光LED,光源高效、节能环保;先进的稳流技术,保证电流控制准确、稳定;支持低照度下6级光敏检测自动开启补光;可通过相机远程调节LED亮度、频闪频率和脉宽;支持频闪级联功能,降低施工难度;	台	12	1350	16200	



3	电子警察建设部分	智能终端盒	IVT2600 @A-A 12-D4	浙江宇视科技有限公司	浙江	支持通景图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义 支持RTSP/ONVIF/GB28181协议，兼容多种摄像机接入 支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台 支持黑白名单文件导入导出； 支持按照车牌模糊查询 支持数据防篡改，录像、图片文件无法篡改	台	1	9800	9800
---	----------	-------	--------------------------	------------	----	---	---	---	------	------



					删除 支持按 时间、通 道、请求 类型、车 牌、车 速、车道 查询 支持任 选4个 通道进 行视频 拼接，支 持模拟 通道与 数字通 道混合 拼接 支持 H.265 编 码，实现 超低码 率传输 高清视 频 标配 1 块 4T 硬 盘 嵌入式 Linux 实 时操作 系统 支持 WEB 方 式、 VGA/H DMI 显 示 支持 16 个 RJ45 10 M/100M 自适应 以太网				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



						□. 2 个 RJ45 1000M 接口, 其中一个为 1000M 可光电转换 SFP 接口					
4	电子警察建设部分	红绿灯信号检测器	亨视 AE-DT-L16-C-NB	浙江亨视科技有限公司	浙江	1. 支持最多接入 20 路红/绿灯信号, 进行输入通断检测, 并通过 100M 网口将信号状态实时传输给网络摄像机; 2. 支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式; 3. 支持通过配置工具设置交换机网关, 并开启 ping 功能, 用来监测网络状态;	台	1	2900	2900	



5	电子警察建设部分	抓拍单元及灯具配件	亨视 TR-UP 0627	浙江亨视科技有限公司	浙江	万向节	套	46	80	3680	
6	电子警察建设部分	抱杆机箱	顺泰 ST-JX-500*400*250	江苏顺泰交通集团有限公司	江苏	室外抱杆式防尘机箱 (高 500mm*宽 400mm*深 250mm), 材质厚度 1.0, 内含层板与安装板 (340mm*385mm), 配置 1 个 3P16A 断路器空气开关、1 个 开关式 4 插位 三孔无线排插), 外部印刷公安监控等字样。	个	4	600	2400	
7	电子警察建设部分	电警机柜	顺泰 ST-JX-1000*600*350	扬州顺泰建设工程有限公司	江苏	室外抱杆式防尘机箱 (高 1000mm*宽 600mm*深	套	1	3500	3500	

					350mm) 。材质厚 度1.0。 内含层 板与安 装板 (520m m*880m m)。配 置1个 3P16A 断路器 空气开 关、1个 开关式 4插位 三孔无 线排 插。),外 部印刷 公安监 控等字 样。						
8	电子警察建设部分	电警立杆	顺泰 ST-DJ G-6.5* 10	扬州顺泰建设工程有限公司	江苏	立杆Φ 260-316 -6mm厚 -6.5m。 横臂Φ 100-241 -4mm厚 -10m。 法兰Φ 550-16 mm厚。 中心距 450-8个 30*75m m腰孔。 400*400 -16mm 厚。孔距 330*330 -8个Φ 23mm	套	4			

						孔, 配 M20*95 mm 螺 丝. 基础 预埋件 Φ 550-5m m 厚. 预 埋件螺 杆对角 中心距 450mm- 8 支 M24 圆 钢长 1.285 米. 一道 箍筋一 道十字 撑. 混凝 土基础: 1400*14 00*1600 高.				
9	电子警 察建设 部分	基坑、 基础	定制	三门峡 华晟电 脑有限 公司	河南	基坑开 挖、土方 外运、 C25 商 品砼现 浇. 标准 防雷接 地. 混凝 土基础: 1400*14 00*1600 高. 隐蔽 工程符 合验收 防雷接 地等项 后再下 商品砼 及安装 立杆.	m ²	16		

10	电子警察建设部分	路口交换机	锐捷 RG-ES108GD	锐捷网络股份有限公司	福建	8个100M/1000M自适应以太网接口	台	5	300	1500	
11	电子警察建设部分	光纤收发器	展视 ZSTX-GS06	河南展视通信技术有限公司	河南	千兆光纤收发器, 单模单纤, 20KM	台	4	600	2400	
12	电子警察建设部分	光纤	烽火 GYTA-6B1	烽火通信科技股份有限公司	武汉	6芯单模室外铠装光缆。	米	700	3	2100	
13	电子警察建设部分	网线	安普讯 A580	普宁市梅塘讯讯电缆厂	广东	超5类室外防水网线。	米	600	2.5	1500	
14	电子警察建设部分	信号线	胜华 RVVP-2*1.0mm	上海胜华电线电缆科技集团有限公司	上海	国标RVVP屏蔽线, RVVP-2*1.0mm, 国标铜线。	米	500	6	3000	
15	电子警察建设部分	电源线	胜华 RVV-2*1.5mm	上海胜华电线电缆科技集团有限公司	上海	国标RVV护套线, RVV-2*1.5mm, 国标铜线。	米	600	4	2400	
16	电子警察建设部分	电源线	胜华 RVV-3*1.5mm	上海胜华电线电缆科技集团有限公司	上海	国标铜芯RVV护套线, RVV-3*1.5mm, 国标铜线。	米	800	6	4800	

17	电子警察建设部分	接线井砌筑	定制	三门峡华晟电脑有限公司	河南	1.基层、基础材质及厚度:150厚碎石,150厚C25垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240砖砌筑井深800 3.勾缝、抹面要求:厚M1.5抹面 4.盖板材质、规格:水泥井盖(650mm*650mm) 5.井盖、井圈材质及规格:12@100,单层双向	套	4	500	2000	
18	电子警察建设部分	路面开挖、修复	定制	三门峡华晟电脑有限公司	河南	路面沟槽开挖30cm*50cm(宽度*深度)及修复、余土清运等	米	200	40	8000	



19	电子警察建设部分	管材材料	定制	三门峡华晟电脑有限公司	河南	含光纤及配管、设备直流电源、水晶头、PE管、波纹管、各类电缆接插件、光缆熔纤、熔纤盒、光纤跳线、三孔插头、抱箍、防水胶布、扎带等所必须的施工材料	项	1	610	610	
20	电子警察建设部分	施工项	定制	三门峡华晟电脑有限公司	河南	含管道敷设、管内穿线、杆件安装、设备安装、调试及吊车及工程多台等施工费用项目	项	1	15000	15000	
二 信号灯建设部分											
1	信号灯建设部分	箭头信号灯	顺泰FX400-3-L03	扬州顺泰建设工程有限公司	江苏	信号灯发光面Φ400mm三边箭头,圆光圆屏,配遮雨帽、装饰板、	套	8	2460	19680	

						卡扣及 L 型安装脚, 总体符合 GB14887 最新国标要求, 要求具有自动减光功能, 防护等级要求不小于 IP55					
2	信号灯建设部分	非机动车信号灯	顺泰 FI400-3-L03	扬州顺泰建设工程有限公司	江苏	信号灯规格、型号、组数: 直径 400mm、红黄绿三联非机动车专用圆屏, 配遮幅帽、遮幅板、卡扣及 L 型安装脚, 总体符合 GB14887 最新国标要求, 防护等级要求不小于 IP55 (提供公安部检测报告)	台	4	2210	8840	



3	信号灯建设部分	液晶信号灯	顺泰 JD400-3-L03	扬州顺泰建设工程有限公司	江苏	信号灯发光面Φ400mm 三速液晶屏, 透光圆屏, 配遮雨檐、装饰板、卡齿及L型安装脚, 整体符合GB14887最新国标要求, 要求具有自动调光功能(提供公安部检测报告), 防护等级要求不小于IP55(提供公安部检测报告)	套	4	2200	8800
4	信号灯建设部分	LED复合显示屏	顺泰 YDBZ-0-C-S T-1X	扬州顺泰建设工程有限公司	江苏	规格P10, 80*128点阵全户外全彩屏, 全表面贴片工艺, 和信号机同步联动控制, 和信号灯同色同步,	组	4	11210	44840



						同时支持联网中心节目编组,可编组显示警示标语、指路标志、宣传语及后9秒的倒计时等,在手动、特勤等特殊控制模式下不出现乱码及不同步现象;要求能通过中心平台实现节目控制及编组。					
5	信号灯建设部分	一体化行人灯	顺泰YT3000-302-P8	扬州顺泰建设工程有限公司	江苏	国标行人灯,300mm直径,显示屏P8全户外全彩表面贴片工艺,160*32点阵,和信号机同步同色控制,支持中心联网设置编	卷	8			

						纯文字，可编辑显示警 示标语、宣传语，要求能 通过中 心平台 实现节 目控制 及编辑。					
6	信号灯 建设部 分	道路交 通信号 控制机	顺泰 XHJ-C W-GA- ST164 8	扬州顺 泰建设 工程有 限公司	江苏	提供符 合标准 的协议 接口，并 通过中 国软件 评测中 心测试 符合 GB2528 0-2016 及 GB/T20 999-200 7 采用嵌 入式控 制系统， 模块化 设计，便 于配置 并易于 维护，提 供强大 的计算 与通讯 能力 采用可 靠的电 路设计， 选用工 业级零 件，确保	台	1	35000	35000	



						级等场景 支持连接多种检测器采集各类交通流信息（视频检测器、线圈、行人检测等），支持检测器混用，无线对接集成 支持单车道双检测器配置，最大支持64路视频检测器，16路环线线圈，支持优先级应用 设置 支持不同周期方案相位参数独立配置，支持相位参数独立配置 支持16个主相位、16个跟随相位					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



[illegible]

						该种率的灵活配置,最大支持32路通讯式倒计时信号输出					
7	信号灯建设部分	八棱信号杆	顺泰 ST-XH DG-6.8 *9	扬州顺泰建设工程有限公司	江苏	立杆八角直径 Φ 270-330 -6mm厚 -6.8m。 横臂八角直径 Φ 110-240 -5mm厚 -9m。基础法兰直径Φ 550-18mm厚,热镀锌后喷银白色,一道镀锌一道十字漆,横臂方向对1颗螺栓,立杆正面安装非机动车信号灯。混凝土基础:1400*1400*1600高。	套	4	7500	30000	



8	信号灯建设部分	接址	定制	三门峡华晟电脑有限公司	河南	接址电阻<4 欧姆	项	4	800	3200	
9	信号灯建设部分	基坑、基础	定制	三门峡华晟电脑有限公司	河南	基坑开挖、土方外运、C25 商品砼现浇, 信号灯基坑 1400*1400*1600 (4 个)、行人灯信号灯基坑 600*600*600 (8 个)、信号机箱基坑 800*600*400 (1 个)	m ²	20	500	10000	
10	信号灯建设部分	接线井砌筑	定制	三门峡华晟电脑有限公司	河南	1.垫层、基础材质及厚度:150 厚碎石, 150 厚 C25 垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240 砖砌筑井深 800	座	4	500	2000	



						3.勾缝、抹面要求:厚M1.5抹面 4.盖板材质、规格:水泥井盖(650mm*650mm) 5.井盖、井圈材质及规格:12@100,单层双向					
1 1	信号灯建设部分	路面开挖、修复	定制	三门峡华晟电脑有限公司	河南	路面沟槽开挖30cm*50cm(宽度*深度)及修复,含直径PE管铺设、余土清运	米	260	40	10400	
1 2	信号灯建设部分	19芯信号电缆	胜华 kvv19*1.0	上海胜华电线电缆科技集团有限公司	上海	国标 kvv19*1.0全铜电缆。	米	600	26	15600	
1 3	信号灯建设部分	2芯屏蔽电缆	胜华 RVVP-2*1.0mm	上海胜华电线电缆科技集团有限公司	上海	国标 RVVP屏蔽线, RVVP-2*1.0mm, 国标铜线。	米	800	6	4800	



1 4	信号灯 建设部 分	2 芯电 源线	RVV-2 *1.5m m	上海胜 华电 科技集 团有限 公司	上海	国标 RVV 护 套线。 RVV-2* 1.5mm。 国标铜 线。	米	600	8	4800	
1 5	信号灯 建设部 分	主电源 线	RVV-2 *6.0m m	上海胜 华电 科技集 团有限 公司	上海	国标 RVV 护 套线。 RVV-2* 6.0mm。 国标铜 线。	米	400	12	4800	
1 6	信号灯 建设部 分	4 芯信 号电缆	RVV-4 *1.0m m	上海胜 华电 科技集 团有限 公司	上海	国标 RVV 护 套线。 RVV-4* 1.0mm。 国标铜 线。	米	1000	6	6000	
1 7	信号灯 建设部 分	光纤	烽火 GYTA- 6B1	烽火通 信科技 股份有 限公司	武汉	6 芯单 模室外 铠装光 缆线	米	350	3	1050	
1 8	信号灯 建设部 分	网线	安普网 线 A580	普宁市 梅塘网 讯电 厂	广东	超 5 类 室外防 水网线。	米	400	2.5	1000	
1 9	信号灯 建设部 分	施工和 配套材 料	定制	三门峡 华展电 脑有限 公司	河南	含交换 机、光纤 及配套、 管材及 配套、防 水胶布、 抱箍、扎 带等配 套材料 及吊车 台班、工 程车台 班施工。	批	1	13000	13000	

						设备安装、调试、培训等；					
合计 (元)	大写：肆拾肆万元整						小写：440000				

注：表格可自行延续自行改动



投标供应商：三门峡华晨电脑有限公司（电子签章）

法定代表人：李朝峰（电子签章）



2025 年 07 月 27 日