

---

# 采 购 合 同

---

项目名称：灵宝市寺河乡人民政府灵宝市 2022 年寺河乡农村综合性改革试点试验项目苹果深加工项目

招标编号：LBGZ[2025]018-ZC014

合同名称：灵宝市 2022 年寺河乡农村综合性改革试点试验项目苹果深加工项目


甲 方：灵宝市寺河乡人民政府

乙 方：河南新智农业科技有限公司

合同编号：XZ20250225

签订日期：2025 年 03 月 03 日

签订地点：灵宝市寺河乡人民政府



灵宝市 2022 年寺河乡农村综合性改革试点试验项目苹果深加工项目

采购合同

合同编号：XZ20250225

甲方（需方）：灵宝市寺河乡人民政府

乙方（供方）：河南新智农业科技有限公司

乙方持中标/成交通知书，根据招标文件、投标/报价等文件，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：灵宝市2022年寺河乡农村综合性改革试点试验项目苹果深加工项目

二、本合同总价为人民币：壹佰零叁万元整（¥1030000.00）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：

灵宝市 2022 年寺河乡农村综合性改革试点试验项目苹果深加工项目分选设备采购清单及计价表

序号	设备名称	设备参数	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	滚筒输送机	功能：原料果输送 机架使用 Q235 碳钢板折弯成型，厚度≥1.5mm 机脚使用 Q235 碳钢方管，厚度≥1.5mm 工作面高度可调节 采用小间距设计的 PVC 材质的无动力滚筒输送	4 套	5100.00	20400.00	
2	皮带输送机	机脚使用碳钢 50×50mm 方管，厚度≥1.5mm 边板采用碳钢板折弯成型，厚度≥1.0mm 灰色双面纤维输送带宽度≥145mm,厚度≥1.3mm,两布一胶 采用减速电机（0.37KW*2）驱动，变频调速 功率(KW)：≥0.74KW	1 套	43000.00	43000.00	
3	重量检测机	功能：果蔬重量检测 内宽：220MM 三段式设计，称重稳定性好 重量传感器配合自适应动态抗震滤波算法 运行速度 3 个/秒，200g 以内的物品重量偏差±2g 内 不锈钢材质机身 PU 输送带 变频调速 功率(KW)：≥0.12KW	1 套	40000.00	40000.00	

4	果蔬内部品质分选机	功能：果蔬内部品质检测 采用近红外传感器 搭配光机检测机构 采用光谱前处理算法 对每个果蔬都能动态调整光谱采集参数 具有自动光谱校准功能 配备上位机操作软件 使用高速且稳定的 Ethernet 通讯接口 糖度测量范围：3-23Brix 标准误差 (SEP) ≤ 0.5Brix 最大分选速度 180 个果杯/分钟 最佳检测范围 (果径)：横径 (垂直果梗方向) 80-120MM(或 40MM 跨度)、纵径 (果梗方向) 70-105MM 使用环境要求：温度处于 -5℃-40℃ 之间，湿度在 20%-80% 之间，水果表面无结霜现象	1 套	428000.00	428000.00	
5	分选机	功能：果蔬等级分选 主驱动电机采用伺服控制，精准调速，功率 ≥ 1.5KW 主架使用碳钢 50×50MM 方管和碳钢板折弯焊接成型，厚度 ≥ 1.5mm 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 ≥ 1.0mm 分选机运行速度 3 个果杯/秒 配备同心圆结构柔性水果输送果杯 果杯托架采用 POM, PA66 材质 采用工程塑料与链条组合进行输送，实现输送单元稳定运行 使用拨杆，推送输送单元到指定出口，进行果蔬分级 功率(KW)：≥ 1.5KW	1 套	395000.00	395000.00	
6	果蔬快速出口皮带输送机	功能：果杯输送 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 ≥ 1.0mm 机脚使用碳钢 50×50mm 方管，厚度 ≥ 1.5mm 灰色双面纤维输送带宽度 ≥ 145mm, 厚度 ≥ 1.3mm 采用减速电机 (0.75KW*2) 驱动 功率(KW)：≥ 1.5KW	1 套	28000.00	28000.00	
7	果蔬回流平皮带输送机	功能：果杯回流及输送 边板使用碳钢板折弯成型，厚度 ≥ 1.5mm 灰色双面纤维输送带宽度 ≥ 770mm, 厚度 ≥ 2.0mm, 两布一胶 采用减速电机驱动，功率 ≥ 0.75KW*1 功率(KW)：≥ 0.75KW	1 套	23000.00	23000.00	

8	果蔬回流下坡皮带输送机	功能：果杯回流及输送 机脚使用碳钢 100×50mm 方管，厚度≥2.5mm 边板使用碳钢板折弯成型，厚度≥1.5mm 灰色双面纤维输送带宽度≥770mm,厚度≥2.0mm,两布一胶 采用减速电机驱动，功率≥0.75KW*1 功率(KW)：≥0.75KW	1 套	12000.00	12000.00	
9	果蔬往返皮带输送机	功能：果杯存储与排列输送 内宽：1.0M 主架使用碳钢板折弯成型，厚度≥1.0mm 机脚使用碳钢 100×50mm 方管，厚度≥2.5mm 灰色双面纤维输送带宽度≥370mm,厚度≥2.0mm,两布一胶;灰色双面纤维输送带宽度≥570mm, 厚度≥2.0mm,两布一胶 采用减速电机(0.75KW*2)驱动，变频调速 功率(KW)：≥1.5KW	1 套	18000.00	18000.00	
10	电控系统	变频器,接触器,一体机,PLC,UPS 一台,工控机,打印机	1 套	31000.00	31000.00	
合计					1038400.00	
最终成交价（大写：壹佰零叁万元整，小写：¥1030000.00）						

### 三、质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。乙方保证全部按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。甲方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后10日内以书面形式向乙方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为15日。

### 四、质保期及售后服务承诺：

质保期：合同项下设备质保期为安装调试成功后1年（质保期内，除因自然灾害或用户人为损坏之外，所有设备部（附）件、电气元件等，乙方提供免费的维修或更换服务）。

### 五、合同履行地点及进度：

合同生效后，乙方应于20日历天内按甲方要求在甲方指定的地点完成本项目的交货。货物运送的费用由乙方负责。乙方将货物运到甲方到达指定地点，

### 六、供货期限，

本合同交货期限为合同签订后20个日历日之内。

### 七、付款方式及期限：



1. 合同正式签订后，甲方支付合同金额30%的货款；货物到达甲方指定现场，甲方支付至合同金额80%的货款；项目验收后，甲方向乙方支付货款至合同金额的97%；剩余3%的货款作为质保金，自验收完成之日起一年后的5日内一次性付清。

2. 乙方按甲方要求开具发票，甲方以电汇方式向乙方支付货款，

3. 乙方收款账户为（如有变更，乙方另行书面通知甲方）

开户银行：中原银行灵宝亚武路支行

银行账号：99003719210

开 户 名：河南新智农业科技有限公司

八、违约责任：

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物或完成系统安装、调试的，甲方有权要求赔偿损失。乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额0.01%的违约金。

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，乙方有权要求赔偿损失。甲方如逾期付款的，每逾期付款一日的甲方应向乙方偿付所欠合同金额0.01%/的违约金。



九、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十、本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及乙方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十一、合同生效

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式四份，供需双方各持两份，均有同等法律效力

甲方（公章）： 灵宝市寺河乡人民政府	乙方（公章）： 河南新智农业科技有限公司
地址：	地址：河南省三门峡市灵宝市寺河乡园艺场 办公楼 102 室
法定代表人或授权委托人（签章） 	法定代表人或授权委托人（签章） 
电话：13781017627	电话：13193969086
签约时间：2025.3.3	签约时间：

2025.3.3