

三门峡市灵宝市G209线K1415+940-K1415+980段等3处
灾害防治工程

合 同 协 议 书

发包人：灵宝市公路事业发展中心

承包人：灵宝市宏远路桥建设有限责任公司

时 间： 2025 年 01 月 22 日

合同协议书

灵宝市公路事业发展中心（以下简称“发包人”）为实施三门峡市灵宝市G209线K1415+940-K1415+980段等3处灾害防治工程，已接受灵宝市宏远路桥建设有限责任公司（以下简称“承包人”）对该项目三门峡市灵宝市G209线K1415+940-K1415+980段等3处灾害防治工程的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、 本项目为三门峡市灵宝市C209线K1415+940-K1415+980段等3处灾害防治工程项目，全线位于三门峡市灵宝境内，共3处灾害隐患点，隐患里程为0.13公里。

2、 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）捌拾叁万陆仟元（¥836000.00元）。

4. 承包人项目经理：王晓伟。

承包人项目总工（技术负责人）：伍蛟龙。

5. 工程质量符合标准：合格标准。

工程安全目标：无安全事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为45日历天。

9. 工程最终结算价为审计部门审计的工程决算价。变更项目结算，按照类似项目已标价工程量清单单价计取，清单中没有的按照招标清单计价规范和招标相应定额组价计取，材料单价参照施工当期信息价，信息价没有的，以建设单位、监理单位认可的材料单价为依据计取，工程量以实际发生为准。

10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任期终止证书后失效。

11. 本合同一式四份，由发包人和承包人双方各执二份，具有同等法律效力。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：灵宝市公路事业



承包人：灵宝市宏远路桥



建设有限责任公司

法定代表人或

其授权的代理人：

2026年1月22日

法定代表人或

其授权的代理人：

2026年1月22日

投标报价汇总表

合同段：三门峡市灵宝G209线K1415+940-K1415+980段等3处灾害防

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	78717
2		K1415+940`K1415+980	300929
3		K1422+400`K1422+450	297998
4		K1423+670`K1423+710	158356
5		第100章至第700章合计	836000
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	836000
8		计日工合计	
9		暂列金额（不含计日工总额）	
10		投标报价	836000

工程量清单表

合同段：三门峡市灵宝G209线K1415+940-K1415+980段等3处灾害防

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额			3331
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额			12307
102-5	保通费	总额	1	42972.47	42972
102-6	施工场地建设费	总额	1	20106.61	20107
清单 第100章 合计 人民币 78717 元					

工程量清单表

合同段：三门峡市灵宝G209线K1415+940-K1415+980段等3处灾害防

标表2

K1415+940~K1415+980					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面				
-b-1	4cm沥青混凝土路面	m2	448	3.28	1467
-b-2	5cm沥青混凝土路面	m2	84	4.01	337
-d	清除路面基层				
-d-1	18cm水泥稳定碎石	m2	61.3	4.3	264
-d-2	18cm水泥稳定碎石	m2	37.5	4.3	161
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	C25现浇混凝土	m3/m	12.8	734.51	9402
208	护坡、护面墙				
208-8	坡面柔性防护				
-b	被动防护系统	m2/m	120	181.09	21731
-b-1	锚杆	t	0.0727	22134.98	1609
-b-2	钢立柱	t	0.3621	8816.67	3193
-b-3	柔性防护网	m2	120	131.66	15799
-b-4	钢筋 (HRB400)	t	0.1891	5979.19	1131
209	挡土墙				
209-5	片石混凝土挡土墙	m3	296	654.6	193763
300	清单 第300章 路面				
304	水泥稳定底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	18cm水泥稳定碎石	m2	61.3	80.95	4962
-b	18cm水泥稳定碎石	m2	37.5	80.95	3036
308	透层和黏层				
308-1	透层	m2	61.3	4.07	250
308-2	黏层	m2	348	2.06	716
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	4cm细粒式沥青混凝土	m2	348	64.81	22553
309-2	5cm细粒式沥青混凝土	m2	84	75.92	6377
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层	m2	61.3	9.64	591
315	路面覆土	m3	120	37.1	4452
400	清单 第400章 桥梁、涵洞				
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m/道	23	1306.36	30046
-a	涵基开挖				
-a-1	挖土方	m3	133.9	24.17	3237
-b	涵管基础垫层				
-b-1	涵管基础混凝土				
-b-1-1	c25	m3	5.5	523.07	2877
-b-2	砂砾垫层	m3	9.2	216.54	1992

工程量清单表

合同段：三门峡市灵宝G209线K1415+940-K1415+980段等3处灾害防

标表2

K1415+940~K1415+980					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
-c	涵管混凝土管座				
-c-2	C30	m3	1.5	607.59	911
-e	混凝土预制安装圆管				
-e-2	C30	m3	8	1793.12	14345
-f	钢筋				
-f-1	光圆钢筋 (HPB300)	kg	1030.3	4.77	4915
-k	洞口、洞内铺砌及截水墙				
-k-2	浆砌片石		5	337.69	1688
-l	帽石				
-l-2	现浇C25	m3	0.1	807.05	81
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	沥青混凝土路面标线	m2	18	45.6	821
K1415+940~K1415+980 合计 人民币 300929 元					

工程量清单表

合同段：三门峡市灵宝G209线K1415+940-K1415+980段等3处灾害防治工程

标表2

K1422+400~K1422+450					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理危岩	m3	220	73.81	16239
202-2	挖除旧路面				
-b	4cm沥青混凝土路面	m3	16	81.89	1310
207	坡面排水				
207-3	截水沟	m3/m			
-c	现浇C25混凝土	m3/m	11.75	792.77	9315
207-4	跌水与急流槽				
-c	现浇C25混凝土	m3/m	30.74	725.46	22301
208	护坡、护面墙				
208-8	坡面柔性防护				
-b	被动防护系统	m2/m	120	181.09	21731
-b-1	锚杆	t	0.0727	22134.98	1609
-b-2	钢立柱	t	0.3621	8816.67	3193
-b-3	柔性防护网	m2	120	131.66	15799
-b-4	钢筋 (HRB400)	t	0.1891	5979.19	1131
209	挡土墙				
209-6	片石混凝土拦渣墙				
-a	C25	m3	296	654.6	193763
300	清单 第300章 路面				
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	400	2.06	823
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	4cm细粒式沥青混凝土	m2	400	64.81	25925
315	路面覆土	m3	150	37.1	5565
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	沥青混凝土路面标线	m2	22.5	45.6	1026
K1422+400~K1422+450					

工程量清单表

合同段：三门峡市灵宝G209线K1415+940-K1415+980段等3处灾害防治工程

标表2

K1423+670~K1423+710					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
200	清单 第200章 路基				
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理危岩	m3	120	73.81	8858
-b	土方卸载	m3	2800	12.12	33937
202-2	挖除旧路面				
-b	4cm沥青混凝土路面	m3	12.8	81.89	1048
212	喷射混凝土和喷浆边坡防护				
212-2	挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面）	m3/m2	58.5	1501.57	87842
-a	喷射混凝土防护边坡（C25）	m3	58.5	957.71	56026
-b	钢筋网	t	0.3608	6624.97	2390
-c	铁丝网	t	1.462	7992.84	11686
-e	锚杆	t	0.866	20484.94	17740
300	清单 第300章 路面				
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	320	2.06	658
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	4cm细粒式沥青混凝土	m2	320	64.81	20740
315	路面覆土	m3	120	37.1	4452
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线				
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	沥青混凝土路面标线	m2	18	45.6	821
K1423+670~K1423+710 合计 人民币 158356 元					