

60赛盘 主机	材质：不锈钢外壳， 实厚 $\geq 2.25\text{mm}$ ； 国标2.2kw直连减 速电机；铸铁 主动轮和转向轮；带 自动张紧和异 常停止装置；包含角 铁底座；	材质：不锈钢外壳， 实厚 $\geq 2.25\text{mm}$ ； 国标2.2kw直连减 速电机；铸铁 主动轮和转向轮；带 自动张紧和异 常停止装置；包含角 铁底座；	套	40	3300	132000	验收 合格 报告 之日 起 一年		
102赛盘 主机	材质：不锈钢外壳， 实厚2.25mm； 国标4Kw直连电机； 铸铁主动轮和 转向轮；带自动张紧 和异常停止装 置；包含角铁底座；	材质：不锈钢外壳， 实厚2.25mm； 国标4Kw直连电机； 铸铁主动轮和 转向轮；带自动张紧 和异常停止装 置；包含角铁底座；	套	5	9500	47500	验收 合格 报告 之日 起 一年		
管震动 料斗 (进料 口)	材质：201不锈钢， 实厚 $\geq 1.3\text{mm}$ ， 透明观察窗，可调节 震动装置，外 形：长360*宽360*高 400mm；	材质：201不锈钢， 实厚 $\geq 1.3\text{mm}$ ， 透明观察窗，可调节 震动装置，外 形：长360*宽360*高 400mm；	个	45	680	30600	验收 合格 报告 之日 起 一年		
60赛盘 链条	材质：链条为20Mn2 合金钢材，刮 板为耐磨尼龙；链径 6mm，刮板 45mm，刮板间隔 70mm；	材质：链条为20Mn2 合金钢材，刮 板为耐磨尼龙；链径 6mm，刮板 45mm，刮板间隔 70mm；	米	5418	27	146286	验收 合格 报告 之日 起 一年		

102塞盘链条	材质：链条为20Mn2合金钢材，刮板为耐磨尼龙；链径7mm，刮板75mm，刮板间隔92mm；	材质：链条为20Mn2合金钢材，刮板为耐磨尼龙；链径7mm，刮板75mm，刮板间隔92mm；	米	1032	60	61920	验收合格报告之日起一年		
60#不锈钢管	材质：201不锈钢管，壁厚 \geq 1.18mm；外径60mm；	材质：201不锈钢管，壁厚 \geq 1.18mm；外径60mm；	米	5418	30	162540	验收合格报告之日起一年		
102#不锈钢管	材质：201不锈钢材质，壁厚1.8mm；外径102mm；	材质：201不锈钢材质，壁厚1.8mm；外径102mm；	米	1032	85	87720	验收合格报告之日起一年		
60链条连接扣	材质：20Mn2合金钢材，链径6mm；	材质：20Mn2合金钢材，链径6mm；	个	249	5	1245	验收合格报告之日起一年		

上海辉合

102链条 连接扣	材质：20Mn2合金钢 材，链径8mm；	材质：20Mn2合金钢 材，链径8mm；	个	38	10	380	验收 合格 报告 之日 起 一年		
60不锈 钢转角	材质：304不锈钢， 实厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 铝合金转角轮；外形 尺寸： 340*340mm；	材质：304不锈钢， 实厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 铝合金转角轮；外形 尺寸： 340*340mm；	个	452	160	72320	验收 合格 报告 之日 起 一年		
102不锈 钢 转角	材质：304不锈钢， 实厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 铝合金转角轮；外形 尺寸： 470*470mm；	材质：304不锈钢， 实厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ； 铝合金转角轮；外形 尺寸： 470*470mm；	个	50	850	42500	验 收 合 格 报 告 之 日 起 一 年		
60拉线 三通	材质：PP, 配尼龙绳 及拉绳扣；落 料口内径63.5mm；外 径74.5mm；	材质：PP, 配尼龙绳 及拉绳扣；落 料口内径63.5mm；外 径74.5mm；	个	913	22	20086	验收 合格 报告 之日 起 一年		

102不锈钢 电动三通	材质: 201不锈钢, 实厚1.15mm;	材质: 201不锈钢, 实厚1.15mm;	个	34	950	32300	验收合格 报告之日 起一年		
60伸缩 套	材质: PP63-75	材质: PP63-75	个	1378	10	13780	验收合格 报告之日 起一年		
60Y型三 通	材质: PP;上下口内 径: 63.5mm, 外径: 69mm, 高度: 250mm;	材质: PP;上下口内 径: 63.5mm, 外径: 69mm, 高度: 250mm;	个	906	15	13590	验收合格 报告之日 起一年		
75#PVC 下料 管	PVC管, 外径75mm;	PVC管, 外径75mm;	米	1431	40	57240	验收合格 报告之日 起一年		

63#PVC 下料 管	PVC管, 外径63mm;	PVC管, 外径63mm;	米	1712	35	59920	验收 合格 报告 之日 起 一年		
60喉箍	材质: 201不锈钢; 51-70喉箍;	材质: 201不锈钢; 51-70喉箍;	个	3026	3	9078	验收 合格 报告 之日 起 一年		
60抱箍 (管 箍)	材质: 201不锈钢材 质板, 冲压件 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$;	材质: 201不锈钢材 质板, 冲压件 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$;	个	1223	20	24460	验收 合格 报告 之日 起 一年		
102抱箍 (管箍)	材质: 热镀锌板, 冲 压件厚度 \geq 2.0mm;	材质: 热镀锌板, 冲 压件厚度 \geq 2.0mm;	个	190	60	11400	验收 合格 报告 之日 起 一年		

60料线 固定 件	4*4角铁、60#单U丝；	4*4角铁、60#单U丝；	个	2069	10	20690	验收 合格 报告 之日 起 一年		
102料线 固定件	4*4角铁，102#单U 丝：Φ10，镀 锌材质，M10螺母；	4*4角铁，102#单U 丝：Φ10，镀 锌材质，M10螺母；	个	297	25	7425	验 收 合 格 报 告 之 日 起 一 年		
60料线 物联 网电控	201不锈钢材质箱 体；漏电保护、 相序保护、过载保 护；1控1；(含 光电开关)，物联网 监控，手机端 监控，后台故障提醒 服务	201不锈钢材质箱 体；漏电保护、 相序保护、过载保 护；1控1；(含 光电开关)，物联网 监控，手机端 监控，后台故障提醒 服务	台	40	1700	68000	验收 合格 报告 之日 起 一年		
102料线 物 联网电 控	201不锈钢材质箱 体；漏电保护、 相序保护、过载保 护；1控1；(含 光电开关)，物联网 监控，手机端 监控，后台故障提醒 服务	201不锈钢材质箱 体；漏电保护、 相序保护、过载保 护；1控1；(含 光电开关)，物联网 监控，手机端 监控，后台故障提醒 服务	台	5	2900	14500	验收 合格 报告 之日 起 一年		

衣
机
543

现场支架(60料线)	4*4角铁及配套五金件	4*4角铁及配套五金件	个	930	45	41850	验收合格报告之日起一年		
现场支架(102料线)	4*6方管、5*5角铁及配套五金件	4*6方管、5*5角铁及配套五金件	个	197	600	118200	验收合格报告之日起一年		
安全保障费	无	无	项	1	8070	8070	验收合格报告之日起一年		
总价(人民币)	小写： 1498800.00元								
	大写： 壹佰肆拾玖万捌仟捌佰元整								

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合竞争性谈判文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：多渠道即时响应：7×24小时员工在线，客服人员1小时内主动联系客户

2. 解决问题时间：30分钟内完成初步故障排查。复杂问题实时连线公司技术专家团队，通过远程视频会诊、数据共享等方式，2小时内出具详细维修方案。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：卫辉市卫新机械有限公司、卫辉市后河镇工业区、0373-4293085

4. 其他服务承诺：无

五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起60日历日完成。

2、按需方要求在卫辉市客户指定地点完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责，货物在交付需方验收检查前，意外损毁的风险由供方承担。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：卫辉市卫新机械有限公司；培训时间：期3天的“理论+实操”培训课程；

培训方式：“理论+实操”培训课程，涵盖设备操作流程、安全规范、应急处理等内容，确保每位操作人员熟练掌握设备操作技能。

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照竞争性谈判文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《政府采购验收报告》、供方填写《政府采购资金支付申请书》。由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：供货及安装完毕验收合格后付合同价款的100%。

1. 具体支付金额以实际安装数量据实核算（总额不超中标金额）。

2. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

3. 付款方式：转账支付。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值0.1%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.1%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额0.1%的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额0.1%的违约金。

十一、供需双方应严格遵守竞争性谈判文件要求，如有违反，按竞争性谈判文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目竞争性谈判文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反竞争性谈判文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报财政局备案。

3、本合同一式 4 份，供需双方各持 1 份，向财政局备案 1 份，办理
资金支付手续时提交 1 份。

供方（公章）：卫辉市卫新机械有限公司 需方（公章）：卫辉市农业农村局

地址：卫辉市后河镇工业园区

法定代表人或  董宗兰

授权委托人（签字）：

电话：18237379000

开户银行：中国农业银行卫辉市支行

账号：16394101040014508

签约时间：2026 年 3 月 9 日

签约地址：卫辉市农业农村局

地址：

法定代表人或

授权委托人（签字） 

电话：13949634245

开户银行：

账号：

卫辉市农业农村局

卫辉市农业农村局