

供应商名称：河南三洲建筑工程有限公司

技术标准和要求承诺书

我公司承诺响应第六章技术标准和要求

一、一般规定

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何一方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，乙方应按照其中要求最严格的标准执行。我公司响应文件已对此条款提供响应书。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对乙方工作的最起码要求，而执行更高的标准。

二、服务承诺要求

本项目缺陷责任期要求两年。我公司已提供，承诺中标后为本项目提供两年缺陷责任期。

我公司承诺本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。合同中约定的任何一方应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，乙方应按照其中要求最严格的标准执行，并在服务承诺中体现。

三、项目具体要求

质量要求：谈判供应商必须严格按照国家现行的施工规范和技术操作规程认真组织施工，工程质量必须达到国家合格标准。若因成交供应商原因造成质量问题而导致工程不合格，成交供应商必须无条件返修至合格并承担由此造成的一切费用。

施工要求：

- 1、A-J 轴交 20-23 轴间的下沉地面需破除原混凝土地面，并下挖20cm，重新做地面。
- 2、断桥铝窗的品牌选用凤铝、坚美、中铝或同档次品牌。
- 3、管材及双壁波纹管选用联塑、雄塑、日丰或同档次品牌。
- 4、本项目所用电缆及电线品牌应为郑州三厂电缆、胜华电缆、金水电缆或同档次品牌。
- 5、本项目开关插座品牌应为 TCL-罗格朗、西蒙、德力西、公牛或同档次品牌。灯具采用雷士、欧普、三雄极光或同档次品牌。

供应商名称：河南三洲建筑工程有限公司

6、垃圾及土方运出校外，投标人自行考虑运距计入投标报价，结算时不调整。

7、P-Q 轴交 4-7 轴入口门厅、S-Q 轴交 17-23 轴入口门厅东侧、8-9 轴交 F-J 轴入口门厅、15-

16 轴交 F-J 轴入口门厅，共四处门厅地面需破除原混凝土地面，铺设花岗岩地面，与原门厅地面相接，计入招标清单。

8、S-Q 轴交 17-21 轴入口门厅内增加一砌墙体，两面粉刷水泥砂浆并增加涂料，计入招标清单。

9、S-Q 轴交 23 轴上东侧的一个塑钢窗损坏，需更换为断桥铝窗，尺寸为 1.75 米*1.2 米。

10、S-U 轴交 17-23 轴房间内 1 米高墙砖需拆除，垃圾外运校外。

11、因原主楼消防自动报警系统为海湾系列产品，本项目需与原系统匹配，自动报警系统仍选用海湾系列产品。

12、因门厅外便道改造，集水坑泵管改造等不确定因素，本项目清单计 3.6 万元暂列金，投标人投标时不可变动此项费用，结算时据实调整。

13、图纸消火栓管道虚线部分工程量以及虚线部分管道上的阀门及设备不计入清单。消防控制室内的应急照明控制器不计入清单。

14、喷淋管安装高度距板底 250mm 敷设，遇梁上下翻。

15、自动排气阀规格为 DN20，所有玻璃门和窗全用钢化玻璃。

16、消防管道埋地敷设考虑破除 10cm 厚砼地面及水磨石地面，恢复成 10cm 厚混凝土地面。

17、投标人需做好原有已完工项目的成品保护，如有污损，需原状恢复，费用考虑在投标报价中，结算不增加此项费用。

特此承诺

供应商：河南三洲建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人：邵伟（电子签章）

2024 年 7 月 15 日

