

电梯供货安装合同

甲方单位：封丘县第一初级中学教育总校

乙方单位：河南奥斯电梯安装有限公司

合同编号：AOS-2024-08-01

台 数： 1 台



公司电话：0373-8566333

传真：0373-8568333

邮箱：henanosdt@163.com

网址：www.hnosdt.com

公司地址：新乡市封丘县振兴路 1206 号



目 录

※华翔电梯商务条款部分条款

对应产品价格

付款方式及付款条件

※华翔电梯通用条款部分条款

技术标准和技术资料

安装时间

交货地点

货物验收与交接

土建要求及费用

安装必备条件

保修

甲方的责任

乙方责任

质量保证

违约责任

特别约定

其它约定事项

附件

双方签字确认



电梯供货安装合同

甲 方：封丘县第一初级中学教育总校



乙 方：河南奥斯电梯安装有限公司

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲、乙双方协商一致，订立本合同。

1、合同产品的型号、数量、价格

单位：人民币 /万元

序号	型号	层/站/门	数量 (台)	设备单价 (万元)	运输单价 (万元)	安装单价 (万元)	单台合计 (万元)	总计 (万元)
1	HX-2	2/2/2	1	4.52	已含	已含	4.52	4.52
总价：人民币：肆万伍仟贰佰元整								(¥：45200.00 元)

备注：本合同不含税。

说明：1.1 合同技术规格详见附件“产品规格”。

1.2 未按合同规定日期付款或提货时间不准确，乙方有权根据市场材料价格变动对合同价格进行调整。

1.3 安装地点：封丘县幸福路北段路西。

2、付款方式：

2.1 设备安装完毕，经国家相关检验部门验收合格后一次性付清合同款（¥：4.52 万元；大写人民币：肆万伍仟贰佰元整）。

2.2 结算方式：电汇 银行手续费用由甲方负责。



3、技术标准和技术资料

3.1 技术标准

※电梯执行《电梯制造与安装安全规范(GB7588)》和《电梯技术条件(GB10058)》。

3.2 本合同的产品设计所需技术资料(建筑图纸、土建参数等),应当在合同签订伍日内盖章确认后交给乙方。

3.3 本合同附件电梯产品技术规格若有待定内容,甲方应提前予以书面确认,交货期另行协商。

4、安装时间:

4.1 安装完工时间:电梯设备到达甲方指定地点后且现场符合安装条件,乙方应于____日内安装完毕(不含当地特种设备监督检验部门验收时间)。

4.2 乙方在下列情况之一下,得顺延交货及完成安装时间:

4.2.1 甲方未按照合同第 3.2 条提交技术资料。

4.2.2 如遇停电或买方原因造成停工的,或不具备“安装必备条件”,完工日期顺延。

5、交货地点

5.1 乙方应当按期交货,甲方应当按期办理提货。

■ 甲方提货方式是:乙方送货,送达地点 封丘县幸福路北段路西。

6、货物验收与交接

■ 乙方负责运输,货到工地后由甲乙双方应立即对货物状况进行验收,对货物外观及数量检验无误甲乙双方签收运输交接清单。若发现货物损坏或缺件,应即时记录缺损情况,并与运输公司共同签署有效证明,并于一周内通知乙方核对,过期后视为交接完成。(在包装箱完整的情况下,如出现漏件、损坏件、错件由乙方负责)

7、土建要求及费用

7.1 甲方对井道、机房的土建必须按乙方确认的电梯井道土建图及其图上的说明来设计和施工,土建图纸经甲乙双方代表签字或盖章确认后作为合同的附件。

7.2 土建图或土建参数确认表经双方确认后必须承担相应责任,发生错误的一方必须承担相应的经济损失,土建施工必须无条件服从电梯公司技术人员的安排。

7.3 本合同不包含电梯有关土建配套工程和相关费用。

8、安装必备条件

8.1 电梯货物抵达安装现场。

8.2 井道、机房土建完工,建筑土建符合甲乙双方确认的电梯土建图。若不符合,甲方应及时进行整改。



8.3 甲方应对施工工地的治安工作有效控制，确保乙方施工人员开展正常生产活动。

8.4 甲方应确保施工期间的电源供应。每台电梯将动力电源线(380V 三相五线、独力地线和 220V 照明)接至机房内，并配备动力配电(箱)柜。

8.5 安装工程调试之前提供正式电源。

9、甲方的责任

9.1 负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作(包括门套、召唤按钮箱、消防开关箱、机房引机座、缓冲器座的混凝土灌注)及负责电梯安装后的土建装修余尾工程。

9.2 免费提供安装工程施工的搬运通道和电梯设备和安装工具保管场地，以及免费提供安装期间的施工用水电，协助乙方安排安装人员的食宿工作。

9.3 因停电超出 4 小时/次或甲方土建及甲方原因造成乙方停工的，补偿乙方施工人员的误工费。

9.4 双方验收合格后，负责电梯的保管及管理工作。当地特种设备监督检验部门验收合格之日起五天内，如还未与乙方办理验收交接手续，则视作电梯安装工程完成。

9.5 井道及机房土建完成后，在电梯安装进场前负责检查电梯井道及机房。

9.6 如甲方付款不及时，乙方有权停工或拆除电梯的权利。

10、乙方责任

10.1 负责安装期间电梯保管工作。

10.2 负责组织电梯安装队伍的进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。乙方安装工作人员在安装施工过程中遵守甲方现场及文明生产规定，文明施工。

10.3 向当地政府主管部门办理安装进场前告知手续及安装完工后的报检手续。

11、质量保证

11.1 本合同电梯安装工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。

11.2 本合同不包含维修保养，维保费另算。

11.3 保修期由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。

11.4 交付货物后，由于甲方放置时间超过三个月或保管不当(未防潮、防盗、防腐蚀、防高温、防损坏)导致电梯不能正常或出现由于上述原因导致的质量问题，其质量责任由甲方负责。

12、违约责任

12.1 乙方不履行合同，甲方有权拒付合同款，甲方不履行合同乙方有权终止合同的权利。

12.2 乙方在合同设备产成后为甲方免费保管十天。自第十一天起因甲方原因不能提货的，甲方应向乙方支付每台电梯 100 元/天的仓储保管费。超过六十天除遇到不可抗力(天气、自然灾害、



人为等)因素之外甲方仍不提货的,乙方则认为甲方未能按照合同条款履行义务,视为毁约并将合同定金转为该合同的毁约赔偿金。

13、特别约定:

13.1 甲方未能按照合同付款方式付清款项之前,产品的所有权归乙方所有。甲方拒不付款,乙方有权对产品采取停用或拆走的措施。

13.2 执行本合同所发生的争议,双方可协商解决。协商不成提交乙方所在地法院处理。

13.3 产品经特种设备监督检验部门验收合格后,乙方将设备和相关资料交付甲方时,甲方不得以任何理由拖延或拒收。在乙方提出办理交接手续通知五天内未能办理交接的,乙方视同交付。

13.4 甲乙双方办理好移交手续后甲方结算全部款项才能交付使用。甲方擅自使用,乙方不负任何责任,包括保修责任。

14、其它约定事项

14.1. 电梯使用登记证所需的操作员证件必须由甲方负责派人员学习,资料备齐可由乙方代为办理,但费用由甲方负责。

15、附件

注:与本合同不可分割的附件《规格参数表》、《主要部件配置、表功能表及井道布置图》(注:①井道尺寸公差只能为正值,土建不合格由甲方负责;②附加装饰重量不得超过 150kg。)

NO	附件名称	页数	使用说明	备注
1	《规格参数表》		签合同时,与合同不可缺少的附件	
2	《主要部件配置表》		按公司标准配置时,一般省略该附件	
3	《功能表》		签合同时,与合同不可缺少的附件	
4	《井道布置图》		签合同时,与合同不可缺少的附件	



16、双方签字确认

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。经甲乙双方代表签字盖章时成立，并依法生效。未尽事宜以附件补充，附件具有同等法律效力。



乙方盖章



甲方代表或

乙方代表人或

委托代理人签字：李庆超

委托代理人签字：邓军生

2025年5月18日

2025年5月18日



甲 方			
单位名称	封丘县第一初级中学教育总校		
地 址	封丘县幸福路北段路西	邮 编	453300
法定代表人		身份证号	
日常联系人		联系电话	
合同经办人		联系电话	
传 真		签订日期	年 月 日

乙 方			
单位名称	河南奥斯电梯安装有限公司		
地 址	河南省新乡市封丘县振兴路 1206 号	邮 编	453300
法定代表人	邓革生		
户 名	河南奥斯电梯安装有限公司		
账号	16414401040008302		
开户行	中国农业银行封丘县城区分行		
日常联系人	邓革生	传真电话	0373-8568333
合同经办人	邓革生	联系电话	0373-8566333
传 真		签订日期	年 月 日



轿门装饰：_____ 颜色：_____

数量装			发纹 不锈钢	镜面 不锈钢	钛金 不锈钢	钢板喷涂
开门方式 (套)						
■中分式		厅门				
		小门套				
□旁开双折式	左开	厅门				
		小门套				
	右开	厅门				
		小门套				
□中分双折式		厅门				
		小门套				

楼层高度[单位：米（m）]：

楼 层 号	层 高	楼 层 号	层 高	楼 层 号	层 高	楼 层 号	层 高
1 层		10 层		19 层		28 层	
2 层		11 层		20 层		29 层	
3 层		12 层		21 层		30 层	
4 层		13 层		22 层		31 层	
5 层		14 层		23 层		32 层	
6 层		15 层		24 层		33 层	
7 层		16 层		25 层		34 层	
8 层		17 层		26 层		35 层	
9 层		18 层		27 层		36 层	

附加说明：

注：1、可选项中，选择请在该项前的“□”中划“√”，未选项划“×”

2、不同规格型号将全开填写，数字务必使用阿拉伯数字填写

3、请用户和销售员认真填写本规格表，经双方确认后，将作为安排生产的依据。

4、双折门左右开门确定是以：人在轿外向内看，往左手开门为左开门，往右手开门为右开门
(如规格表中的参数和土建图不符，一律按土建图为准!)

需方代表（签字）：_____

供方代表（签字）：_____

日 期：2025 年 5 月 18 日

日 期：2025 年 5 月 18 日



附件一：

杂物电梯配置表

序号	名称	规格型号	品牌原产地
一、控制柜部分：			
1	微机控板	SLT(VFLT)-MCU-3.6	宁津华翔
2	主控接触器	CJX2-9~25	正泰
3	相序继电器	SLT/VFLT-PC（集成）	日本松下
4	热继电器	NS2-2 可调节整定电流	正泰
5	空气开关	NS2-25	正泰
6	变压器	NDK-150VA 380/110 24 12	正泰
7	安全开关	SS-12F46-68	台湾
二、曳引机部件：			
8	曳 引 机	XD100	常熟鑫达
三、井道及安全部件：			
9	缓冲器	BLHC—L1	宁津博菱
10	门锁	QF—01	宁津华翔
11	导轨	T50	天津桑瑞斯
12	厅门滑道	铝合金型材	宁津华翔
13	井架	5#角钢	宁津华翔
14	井道支撑架	2.0mm 钢板	浙江
15	上下极限开关	S3-1370	宁波
16	永磁感应器	YG-1	宁波
四、曳引绳及电缆部件：			
17	曳引钢丝绳	Φ8	天津全友



杂物电梯功能表

操作功能	
电锁功能	基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。
呼梯应答功能	按呼梯按钮，被呼梯层按钮数字指示灯亮，到站后撤销记忆，指示灯灭。
急停开关功能	呼梯盒上配置“急停开关”按钮控制电梯紧急停止，在各楼层急停按钮显示灯均熄灭时运行位置的状态下，电梯方能运行。
服务功能	
自动平层功能	当因某种原因，诸如停电或操作不当造成未停靠在任意站的平层位置时，用电锁重新开启电梯，能自动下行至临近层站平层，并数码显示停靠的楼层。
开门显示	当厅门开启时呼梯盒上的“开门”按钮亮时，表示有厅门没有关好。
蜂鸣提示功能	当厅门没关好时，蜂鸣器发出人性化音乐，提示用后请关门，以便其他楼层使用。轿厢到站时也相应由蜂鸣器发出人性化音乐，提示到站开门。
楼层数显	轿厢位置由数字显示楼层。
运行方向显示功能	运行方向由上下发光箭头显示
故障显示功能	当电梯出现故障时，微机控制柜数码显示，并且厅外呼梯数码显示会频繁闪烁，表示电梯有故障。
对讲功能	配置对讲系统,只需按下对讲按钮,该层操作人员即可与其楼层的操作人员取得语音联系
安全功能	
电气门联锁功能	各层门均有电气门联锁开关，当任意一层门打开时，电梯停止运行。
层门机械门锁功能	各层门均有机机械门锁，当轿厢不在本层停靠时，层门不能开启，如特殊情况，可用本公司随梯配带的专用钥匙开启层门。
遇障自动停机功能	当轿厢或对重遇到障碍，电梯主机运行时间大于全程正常运行时间 10S 前，电梯主机自动停止运转。



