

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.4	砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:150mm高地台 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	m3	0.48			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砌块墙120mm 2. 墙体类型:内墙 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	m3	8.16			
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砌块墙200mm 2. 墙体类型:内墙 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	m3	5.09			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:180mm高C25混凝土防水圈 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	m3	0.5			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：[12#槽钢过梁，外刷环氧富锌底漆两遍 2. 其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	t	0.282			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 成品实木套装门（M1123带观察窗5樘） 2. 含门套线、门锁、五金配件等 3. 其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	12.65			
2	010801002002	木质门带套	1. 成品实木套装门（1樘M0922） 2. 含门套线、门锁、五金配件等 3. 其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	1.98			
3	010801004001	木质防火门	1. 乙级木质防火门 2. 含门套线、门锁、顺位器、闭门器、五金配件等 3. 其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	59.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 钛镁合金门, 12mm厚钢化玻璃门 2. 含门套线、门锁、顺位器、闭门器、五金配件等 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	m2	17.12			
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 65系列断桥铝平开窗(含窗纱) 2. 玻璃品种、厚度:6+6中空玻璃 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	m2	64.35			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	一层地面、二三层楼梯楼层平台 1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 4. 素水泥浆一道 5. 基层需满足内装基层工作界面 6. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	m2	43.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003003	块料楼地面	配餐间 1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 两道1.5mm厚(共3mm厚)聚合物水泥防水涂料 4. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 基层需满足内装基层工作界面 7. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	17.76			
3	011102003002	块料楼地面	卫生间 1. 400*800灰色防滑地砖 2. 2-4mm瓷砖专用粘胶剂 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 两道1.5mm厚(共3mm厚)JS聚合物水泥防水涂料 5. 20mm厚水泥砂浆找平层 6. 建筑楼板 7. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	48.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011103003002	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm耐磨PVC塑胶地板(含150mm宽蓝色耐磨PVC塑胶地板波浪线,含蓝色耐磨PVC塑胶地板过门石),防火等级B1 2. 40mm厚水泥砂浆自流平 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	381.45			
5	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:2mm耐磨PVC塑胶地板,防火等级B1 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	35.88			
6	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	7.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011106002001	块料楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖(带防滑槽) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 4. 素水泥浆一道 5. 基层需满足内装基层工作界面 6. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	35.8			
8	011108001001	石材零星项目	石材过门石 1. 过门石面层, 美缝剂美缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 4. 素水泥浆一道 5. 基层需满足内装基层工作界面 6. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	3.36			
9	011101006001	泡沫混凝土找平层	1. 三层走廊及康复室地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:60mm厚泡沫混凝土 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	72.5			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:新建墙体20mm厚水泥砂浆 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	192.62			
2	011204003001	块料墙面	1. 400*800墙砖 2. 2-4mm瓷砖专用粘胶剂 3. 两道1.5mm厚(共3mm厚)JS聚合物水泥防水涂料 4. 2.0厚聚合物水泥砂浆 5. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	259.43			
3	011206001001	石材零星项目	1. 石材窗台板 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	15.39			
4	011207001001	墙面装饰板	1. 6mm厚医用不燃医疗洁净板(A级无机预涂板) 2. 金属龙骨骨架 3. 10mm厚水泥砂浆找平层 4. 原墙体 5. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	943.89			
5	011210006001	其他隔断	1. 120mm厚新型复合夹芯轻质陶粒板隔墙 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	75.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目
第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011210006002	其他隔断	1. 240mm厚新型复合夹芯轻质陶粒板隔墙 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	10.12			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	452.31			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	286.67			
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚(含楼梯板底及板侧) 2. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	71.22			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011503005001	无障碍靠墙扶手	1. 无障碍靠墙扶手 PVC 2. 参12YJ7-1第60 页做法1 3. 其他:未描述详 尽之处详见设计图 纸、招标文件、并 满足规范要求和建 设单位使用要求	m	58.94			
2	011503005002	无障碍靠墙扶手 、抓杆	1. 公共卫生间无障 碍靠墙扶手、抓杆 2. 参12YJ12第40、 44页 3. 其他:未描述详 尽之处详见设计图 纸、招标文件、并 满足规范要求和建 设单位使用要求	m	9.4			
3	011503005003	无障碍靠墙扶手 、抓杆	1. 居室卫生间无障 碍靠墙扶手、抓杆 2. 参12YJ11第26页 3. 其他:未描述详 尽之处详见设计图 纸、招标文件、并 满足规范要求和建 设单位使用要求	m	5.6			
4	011505001001	洗漱台	1. 公共卫生间洗漱 池 2. 参12YJ11 P54 3. 其他:未描述详 尽之处详见设计图 纸、招标文件、并 满足规范要求和建 设单位使用要求	m ²	0.82			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原墙体拆除含门洞口上部过梁拆除 2. 砌体表面的附着物种类:装饰层 3. 垃圾外运,运距自行考虑,结算不再调整 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m3	6.67			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙无机涂料 2. 垃圾外运,运距自行考虑,结算不再调整 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	1357.06			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:面砖墙面 2. 垃圾外运,运距自行考虑,结算不再调整 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	31.23			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:0.9m高护墙板及踢脚线 2. 垃圾外运,运距自行考虑,结算不再调整 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	18.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原三层会议室 2. 龙骨及饰面种类: 吊顶拆除 3. 垃圾外运, 运距自行考虑, 结算不再调整 4. 其他: 未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	36.63			
6	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 顶面无机涂料(含楼梯板底及板侧) 2. 垃圾外运, 运距自行考虑, 结算不再调整 3. 其他: 未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	536.11			
7	011605001001	平面块料拆除	1. 一层、二三层原卫生间、三层原会议室、三层配餐间地面拆除 2. 饰面材料种类: 面层及基层 3. 垃圾外运, 运距自行考虑, 结算不再调整 4. 其他: 未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	122.18			
8	011610002001	门拆除	1. 垃圾外运, 运距自行考虑, 结算不再调整 2. 其他: 未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	樘	25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011610002002	窗拆除	1. 垃圾外运, 运距自行考虑, 结算不再调整 2. 其他: 未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	樘	25			
10	011614002001	其他拆除	1. 现有隔断墙等图纸未显示部分, 垃圾外运, 运距自行考虑, 结算不再调整 2. 其他: 未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006001	脚手架	1. 本工程所需用到所有的脚手架, 自行考虑, 结算不再调整	项	1			
2	011702008001	圈梁	1、卫生间止水槛模板	m2	8.95			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病
科医养结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费 (费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他 (费率类)						
合 计								

编制人 (造价人员) : _____ 复核人 (造价工程师) : _____

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病
科医养结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	400000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	400000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		400000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养
结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医
养结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
1	电梯设备、钢结构、室外疏散钢梯、电梯前室及装饰		400000.00			
合 计			400000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医
养结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医
养结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气工程						
		强电						
		控制设备及低压 电器安装						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:二层照明配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格: 非标终端型, 含柜体及柜内电器元件等 4. 安装方式:距地1.5m 5. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:三层照明配电箱 2. 型号:AL3 3. 规格: 非标终端型, 含柜体及柜内电器元件等 4. 安装方式:距地1.5m 5. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:公共照明配电箱 2. 型号:AT-AL0 3. 规格: 非标终端型, 含柜体及柜内电器元件等 4. 安装方式:距地1.5m 5. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目
第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030404016001	控制箱	1. 名称:柜机开关箱 2. 安装方式:距地0.3m, 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	台	2			
5	030404016002	控制箱	1. 名称:热水器开关箱 2. 安装方式:距地1.8m, 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	台	3			
		配管配线						
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电密闭性桥架 2. 规格:热镀锌钢200*100含隔板、盖板、外刷防火漆等 3. 接地方式:含接地 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	50.99			
2	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 含支架刷油刷漆 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	kg	42.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目
第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411001001	配管	1. 名称:电线/缆配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:吊顶内(墙内) 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	34.05			
4	030411001002	配管	1. 名称:电线配管 2. 型号:JDG20 3. 配置形式:吊顶内(墙内) 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	945.27			
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1BYJ-2.5mm ² 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	1632.71			
6	030411004002	配线	1. 名称:桥架内布线 2. 型号:WDZB1BYJ-2.5mm ² 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	407.83			
7	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1BYJ-4mm ² 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	1496.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030411004004	配线	1. 名称:桥架内布线 2. 型号:WDZB1BYJ-4mm ² 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	1662.12			
9	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽及恢复 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	329.5			
10	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:沿墙明敷 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	10			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1YJY-4X16+E16 3. 敷设方式、部位:一层传达室配电箱引入改造层配电箱、长度暂按10m计算,按实结算 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	10			
		照明器具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412005001	荧光灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：600*600 48W 3. 安装方式：嵌入式 4. 其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	81			
2	030412005002	荧光灯	1. 名称：卫生间灯具LED平板灯 2. 规格：300*600 38W 3. 安装方式：嵌入式 4. 其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	13			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称：声光控吸顶灯 2. 规格：36W 3. 类型：吸顶安装 4. 其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	2			
4	030412001002	普通灯具	1. 名称：防水防潮声光控灯 2. 规格：36W 3. 类型：底边距地3.6m壁装 4. 其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	2			
5	030412001003	普通灯具	1. 名称：夜灯 2. 类型：3W、底边距地0.4m壁装 3. 其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:300*300 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	台	8			
7	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联开关 2. 安装方式: 暗装, 距地1.1m 3. 规格: 带夜灯指示的宽板翘板开关 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	36			
8	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 安装方式: 暗装, 距地1.1m 3. 规格: 带夜灯指示的宽板翘板开关 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	12			
9	030404034003	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 安装方式: 暗装, 距地1.1m 3. 规格: 带夜灯指示的宽板翘板开关 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404034004	照明开关	1.名称：双联双控开关 2.安装方式：暗装，距地1.1m 3.规格：带夜灯指示的宽板翘板开关 4.其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	7			
11	030404034005	照明开关	1.名称：三联单控开关 2.安装方式：暗装，距地1.1m 3.规格：带夜灯指示的宽板翘板开关 4.其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	2			
12	030404034006	照明开关	1.名称：三联双控开关 2.安装方式：暗装，距地1.1m 3.规格：带夜灯指示的宽板翘板开关 4.其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	6			
13	030404035001	插座	1.名称：普通插座 2.安装方式：底边距地0.3m 3.其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	41			
14	030404035002	插座	1.名称：防水插座 2.安装方式：底边距地1.3m 3.其他：未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目
第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030404035003	插座	1. 名称:挂机空调插座 2. 安装方式:底边距地1.8m 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	15			
16	030404035004	插座	1. 名称:热水器插座 2. 安装方式:底边距地1.8m 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	5			
17	030404035005	插座	1. 名称:SOS紧急插座 2. 安装方式:底边距地0.8m 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	11			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:设备带电源接线盒 2. 规格:内设20A漏电保护开关 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	0			
19	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 规格:86盒 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	144			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 规格:86盒 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	125			
		电气调整试验						
1	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电 (综合)	系统	1			
		弱电						
		通信系统						
1	030502010001	配线架	1. 名称:24口光纤配线箱 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	2			
2	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:距地0.3暗装 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	14			
3	030502012002	信息插座	1. 名称:双口网络插座 2. 安装方式:距地0.3暗装 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030502012003	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:距地 0.3暗装 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	2			
5	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:信息插座底盒 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	17			
6	030411003002	桥架	1. 名称:弱电密闭性桥架 2. 规格:热镀锌钢150*100含隔板、盖板、外刷防火漆等 3. 接地方式:含接地 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	54.11			
7	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 含支架刷油刷漆 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	kg	42.03			
8	030411001003	配管	1. 名称:电线配管 2. 型号:JDG20 4. 配置形式:吊顶内(墙内) 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	122.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目 第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 型号:UTP-CAT6 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	154.08			
10	030502005002	双绞线缆	1. 名称:桥架内布线 2. 型号:UTP-CAT6 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	136.86			
11	030502007001	光缆	1. 名称:网络主线 2. 规格:48芯单模光纤含光纤连接、一层传达室弱电箱引入 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	15			
12	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVB-2*0.5mm ² 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	10.38			
13	030411004006	配线	1. 名称:桥架内布线 2. 型号:RVB-2*0.5mm ² 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	14.4			
14	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽及恢复 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	40.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电视系统						
1	030502003001	分线接线箱 (盒)	1. 名称:电视分配箱 2. 安装方式:底边距地1.5m 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	2			
2	030502012004	信息插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地0.6暗装 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	13			
3	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:信息插座底盒 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	13			
4	030411001004	配管	1. 名称:电线配管 2. 型号:JDG20 4. 配置形式:吊顶内(墙内) 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	98.92			
5	031102004001	同轴电缆	1. 规格:管内穿线 2. 型号:SYWV-75-5 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	139.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031102004002	同轴电缆	1. 规格:桥架内布线 2. 型号:SYWV-75-5 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	117.19			
7	031102004003	同轴电缆	1. 规格:桥架内布主线 2. 型号:SYWV-75-9、一层传达室弱电箱引入 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	15			
8	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:墙体开槽及恢复 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	33.15			
		消防电						
		应急照明系统						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:ALE2/3 3. 规格:含柜体及柜内电器元件等 4. 安装方式:距地1.5m 5. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	台	2			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:A类1W 3. 安装形式:壁装,门上0.1m 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目 第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:A类 1W 3. 安装形式:壁装,门上0.1m 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	3			
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:A类 1W 3. 安装形式:壁装,门上0.1m 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	5			
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:A类 6W 3. 安装形式:壁装,安装高度2.2m 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	1			
6	030412004005	装饰灯	1. 名称:事故照明灯 2. 型号:A类 6W 3. 安装形式:吸顶/距地2.5m 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目 第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030412004006	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯(单向双向) 2. 型号:A类 1W 3. 安装形式:距地0.3壁装 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	套	17			
8	030412004007	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:A类 1W 3. 安装形式:距地2.2m吊装 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	7			
9	030411001005	配管	1. 名称:电线配管 2. 型号:RC20 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	212.17			
10	030411004007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZB1NRVS-2X2.5 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	216.57			
		火灾报警系统						
1	030411005001	接线箱	1. 名称:消防接线箱 2. 安装部位:距地2.0米,挂装 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防控制模块 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	6			
3	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短线隔离器 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	2			
4	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:火灾报警显示盘 2. 规格型号: ZF-500 3. 安装部位:距地1.4米,挂装 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	2			
5	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格型号: GST-HX-M8501/2 3. 安装形式:距地2.3米 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	6			
6	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮 2. 规格型号: J-SAP-8402 3. 安装部位:距地1.5米,挂装 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目 第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格型号: JTY-GD-G3 3. 安装部位:吸顶安装 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	34			
8	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式紧急广播音响 2. 规格:XD-100B 3. 安装部位:吸顶 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	24			
9	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:防火门监控器 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	6			
10	030411001006	配管	1. 名称:电线配管 2. 型号:SC20 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	13.18			
11	030411001007	配管	1. 名称:电线配管 2. 型号:SC15 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	441.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1 ZNRVS-2X1.5 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	169.48			
13	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1 ZNRVVP-2X1.5 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	73.81			
14	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1ZNRV-1.5 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	267.22			
15	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1 ZNBYJ2.5 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	401.63			
16	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1			
		消防电源监控系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001008	配管	1. 名称:电线配管 2. 型号:JDG20 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	20			
2	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZN-RVS-2x1.5mm ² 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	20			
3	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV-2.5mm ² 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	40			
4	030503006001	传感器	1. 名称:电压/电流信号传感器 2. 类别:DH-A-63M-SA 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	支	2			
		分部小计						
		给排水工程						
		给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道冲洗、消毒 6. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	33.4			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道冲洗、消毒 6. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	40.5			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:单柄水嘴台下式洗脸盆 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	组	9			
4	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	组	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	组	2				
6	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:成品淋浴器 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	5				
7	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架制作(含刷油) 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	kg	13.04				
		排水							
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PP聚丙烯超级静音排水管De110 4. 连接形式:橡胶圈柔性承插粘接 5. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	33.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PP聚丙烯超级静音排水管De50 4. 连接形式:橡胶圈柔性承插粘接 5. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	63.81			
3	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架制作(含刷油) 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	kg	13.04			
4	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	个	17			
		消防水						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘箱 2. 型号:规格为:800X650X160;内置JPS1.0-19/30消防软管卷盘,软管长度30m。箱门采用金属材料。 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030901013001	灭火器	1. 形式:手提磷酸 氨盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ ABC5 5kg 3. 其他:未描述详 尽之处详见设计图 纸、招标文件、并 满足规范要求和建 设单位使用要求	具	10			
3	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀 锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 其他:未描述详 尽之处详见设计图 纸、招标文件、并 满足规范要求和建 设单位使用要求	m	21.83			
4	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀 锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 其他:未描述详 尽之处详见设计图 纸、招标文件、并 满足规范要求和建 设单位使用要求	m	3.62			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:压力真空 破坏器 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 其他:未描述详 尽之处详见设计图 纸、招标文件、并 满足规范要求和建 设单位使用要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	个	1			
7	031003012001	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器阀组 2. 型号、规格:DN40 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	套	1			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管(穿楼板) 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:介质管道DN40 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	个	3			
9	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:Sa1级轻度喷砂除锈 2. 油漆品种:银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求 and 建设单位使用要求	m2	4.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架制作(含刷油) 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	kg	7.27			
11	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓系统调试 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	点	3			
12	040504001001	砌筑井	1. 名称、类型:新建阀门井 2. 规格:参图集05S502第43页砖砌矩形水表井 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	座	1			
13	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:接市政管网 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接、含破除和修复室外水泥混凝土地面,埋深约0.5米 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	18			
		室外水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目 第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:15 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	68			
2	040203007001	水泥混凝土路面恢复	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m2	68			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m3	94.1			
4	010103001001	回填方	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配砂石垫层 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m3	6.8			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m3	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目 第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:DN315PVC-U双层轴向中空壁管、环刚度8,壁厚9.2 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	m	80.8			
7	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:Φ700mm成品塑料污水检查井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:含铸铁井盖等附件 3. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	座	6			
		分部小计						
		原有灯具、开关、线管、卫生器具等拆除及垃圾清运、原有暖气迁移。						
1	03B001	原有灯具、开关、线管、卫生器具、风扇等拆除及垃圾清运原有灯具、开关、线管、卫生器具、扇给排水管、风扇等安装工程拆除及垃圾清运。	1. 原有灯具、开关、线管、卫生器具、风扇等拆除及垃圾清运。 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	项	1			
2	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:原有暖气片移位 2. 其他:未描述详尽之处详见设计图纸、招标文件、并满足规范要求和建设单位使用要求	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合
能力提升项目

第 28 页 共 28 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病
科医养结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医
养结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差领土(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医
养结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：新乡市第四人民医院老年病科医养结合能力提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
		合 计			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

