

最终报价表

标段(包)编号：(县区)2025TPDL139号-1

序号	名称	单位	报价	报价（大写）	备注
1	投标总价	元	1306800.00	壹佰叁拾万陆仟捌佰元整	我公司完全响应 谈判文件所有要 求及内容

说明：

1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字：周清

供应商名称（盖章）：

报价日期：2025-09-28



二、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致 河南荣达工程咨询有限公司（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：郑州金世佳电子科技有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：914101055651185243

法定代表人（负责人）：周涛

联系地址和电话：河南省郑州市金水区红专路50号、18768882597

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商（电子签章）：郑州金世佳电子科技有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（电子签章）：周涛

日期：2025年8月28日

注：1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

六、服务承诺

致：新乡县公安局（采购人）

我公司服务承诺如下：

我公司完全响应新乡县公安局新增一批电子警察及信号灯采购项目（二次）的所有要求及内容，保证在签订合同后30日历天内交货并安装完毕。承担本项目的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。为采购单位至少提供2名以上人员提供免费现场安装，调试，确保设备技术指标验收合格。产品免费质保期：自采购人出具验收合格报告之日起一年。产品服务要求：接用户报修电话后，应能在4小时内到达现场，12个小时内解决问题。

一、对货物的基本要求：

1. 我方所提供的产品必须为投标货物生产厂家提供的原厂设备，包装未开封，而且设备（包括零部件）应是交付前最新生产或技术较为先进的且未被使用过的全新设备，同时必须在中国境内具有合法使用权。

2. 谈判文件中没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，我方有责任予以补充，并报出单项价格。

3. 我方所提供的产品必须满足谈判文件的要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。

4. 如果我方在中标并签署合同后，在供货时出现缺、硬件的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5. 运行要求：产品安装后能够接通并正常运转、如涉及到软件产品的须能够在采购人相应平台上正常运行，并达到谈判文件要求的性能和产品技术规格中的性能。

6. 我方保证按照谈判文件格式提供投标产品的分项报价及详细的配置清单。

二、安装、调试要求

①如我方有幸成交，应及时向采购人提供设备及服务，并承诺与采购人进行积极主动的合作，必须服从采购人的统一协调，在设备供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；

②负责本次招标内容的安装、调试，以达到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时必须提供设备制造商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围；

③产品未经验收时，由我方负责保管至采购项目交货结束，其间发生的损坏、遗失由成交供应商负责；

④设备到货后成我方免费派技术人员在现场安装、调试；

⑤保证遵守采购单位安装现场的一切规章制度；

⑥在设备全部安装完工并通过采购方的验收之前应对安装好的设备及设备的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免设备受损；

- ⑦安装调试人员在安装中对其他邻近设备、管线等造成损坏，应负责修复及承担一切费用；
- ⑧调试期间或保修过程中，负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。

三、验收工作组织要求：

需方成立3人以上验收工作组(合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人),按照谈判文件 规定、中标供应商响应文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

四、产品验收要求：

①采购人将依谈判文件及投标人的响应文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行随机抽取验收。验收主要包括：采购人与成交供应商在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有货物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，供方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，供方产品质量问题负责包退、包换和包修，由此发生的费用由供方负责；

- ②验收中设备出现性能指标或功能上不符合谈判文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；
- ③验收中出现不符合谈判文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；
- ④在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由成交供应商承担；
- ⑤我方所提供的货物/工程须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；

⑥验收时间和地点：中标后须按照谈判文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，投标人提供的设备质量情况是否确保在“合格”以上。

我方在项目安装调试完成后，保证设备能正常使用，稳定运行，验收合格。

供应商名称： 郑州金世佳电子科技有限公司 (电子签章)
法定代表人： 王世军 (电子签章)
日 期： 2025 年 8 月 28 日

八、投标报价明细表

序号	投标货物名称	品牌	规格型号	单位	数量
	一、金融路与李八线				
1.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	XHJ-CW-GA-HK3	台	1
2.	900万电警高清抓拍单元	海康威视	iDS-TCE900	台	2
3.	智能微型卡口	海康威视	iDS-TCM804	台	2
4.	智能球型摄像机	海康威视	DS-2DE74XYZ-E-ABC/VWS	台	1
5.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
6.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
7.	LED补光灯	海康威视	DS-TL2002D	个	4
8.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	2
9.	电警杆	定制	竖杆离地面不少于6米高，横臂根据现场定制； 含基础和预埋件； 材质采用Q235B，整体热镀锌处理； 钢构件所采用的钢材应不低于GB/T 700-2006国家标准的要求； 所有构件的焊接满足国家行业标准GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术要求； 包括基础地笼，混凝土等施工；	套	2
10.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸≥W660*H1000*D510，厚度≥1.2mm不锈钢201材质，静电喷塑，≥IP65防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器	个	1

11.	抱杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱, 板材厚度 ≥ 1.0 , $\geq 650*520*350$, 含电源模块	个	2
1.2	智能红绿灯系统				
1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	4
2.	倒计时器	金世佳	DX-3-T-1	组	4
3.	信号灯杆含及基础	金世佳	1. 材质: Q235 钢材 (镀锌涂塑) 2. 规格: 立柱, $\geq \Phi 300$, $\geq 250*56*6800$ 、挑臂 $\geq \Phi 200$, $\geq 140*56*2000$ 2. 基础尺寸: $\geq 1.5*1.5$ 3. 钢筋混凝土标号: C25	套	4
二	青年大街与二支排				
2.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	XHJ-CW-GA-HK3	台	1
2.	900万电警高清抓拍单元 (反 向)	海康威视	iDS-TCE900	台	2
3.	智能微型卡口	海康威视	iDS-TCM804	台	2
4.	智能球型摄像机	海康威视	DS-2DE74XYZIW-ABC/VWS	台	1
5.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
6.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
7.	LED补光灯	海康威视	DS-TL2002D	个	6
8.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	2

9.	电警杆	定制	竖杆离地面不少于6米高，横臂根据现场定制； 含基础和预埋件； 材质采用Q235B，整体热镀锌处理； 钢构件所采用的钢材应不低于GB/T 700-2006国家标准的要求； 所有构件的焊接满足国家行业标准GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术要求； 包括基础地笼，混凝土等施工；	套	2
10.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq$ W660*H1000*D510，厚度 $\geq$ 1.2mm不锈钢201 材质，静电喷塑， $\geq$ IP65防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器；	个	1
11.	抱杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱，板材厚度 $\geq$ 1.0， $\geq$ 650*320*350，含电源模块	个	2
2.2	智能红绿灯系统				
1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	4
2.	左转箭头灯	金世佳	FX400-3-3	组	2
3.	倒计时器	金世佳	DX-3-T-1	套	4
4.	信号灯杆含及基础	金世佳	1. 材质:Q235钢材（镀锌涂塑）2. 规格: 立柱: $\geq$ Φ 300- Φ 250* δ 6*6800、挑臂 $\geq$ Φ 200* Φ 110* δ 5*8000 2. 基础尺寸: $\geq$ 1.5*1.5*1.5 3. 钢筋混凝土标号: C25	套	4
三、	中央大道与平安路（丁字路口）				
3.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	XIJ-CW-GA-HK3	台	1
2.	900万电警高清抓拍单元（反向）	海康威视	iDS-TC900	台	2
3.	智能微型卡口	海康威视	iDS-TCM804	台	1

4.	智能球型摄像机	海康威视	DS-2DE74XYZIW-ABC/VWS	台	1
5.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
6.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
7.	LED补光灯	海康威视	DS-TL2002D	个	6
8.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	2
9.	电警杆	定制	竖杆离地面不小于6米高，横臂根据现场定制； 含基础和预埋件； 材质采用Q235B，整体热镀锌处理； 钢构件所采用的钢材不低于GB/T 700-2006国家标准的要求； 所有构件的焊接满足国家行业标准GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术要求； 包括基础地笼，混凝土等施工；	套	2
10.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq$ W660*H1000*D510，厚度 $\geq$ 1.2mm不锈钢201 材质，静电喷塑， $\geq$ IP65防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器；	个	1
11.	抱杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱，板材厚度 $\geq$ 1.0， $\geq$ 650*520*350，含电源模块	个	2
3.2	智能红绿灯系统				
1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	3
2.	倒计时器	金世佳	DX-3-T-1	组	3
3.	信号灯杆含及基础	金世佳	1. 材质:Q235钢材(镀锌涂塑) 2. 规格:立柱, $\geq$ Φ300-Φ250*δ 6*6800、挑臂 $\geq$ Φ 200*Φ 110*δ 5*8000 2. 基础尺寸: $\geq$ 1.5*1.5*1.5 3. 钢筋混凝土标号: C25	套	3
四	中央大道兴隆路				

4.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	XHJ-CW-GA-HK3	台	1
2.	900万电警高清抓拍单元（反 向）	海康威视	iDS-TCE900	台	2
3.	智能微型卡口	海康威视	iDS-TCM804	台	2
4.	智能球型摄像机	海康威视	DS-2DE74XYZIW-ABC/VWS	台	1
5.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
6.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-206	台	1
7.	LED补光灯	海康威视	DS-TL2002D	个	6
8.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	2
9.	电警杆	定制	竖杆离地面不少于6米高，横臂根据现场定制； 含基础和预埋件； 材质采用Q235B，整体热镀锌处理； 钢构件所采用的钢材应不低于GB/T 700-2006国家标准的要求； 所有构件的焊接满足国家行业标准GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术要求； 包括基础地笼，混凝土等施工；	套	2
10.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq$ W660*H1000*D510，厚度 $\geq$ 1.2mm不锈钢201 材质，静电喷塑， $\geq$ IP65防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器；	个	1
11.	抱杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱，板材厚度 $\geq$ 1.0， $\geq$ 650*520*350，含电源模块	个	2
4.2	智能红绿灯系统				

1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	4
2.	左转箭头灯	金世佳	FX400-3-3	组	2
3.	倒计时器	金世佳	DX-3-T-1	套	4
4.	信号灯杆含及基础	金世佳	1. 材质:Q235钢材(镀锌涂塑) 2. 规格:立柱: $\geq \Phi 300 - \Phi 250 \times \delta 6 \times 6800$ 、挑臂 $\geq \Phi 200 \times \Phi 110 \times \delta 5 \times 8000$ 2. 基础尺寸: $\geq 1.5 \times 1.5 \times 1.5$ 3. 钢筋混凝土标号: C25	套	4
五	心连心附中路口(反向)				
5.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	KHJ-CW-06033	台	1
2.	900万电警高清抓拍单元	海康威视	iDS-TCE900	台	2
3.	智能微型卡口	海康威视	iDS-TCM804	台	2
4.	智能球型摄像机	海康威视	DS-2DE74XYZIW-ABC/VWS	台	1
5.	900万卡口高清抓拍单元	海康威视	iDS-TCV900	台	2
6.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
7.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
8.	环保型多合一补光灯	海康威视	CXBG-2-MC-DS-TL3000B-I	个	6
9.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	2

10.	电警杆	定制	竖杆离地面不少于6米高，横臂根据现场定制； 含基础和预埋件； 材质采用Q235B，整体热镀锌处理； 钢构件所采用的钢材应不低于GB/T 700-2006国家标准的要求； 所有构件的焊接满足国家行业标准GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术要求； 包括基础地笼，混凝土等施工；	套	2
11.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq$ W660*H1000*D510, 厚度 $\geq$ 1.2mm不锈钢201 材质，静电喷塑， $\geq$ IP65防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器；	个	1
12.	抱杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱，板材厚度 $\geq$ 1.0, $\geq$ 650*520*350, 含电源模块	个	2
5.2	智能红绿灯系统				
1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3	组	4
2.	左转箭头灯	金世佳	FX400-3-3	组	2
3.	倒计时器	金世佳	DX-3-T-1	套	4
4.	信号灯杆含及基础	金世佳	1. 材质:Q235钢材（镀锌涂塑）2. 规格: 立柱: $\geq$ Φ 300- Φ 250* δ 6*6800、挑臂 $\geq$ Φ 200* Φ 110* δ 5*8000 2. 基础尺寸: $\geq$ 1.5*1.5*1.5 3. 钢筋混凝土标号: C25	套	4
5.	静态人行灯	金世佳	RX300-3-2	组	4
6.	人行信号灯杆	金世佳	1. 人行灯杆: Q235钢材（镀锌涂塑）、立柱: Φ 89*4*3500 2. 基础尺寸: 长方体600*600*800、钢筋混凝土标号: C25	套	4
六、	新飞大道与园东路交叉口（新原汽车园路口）				
6.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	XHJ-CW-GA-IHK3	台	1

2.	900万电警高清抓拍单元（反 向）	海康威视	iDS-TCE900	台	1
3.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
4.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
5.	LED补光灯	海康威视	DS-TL2002D	个	2
6.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	1
7.	电警杆	定制	竖杆离地面不小于6米高，横臂根据现场定制； 含基础和预埋件； 材质采用Q235B，整体热镀锌处理； 钢构件所采用的钢材不低于GB/T 700-2006国家标准的要求； 所有构件的焊接满足国家行业标准GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术要求； 包括基础地笼，混凝土等施工；	套	1
8.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq$ W660*H1000*D510，厚度 $\geq$ 1.2mm不锈钢201 材质，静电喷塑， $\geq$ IP65防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器；	个	1
9.	抱杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱，板材厚度 $\geq$ 1.0， $\geq$ 650*520*350，含电源模块	个	1
6.2	智能红绿灯系统				
1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	1
2.	左转箭头灯	金世佳	FX400-3-3	组	1
3.	信号灯杆含及基础	金世佳	1. 材质：Q235钢材（镀锌涂塑）2. 规格：立柱， $\geq \Phi 300 - \Phi 250 * \delta 6 * 6800$ 、挑臂 $\geq \Phi 200 * \Phi 110 * \delta 5 * 8000$ 2. 基础尺寸： $\geq 1.5 * 1.5 * 1.5$ 3. 钢筋混凝土标号：C25	套	1
七	229贾桥十字				

7.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	KHJ-CW-GA-HK3	台	1
2.	900万电警高清抓拍单元（反向）	海康威视	iDS-TCE900	台	4
3.	智能球型摄像机	海康威视	DS-2DE74XYZIW-ABC/VWS	台	2
4.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
5.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
6.	LED补光灯	海康威视	DS-TL2083P	个	6
7.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	4
8.	电警杆	定制	竖杆离地面不少于6米高，横臂根据现场定制； 含基础和预埋件； 材质采用Q235B，整体热镀锌处理； 钢构件所采用的钢材应不低于GB/T 700-2006国家标准的要求； 所有构件的焊接满足国家行业标准GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术要求； 包括基础地笼，混凝土等施工；	套	4
9.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq$ W660*H1000*D510，厚度 $\geq$ 1.2mm不锈钢201材质，静电喷塑， $\geq$ IP65防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器；	个	1
10.	抱杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱，板材厚度 $\geq$ 1.0， $\geq$ 650*520*350，含电源模块	个	4
7.2	智能红绿灯系统				
1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	4

2.	倒计时器	金世佳	DX-3-T-1	套	4
3.	信号灯杆含及基础	金世佳	1. 材质:Q235钢材 (镀锌涂塑) 2. 规格: 立柱, $\geq \Phi 300-\Phi 250 \times 6 \times 6800$ 、挑臂 $\geq \Phi 200 \times \Phi 110 \times 5 \times 8000$ 2. 基础尺寸: $\geq 1.5 \times 1.5 \times 1.5$ 3. 钢筋混凝土标号: C25	套	4
八、	中央大道民兴路				
8.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	XHJ-CW-GA-HK3	台	1
2.	900万电警高清抓拍单元 (反 向)	海康威视	iDS-TCE900	台	3
3.	智能微型卡口	海康威视	iDS-TC1804	台	1
4.	智能球型摄像机	海康威视	DS-2DE74X12ZLW-ABC/VWS	台	1
5.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
6.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
7.	LED补光灯	海康威视	DS-TL2002D	个	8
8.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	3
9.	电警杆	定制	竖杆离地面不少于6米高, 横臂根据现场定制; 含基础和预埋件; 材质采用Q235B, 整体热镀锌处理; 钢构件所采用的钢材应不低于GB/T 700-2006国家标准的要求; 所有构件的焊接满足国家行业标准GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术要求; 包括基础地笼, 混凝土等施工;	套	3
10.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地, 外尺寸 $\geq W660 \times H1000 \times D510$, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 201 材质, 静电喷塑, $\geq \text{IP65}$ 防尘防水	个	1

			等级： 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器		
11.	抱杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱，板材厚度 ≥ 1.0 ， $\geq 650*520*350$ ，含电源模块	个	3
8.2	智能红绿灯系统				
1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	4
2.	左转箭头灯	金世佳	FX400-3-3	组	2
3.	倒计时器	金世佳	DX-3-T-1	套	4
4.	信号灯杆含及基础	金世佳	1. 材质:Q235钢材(镀锌涂塑) 2. 规格:立柱, $\geq \Phi 200 \times \Phi 150 \times 5.5 \times 2200$ 挑臂 $\geq \Phi 200 \times \Phi 110 \times 5.5 \times 800$ 2. 基础尺寸: $\geq 1.5 \times 1.5$ 3. 钢筋混凝土标号: C25	套	4
5.	静态人行灯	金世佳	RX300-3-2	组	4
6.	人行信号灯杆	金世佳	1. 人行灯杆: Q235钢材(镀锌涂塑)、立柱: $\Phi 89 \times 4 \times 3500$ 2. 基础尺寸: 长方体600*600*800、钢筋混凝土标号: C25	套	4
九、	西寺地下道两侧				
9.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	XIJ-CW-GA-HK3	台	1
2.	智能微型卡口	海康威视	iDS-TCM804	台	2
3.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
4.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq W660 \times H1000 \times D510$ ，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢201 材质，静电喷塑， $\geq \text{IP65}$ 防尘防水等级；	个	1

5.			2、根据需要配置相应空开和电源防雷器		
9.2	智能红绿灯系统				
1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	2
2.	倒计时器	金世佳	DX-3-T-1	套	2
3.	信号灯杆含及基础	金世佳	1.材质:Q235钢材(镀锌涂塑) 2.规格:立柱: $\geq \Phi 300-\Phi 250 \times \delta 6 \times 6800$ 、挑臂 $\geq \Phi 200 \times \Phi 110 \times \delta 5 \times 8000$ 2.基础尺寸: $\geq 1.5 \times 1.5 \times 1.5$ 3.钢筋混凝土标号: C25	套	2
十	青年大街与金融路				
10.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	XHJ-CW-GN-H3	台	1
2.	900万电警高清抓拍单元(反向)	海康威视	iDS-TCE900	台	4
3.	智能球型摄像机	海康威视	DS-2DE74XYZIW-ABC/VWS	台	2
4.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
5.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
6.	LED补光灯	海康威视	DS-TL2002D	个	8
7.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	4
8.	电警杆	定制	竖杆离地面不少于6米高, 横臂根据现场定制; 含基础和预埋件; 材质采用Q235B, 整体热镀锌处理; 钢构件所采用的钢材应不低于GB/T 700-2006国家标准的要求; 所有构件的焊接满足国家行业标准GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术	套	4

			要求： 包括基础地笼，混凝土等施工；		
9.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq$ W660*H1000*D510,厚度 $\geq$ 1.2mm不锈钢201 材质，静电喷塑， $\geq$ IP65防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器；	个	1
10.	拖杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱,板材厚度 $\geq$ 1.0, $\geq$ 650*520*350,含电源模块	个	4
10.2	智能红绿灯系统				
1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	4
2.	左转箭头灯	金世佳	FX400-3-3	组	4
3.	倒计时器	金世佳	DX-3-T-	套	4
4.	信号灯杆含及基础	金世佳	1. 材质:Q235钢材(镀锌处理) 2. 规格:立柱: $\geq \Phi 300-\Phi 250 \times 5.6 \times 6800$ 、挑臂 $\geq \Phi 200 \times \Phi 110 \times 5.5 \times 8000$ 2. 基础尺寸: $\geq 1.5 \times 1.5 \times 1.5$ 3. 钢筋混凝土标号: C25	套	4
十一	青年大街与金融路(反向)				
11.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	XIJ-CW-GA-HK3	台	1
2.	900万电警高清抓拍单元	海康威视	iDS-TCE900	台	2
3.	智能微型卡口(反向)	海康威视	iDS-TCM804	台	2
4.	智能球型摄像机	海康威视	DS-2DE74XYZIW-ABC/VWS	台	1
5.	900万电警高清抓拍单元(反向)	海康威视	iDS-TCE900-B	台	2

6.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
7.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
8.	LED补光灯	海康威视	DS-TL2002D	个	6
9.	环保型多合一补光灯	海康威视	CXBG-2-MC-DS-TL3000B-I	个	6
10.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	2
11.	电警杆	定制	竖杆离地面不小于6米高，横臂根据现场定制； 含基础和预埋件； 材质采用Q235B，整体热镀锌处理； 钢构件所采用的钢材不低于GB/T 700-2006国家标准的要求； 所有构件的焊接满足国家行业标准GB 50661-2011《钢结构焊接规范》的技术要求； 包括基础地笼，混凝土等施工；	套	2
12.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq$ W660*H1000*D510，厚度 $\geq$ 1.2mm不锈钢201材质，静电喷塑， $\geq$ IP65防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器；	个	1
13.	抱杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱，板材厚度 $\geq$ 1.0， $\geq$ 650*520*350，含电源模块	个	2
11.2	智能红绿灯系统				
1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	4
2.	左转箭头灯	金世佳	FX400-3-3	组	2
3.	倒计时器	金世佳	DX-3-T-1	套	4
4.	信号灯杆含及基础	金世佳	1.材质:Q235钢材(镀锌涂塑) 2.规格:立柱, $\geq$ Φ 300- Φ 250* δ 6*6800、挑臂 $\geq$ Φ 200* Φ 110* δ 5*8000 2.基础尺寸: $\geq$ 1.5*1.5*1.5	套	4

			3. 钢筋混凝土标号: C25		
十二	青年大街与金融路				
12.1	电子警察系统				
1.	联网型交通信号控制机	海康威视	XIJ-CW-GA-HK3	台	1
2.	900万电警高清抓拍单元	海康威视	iDS-TC900	台	2
3.	智能微型卡口	海康威视	iDS-TCM804	台	1
4.	智能球型摄像机	海康威视	DS-2DE741YZ-A5-ABE/W54	台	1
5.	交通终端服务器	海康威视	DS-TP50	台	1
6.	红绿灯信号检测器	海康威视	TLD-2016-6	台	1
7.	LED补光灯	海康威视	DS-TL2002D	个	6
8.	光纤收发器	爱云视	CS-SF1010M	对	2
9.	电警杆	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq$ W660*H1000*D510, 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢 201 材质，静电喷塑， $\geq$ IP65 防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器	套	2
10.	电警机柜	定制	1、机柜采用室外落地，外尺寸 $\geq$ W660*H1000*D510, 厚度 $\geq$ 1.2mm 不锈钢 201 材质，静电喷塑， $\geq$ IP65 防尘防水等级； 2、根据需要配置相应空开和电源防雷器	个	1
11.	抱杆机箱	定制	根据实际情况定制不锈钢材料室外防水箱，板材厚度 $\geq$ 1.0, $\geq$ 650*520*350, 含电源模块	个	2
12.2	智能红绿灯系统				

1.	满屏信号灯	金世佳	JD400-3-3	组	3
2.	左转弯头灯	金世佳	FX400-3-3	组	3
3.	信号灯杆含及基础	金世佳	1.材质:Q235钢材(镀锌涂塑) 2.规格: 立柱: $\geq \Phi 300-\Phi 250 \times 5$ 6*6800、挑臂 $\geq \Phi 200 \times \Phi 110 \times 5$ 5*8000 2.基础尺寸: $\geq 1.5 \times 1.5 \times 1.5$ 3.钢筋混凝土标号: C25	套	3

其他配套

序号	投标货物名称	品牌	规格型号	单位	数量
----	--------	----	------	----	----

电子警察系统

1.	电缆线	宝辉	KVV16*1.5	米	3600
2.	电缆线	宝辉	KVV5*1.5	米	2400
3.	电源线	宝辉	KVV2*6	米	1200
4.	顶管	定制	过路顶管含75mm管	米	2500
5.	边道管道	定制	边道管道含PE管	米	1200
6.	接线井	定制	井规格尺寸: 500*500*600	个	45
7.	附材	定制	穿线金属管, 金属软管, 接头, 焊接, 膨胀丝, 自攻丝, 胶栓, 胶带, 扎带 等辅材。	项	1
8.	施工费用	定制	运输、吊车、升降车、安装调试	项	1
9.	平台扩容	定制	联网型交通信号控制机设备接入原有交通综合管控平台系统内。	项	1

智能红绿灯系统					
1.	电源线	宝辉	RVV2*2.5	米	2500
2.	电源线	宝辉	RVV2*1.5	米	2950
3.	信号线	宝辉	RVVP2*0.5	米	1800
4.	网线	宝辉	超五类户外	米	2640
5.	光纤	宝辉	单模8芯	米	2800
6.	顶管	定制	过路顶管 75mm包	米	3000
7.	边道管道	定制	边道管道 含PE管	米	1200
8.	接线井	定制	井规格尺寸：500*500*600	个	32
9.	附材	定制	穿线金属管，金属软管，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带 等辅材。	项	1
10.	施工费用	定制	运输、吊车、升降车、安装调试	项	1
11.	平台扩容	定制	电警、卡口以及监控设备接入原有交通综合管控平台系统内。	项	1