

合同编号：

辉县市自然资源和规划局辉县市申屯村附近废弃矿山生态修复项目

合
同
书

甲方（发包人）：辉县市自然资源和规划局

乙方（承包人）：河南省誉达工贸有限公司



签订合同地点：辉县市自然资源和规划局

签订合同时间：2025年09月01日

合同协议书

甲方（发包人）：辉县市自然资源和规划局

乙方（承包人）：河南省誉达工贸有限公司

根据《招标文件》（项目编号：辉交建2025DZB024号）、乙方《投标文件》、招标代理机构签发的《中标通知书》及相关法律法规，签订本合同：

一、项目名称及工程量：

1、项目名称：辉县市自然资源和规划局辉县市申屯村附近废弃矿山生态修复项目

2、项目工程量见附件

二、合同金额：

合同金额即中标人投标报价人民币（大写）肆佰柒拾陆万伍仟捌佰捌拾捌元捌角贰分（¥ 4765888.82元）。采用固定合同价款方式承包，包括乙方为完成该工程项目所产生的直接费、间接费、保险费、利润、税金、风险等全部费用，以及招标文件、投标文件和合同规定应由承包人承担的所有责任、义务；市场物价发生波动时不承诺调整价款；因设计变更引起工程量增减时据实核算，核算价格参考投标报价和国家相关规定双方约定，以工程量变更签证单为准。

三、工期要求：

开工日期从甲方下达开工令之日起150日历天（不可抗力除外，如相关政府部门对工期要求提前或延后的，双方应无条件服从。

四、质量监督：

委托第三方工程监理公司实行全程工程质量监理。工程质量检测、检验和验收等相关技术问题，按自然资源部门要求和国家相关规定办理。工程质量必须达到国家合格标准，质保期自竣工验收合格之日起一年。

五、履约保证金：

为中标金额的5%即人民币（大写）贰拾叁万捌仟贰佰玖拾肆元肆角肆分（¥ 238294.44元），签订本合同前通过电汇或转账或保函方式转入甲方指定账户。

六、工程竣工验收：

工程完工后，乙方、监理方按实际施工内容、工程量及分项分步质量检测、验收相关资料进行资料整理，申请工程竣工验收，并经甲方同意后，将汇总资料送交审计部门进行结算审计；甲方在收到乙方竣工验收申请 30 日内，应及时组织有关人员进行工程验收。

七、工程款支付及结算：按工程施工进度付款，施工完成50%时，支付合同价款的30%，工程竣工验收合格后，支付至合同价款的50%；经有关审计部门审计后，支付至审计价款的97%；剩余工程款三年后经复验合格后一次性付清。

每笔款项支付前，乙方需向甲方提供进度报告，进度报告经监理单位审核并报甲方同意后。按照甲方财政支付要求提供相应的票据及其他支付手续进行支付。

八、特别约定：

该工程因涉及大气污染防治、安全生产、废弃渣土处置等重大问题，施工过程中乙方必须按照有关法律、法规和政策规定及要求，规范行为、严格管理。乙方出现下列情况之一的，甲方有权单方面采取责令停工整顿、追偿损失、解除合同、扣除履约保证金等措施：

1、因大气污染防治措施不到位，被有关部门通报批评、处罚、责令停工的。

2、因安全生产管控不力，被有关部门通报批评、处罚、责令停工，或导致重大安全责任事故发生的。

3、不能严格按照图纸和技术要求施工，经劝阻不听的。

4、施工过程中因清理危岩、残留矿柱等产生的渣土资源，必须按甲方要求处置，严禁私自乱堆、滥放和盗运，一经发现仍不整改、不听劝阻的。

5、恶意拖欠农民工工资，造成重大社会问题并产生严重不良影响的。

如甲方根据本条款单方解除本合同的，乙方应当自收到解除合同通知之日起十五日内，将施工现场完整交付给甲方，不得延迟。同时，甲方还有权根据本合同约定追究乙方的违约责任或赔偿责任。

九、双方责任：

1、甲方负责协调施工环境，并对乙方所做工程及时进行验收、结算；乙方负责按施工规范、技术操作规程和图纸要求施工，按期完工，如有违约，责任方依据招标文件、投标文件以及本合同相关约定与承诺承担违约金。乙方在清理、运输期间应制定相应的安全措施，购买相应责任保险，如出现安全生产责任事故，一切损失及后果由乙方承担。

2、因乙方原因导致项目不合格时，责任由乙方承担，并按照甲方要求负责返工达到合格，且不得在额外增加费用。

3、乙方必须亲自完成业务合同内容，不得转包、分包，肢解合同变相转包，以及出借或者借用营业执照、资质的，一经发现，甲方有权立即解除合同。乙方按合同总价10%承担违约金。

4、每笔款支付前，乙方必须提供正式发票，并按照甲方财务部门的要求提供其他必须的资料。

没有提供发票的或者提供的发票不合格的，甲方有权拒付，并不承担由此引起的后果和责任。

十、合同组成：

包括招标文件及附件、投标文件及附件、中标通知书、施工设计图纸及技术文件、补充协议或工程量变更等；发生争议及未尽事宜，依照国家有关法律和技术规范协商解决，协商不成时可向辉县市人民法院诉讼。

十一、合同生效：

甲乙双方签字盖章，并经区采购办备案盖章后生效。本合同一式捌份，甲、乙双方各执肆份。

十二、双方指定联系人

双方指定联系人：

委托方联系人：刘子毅 联系电话：13569446487 邮箱：

受托方联系人：任红利 联系电话：18237366666 邮箱：

双方的所有业务往来以指定联系人联系为准，必须经电子信箱备案，如有变更，及时通知。



法定代表人：

委托代理人：任红利

电话：

开户银行：

账号：



法定代表人：

委托代理人：任红利

电话：13462298229

开户银行：中国建设银行股份有限公司鹤壁湘江支行

账号：41001501415050200962



附件：

工程量清单

辉县市申屯村附近废弃矿山生态
修复项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日

席-2

总 说 明

工程名称：辉县市申屯村附近废弃矿山生态修复项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

工程名称：辉县市申屯村附近废弃矿山生态修复项目。

二、编制依据

1、审核依据建设单位提供的有关资料：

- (1) 辉县市申屯村附近废弃矿山生态修复项目勘查、设计书及附带的图纸；
- (2) 电子版图纸中未明确的施工做法及说明参考纸质版图纸、设计书及答疑回复；
- (3) 报审的工程工程量和招标控制价。

2、定额及取费的采用：

采用定额：河南省财政厅、河南省国土资源厅《河南省土地开发整理项目预算定额标准》（豫财综【2014年】80号），施工机械台班费依据《河南省土地开发整理项目施工机械台班费定额》及《河南省土地开发整理项目预算编制规定》；

取费标准：增值税税率按照建办标函【2019】193号文规定，按9%进行计费。

3、材料价格的确定：

材料价格采用2025年第2期《辉县市建设工程主要材料指导价格》，辉县市信息价中没有的采用新乡市2025年《新乡工程经济参考》第二期及市场询价。

三、其他说明

1、土石方处置方案

根据本次工程设计，危岩清理方量5163m³，开挖石方177698m³，沟槽开挖560.64m³。其中砌筑工程利用石方1188.55m³，泥结碎石道路利用石方555.23m³，回填石方138050m³，外运利用石方43627.86m³。

本项目剩余外运矿石量43627.86m³。现场矿石为建筑石料用灰岩，比重2.66g/cm³故外运矿石量11.61万吨。根据《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》文件精神，剩余外运矿石量11.61万吨由辉县市人民政府纳入公共资源交易平台，价款交财政账户。销售收益全部用于本地区生态修复。

2、覆土来源

客土需要外部购入17360.30m³。

3、绿化工程成活期保养按一年计算。

表-01

施工图预算汇总表

工程名称：辉县市申屯村附近废弃矿山生态修复项目

第 1 页 共 1 页

序号	分部名称	金额（元）	备注
一	危岩清除工程		
二	挖填方工程		
三	排水沟工程		
四	蓄水池工程		
五	覆土工程		
六	绿化工程		
七	防护工程		
八	道路工程		
九	监测工程		
十	养护工程		
十一	标识工程		
	总价		

工程量清单计价表

工程名称: 辉县市申屯村附近废弃矿山生态修复项目

序号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
壹					
一	危岩清除工程				
1	土石方开挖	m3	5163		
二	挖填方工程				
1	土石方开挖	m3	177698		
2	土石方回填	m3	138050		
三	排水沟工程				
1	浆砌挡水坎 (M7.5水泥砂浆, 利用块石、含勾缝)	m3	205		
2	沟槽开挖	m3	560.64		
3	浆砌石排水沟 (M10水泥砂浆, 利用块石、含勾缝)	m3	385.44		
4	20mm厚M10水泥砂浆抹面	m2	1284.8		
5	伸缩缝	m2	38.28		
四	蓄水池工程				
1	浆砌石蓄水池 (M10水泥砂浆, 利用块石、含勾缝)	m3	510.07		
2	C20 砼垫层	m3	37.23		
3	20mm厚M10水泥砂浆抹面	m2	533.8		
4	C20 砼压顶	m3	8.16		
5	蓄水池防水 (高聚物改性沥青卷材防水层 厚4mm)	m2	533.8		
6	金属网栏 (高2m)	m2	163.28		
五	覆土工程				
1	外购客土 (含挖装运)	m3	17360.30		
2	覆土	m3	17360.30		
六	绿化工程				
1	播撒草籽 (20g/m2)	hm2	7.05		
2	栽植爬山虎 (三年生五叶爬山虎)	株	6478		
七	防护工程				
1	金属网栏 (2m高)	m2	3368		
2	警示牌	块	7		
八	道路工程				
1	泥结碎石道路	m2	2160		

工程量清单计价表

工程名称:辉县市申屯村附近废弃矿山生态修复项目

序号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)
九	监测工程				
1	生态修复监测	点.次	216		
十	养护工程				
1	爬山虎养护(成活期保养一年)	株	6478		
2	草地养护(成活期保养一年)	hm ²	1.59		
十一	标识工程				
1	标志牌	个	1		
合计					

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：辉县市申屯村附近废弃矿山生态修复项目

序号	工程类别	工程单价费（税）率%				备注
		措施费	间接费	企业利润	税金	
1	土方工程					
2	石方工程					
3	砌体工程					
4	混凝土工程					
5	农用井工程					
6	其他工程					
7	安装工程					
8	只计取税金					
9	不收费、不取税					

混凝土及砂浆单价计算表

序号	名称及规格	混凝土标号	级配	水泥强度等级	其中						单价(元)
					水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m3)	石子(m3)	外加剂(kg)	水(m3)	

施工机械台班汇总表

工程名称：辉县市中屯村附近废弃矿山生态修复项目

单位：元

序号	编号	机械名称	台时费	其中				
				折旧费	修理费	安拆费	人工费	动力燃料费

材料价格汇总表

序号	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）