

电梯设备采购与安装合同

合同编号: FLD20251103

甲 方

乙 方

单位名称: _____
地 址: _____
电 话: _____
传 真: _____
邮 编: _____
开 户 名: _____
银行帐号: _____
税务登记号: _____

单位名称: 新乡市富菱达电梯有限公司
地 址: 新乡市人民路 223 号盛润小区 A 座 9010 室
电 话: 0373-2068223
传 真: 0373-2068223
邮 编: 453000
开 户 名: 中国银行新乡分行中胜支行
银行帐号: 2611 0199 1153
税务登记号: 914107026634227737

甲方盖章:



甲方法定代表人或
委托代理人签字: _____



2025 年 11 月 5 日

乙方盖章:



乙方法定代表人或
委托代理人签字: _____

2025 年 11 月 5 日

注: 1、乙方上述开户银行及银行帐号为乙方指定收款帐户。

2、可选项中, 选择请在该项前的“□”内划“√”, 未选择请在该项前的“□”划“×”。



根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，甲乙双方经协商一致签订此合同，以资双方共同遵照执行。

1、设备型号、数量及价格

单价：万元

梯型	型号/ 载重/速度	层站门	数 量	设备 单价	安装单价（含调试费、运输费、吊装 费、二次搬运费、卸车费、保险费、 验收费、 三年质保期内维护及配件费）	单台 合计	合计
无障碍客梯	ENP500-1000-1.0	5/5/5	4	8.1	4.99	13.09	52.36
无障碍客梯	ENP500-1000-1.0	6/6/6	16	8.3	5.63	13.93	222.88
合计	小写：275.24 万元整 大写：贰佰柒拾伍万贰仟肆佰元整						

说明：

- 1) 上述价格包括设备价、安装费、运保费、调试验收费及叁年免费保修维护，不包含土建配合费。
- 2) 具体参数详见规格配置表及图纸。

2、付款方式

合同签订后，支付合同总价的 30% 计 82.572 万元（捌拾贰万伍仟柒佰贰拾元整），电梯送到现场后，支付合同总价的 20% 计 55.048 万元（伍拾伍万零肆佰捌拾元整），电梯安装完成后，支付合同总价的 30% 计 82.572 万元（捌拾贰万伍仟柒佰贰拾元整），电梯调试完毕，验收合格后，支付合同总价的 20% 计 55.048 万元（伍拾伍万零肆佰捌拾元整）。

3、交货

3.1 交货期（自甲方确认土建图和规格表开始起算）

梯号	交货期	备注
L1	____ 个工作日	具体交货时间根据情况双方协商

3.1.1 在交货期前 15 天，甲方应向乙方提交书面的“供货通知书”，以便乙方正常生产和供货。

3.1.2 本合同签订时双方应当确定交货期，以便乙方正常排产和投产。如甲方暂时无法确定交货期的，在此后双方协商确定交货期时，甲方应当保证乙方具有充足合理的排产和生产时间。

3.1.3 甲方不能在合同约定交货日期提货的，乙方可免费保管 10 天。

3.2 交货方式：乙方根据甲方要求免费运至指定地点。

4、收货查验

乙方保证产品符合双方合同约定的要求。甲乙双方办理产品交接手续时，随机文件、施工资料和其他技术资料应当一并移交。

5、产品质量保证

5.1 乙方电梯产品按照 GB7588—2003《电梯制造和安装安全规范》标准制造；自动扶梯和自动人行道产品按照 GB16899—2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》标准制造；杂物电梯按照 GB25194—2010《杂物电梯制造与安装安全规范》标准制造。产品同时符合双方确认的产品规格、土建图纸和双方约定的其他要求。

5.2 根据我国《特种设备安全法》的规定：电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。对于上述产品安装事务，乙方应根据相关规定对电梯质量、安全性能以及安全运行涉及的质量问题、安装问题、使用功能负责并承担相关责任及费用。未经乙方同意，甲方自行委托第三方安装或维保的，乙方不再承担产品安装质量、安全性能和整机运行质量的责任，乙方不承担免费



保修工作及费用，也不承担安装调试而引起的质量事故责任。保修期内电梯零部件如发生制造质量问题需要更换的，乙方核实无误后可免费供应，更换下的零部件归乙方所有。

5.3 由乙方安装或乙方委托安装的产品，在使用方正常保管和使用的状态下，本合同产品的保修期为验收合格36个月。

5.4 若因甲方原因致使设备不能及时安装、不能及时完成安装工作的，则从甲方收货之日起第91天视为验收合格，因乙方原因造成的一切后果及经济损失均由乙方承担。

5.5 甲方委托乙方负责产品的安装和维保的，保修期内，如产品发生制造质量问题或安装造成的问题，乙方应负责免费修理或免费更换零部件，更换下的零部件归乙方所有；乙方在电梯使用前及在保修期内承担免费对甲方相关人员培训责任，如因甲方或相关人员不正确使用而造成损坏由甲方负责，如因乙方原因由乙方负责。

6、安全及风险责任

6.1 产品交付使用后，产品保管、灭失、毁损等风险责任由甲方承担，因产品质量问题或安装问题等风险责任均由乙方承担。

7、保密和知识产权事项

7.1 乙方为履行本合同向甲方提供的商业和技术信息属于乙方专有，甲方应限定于为履行本合同目的的范围内使用并采取保密措施，未经乙方书面许可不得做其他用途或披露给任何第三人。乙方此等信息包括但不限于本合同、土建布置图、报价单、部件清单、规格表、随机文件、样本及其他乙方提供的资料。

7.2 合同签订前后及执行过程中，任何一方因此获得的对方商业秘密及知识产权信息，均负有保密义务和尊重并保护对方知识产权的义务，不得侵害。

8、合同变更或补充

本合同如需变更或补充的，甲乙双方必须采用书面形式订立，未经双方盖章确认，变更或补充材料不具有法律效力。

9、违约责任

9.1 一方逾期交（提）货（含乙方不能按约定及时交货或电梯不能按约定时间使用）的或一方逾期付款的，违约方应按延误部分金额千分之一/天的比例向另一方支付逾期违约金；经守约一方书面催告后，违约方仍然不能履行交（提）货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，且违约方应按合同总额的30%向守约一方支付违约金。

9.2 合同生效后，甲乙双方应当严格执行合同约定，任何一方不得单方解除合同，否则应按合同总额的30%向对方支付违约金，但对方先行违约的除外。

9.3 合同生效后，如甲方中途退货，或乙方不能按约定及时交货或电梯不能按约定时间使用的，违约方应按合同总额的30%向守约方支付违约金。

9.4 一方违约导致诉讼或仲裁的，违约一方除按上述约定承担违约金外，另需承担对方因此支出的差旅费、调查取证费、律师费、诉讼费或仲裁费等合理费用。

10、其他

10.1 本合同生效后，根据甲方特定要求及现场土建状况，乙方结合电扶梯设备制造标准，向甲方提供土建布置图，甲方应在收到后3天内予以确认。

10.2 本合同注明的各方地址是各方确认的通信地址，若一方地址发生变更，应及时书面通知给另一方，若未知的，任何一方按上述地址发送的函件，一经寄出，视为送达。

10.3 本合同产品配置和价格的有效期为12个月，自本合同签订之日起算。如甲方在有效期内不能提货的，效期满后，乙方有权单方调整产品配置和价格，或终止执行本合同。



- 10.4 甲方支持乙方依托上市公司强大研发实力、管理水平和资金人才优势，结合生产基地的合理布局，统筹整合集团资源，全面执行产品制造供应和售后服务。
- 10.5 和工程相关的开孔、封堵以安装合同为准执行。
- 10.6 本合同项目地点：辉县市冀屯镇冀祥新区。
- 10.7 本合同一式贰份，附件为合同不可分割部分，具有同等法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份，经双方签字盖章后生效。



电梯规格参数表

一、产品规格

项目名称	辉县市冀祥新区E区19栋多层住宅楼项目（二期工程）电梯采购与安装项目			合同编号	FLD20251103
台数	4	项目区域(省市)	河南区域	梯号	L1-L4
机房情况	小机房	调速方式	标配	楼号	/
控制方式	/	开门方式	中分	基站	1
载重量	1000kg	额定速度	1.0m/s	层/站/门	5/5/5

二、井道状况

井道尺寸	净 宽 (mm)：___，净 深 (mm)：___，按最终确认图纸为准							
井道高度	提升高度 (mm)：___，顶层高度 (mm)：___，底坑深度 (mm)：___按最终确认图纸为准							
停层显示	1~5							
楼层高度 (mm)	楼层显示	层高	楼层显示	层高	楼层显示	层高	楼层显示	层高
	按实际							
	按实际							
	按实际							
	按实际							
	按实际							
井道结构	按实际				圈梁间隔 (mm)		/档	
有无装饰层 /地暖	无装饰层				承重墙厚度 (井 道壁厚) (mm)		/	
底坑下面 有无通道	无				厅门牛腿		无	
轿厢是否 贯通	否				井道安全门		无安全门	
机房位置	正上方				门头横梁结构		按实际	
电源要求	按国家标准							
机房尺寸	净宽 (mm)：___/___，净深 (mm)：___/___，净高 (mm)：___/___按实测							

三、轿厢系统


轿厢尺寸	净宽(mm): /, 净深(mm): /, 高(mm): / 按最终确认图纸为准						
开门尺寸	宽(mm): /, 高(mm): / 按最终确认图纸为准						



电梯规格参数表续页

轿壁装饰、颜色	侧壁：不锈钢；后壁：不锈钢；前壁：不锈钢	轿门材质、颜色	不锈钢
厅门及小门套材质	首层为发纹不锈钢，其余每层为喷涂钢		
吊顶型号	标配	轿厢扶手	标配
轿厢地板	大理石	轿厢导靴	标配
对重导靴	标配	摄像头	无
空调	无		

四、人机界面系统

操纵箱型号	标配		显示器	标配	
外呼盒型号	标配				
外呼盒布置式样	示意图： 说明：单梯（一体显示）并梯一体（一体显示）并梯分体（一体显示） 合同执行式样：单梯一体				
副操纵箱型号	无	残疾人操纵箱	标配	视频线	无
停电应急平层装置	无	电动松闸	无	滤波器	无
功 能	无线五方通话、无障碍功能		物联网	无	

五、其他说明

其他未注明项：

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、



电梯规格参数表

一、产品规格

项目名称	辉县市冀祥新区 E 区 19 栋多层住宅楼项目（二期工程）电梯采购与安装项目			合同编号	FLD20251103
台 数	16	项目区域(省市)	河南区域	梯 号	L5-L20
机房情况	小机房	调速方式	标配	楼 号	/
控制方式	/	开门方式	中分	基 站	1
载 重 量	1000kg	额定速度	1.0m/s	层/站/门	6/6/6

二、井道状况

井道尺寸	净 宽 (mm) : <u> / </u> , 净 深 (mm) : <u> / </u> , 按最终确认图纸为准							
井道高度	提升高度 (mm) : <u> / </u> , 顶层高度 (mm) : <u> / </u> , 底坑深度 (mm) : <u> / </u> 按最终确认图纸为准							
停层显示	1~6							
楼层高度 (mm)	楼层显示	层高	楼层显示	层高	楼层显示	层高	楼层显示	层高
	按实际							
	按实际							
	按实际							
	按实际							
	按实际							
	按实际							
井道结构	按实际				圈梁间隔 (mm)		/档	
有无装饰层 /地暖	无装饰层				承重墙厚度 (井 道壁厚) (mm)		/	
底坑下面 有无通道	无				厅门牛腿		无	
轿厢是否 贯通	否				井道安全门		无安全门	
机房位置	正上方				门头横梁结构		按实际	
电源要求	按国家标准							
机房尺寸	净宽 (mm) : <u> / </u> , 净深 (mm) : <u> / </u> , 净高 (mm) : <u> / </u> 按实测							

三、轿厢系统



轿厢尺寸	净宽 (mm) : / , 净深 (mm) : / , 高 (mm) : /按最终确认图纸为准							
开门尺寸	宽 (mm) : / , 高 (mm) : / 按最终确认图纸为准							



电梯规格参数表续页

轿壁装饰、颜色	侧壁：不锈钢；后壁：不锈钢；前壁：不锈钢	轿门材质、颜色	不锈钢
厅门及小门套材质	首层为发纹不锈钢，其余每层为喷涂钢		
吊顶型号	标配	轿厢扶手	标配
轿厢地板	大理石	轿厢导靴	标配
对重导靴	标配	摄像头	无
空调	无		

四、人机界面系统

操纵箱型号	标配	显示器	标配		
外呼盒型号	标配				
外呼盒布置式样	示意图：    说 明：单梯（一体显示）并梯一体（一体显示）并梯分体（一体显示） 合同执行式样：单梯一体				
副操纵箱型号	无	残疾人操纵箱	标配	视频线	无
停电应急平层装置	无	电动松闸	无	滤波器	无
功 能	无线五方通话、、无障碍功能		物联网	无	

五、其他说明

其他未注明项：

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、

- 注： 1、不同型号规格需分开填写，数字务必使用阿拉伯数字填写。最终参数以确认图为准。
- 2、请用户或销售员认真填写本规格参数表，经双方确认后，将作为安排生产的依据。
- 3、请代理商或客户不要随意删除其中的条款，以免某些重要信息未经确认，造成甲乙双方理解上的分歧。
- 4、对于本规格表中未列出项，请在“其他说明”项中文字或示意图加以注明列出。



序号	部件名称	型号/系列	品牌/制造商	备注
一、人机交互系统 HUMAN INTERFACE DEVICES SYS.				
1	轿厢操纵器 CAR OPERATION PANEL	ECO 系列	英沃/苏州工厂 ENVOL/SUZHOU FACTORY	
2	呼梯装置 HALL CALL BOX	EHO 系列	英沃/苏州工厂 ENVOL/SUZHOU FACTORY	
二、控制 & 驱动系统 CONTROLLER & DRIVE SYS.				
1	控制柜 CONTROLLER	ECP-*/R 系列	英沃/苏州工厂 ENVOL/SUZHOU FACTORY	
2	称重开关 LOAD WEIGHING SWITCH	LXW5-11M	德力西/乐清 DELIXI / YUEQING	
三、轿厢系统 CAB SYS.				
1	轿厢 CAB	ECD 系列	英沃/苏州工厂 ENVOL/SUZHOU FACTORY	
四、位置参考系统 POSITION REFERENCE SYS.				
1	平层开关 OPTICAL SWITCH	PUSW01 系列 FX-1642 系列	大控/重庆 DAKONG/CHONGQING 孚洪/苏州 FUQI/ SUZHOU	
五、布线系统 WIRING SYS.				
1	随行电缆 TRAVELING CABLE	TVVB 系列 TVVBG 系列	富美达/苏州 FUMEIDA/ SUZHOU 贝恩科/上海 BNK/ SHANGHAI I	
2	井道电缆 HOISTWAY CABLE	RVV 系列	富美达/苏州 FUMEIDA/ SUZHOU 贝恩科/上海 BNK/ SHANGHAI	



六、轿架系统 CAR FRAME SYS.				
1	轿架 CAR FRAME	---	英沃/苏州工厂 ENVOL/SUZHOU FACTORY	
2	安全钳 SAFETY GEAR	HN/OX/LSG 系列	沪宁/杭州 HUNING/HANGZHOU 奥德普/宁波 ODEPU/NINGBO 乐天/上海 Liftech/SHANGHAI	
七、井道部件系统 HOISTWAY MATERIAL SYS.				
1	缓冲器 BUFFER	CYP/YN/OH 系列	朝阳机电/镇江 CHAOYANG/ZHENJIANG 尼隆/苏州 NILONG/SUZHOU 奥德普/宁波 ODEPU/NINGBO	
2	导轨 RAIL	T 系列/TK 系列型导轨	海丰/无锡 HAIFENG/WUXI 保利/杭州 BAOLI/HANGZHOU	
八、主机系统 MACHINE SYS.				
1	无齿轮曳引机 GEARLESS MACHINE	GTW 系列 ETP 系列	通润/苏州工厂 TORINDRIVE/SUZHOU FACTORY 英沃/苏州工厂 ENVOL/SUZHOU FACTORY	
2	正余弦编码器 SIN/COS ENCODER	ENVOL	英沃/苏州 ENVOL/SUZHOU	
3	制动器 BRAKE	FZD 系列	通润/苏州工厂 TORINDRIVE/SUZHOU FACTORY 英沃/苏州工厂 ENVOL/SUZHOU FACTORY	



九、门系统 DOOR SYS.				
1	门机 DOOR OPERATOR	FE/JS 系列	展鹏/无锡 FLYING/WUXI 贝思特/上海 BST/SHANGHAI	
2	层门 LANDING DOOR	ELM 系列	英沃/苏州工厂 ENVOL/SUZHOU FACTORY	
3	门套 JAMB	ELM 系列	英沃/苏州工厂 ENVOL/SUZHOU FACTORY	
4	光幕 INFRARED CURTAIN	957A 系列 U135 系列 RCE 系列	微科/宁波 WECO/NINGBO 优联克丝/上海 UNICUS/SHANGHAI 汇川/苏州 INOVANCE/SUZHOU	
十、对重系统 COUNTERWEIGHT SYS.				
1	对重装置 COUNTERWEIGHT DEVICE	---	英沃/苏州工厂 ENVOL/SUZHOU FACTORY	
十一、限速器系统 GOVERNOR SYS.				
1	限速器 O/S GOVERNOR	XS 系列 OX 系列 LOG 系列	尼隆/苏州 NILONG/SUZHOU 奥德普/宁波 AODEPU/NINGBO 乐天/上海 Liftech/SHANGHAI	
十二、钢丝绳系统 ROPES SYS.				
1	曳引钢丝绳 SUSPENSION ROPE	Φ13、Φ12、 Φ10、Φ8	顶天/南通 DINGTIAN/NANTONG	
2	限速器钢丝绳 OSG ROPE	Φ8、Φ6	顶天/南通 DINGTIAN/NANTONG	

注：此配置适用于 ENO500/ENB500/ENP501，

我司根据产品技术升级的需要，在保证产品质量的前提下保留调整部分型号/系列、品牌/制造商的权利而无需事先通知。



电梯功能
基本功能

序号	功能代码	功能名称	序号	功能代码	功能名称	序号	功能代码	功能名称
1	AERP	防超越行程保护	22	ECU	轿厢应急照明	43	ODL	本层厅外开门
2	ALM	警铃	23	ELI	锁梯服务	44	OLD	超载不启动(蜂鸣器)
3	AMC T	停电恢复自动校正	24	ESC	照明和风扇自动控制	45	OLHL	轿内超载指示
4	ASLP	防打滑保护	25	FAL	轿厢通风	46	OLP	驱动过负载保护
5	AST	电梯受阻失速保护	26	FB	消防返回	47	OSP	超速保护
6	ATT	有无司机操作	27	FCL	全集选控制	48	PADO	门区外不开门
7	BAM	故障自动检测	28	HDI	厅外运行方向显示	49	PCDB	关门按钮提前关门
8	BPM	制动器动作检测	29	HPI	厅外位置指示器	50	PFP	电源故障保护
9	BS	故障储存	30	HPS	井道数据自学习	51	RCAC	运行曲线自动生成
10	BSM	抱闸动作双安全检测	31	HTTL	层站召唤登记	52	RCC	反向指令消除
11	BTUP	冗余制动器保护	32	HWL	井道照明	53	RDC	重复关门
12	CBC	误指令取消	33	ICU	多方通话装置	54	RSP	逆行保护
13	CDI	轿内运行方向显示	34	IHP	变频器过热保护	55	SCP	安全回路保护
14	CPI	轿厢位置指示器	35	IPR	检修运行	56	SR	慢速自救运行
15	CTTL	轿内指令登记	36	LC	光幕保护	57	TBP	通讯故障保护
16	DBP	门开关故障保护	37	LNS	满载直驶	58	TER	测试运行
17	DDS	门机自学习	38	MCP	主回路故障保护	59	TRIC	运行次数记录
18	DOCP	开关门受阻保护	39	MDC	强制关门	60	USP	过低速保护
19	DOL	开门按钮响应指示	40	MOH P	电机过热保护	61	WDT	主控 CPU WDT 保护
20	DOLP	门过载保护	41	OCF	驱动过电流保护	62	WWSC	无称重补偿
21	DSFP	减速开关故障保护	42	ODB	开门按钮开门	63	UCMP	轿厢意外移动保护

可选功能

序号	功能代码	功能名称	序号	功能代码	功能名称	序号	功能代码	功能名称
1	AC	电梯空调	11	DH	分散待机	21	IOT	远程监控装置
2	ADO	提前开门	12	DHB	开门保持按钮	22	ITV	ITV 电缆
3	ALC	到站灯	13	EER	紧急电动运行	23	MBS	光幕安全触板
4	AMS	小区监测系统	14	EFS	消防员服务	24	MIR	半身镜



5	ANS	防捣乱	15	EQO	地震操作	25	PC	并联运行
6	ARBS	无呼自返基 站	16	FIS	楼层显示设 置	26	PTS	高峰运行
7	ARD	停电应急救 援装置	17	GRP	群管理控制	27	REL	再平层
8	BA	BA 接口	18	HCOP	轮椅操纵盘	28	SCOP	副操纵盘
9	BBT	盲文按钮	19	IC	IC 卡读卡器	29	VR	语音报站
10	CAG	新到站钟	20	IND	独立服务	30		

甲方盖章:

甲方法定代表人或

委托代理人签字: _____



乙方盖章:

乙方法定代表人或

委托代理人签字: _____



电梯安装合同

一、安装费

已包含在产品定作合同中。

二、施工准备

1、甲方责任和义务

1.1 甲方应根据电梯公司提供的并经双方确认的设备布置图,向乙方提供设备安装的土建井道结构,并相应完成满足设备布置图中《注意事项》内的各项要求。

1.2 提供符合电梯规格要求的动力电源(380V三相五线制/220V单相)和照明电源(220V),在安装开工前,电源应提供到电梯机房乙方电源箱内;安装完毕后,电源应接入电梯设备的专用配电箱。

1.3 提供能足以防水防盗的设备材料库房和相应的卸货堆场地及库房内的照明电源和消防器材。

1.4 负责从值班室或电梯监控处所到电梯控制柜通话线整套材料和铺设。

1.5 协同乙方维护现场设备保护,负责土建结构误差的整改和设备与土建结合部收口工作。

1.6 所有电梯施工井道厅门及孔洞应设置防护栅栏。

1.7 负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。

负责提供电梯吊装场地和吊装点。

1.8 负责提供安装施工期间所需的水、电消耗及临时食宿场所。

1.9 负责提供安装过程中所需要的土建材料(如水泥、黄沙等),负责安装完毕后孔洞封堵及防水回填。机房门、正式电源、照明、排风扇的安装。

2.乙方责任和义务

2.1 在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。

2.2 在设备到货后,会同甲方代表根据发运材料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

2.3 在正常安装期间,负责保管库房内尚未安装的设备及部件。

2.4 按照国家电梯安装规范和乙方的质量标准完成设备的安装和调试工作。

2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

2.8 负责安装质量的自检验收,配合直至甲方验收满意为止。

2.9 负责主机及机房部件的吊装和就位,井道脚手架的搭建和租赁并承担相关费用。

三、安装工期

甲方电梯井道土建结束并按本合同规定做好各项准备工作后书面通知乙方。乙方自现场井道符合安装条件且安装人员开工之日起____日历天完成电梯安装。



四、安装质量

按 GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》的要求进行评定。

六、违约责任

- 1、甲方支付安装预付款后，若甲方终止本合同，乙方不退预付款。
 - 2、若乙方不按期安装完毕，乙方应每天向甲方偿付安装费总价千分之三的违约金。若甲方原因造成延期完工的，甲方应每天向乙方偿付安装费总价千分之三的违约金。
 - 3、甲方未按合同约定结清全部款项，及未办理电梯移交使用手续，而擅自使用电梯的，由此发生的一切责任事故由需方负责承担，包括保修责任。
- 七、双方确认本合同履行地为乙方所在地。
- 八、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）



甲方法定代表人或
委托代理人签字：



年 月 日

乙方：（盖章）新乡市富安达电梯有限公司



乙方法定代表人或
委托代理人签字：

2011年11月5日

