第一部分、资格标文件

（资格审查资料）

一、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致：新乡县合河乡人民政府、中大宇辰项目管理有限公司（采购人和采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：河南辰鼎建设工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91410703071357 98XW

法定代表人（负责人）：魏庆杰

联系地址和电话：河南省新乡市新乡县合河乡都小郭村南 1500 米、17630187888

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管

魏庆杰

部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商（电子章）：河南[illegible]建设工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或电子印章)：魏庆杰

日期：2026 年 3 月 10 日

注：1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

魏庆杰

四、服务承诺

格式自拟

致：新乡县合河乡人民政府、中大宇辰项目管理有限公司

我方作为积极响应本次以工代赈项目竞争性磋商的合格供应商，深刻认识到本项目对改善新乡县合河乡西永康村基础设施条件、提升村民生产生活质量、助力乡村振兴的重要意义。为切实履行供应商责任，保障项目建设达到预期目标，针对项目建设需求、技术标准及评审要求，我方作出如下全面、细致、可落地的实质性服务承诺，确保项目高质量、高标准、高效率完成，以实际行动践行以工代赈政策初衷：

一、工程保修期的相关承诺

（一）保修期内承诺：

我方严格遵循《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》等国家相关工程保修规范，以及本次项目合同约定的保修条款，明确本项目缺陷责任期为合同约定时间，保修范围覆盖道路工程、排水管网工程、化粪池工程及配套附属设施的全部施工内容。为保障保修服务高效响应，我方将专门成立项目保修专项工作小组，小组由项目经理担任组长，配备 3 名专职维修技术员、2 名现场巡查员及 1 名售后协调员，开通 24 小时保修服务热线（电话：17630187888）、线上报修平台及现场报修联络点，确保村民及采购人可通过多种渠道快速反馈问题。接到维修通知后，售后协调员 15 分钟内完成信息登记与核实，2 小时内响应报修需求并告知处理流程；维修技术员 4 小时内必须抵达新乡县合河乡西永康村项目现场（特殊天气如暴雨、暴雪等极端情况，响应时间可延长至 6 小时，但需提前与采购人沟通说明）。

针对不同类型的工程问题，制定差异化维修标准：道路工程中，路面轻微裂缝、坑槽等“小病”，采用快速修补工艺当日内完成修复，确保不影响村民日常通行；路面大面积破损、路基沉降等“大病”，3 日内组织技术专家制定详细维修方案，明确施工流程、材料选用、安全保障措施及完工时限，经采购人及监理单位审核同意后立即启动维修，维修期间设置临时通行通道并安排专人疏导交通。排水工程中，管网轻微堵塞当日疏通，严重堵塞或管道破损需开挖维修的，在不影响周边居民排水的前提下，5 日内完成修复；化粪池出现渗漏、堵塞等问题，24 小时内到场处理，渗漏问题需进行闭水试验，确保无渗漏后方可验收。所有维修工作的人工、材料、机械等费用均由我方全额承担，

维修完成后 3 日内，向采购人提交维修报告，包括问题描述、处理过程、修复结果及后续预防措施，并邀请采购人现场验收签字确认。同时，建立“月度巡查+季度复盘”机制，每月安排 2 名巡查员对项目所有设施进行全面排查，重点检查道路平整度、管网通畅性、化粪池密封性等关键指标，详细记录巡查情况并形成台账；每季度组织一次保修工作复盘会，分析常见问题成因，优化维修流程与预防措施，定期向采购人提交保修情况汇总报告，确保保修服务持续改进。

（二）保修期外承诺：

保修期届满后，我方秉持“长期服务、持续保障”的原则，为项目提供终身免费技术咨询服务，设立专门的技术咨询热线及线上咨询渠道，由资深工程师团队负责解答采购人及村民在设施使用、维护、升级等方面的疑问，免费提供维修方案、技术参数、材料选型等专业指导。如需进行零部件更换或大修工程，我方承诺仅收取成本费用，其中零部件价格严格按照采购成本核算，不高于市场同期同品牌同规格产品均价，并提供详细的成本清单供采购人核查；人工费用按照当地建筑行业标准的 80%收取，大修工程整体费用透明公开，无任何隐性收费。

为实现设施全生命周期跟踪管理，我方将建立项目长期档案数据库，详细记录项目设计参数、施工工艺、材料型号、保修记录、使用情况等信息，安排专人每半年对档案进行更新完善。同时，实施“两年一检”主动服务机制，每 2 年组织技术团队上门进行一次全面免费检测，采用专业设备对道路结构强度、管网渗漏情况、化粪池防渗性能等进行检测，形成检测报告并标注潜在风险点，提出针对性的维护建议，提前预警设施老化、损坏等问题，帮助采购人延长工程使用寿命、降低维护成本。若因自然灾害等不可抗力导致工程严重损坏，我方将优先提供抢修服务，减免部分维修费用。

二、根据本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对安全文明施工、提高工程质量、保证不发生各种安全事故的承诺安全文明施工承诺：

本项目涉及西永康村道路铺设、污水管网开挖及化粪池建设，施工区域分散且多临近村民住宅、农田及村内主干道，人流、车流较为密集，安全文明施工管理难度较大。

我方承诺严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）等国家及地方相关规范标准，制定专项安全文明施工方案，明确管理目标、责任分工及具体措施，确保施工过程安全有序、环境友好。

（一）现场安全防护方面的及措施

沿施工区域设置高度不低于 2.5 米的全封闭彩色钢板围挡，围挡外侧张贴安全警示标语、施工公告、项目概况及联系方式，围挡转角处设置防撞设施；在临近主干道、村民出入口等关键位置设置醒目的警示标识、夜间警示灯及反光标识，配备专人指挥交通；施工区域内划分作业区、材料堆放区、办公区及临时通道，临时通道采用硬化处理并设置防滑措施，确保施工人员及村民通行安全。在降尘降噪方面，配备雾炮机、洒水车等降尘设备，每日至少 3 次对施工场地及周边道路进行洒水降尘，土方开挖、运输过程中采用覆盖式作业，避免扬尘污染；选用低噪音施工机械，对高噪音设备加装隔音罩，施工时间严格避开村民休息时段，每日 12:00-14:30、22:00 至次日 6:00 期间停止高噪音作业，确因工艺要求需连续施工的，提前 3 日向采购人及当地环保部门报备，并告知周边村民；合理安排施工工序，减少夜间施工频次，最大限度降低对村民生活的影响。

（二）现场文明施工以及管理措施

建筑垃圾分类堆放，设置可回收、不可回收及有害垃圾回收箱，安排专人负责每日清运，运输车辆加盖篷布防止沿途撒漏；施工材料按照规划区域整齐堆放，设置标识牌注明材料名称、规格、用途及进场日期，做到“工完料尽场地清”；施工现场设置临时卫生间、洗车池，施工人员统一着装、佩戴安全帽，严禁赤膊、穿拖鞋作业；尊重当地村民习俗，加强与村民的沟通协调，设立意见箱及沟通热线，及时回应村民诉求，妥善处理施工过程中与村民的矛盾纠纷，营造和谐的施工氛围。同时，建立安全文明施工检查机制，项目经理每周组织一次全面检查，安全员每日进行巡查，发现问题立即整改，确保安全文明施工措施落实到位。

工程质量承诺：我方始终坚守“百年大计，质量第一”的核心原则，将工程质量作为项目建设的生命线，严格按照本次项目工程量清单、设计图纸、国家现行施工技术规范及竞争性磋商文件要求，高标准、严要求组织施工，确保工程质量达到合格标准，力争优良。

（三）施工质量控制措施

针对道路工程、排水管网工程、化粪池工程的不同特性，制定专项质量控制方案：道路工程严格控制路基压实度（不低于 95%）、基层平整度及面层厚度，确保路面厚度达标 20 公分，表面平整无裂缝、无起砂、无积水，道路标线清晰规范；污水管网工程

采用 HDPE 双壁波纹管，管道接口采用热熔连接工艺，保证接口密封严实、无渗漏，管道坡度符合设计要求（不小于 0.003），管网铺设完成后进行闭水试验，试验合格后方可进行回填；化粪池工程采用钢筋混凝土现浇结构，钢筋规格、间距严格按照设计图纸施工，混凝土强度等级不低于 C30，浇筑过程中采用振捣器分层振捣密实，确保结构稳固，化粪池容量达标 100 立方米，内壁做防水防腐处理，完工后进行满水试验，确保无渗漏。

建立全流程质量管控体系，实行“三检三查”制度：施工班组每日进行自检，对施工工序、工艺质量进行自我检查，发现问题及时整改；不同班组之间进行互检，交接工序时共同检查工程质量，签署交接记录；项目部质量管理人员进行交接检，对关键工序、隐蔽工程进行重点检查，验收合格后方可进入下一道工序。同时，严格执行“查材料、查工艺、查成品”的三查制度：所有原材料、构配件进场前必须提供出厂合格证、质量检测报告，我方试验室进行抽样复检，复检合格后方可投入使用，坚决杜绝不合格材料进场；施工过程中严格按照施工方案及技术规范控制施工工艺，技术人员全程旁站监督，对违规操作立即制止并要求整改；工程完工后，组织内部全面验收，验收合格后向采购人及监理单位提交验收申请，配合完成正式验收。若工程质量出现任何问题，我方无条件返工整改，承担所有返工费用，并赔偿由此给采购人造成的一切经济损失；若因质量问题影响工程使用功能，我方承担长期维修责任。

安全事故防控承诺：我方高度重视施工安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，制定涵盖安全教育培训、安全技术交底、安全隐患排查、应急处置等全流程的安全管理方案，确保项目施工期间不发生任何等级安全事故（包括人身伤亡事故、设备损坏事故、火灾事故、触电事故等）。

在安全教育培训方面，所有施工人员进场前必须接受不少于 8 学时的岗前安全培训，内容包括安全法律法规、项目安全管理制度、施工安全操作规程、应急处置方法等，培训合格后签订安全责任书方可上岗；特种作业人员（如电工、焊工、起重工、挖掘机司机等）必须持有效特种作业操作证上岗，严禁无证操作；每月组织一次全员安全再培训，结合施工进度及季节特点，重点培训针对性安全知识，提升施工人员安全意识和操作技能。在安全技术交底方面，每个分项工程施工前，技术负责人向施工班组及作业人员进

行详细安全技术交底，明确施工中的安全风险点、防护措施及注意事项，交底内容形成书面记录，双方签字确认后方可施工。

在安全防护与隐患排查方面，为施工人员配备足额合格的安全防护用品（安全帽、安全带、安全鞋、防护手套等），并监督其正确佩戴使用；施工现场配备足够数量的消防器材（灭火器、消防沙、消防水带等），定期检查维护，确保完好有效；临时用电严格按照“三级配电、两级保护”要求设置，电线敷设规范，严禁私拉乱接；定期对施工机械进行维护保养，检查设备运行状况，发现故障及时维修，严禁设备带病作业。建立“每日巡查、每周排查、每月督查”的安全隐患排查机制，安全员每日对施工现场进行全面巡查，重点检查安全防护设施、施工机械、临时用电等关键部位，发现隐患立即下发整改通知书，明确整改责任人、整改措施及整改时限，跟踪整改落实情况；项目经理每周组织一次安全隐患专项排查，对高风险作业环节进行重点检查；公司每月派安全督查组进行现场督查，确保安全管理措施落实到位。

同时，制定完善的安全应急救援预案，针对可能发生的坍塌、高处坠落、触电、火灾等突发事件，明确应急组织机构、应急响应流程、救援措施及人员职责，配备应急救援物资（急救箱、担架、应急照明设备等），每季度组织一次应急演练，提升施工人员应急处置能力。若因我方安全管理不善、措施落实不到位导致安全事故，我方愿承担全部责任，立即启动应急救援预案，全力抢救伤员、减少损失，并按照国家相关规定及合同约定，承担相应的赔偿责任及行政处罚。

三、技术措施落实与人员履职承诺

技术措施落实承诺：为确保项目技术方案科学合理、施工工艺规范达标，我方针对本项目道路工程、排水管网工程、化粪池建设的技术特点及难点，组建由高级工程师牵头的专业技术团队，制定专项施工技术方案，明确关键技术控制点、施工工艺要求及质量保障措施，确保技术措施全面覆盖施工全过程。

在技术方案制定方面，组织技术人员深入研究设计图纸及招标文件，结合西永康村地质条件、气候特点及施工环境，对道路路基处理、管网铺设坡度控制、化粪池混凝土浇筑等关键环节进行专项技术论证，优化施工方案，提高施工可行性和效率。道路工程采用“路基分层压实+基层摊铺整平+面层沥青铺设”的施工工艺，路基压实采用重型压路机，分层厚度不超过 30 公分，确保压实度达标；基层采用水泥稳定碎石，摊铺后及

时洒水养护；面层沥青铺设控制温度在 130-160℃之间，确保摊铺均匀、压实密实。排水管网工程采用“测量放线→沟槽开挖→基底处理→管道铺设→接口处理→闭水试验→沟槽回填”的施工流程，测量放线使用全站仪、水准仪等精准测量设备，确保管道坡度及位置准确；沟槽开挖采用机械开挖与人工修整相结合的方式，避免超挖，基底夯实处理后铺设砂垫层；管道接口采用热熔连接，安排技术人员现场指导监督，确保接口质量。化粪池工程采用“钢筋绑扎→模板安装→混凝土浇筑→养护→防水施工→满水试验”的施工工艺，钢筋绑扎严格按照设计间距施工，模板安装保证牢固平整，混凝土浇筑采用泵送方式，分层振捣密实，浇筑完成后覆盖保湿养护不少于 14 天，防水层施工采用聚合物水泥防水涂料，涂刷均匀，厚度达标。

在技术措施落实保障方面，建立技术交底责任制，技术负责人向施工员、质检员交底，施工员向施工班组交底，确保技术要求层层传达、落实到位；配备全站仪、水准仪、混凝土强度检测仪、管道渗漏检测仪等专业检测设备，对施工过程中的关键技术参数进行实时监测，确保施工精度和质量；技术团队全程驻场，跟踪施工进度，解决施工中遇到的技术问题，对关键工序、隐蔽工程进行现场指导监督，确保施工严格按照技术方案执行。若技术措施落实不到位，我方自愿接受采购人及监理单位提出的整改要求，限期完成整改，并承担所有整改费用；若因技术方案不合理或技术措施落实不到位导致工期延误，按照合同约定向采购人支付违约金；若造成工程质量缺陷，我方承担返工整改及赔偿责任。

关键岗位人员履职承诺：为保障项目顺利推进，我方严格按照项目建设要求，配备齐全、专业的关键岗位人员，确保人员资质达标、在岗在位、履职尽责，为项目质量、安全、进度提供有力保障。

我方承诺项目关键岗位人员配置如下：项目经理 1 名（具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B 证）），施工员 1 名（具备施工员岗位证书，），安全员 1 名（安全生产考核合格证书（C 证），），材料员 1 名（具备材料员岗位证书），质检员 1 名（具备质检员岗位证书，），资料员 1 名（具备资料员岗位证书），技术负责人 1 名（具备工程师职称）。所有关键岗位人员均与我方签订劳动合同，提供近 2 个月社保证明，确保人员稳定。

在人员履职管理方面，项目经理作为项目第一责任人，承诺全程驻场，每月在岗时间不少于 25 天，未经采购人书面同意，不得擅自离开施工现场；负责统筹项目施工组织、质量安全管理、进度控制、沟通协调等全面工作，每周组织召开项目例会，总结施工情况，部署后续工作，及时解决项目推进中的各类问题。其他关键岗位人员严格按照岗位职责开展工作：施工员负责现场施工组织实施，指导施工班组按照技术方案及规范施工，控制施工进度；安全员负责施工现场安全管理，开展安全教育培训、安全隐患排查、安全应急处置等工作；材料员负责原材料采购、验收、保管及发放，确保材料质量合格、供应及时；质检员负责工程质量检验，执行“三检三查”制度，监督关键工序质量；资料员负责工程资料收集、整理、归档，确保资料完整规范；技术负责人负责技术方案制定、技术交底、技术问题解决等工作。

我方承诺未经采购人书面同意，不得擅自更换任何关键岗位人员。若因特殊情况（如人员重病、离职等）确需更换的，提前 7 天向采购人提交书面申请，说明更换原因，并提供新更换人员的资质证书、社保证明等相关材料，新更换人员的资质、经验不得低于原岗位人员标准，经采购人审核同意后方可更换。若出现关键岗位人员脱岗、擅自离岗、擅自更换等情况，我方愿按合同约定支付违约金（每人次脱岗/擅自更换支付违约金 1000 元），且承担由此造成的工程进度延误、质量安全隐患等一切损失；若因人员履职不到位导致工程质量问题或安全事故，我方承担全部责任及相应赔偿。

我方郑重承诺，将严格遵守以上所有服务承诺，自觉接受采购人、监理单位、行业主管部门及社会各界的监督。若未达到承诺标准，我方自愿承担相应责任，包括但不限于放弃中选资格、按合同约定支付违约金、承担经济赔偿、接受行政处罚等。我方将以高度的责任感和使命感，全力以赴推进项目建设，为新乡县合河乡西永康村打造优质、安全、耐用的基础设施工程，为乡村振兴贡献力量。

磋商供应商：河南辰鼎建设工程有限公司 （电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：2026 年 3 月 10 日