

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

(按所发放的工程量清单编制)

长葛市南水北调工程运行保障中心长
葛市第四供水厂建设项目-长葛市第
四供水厂连接18号口门供水管道工程
费(含设备费)项目

投 标 总 价

投 标 人： 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 8 月13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 长葛市南水北调工程运行保障中心长葛市第四供水厂建设项目-长葛市第四供水厂连接18号口门供水管道工程费（含设备费）项目

投标总价（小写）： 3789676.57

（大写）： 叁佰柒拾捌万玖仟陆佰柒拾陆元伍角柒分

投 标 人： _____

许昌宏政建筑工程有限公司

（单位盖章）

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

（签字或盖章）

编 制 人： _____



（造价人员签字盖专用章）



时 间： 2025 年 8 月 13 日

总 说 明

项目名称：长葛市南水北调工程运行保障中心长葛市第四供水厂建设项目-长葛市第四供水厂连接18号口门供水管道工程费（含设备费）项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称: 长葛市南水北调工程运行保障中心长葛市第四供水厂建设项目-长葛市第四供水厂连接18号口门供水管道工程费(含设备费)项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	控制阀井	67601.17		2380.25	2133.94
2	调流阀室	617853.57		13815.41	16145.01
3	大门	37125.74		2027.98	1880.18
4	路面	38266.43		537.34	478.23
5	围挡	201674.47		1768.95	2193.40
6	临时路及降水	105479.94		652.43	580.69
7	配水井	626289.07		21519.08	20150.70
8	排空阀井	56414.47		1993.21	1776.72
9	管道及安装	2038971.71		9415.73	10509.15
合 计		3789676.57		54110.38	55848.02

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

控制阀井工程

投 标 总 价

投 标 人： 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 8 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 控制阀井

投 标 总 价 (小写)： 67,601.17

(大写)： 陆万柒仟陆佰零壹元壹角柒分

投 标 人： _____



(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2025 年 8 月 13 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：控制阀井

标段：控制阀井

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	56713.31	
1.1	A.1土石方工程	6966.04	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	18714.27	
1.3	A.9屋面及防水工程	3930.7	
1.4	A.11楼地面装饰工程	351.44	
1.5	D.2道路工程	3200	
1.6	D.3桥涵工程	631.2	
1.7	D.6水处理工程	18725.58	
1.8	D.11措施项目	519.08	
1.9	F.8供电工程	2635	
1.10	补充分部	1040	
2	措施项目	3172.17	
2.1	其中：安全文明施工费	2380.25	
2.2	其他措施费（费率类）	791.92	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2133.94	—
4.1	定额规费	2133.94	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	62019.42	
6	增值税	5581.75	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 控制阀井		标段: 控制阀井			第 1 页 共 4 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					6966.04	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 弃土运距: 自行考虑	m ²	12.96	1.55	20.09	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m 内	m ³	215.72	11.66	2515.3	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	174.1	21.98	3826.72	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自行考虑	m ³	41	14.73	603.93	
		分部小计					6966.04	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					18714.27	
1	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 材料种类、配合比、厚度: 预拌砼C30 2. 商混凝土运距: 运距自行考虑 3. 模板: 制安拆 4. 混凝土泵送: 泵送费 5. 其它: 详见图纸及规范要求	m ³	3.29	855.17	2813.51	
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ $\Phi 20$ 三级钢 2. 钢筋制作、运输、钢筋安装	t	2.36	6015.41	14196.37	
3	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ $\Phi 20$ 三级钢 2. 钢筋制作、运输、钢筋安装	t	0.302	5643.68	1704.39	
		分部小计					18714.27	
	A.9	屋面及防水工程					3930.7	
本页小计							25680.31	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 控制阀井

标段: 控制阀井

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 阀井顶部、井圈外侧、四面侧墙、穿墙套管处沿外侧墙及管周一圈0.5m范围内, 设置LEAC防水涂层	m ²	44.88	68.79	3087.3	
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	阀井顶部、井圈外侧、四面侧墙、穿墙套管处沿外侧墙及管周一圈0.5m范围内, 设置LEAC防水涂层	m ²	13.46	62.66	843.4	
		分部小计					3930.7	
	A.11	楼地面装饰工程					351.44	
1	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 阀井顶部设细石混凝土刚性防水层, 内掺5%防水剂, 最薄处厚度不小于20mm	m ²	13.46	26.11	351.44	
		分部小计					351.44	
	D.2	道路工程					3200	
1	040205018001	警示柱	1. 里程标志桩 2. 标志桩采用C25预制钢筋砼, 基础采用现浇C25素混凝土, 每个阀井周边设4根 3. 标志桩地面以上采用四面刻字, 字体采用机床阴刻, 刻字后填漆 4. 版面文字红色, 底色为白色, 顶部箭头红色, 标记水流颜色 5. 其他要求详见图纸及相关规范	根	4	800	3200	
		分部小计					3200	
	D.3	桥涵工程					631.2	
本页小计							7482.14	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 控制阀井			标段: 控制阀井			第 3 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040305001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 预拌砼C15 2. 商混凝土运距: 运距自行考虑 3. 模板: 制安拆 4. 混凝土泵送: 泵送费 5. 其它: 详见图纸及规范要求	m ³	1.44	438.33	631.2	
		分部小计					631.2	
	D.6	水处理工程					18725.58	
1	040601006001	现浇混凝土池底	1. 材料种类、配合比、厚度: 预拌砼C30 2. 商混凝土运距: 运距自行考虑 3. 模板: 制安拆 4. 混凝土泵送: 泵送费 5. 其它: 详见图纸及规范要求	m ³	5.18	812.29	4207.66	
2	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 材料种类、配合比、厚度: 预拌砼C30 2. 商混凝土运距: 运距自行考虑 3. 模板: 制安拆 4. 混凝土泵送: 泵送费 5. 其它: 详见图纸及规范要求	m ³	13.46	1048.88	14117.92	
3	040602001001	格栅	1. 池盖镀锌格栅盖板 2. 规格尺寸: 500mm*500mm 3. 其他要求详见图纸及相关规范	套	1	400	400	
		分部小计					18725.58	
	D.11	措施项目						
1	041101005001	井字架	1. 井深: 3.4米	座	1	519.08	519.08	
		分部小计					519.08	
	F.8	供电工程					2635	
本页小计							19875.86	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 控制阀井			标段: 控制阀井			第 4 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	080802013001	标识牌	1. 矩形标识牌 2. 标志牌材料采用 2.0mm 厚铝板, 金属漆, 烤漆工艺 3. 版面文字参考交通标志专用字体, 板正面采用蓝底白图案 4. 其他要求详见图纸及相关规范	块	1	800	800	
2	080802013002	标识牌	1. 圆形标识牌 2. 不锈钢铭牌直径 8cm, 厚度为 2.0mm, 采用激光刻字, 文字要求为红字 3. 其他要求详见图纸及相关规范	块	1	1150	1150	
3	080802013003	标识牌	1. 井盖上设标识牌, 禁止堆放重物, 禁止过车 2. 粘贴式标志牌长 17cm, 宽 7cm, 文字颜色为黑色, 底色为黄色 3. 其他要求详见图纸及相关规范	块	1	685	685	
		分部小计					2635	
		补充分部					1040	
1	04B001	沉降观测点	1. 材质: Q235B 2. 规格: $\phi 20$ 3. 进行沉降观测 4. 其他要求详见图纸及相关规范	套	4	260	1040	
		分部小计					1040	
		措施项目						
本页小计							3675	
合 计							56713.31	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 3 页 共 20 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 4 页 共 20 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：控制阀井				标段：控制阀井				第 5 页 共 20 页			
项目编码		010612009001		项目名称		沟盖板、井盖板、井圈		计量单位	m3	工程量	3.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-635 H90 210659 8021 0661	预制 矩形盖板板厚10cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2320.85	3617.86		618.22	232.09	361.79		61.82
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.02	4894.6	2445.37	109.53	1249.22	97.89	48.91	2.19	24.99
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价		小 计						329.98	411.22	25.2	88.77
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								855.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	1.4137	5.4	7.63		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4		
	木模板方材					m3	0.001	1800	1.8		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	366.9	0.04		
	其他材料费							-	58.31	-	
	材料费小计							-	411.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：控制阀井				标段：控制阀井				第 6 页 共 20 页			
项目编码		010615001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-13 换	带肋钢筋直径12mm 换为【 钢筋HRB400 Φ16】	t	1	1670.42	3466.07	42.24	836.68	1670.42	3466.07	42.24	836.68
人工单价		小 计						1670.42	3466.07	42.24	836.68
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6015.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 Φ16					kg	1025	3.32	3403		
	其他材料费							-	63.07	-	
	材料费小计							-	3466.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 控制阀井

标段, 控制阀井

第 9 页 共 20 页

项目编码		010904002001		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	13.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借9-75 + 9-77 * 2	涂料防水：聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):2	100m2	0.01	482.15	5651.41		132.82	4.82	56.51		1.33
人工单价		小计						4.82	56.51		1.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0006	5.4			
	防水涂料 JS					kg	4.095	13.8	56.51		
	材料费小计							-	56.51	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 10 页 共 20 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 控制阀井

标段, 控制阀井

第 11 页 共 20 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 控制阀井

标段：控制阀井

第 12 页 共 20 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-6 H8021 0553 802105 55	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	509.01	3183.81		144.34	50.9	318.38				14.44		
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0065	1908.32	1947.04	137.23	488.3	12.4	12.66		0.89		3.17		
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52		23.01		1.96		
人工单价		小计						63.3	331.56	23.9	19.57				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						438.33							
清单项目综合单价								438.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.4069	5.4	2.2						
	木模板方材					m3	0.0063	1800	11.34						
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	366.9	0.04						
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	310	313.1						
	其他材料费							-	4.8	-					
材料费小计							-	331.49	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：控制阀井				标段：控制阀井				第 13 页 共 20 页			
项目编码		040601006001		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	5.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-53 H802 10321 80210 561	现浇钢筋混凝土梁空式池底 平池底厚度30cm以内 换为 【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.92	3571.59		411.11	135.39	357.16		41.11
6-3-5	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 平池底木模	100m2	0.023	6087.03	2203.75	183.27	2532.57	140	50.69	4.22	58.25
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价		小计						275.39		408.37	101.32
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								812.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.834	5.4	4.5		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4		
	木模板方材					m3	0.0174	1800	31.32		
	混凝土垫块					m3	0.0032				
	其他材料费							-	29.16	-	
	材料费小计							-	408.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：控制阀井				标段：控制阀井				第 14 页 共 20 页			
项目编码		040601007001		项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	13.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-59 H802 10321 80210 561	现浇混凝土池壁（隔墙）直、 矩形厚度30cm以内 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2224.97	3468.29		675.6	222.5	346.83		67.56
6-3-8	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 矩形池壁 木模	100m2	0.0485	3723.46	2424.93	255.22	1565.48	180.59	117.61	12.38	75.93
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价		小计				403.09		464.96		145.45	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1048.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.6639	5.4	3.59		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4		
	木模板方材					m3	0.0302	1800	54.36		
	铁件 综合					kg	0.6618	4.78	3.16		
	其他材料费							-	60.56	-	
	材料费小计							-	465.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 17 页 共 20 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 18 页 共 20 页

[illegible]

表-09

主要材料价格表

工程名称: 控制阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

调流阀室工程

投 标 总 价

投 标 人： 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 8 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 调流阀室

投 标 总 价 (小写): 617,853.57

(大写): 陆拾壹万柒仟捌佰伍拾叁元伍角柒分

投 标 人: _____
 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
  造价人员签字盖专用章

时 间: 2025 年 8 月 13日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：调流阀室

标段：调流阀室

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	530887.15	
1.1	A.1土石方工程	28611.94	
1.2	A.4砌筑工程	19637.27	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	302590.03	
1.4	A.6金属结构工程	2990	
1.5	A.8门窗工程	25008.59	
1.6	A.9屋面及防水工程	39871.19	
1.7	A.11楼地面装饰工程	20420.25	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	69029.25	
1.9	A.13天棚工程	8540.7	
1.10	A.15其他装饰工程	2625.71	
1.11	A.17措施项目	9552.78	
1.12	D.9钢筋工程	2009.44	
2	措施项目	19805.98	
2.1	其中：安全文明施工费	13815.41	
2.2	其他措施费（费率类）	5990.57	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	16145.01	—
4.1	定额规费	16145.01	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一-04

单位工程投标报价汇总表

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
5	不含税工程造价合计	566838.14	
6	增值税	51015.43	—
7	含税工程造价合计	617853.57	
投标报价合计=1+2+3+4+6		617,853.57	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流闸室			标段: 调流闸室			第 1 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					28611.94	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 弃土运距: 自行考虑	m ²	90.63	1.55	140.48	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 6m 内 3. 弃土运距: 自行考虑	m ³	863.43	11.66	10067.59	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m ³	631.63	21.98	13883.23	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 自行考虑	m ³	306.9	14.73	4520.64	
		分部小计					28611.94	
	A.4	砌筑工程					19637.27	
1	010401001001	砖基础	1. ±0.000 高程以下墙体采用 240 厚 MU10 蒸压灰砂砖, M7.5 水泥砂浆砌筑 2. 其它: 详见图纸及规范要求	m ³	4.4	512.14	2253.42	
2	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240 厚强度等级为 A3.5 的蒸压加气混凝土砌块, 专用砂浆砌筑 2. 墙体类型: 墙高 3.6m 以内 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M10 4. 其它: 详见图纸及规范要求	m ³	21.77	402.92	8771.57	
本页小计							39636.93	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流阀室			标段: 调流阀室			第 2 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010401008002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240厚强度等级为A3.5的蒸压加气混凝土砌块, 专用砂浆砌筑 2. 墙体类型: 墙高3.6M以上 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10 4. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	17.86	440.97	7875.72	
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 砌体填充墙与楼地面交接处应在墙底部做导墙, 导墙可采用多孔砖砌筑, 高度应不小于200mm 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10 4. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	1.81	406.94	736.56	
		分部小计					19637.27	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					302690.03	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C10 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	10.82	419.98	4544.18	
本页小计							12156.46	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流闸室

标段: 调流闸室

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	85.89	547.75	47046.25	
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	24.15	895.16	21618.11	
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	2.03	895	1816.85	
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	24.24	580.39	14068.65	
本页小计							84549.86	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流阀室			标段: 调流阀室			第 4 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	58.75	692.11	40661.46	
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	8.78	622.14	5462.39	
8	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	8.15	1266.56	10322.46	
9	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制安拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	0.42	986.35	414.27	
10	010507001001	散水、坡道	1. 05YJ1散1 2. 其它: 详见图纸及规范要求	m2	39.5	121.43	4796.49	
本页小计							61657.07	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流闸室

标段: 调流闸室

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010507001002	散水、坡道	1. 05YJ1-坡4 2. 其它: 详见图纸及规范要求	m ²	6.9	159.87	1103.1	
12	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 商混凝土运距: 运距自行考虑 4. 模板: 制支拆 5. 混凝土泵送: 泵送费 6. 其它: 详见图纸及规范要求	m ³	2.75	937.76	2578.84	
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 三级钢	t	1.365	4875.44	6654.98	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.203	7594.29	1541.64	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ $\Phi 20$ 三级钢	t	22.517	4763.48	107259.28	
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 10 mm	t	3.807	6310.31	24023.35	
17	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 普通碳素钢 2. 铁件尺寸: DL1.2 及起重机轨道	t	0.936	8541.08	7994.45	
18	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 爬 梯	t	0.08	8541.01	683.28	
		分部小计					302590.03	
	A.6	金属结构工程					2990	
1	010606008001	钢梯	1. 02J401 1-24 2. 其它: 详见图纸及规范要求	t	0.26	11500	2990	
		分部小计					2990	
	A.8	门窗工程					25008.59	
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M123036 图集02J611-1 2. 平开钢大门 3. 其它: 详见图纸及规范要求	m ²	10.8	467.79	5052.13	
本页小计							159881.05	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流闸室 标段: 调流闸室 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1 2100*2400; C2 2100*1500 2. 框、扇材质: 80系列白色塑钢推拉窗 3. 其它: 详见图纸及规范要求	m ²	27.72	719.93	19956.46	
		分部小计					25008.59	
	A.9	屋面及防水工程					39871.19	
1	010901001001	瓦屋面	1. 05ZJ211英红瓦	m ²	67.15	265.7	17841.76	
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 05YJ1屋13 2. 其它: 详见图纸及规范要求	m ²	81.55	252.35	20579.14	
3	010902001002	屋面卷材防水	1. 05YJ1屋12 2. 其它: 详见图纸及规范要求	m ²	3.26	219.32	714.98	
4	010902004001	屋面排水管	1. 雨水管及水落口 详见05YJ5-1(余同) 21 19	m	27.8	26.45	735.31	
		分部小计					39871.19	
	A.11	楼地面装饰工程					20420.25	
1	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 05YJ1地49 2. 其它详见图纸及规范要求	m ²	81.57	230.96	18839.41	
2	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 05YJ1踢24 150mm高 2. 其它详见图纸及规范要求	m ²	9.2	171.83	1580.84	
		分部小计					20420.25	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					69029.25	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 05YJ1内墙5、涂24 2. 其它详见图纸及规范要求	m ²	308.57	51.8	15983.93	
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 12YJ1第119页外墙9C真石漆外墙 2. 其它详见图纸及规范要求	m ²	241.06	208	50140.48	
本页小计							146372.31	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 调流阀室		标段: 调流阀室				第 7 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 05YJ11内墙5、涂24 (女儿墙内壁) 2. 其它详见图纸及规范要求	m ²	40.1	72.44	2904.84	
		分部小计					69029.25	
	A.13	天棚工程					8540.7	
1	011301001001	天棚抹灰	1. 05YJ11顶3、涂24 2. 其它详见图纸及规范要求	m ²	156.71	54.5	8540.7	
		分部小计					8540.7	
	A.15	其他装饰工程					2625.71	
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 06J406-1 PA3/89 2. 2. 其它: 详见图纸及规范要求	m	9.5	276.39	2625.71	
		分部小计					2625.71	
	A.17	措施项目						
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 7.2m	m ²	90.63	25.58	2318.32	
2	011701006001	满堂脚手架	1. 天棚装修	m ²	86.25	4.49	387.26	
3	011703001001	垂直运输		m ²	90.63	26.01	2357.29	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	4489.91	4489.91	
		分部小计					9552.78	
	D.9	钢筋工程					2009.44	
1	040901010001	高强螺栓	1. 起重机轨道螺栓 M16X230	套	76	26.44	2009.44	
		分部小计					2009.44	
		措施项目						
本页小计							25633.47	
合 计							530887.15	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 3 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 4 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 9 页 共 45 页			
项目编码		010601001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	10.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210558 80210653	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C10】	10m3	0.1	472.17	3065.37		206.68	47.22	306.54		20.57
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.007	1533.2	3023.78	0.93	668.17	10.73	21.17	0.01	4.68
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
人工单价		小计						57.95	329.33	7.09	25.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								419.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C10					m3	1.01	300	303		
	复合模板					m2	0.1727	37.12	6.41		
	板方材					m3	0.0051	2480	12.65		
	其他材料费							-	7.38	-	
	材料费小计							-	329.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 10 页 共 45 页			
项目编码		010601004001		项目名称		满堂基础		计量单位	m3	工程量	85.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.03	2002.16	2026.07	1.85	872.73	60.06	60.78	0.06	26.18
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-8 H80210557 80210413	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【混凝土 C30】	10m3	0.1	323.64	3450.35	0.68	141.2	32.36	345.04	0.07	14.12
人工单价		小计						92.42	407.44	7.21	40.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								547.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.7403	37.12	27.48		
	板方材					m3	0.0062	2480	15.38		
	混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4		
	其他材料费							-	21.23	-	
	材料费小计							-	407.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 11 页 共 45 页			
项目编码		010602001001		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	24.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.06	2734.32	2867.44	1.38	1191.8	164.06	172.06	0.08	71.5
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-11 H80210 547 8021056 1	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	919.75	3463.38		400.79	91.98	346.34		40.08
人工单价		小计						266.04	520.01	7.16	111.97
高级技工201元/工日;普工37.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								895.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	1.4806	37.12	54.96		
	板方材					m3	0.0223	2480	55.3		
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	340	333.1		
	钢支撑及配件					kg	2.729	4.6	12.55		
	其他材料费							-	64	-	
	材料费小计							-	519.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 12 页 共 45 页			
项目编码		010602002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	2.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-12 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1539.81	2469.4		670.94	153.98	246.94		67.1
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.06	1969	2469.7	1.38	858.28	118.14	148.18	0.08	51.49
人工单价				小计				272.12	496.74	7.16	118.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								895			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	1.4806	37.12	54.96		
	板方材					m3	0.0232	2480	57.54		
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	340	333.1		
	钢支撑及配件					kg	2.7291	4.6	12.55		
	其他材料费							-	38.66	-	
	材料费小计							-	496.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 13 页 共 45 页			
项目编码		010603002001		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	24.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-98	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	384.86	3501.85		167.87	38.49	350.19		16.79
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.028	2327.28	2580.72	0.93	1014.48	65.16	72.26	0.03	28.4
人工单价				小计				103.65 424.07 7.11 45.58			
高级技工201元/工日;普工37.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							580.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.6909	37.12	25.65		
	板方材					m3	0.0125	2480	31		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4		
	钢支撑及配件					kg	1.9454	4.6	8.95		
	其他材料费							-	14.99	-	
	材料费小计							-	424	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 14 页 共 45 页			
项目编码		010604001001		项目名称		直形墙		计量单位	m3	工程量	58.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-98	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-24 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	527.71	3458.23		230.13	52.77	345.82		23.01
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.04	2153.95	3442.41	0.23	938.88	86.16	137.7	0.01	37.56
人工单价				小计				138.93 485.14 7.09 60.96			
高级技工201元/工日;普工37.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								692.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.987	37.12	36.64		
	板方材					m3	0.0253	2480	62.74		
	预拌混凝土 C30					m3	0.9825	340	334.05		
	钢支撑及配件					kg	0.9832	4.6	4.52		
	铁件 综合					kg	0.1416	4.78	0.68		
	其他材料费							-	46.48	-	
	材料费小计							-	485.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 15 页 共 45 页			
项目编码		010605003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	8.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-98	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-32 H80210 557 8021056 L	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	3583.93	3.19	196.11	44.81	358.39	0.32	19.52
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.03	2477.89	2774.42	2.08	1080.08	74.34	83.23	0.06	32.4
人工单价		小计						119.15	443.24	7.46	52.31
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								622.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.7403	37.12	27.48		
	板方材					m3	0.0136	2480	33.73		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4		
	钢支撑及配件					kg	1.4403	4.6	6.63		
	其他材料费							-	32.06	-	
	材料费小计							-	443.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 16 页 共 45 页			
项目编码		010605007001		项目名称		天沟(檐沟)、挑檐板		计量单位	m3	工程量	8.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-98	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-41 H80210 557 8021056 L	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1508.61	3482.97		667.6	150.86	349.3		66.76
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板钢支撑	100m2	0.08	4078.13	2699.44	89.84	1777.14	326.25	215.96	7.19	142.17
人工单价				小计				477.11	566.88	14.27	208.32
高级技工201元/工日;普工37.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1266.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合模板					m2	2.4503	37.12	90.96		
	板方材					m3	0.0362	2480	89.78		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4		
	钢支撑及配件					kg	6.156	4.6	28.32		
	其他材料费							-	14.62	-	
	材料费小计							-	567	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 17 页 共 45 页			
项目编码		010605009001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m3	工程量	0.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-98	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1400.55	3501.92		610.35	140.06	350.19		61.03
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.04	4632.2	3997.46	2.08	2018.95	185.29	159.9	0.08	80.75
人工单价				小计				325.35	511.71	7.16	142.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								996.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	1.8001	37.12	66.82		
	板方材					m3	0.0302	2480	74.9		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4		
	钢支撑及配件					kg	2.782	4.6	12.8		
	其他材料费							-	13.8	-	
	材料费小计							-	511.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 18 页 共 45 页			
项目编码		010607001001		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	39.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.01	314.01			64.59	3.14			0.65
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1160.14	11.22	216.66	20.2	34.8	0.34	6.5
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	167.54	315.47	2.28	72.82	16.75	31.55	0.23	7.28
人工单价		小计						40.09	66.35	0.57	14.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								121.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	66.35	-	
	材料费小计							-	66.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 19 页 共 45 页			
项目编码		010607001002		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	6.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.01	314.01			64.59	3.14			0.65
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1160.14	11.22	216.66	20.2	34.8	0.34	6.5
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	167.54	315.47	2.28	72.82	16.75	31.55	0.23	7.28
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	472.17	3166.37		206.68	4.72	31.66		2.06
人工单价		小计					44.81		98.01	0.57	16.49
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								159.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.101	310	31.31		
	其他材料费							-	66.71	-	
	材料费小计							-	98.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 20 页 共 45 页			
项目编码		010607006001		项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	2.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.75	3.88		1.62	7.08	0.39
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.05	3132.51	1495.56	0.23	1365.25	156.63	74.78	0.01	68.27
5-53 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1941.82	3502.23		846.06	194.18	350.22		84.6
人工单价				小计				350.81 426.62 7.09 153.26			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								937.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.5652	37.12	20.98		
	板方材					m3	0.0052	2480	13.14		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4		
	其他材料费							-	49.19	-	
	材料费小计							-	426.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 23 页 共 45 页			
项目编码		010615001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	22.517
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3502.18	61.71	364.11	835.48	3502.18	61.71	364.11
人工单价				小 计				835.48	3502.18	61.71	364.11
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								4763.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18					kg	1026	3.32	3403		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	5.4	14.2	76.68		
	其他材料费							-	22.6	-	
	材料费小计							-	3502.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 24 页 共 45 页			
项目编码		010615001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.807
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3486.92	52.46	841.04	1929.89	3486.92	52.46	841.04
人工单价		小 计						1929.89	3486.92	52.46	841.04
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6310.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内					kg	1020	3.36	3427.2		
	其他材料费							-	59.72	-	
	材料费小计							-	3486.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

35-00

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 如招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 31 页 共 45 页			
项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	81.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm	100m2	0.01	941.7	5002.14		237.67	9.42	50.02		2.38
10-38	屋面 粘贴聚苯乙烯板 厚度40mm	100m2	0.01	650.52	2487.89		164.24	6.51	24.88		1.64
11-7	水泥砂浆找地面 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1784.46	934.13	99.62	421.6	17.84	9.34	1	4.22
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	9108.65		159.87	5.79	91.09		1.6
11-6	水泥砂浆找地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1482.1	751.19	79.69	349.77	14.82	7.51	0.8	3.5
人工单价		小计						64.38	182.84	1.8	13.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯乙烯板					m3	0.0408	420.8	17.17		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	36.47	84.34		
	其他材料费							-	81.33	-	
	材料费小计							-	182.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室			标段：调流调室				第 32 页 共 45 页				
项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	3.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm	100m2	0.01	941.7	5002.14		237.67	9.42	50.02		2.38
11-7	水泥砂浆找地面 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1784.46	934.13	99.62	421.6	17.84	9.34	1	4.22
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	9108.65		159.87	5.79	91.09		1.6
11-6	水泥砂浆找地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1482.1	751.19	79.69	349.77	14.82	7.51	0.8	3.5
人工单价		小计					47.87	157.96	1.8	11.7	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							219.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	36.47	84.34		
	其他材料费							-	73.62	-	
	材料费小计							-	157.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 调济閘室

标段, 调流闸室

第 35 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

8-2

综合单价分析表

工程名称: 调流閘室

标段：调流阀室

第 36 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 清流祠堂				标段: 清流祠堂				第 37 页 共 45 页							
项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		241.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2 + 12-4 # -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):15	100m2	0.01	2613.99	677.68	68.2	768.14	26.14	6.78	0.68	7.68				
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度 (mm)(位适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	2568.23		422.2	16.73	25.68		4.22				
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	5939.13		1257.47	48.12	59.39		12.58				
人工单价		小计				90.99				91.85		0.68		24.48	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								208							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0174	386.6	6.73						
	真石漆					kg	4.16	10.6	43.68						
	真石面漆					kg	0.312	26.6	8.27						
	其他材料费							-	33.18	-					
	材料费小计							-	91.87	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 39 页 共 45 页			
项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	156.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm)	100m2	0.01	1582.47	440.59	44.06	527.77	15.82	4.41	0.44	5.28
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	837.27		417.94	16	8.37		4.18
人工单价		小计						31.82	12.78	0.44	9.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								54.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0113	386.5	4.37		
	其他材料费							-	8.41	-	
	材料费小计							-	12.78	-	
								</			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：调流调室				标段：调流调室				第 40 页 共 45 页			
项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	9.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.45	1621.59	143.37	186.38	81.35	162.16	14.34	18.54
人工单价		小计						81.35	162.16	14.34	18.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								276.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	162.16	-	
	材料费小计							-	162.16	-	
		</									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 调流阀室

标段：调流阀室

第 45 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 调流阀室

标段：调流阀室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 调流阀室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大门

工程

投 标 总 价

投 标 人： 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 8 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 大门

投 标 总 价 (小写): 37,125.74

(大写): 叁万柒仟壹佰贰拾伍元柒角肆分

投 标 人: _____



许昌宏政建筑工程有限公司

(单位盖章)



法定代表人

或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: 2025 年 8 月 13日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大门标段：大门第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	29454.5	
2	措施项目	2725.63	
2.1	其中：安全文明施工费	2027.98	
2.2	其他措施费（费率类）	697.65	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1880.18	—
4.1	定额规费	1880.18	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	34060.31	
6	增值税	3065.43	—
7	含税工程造价合计	37125.74	
投标报价合计=1+2+3+4+6		37,125.74	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大门			标段: 大门			第 1 页 共 1 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					29454.5	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:6m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	3.74	11.66	43.61	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	631.63	21.98	13883.23	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	306.9	14.73	4520.64	
4	010401001001	砖基础	1. ±0.000高程以下墙体采用240厚MU10蒸压灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 2. 其它:详见图纸及规范要求	m3	1.84	512.14	942.34	
5	010401009001	实心砖柱	1. ±0.000高程以下墙体采用蒸压灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑 2. 其它:详见图纸及规范要求	m3	2.41	613.39	1478.27	
6	011205001001	石材柱面	1. 外部贴理石面砖,材质、规格、颜色等,均由施工单位提供样板	m2	16.08	317.72	5108.94	
7	010804006001	钢质花饰大门	1. 铁艺大门	m2	13.5	257.59	3477.47	
		措施项目						
本页小计							29454.5	
合 计							29454.5	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：大门				标段：大门				第 1 页 共 7 页			
项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	3.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	100m3	0.0009	478.64		3978.18	323.57	0.45		3.78	0.3
借1-1-14 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度4m以内，机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	11365.93			2864.21	5.68			1.43
人工单价		小 计						6.13		3.78 1.73	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：大门				标段：大门				第 2 页 共 7 页			
项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	631.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 大门

标段：大门

第 3 页 共 7 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 大门

标段：大门

第 4 页 共 7 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		1.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1 H900107 31 8001076	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1290.84	3361	56.26	413.22	129.08	336.1	5.63	41.33				
人工单价		小 计				129.08				336.1	5.63	41.33			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								512.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	480	252.58						
	水					m3	0.105	5.4	0.57						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2399	345.8	82.96						
	材料费小计						-	336.11	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：大门				标段：大门				第 7 页 共 7 页			
项目编码		010804006001		项目名称		钢质花饰大门		计量单位	m2	工程量	13.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
8-10 换	塑钢成品门安装 平开 换为【钢质花饰大门】	100m2	0.01	3168.89	21767.17		823.06	31.69	217.67		8.23
人工单价		小 计						31.69	217.67	8.23	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								257.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单 价（元）	合 价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电					kW·h	0.07	0.7	0.06		
	钢质花饰大门					m2	0.9604	150	144.06		
	其他材料费							-	73.56	-	
	材料费小计							-	217.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称: 大门

标段：大门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

主要材料价格表

工程名称: 大门

第 1 页 共 1 页

[illegible]

路面工程

投 标 总 价

投 标 人： 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 8 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 路面

投 标 总 价 (小写): 38,266.43

(大写): 叁万捌仟贰佰陆拾陆元肆角叁分

投 标 人: _____



(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____

(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间: 2025 年 8 月 13 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 路面

标段：路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 路面

标段：路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 路面				标段: 路面				第 1 页 共 4 页			
项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	95.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-14	石灰:粉煤灰:土 (8:80:12) 厚度20cm	100m2	0.01	629.07	10226.3	307.22	359.52	6.29	102.26	3.07	3.6
2-2-16	石灰:碎石:土 (8:20:72) 厚度20cm	100m2	0.01	891.81	2137.01	157.89	468.21	8.92	21.37	1.58	4.69
2-3-50 H802 564	水泥混凝土路面 预拌混凝土 10675 80216 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1768.26	7093.5		835.35	17.68	70.94		8.35
人工单价				小 计				32.89		194.57	4.65
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								248.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	生石灰					t	0.0574	395	22.67		
	水					m3	0.1774	5.4	0.96		
	钢板板					kg	0.0535	4.3	0.23		
	电					kW·h	0.072	0.7	0.05		
	铁件 综合					kg	0.065	4.78	0.31		
	预拌混凝土 C30					m3	0.204	340	69.36		
	黄土					m3	0.298				
	其他材料费							-	101	-	
	材料费小计							-	194.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：路面				标段：路面				第 2 页 共 4 页				
项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	52.75	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.0009	478.64		3978.15	323.57	0.45		3.78	0.3	
1-1-14 *1.6	人工挖沟、槽土方 三类土 深度4m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	11365.93			2864.21	5.68			1.43	
人工单价		小计						6.13		3.78		1.73
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								11.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 路面

标段：路面

第 3 页 共 4 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		40		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0003	227.86	6.86	8453.37	841.64	0.07			2.54		0.25			
1-2-58	履带式液压挖掘机挖运 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0003	913.72		7776.98	738.21	0.27			2.33		0.23			
1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以内) 运距6km	1000m3	0.0003			20023.94	825.96				6.01		0.24			
2-2-36	水泥稳定层(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm	100m2	0.01	249.37	5579.25	494.19	169.49	2.49	55.79	4.94	1.69					
2-3-26 + 2-3-27 * 2	沥青混凝土路面 粗粒式 人工摊铺 厚度8cm 实际厚度10cm *10	100m2	0.01	424.8	14914.6	448.63	235.65	4.25	149.15	4.49	2.36					
人工单价				小 计				7.08				203.94		20.31		4.77
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价								236.09								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水					m3	0.038	5.4	0.21							
	沥青混凝土 粗粒式					m3	0.101	1450	146.45							
	水泥 P.O 42.5					t	0.0227	390	8.85							
	碎石 综合					m3	0.1574	130	20.46							
	石屑					m3	0.1396	185	25.83							
其他材料费								-	2.16	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 路面

标段：路面

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 路面

标段：路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 路面

标段: 路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

围挡

工程

投 标 总 价

投 标 人： 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 8 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 围挡 _____

投 标 总 价 (小写)： 201,674.47 _____

(大写)： 贰拾万壹仟陆佰柒拾肆元肆角柒分 _____

投 标 人： _____

许昌宏政建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)



编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2025 年 8 月 13日

单位工程投标报价汇总表

标段：围挡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 围挡

标段：围挡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 围挡

标段：围挡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 围挡

标段：围挡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 围挡

第 1 页 共 1 页

[illegible]

临时路及降水工程

投 标 总 价

投 标 人： 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 8 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 临时路及降水

投 标 总 价 (小写)： 105,479.94

(大写)： 壹拾万伍仟肆佰柒拾玖元玖角肆分

投 标 人： _____

许昌宏政建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖章)



时 间： 2025 年 8 月 13日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 临时路及降水

标段：临时路及降水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 临时路及降水

标段：临时路及降水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 临时路及降水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

配水井工程

投 标 总 价

投 标 人： 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 8 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 配水井

投 标 总 价 (小写): 626,289.07

(大写): 陆拾贰万陆仟贰佰捌拾玖元零柒分

投 标 人: _____ 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: 冯振宇 (造价人员签字盖专用章)

时 间: 2025 年 8 月 13日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：配水井

标段：配水井

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	525429.63	
1.1	土方工程	38611.63	
1.2	混凝土工程	251416.37	
1.3	钢筋工程	151246.55	
1.4	装饰装修工程	58158.37	
1.5	栏杆及其他	23627.03	
1.6	脚手架与垂直运输	2369.68	
2	措施项目	28996.8	
2.1	其中：安全文明施工费	21519.08	
2.2	其他措施费（费率类）	7477.72	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	20150.7	—
4.1	定额规费	20150.7	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	574577.13	
6	增值税	51711.94	—
7	含税工程造价合计	626289.07	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	626,289.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井

标段: 配水井

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土方工程					38611.63	
1	040701001001	场地平整	1. 厚度30cm内的就地挖填、找平 2. 具体要求详见图纸及相关规范	m ²	40.39	1.55	62.6	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m以内 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 具体要求详见图纸及相关规范	m ³	393.61	11.66	4589.49	
3	040103001001	回填方	1. 水池四周应采用二八灰土回填, 分层夯实, 每层厚度不大于250, 压实系数不小于0.94 2. 其他要求详见图纸及相关规范	m ³	325.23	101.32	32952.3	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 自行考虑 3. 土方装车 4. 其他要求详见图纸及相关规范	m ³	68.38	14.73	1007.24	
		分部小计					38611.63	
		混凝土工程					251416.37	
1	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 混凝土泵送 4. 模板制作安装及拆除 5. 其他要求详见图纸及相关规范	m ³	5.83	438.34	2555.52	
2	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级: C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 其他要求详见图纸及相关规范	m ³	28.89	822.41	23759.42	
本页小计							64926.57	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井			标段: 配水井			第 2 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040601007001	现浇混凝土池壁 (隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 地上浇筑高度8.85m 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	110.08	1204.13	132550.63	
4	040601007002	现浇混凝土池壁 (隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 地下浇筑高度 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	34.42	1058.98	36450.09	
5	040601009001	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 地上浇筑高度8.85m 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	14.77	2303.31	34019.89	
本页小计							203020.61	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井 标段: 配水井 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 地上浇筑高度8.85m 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	5.69	1344.19	7648.44	
7	040601011001	现浇混凝土板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 地上浇筑高度8.85m 8. 其他要求详见图纸及相关规范	m3	0.45	1186.38	533.87	
8	040601015001	混凝土楼梯	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 抗渗等级P8 4. 抗冻等级F200 5. 混凝土泵送 6. 模板制作安装及拆除 7. 其他要求详见图纸及相关规范	m2	21.64	642.26	13898.51	
		分部小计					251416.37	
		钢筋工程					151246.55	
1	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ6 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.123	8535.53	1049.87	
本页小计							23130.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井

标段: 配水井

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 8$ 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.5	6221.66	3110.83	
3	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 10$ 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.518	6221.6	3222.79	
4	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 12$ 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	7.779	6015.41	46793.87	
5	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 14$ 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	3.471	5643.69	19589.25	
6	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 16$ 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	11.16	5456.14	60890.52	
7	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 18$ 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.587	5151.16	3023.73	
8	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 20$ 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.4	5023.41	2011.36	
本页小计							138642.35	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井			标段: 配水井			第 5 页 共 8 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ6 3. 箍筋 4. 钢筋制作安装 5. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.005	10778	53.89	
10	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ8 3. 箍筋 4. 钢筋制作安装 5. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.37	8239.77	3048.71	
11	040901009001	预埋铁件	1. 池盖钢板周边预埋角钢50X4 2. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.079	8541.15	674.75	
12	040901009002	预埋铁件	1. 钢爬梯制作安装 2. 刷防锈漆两道 3. 刷调和漆两道 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.55	11500	6325	
13	040901009003	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 具体要求详见图纸及相关规范	t	0.17	8541.06	1451.98	
		分部小计					151246.55	
		装饰装修工程					58158.37	
本页小计							11554.33	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井		标段: 配水井			第 6 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040308004001	涂料	高位水池壁外侧室外地坪以上外刷真石漆,颜色规格同主楼建筑,做法参12YJ1第119页外墙9C 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.涂饰底层涂料 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍 8.其他要求详见图纸及相关规范	m2	239.77	208	49872.16	
2	040308004002	涂料	1.楼梯外露面外刷真石漆,颜色规格同主楼建筑 2.其他要求详见图纸及相关规范	m2	62.25	120.09	7475.6	
3	040308004003	涂料	1.悬挑板外刷真石漆,颜色规格同主楼建筑 2.其他要求详见图纸及相关规范	m2	6.75	120.09	810.61	
		分部小计					58158.37	
		栏杆及其他					23627.03	
1	040309001001	金属栏杆	1.池顶不锈钢栏杆高度1.1m 2.做法见图集15J401(LG4-1100) 3.预埋件做法见15J401-B33-1 4.其他要求详见图纸及相关规范	m	27.6	276.38	7628.09	
本页小计							65786.46	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 配水井		标段: 配水井			第 7 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040309001002	金属栏杆	1. 楼梯不锈钢栏杆 高度1.1m 2. 做法见图集15J401(LG4-1100) 3. 预埋件做法见15J401-B33-1 4. 其他要求详见图纸及相关规范	m	29.76	276.39	8225.37	
3	040602001001	格栅	1. 池盖镀锌格栅盖板 2. 规格尺寸: 1000mm*1000mm 3. 其他要求详见图纸及相关规范	套	1	800	800	
4	040602001002	格栅	1. 池盖镀锌格栅盖板 2. 规格尺寸: 1500mm*800mm 3. 其他要求详见图纸及相关规范	套	3	1000	3000	
5	04B001	沉降观测点	1. 材质: Q235B 2. 规格: $\phi 20$ 3. 进行沉降观测 4. 其他要求详见图纸及相关规范	套	4	260	1040	
6	04B002	钢板止水带	1. 施工缝处钢板止水带 2. 规格300*4 3. 其他要求详见图纸及相关规范	m	28.4	91.61	2601.72	
7	04B003	界面剂	1. 施工缝处混凝土界面剂 2. 具体要求详见图纸及相关规范	m ²	8.52	2.7	23	
8	040309010001	防水层	1. 施工缝处水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 具体要求详见图纸及相关规范	m ²	8.52	36.25	308.85	
		分部小计					23627.03	
		脚手架与垂直运输					2369.68	
1	011701001001	综合脚手架	1. 脚手架使用费	m ²	40.39	23.85	963.3	
2	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输费	m ²	40.39	34.82	1406.38	
		分部小计					2369.68	
本页小计							18368.62	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 3 页 共 38 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 4 页 共 38 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井				标段：配水井				第 5 页 共 38 页			
项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	5.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-6 H80210553 80210555	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	509.01	3183.81		144.34	50.9	318.38		14.44
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0065	1908.32	1947.04	137.23	488.3	12.41	12.66	0.89	3.17
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价		小 计						63.31	331.56	23.9	19.57
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								438.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木模板方材					m3	0.0063	1800	11.34		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	366.9	0.04		
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费							-	7	-	
	材料费小计							-	331.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井				标段：配水井				第 6 页 共 38 页			
项目编码		040601006001		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	28.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-53 H80210321 80210561	现浇钢筋混凝土梁空式池底 平池底厚度30cm以内 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.92	3672.59		411.11	135.39	367.26		41.11
6-3-5	水处理工程 现浇混凝土模板工程 平池底木模	100m2	0.023	6087.03	2203.75	183.27	2532.57	140	50.69	4.22	58.25
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价		小 计						275.39	418.47	27.23	101.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								822.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木模板方材					m3	0.0174	1800	31.32		
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8、抗冻等级F200					m3	1.01	350	353.5		
	混凝土垫块					m3	0.0032				
	其他材料费							-	33.66	-	
	材料费小计							-	418.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井				标段：配水井				第 7 页 共 38 页			
项目编码		040601007001		项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	110.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-59 换	现浇混凝土池壁（隔墙）直、矩形厚度30cm以内，实际采用泵送混凝土施工时：人工+7.54，如超过3.6m，采用卷扬机施工时：人工+7.83，卷扬机（带塔）台班+0.59，换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2259.67	3569.29	146.43	675.6	225.97	356.93	14.64	67.56
6-3-8 + 6-3-11 * 6	水处理工程 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模 实际高度(m):3.85	100m2	0.0485	5122.75	3034.17	284.77	2146.68	248.45	147.16	13.81	104.12
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价				小 计				474.42	504.61	51.46	173.64
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								1204.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木模板方材					m3	0.0302	1800	54.36		
	铁件 综合					kg	0.6618	4.78	3.16		
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8、抗冻等级F200					m3	1.01	350	353.5		
	其他材料费							-	93.65	-	
	材料费小计							-	504.58	-	
注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。											

表-09

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井				标段：配水井				第 8 页 共 38 页			
项目编码		040601007002		项目名称		现浇混凝土池壁（隔墙）		计量单位	m3	工程量	34.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-59 H802 10321 80210 561	现浇混凝土池壁（隔墙）直、 矩形厚度30cm以内 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2224.97	3569.29		675.6	222.5	356.93		67.56
6-3-8	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 矩形池壁 木模	100m2	0.0485	3723.46	2424.93	255.22	1565.48	180.59	117.61	12.38	75.93
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价		小 计						403.09	475.06	35.39	145.45
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1058.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木模板方材					m3	0.0302	1800	54.36		
	铁件 综合					kg	0.6618	4.78	3.16		
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8、抗冻等级F200					m3	1.01	350	353.5		
	其他材料费							-	64.14	-	
	材料费小计							-	475.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井				标段：配水井				第 9 页 共 38 页			
项目编码		040601009001		项目名称		现浇混凝土池梁		计量单位	m3	工程量	14.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-3-28 + 6-3-32 * 6	水处理工程 现浇混凝土模板工程 连续梁、单梁 复合木模 实际高度(m):8.85	100m2	0.08	10522.92	5098.85	363.68	4392.62	841.83	407.91	29.09	351.41
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
6-1-77 换	现浇混凝土池梁 连续梁 实际采用泵送混凝土施工时 人工+4.89 如超过3.6m, 采用卷扬机施工时 人工+5.49, 卷扬机(带塔)台班+0.39 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2146.68	3602.26	96.79	630.03	214.67	360.23	9.68	63.01
人工单价				小 计				1066.5	768.66	61.78	416.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							2303.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木模板方材					m3	0.0014	1800	2.52		
	铁件 综合					kg	0.332	4.78	1.59		
	干混抹灰砂浆 DP M20					m3	0.001	358.7	0.36		
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8、抗冻等级F200					m3	1.01	350	353.5		
	其他材料费							-	410.69	-	
	材料费小计							-	768.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井				标段：配水井				第 10 页 共 38 页			
项目编码		040601010001		项目名称		现浇混凝土池盖板		计量单位	m3	工程量	5.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
6-1-82 换	现浇混凝土池盖 肋形盖 实际采用泵送混凝土施工时 人工+4.29 如超过3.6m, 采用卷扬机施工时 人工+5.49, 卷扬机(带塔)台班+0.39 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1366.9	3739.31	96.79	368.04	136.69	373.93	9.68	36.81
6-3-16 + 6-3-18 * 6	水处理工程 现浇混凝土模板工程 肋形池盖 复合木模 实际高度(m):9.85	100m2	0.037	9239.13	7157.92	359.02	3854.61	341.85	264.84	13.28	142.62
人工单价		小计						477.54	639.29	45.97	181.39
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1344.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木模板方材					m3	0.0325	1800	58.5		
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8, 抗冻等级F200					m3	1.01	350	353.5		
	其他材料费							-	227.28	-	
	材料费小计							-	639.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井				标段：配水井				第 11 页 共 38 页				
项目编码		040601011001		项目名称		现浇混凝土板		计量单位	m3	工程量	0.45	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1	0.52 23.01 1.96				0.52 23.01 1.96				
6-1-97 换	现浇混凝土板 平板、走道板 厚度12cm以内 实际采用泵 送混凝土施工时 人工-4.09 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	676	3812.48		353.86	67.6	381.25		35.38	
6-3-34 + 6-3-39 * 6	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 平板、走道板 复合木 模 实际高度(m):8.85	100m2	0.037	8728.62	5533.61	373.68	3653.02	322.96	204.74	13.83	135.16	
人工单价				小计				390.56		586.51	36.84	172.5
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								1186.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	木模板方材					m3	0.0019	1800	3.42			
	干混抹灰砂浆 DP M20					m3	0.0001	358.7	0.04			
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8、抗冻等级F200					m3	1.01	350	353.5			
	其他材料费							-	229.62	-		
	材料费小计							-	586.57	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井				标段：配水井				第 12 页 共 38 页			
项目编码		040601015001		项目名称		混凝土楼梯		计量单位	m2	工程量	21.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-46 H802 10557 80210 561	现浇混凝土 楼梯 直形 换 为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影 面积	0.2	340.93	929.44		148.42	68.19	185.89		29.68
借5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影 面积	0.02	8279.64	4761.4	1.25	3608.22	165.59	95.23	0.03	72.15
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价		小计				233.78		281.64		103.8	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							642.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30 抗渗等级P8,抗冻等级F200					m3	0.5172	350	181.02		
	其他材料费							-	100.56	-	
	材料费小计							-	281.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 15 页 共 38 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 配水井

标段: 配水井

第 16 页 共 38 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 25 页 共 38 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 配水井

标段: 配水井

第 26 页 共 38 页

项目编码		04030804001		项目名称		涂料		计量单位		m2	工程量		239.77	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
借12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):15	100m2	0.01	2613.99	677.68	68.2	768.14	26.14	6.78	0.68			7.68	
借10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度 (mm):(仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	1672.59	2568.23		422.2	16.73	25.68				4.22	
借14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	5839.13		1257.47	48.12	58.39				12.58	
人工单价		小计						90.98		91.85	0.68	24.48		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								208						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	真石漆					kg	4.16	10.5	43.68					
	聚合物抗裂砂浆					kg	8.25	1.75	14.44					
	其他材料费							-	33.73	-				
	材料费小计							-	91.87	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 31 页 共 38 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 配水井

标段: 配水井

第 32 页 共 38 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：配水井				标段：配水井				第 36 页 共 38 页			
项目编码		040309010001		项目名称		防水层		计量单位	m2	工程量	8.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
唐9-90 + 9-92, R*1.43	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 立面、夹实际厚度(mm):1.5 施工桩头池内零星部位时 人工*1.43	100m2	0.01	689.45	2803.41		132.81	6.89	28.03		1.33
人工单价		小计						6.89	28.03	1.33	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	28.03	-	
	材料费小计							-	28.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 配水井

标段, 配水井

第 37 页 共 38 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 38 页 共 38 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 配水井

标段：配水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 配水井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

排空阀井工程

投 标 总 价

投 标 人： 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 8 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 排空阀井

投 标 总 价 (小写)： 56,414.47

(大写)： 伍万陆仟肆佰壹拾肆元肆角柒分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



造价人员签字盖专用章



时 间： 2025 年 8 月 13日

单位工程投标报价汇总表

标段：排空阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排空阀井			标段: 排空阀井			第 1 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					47327.14	
1	040701001002	场地平整	1.厚度30cm内的就地挖填、找平 2.具体要求详见图纸及相关规范	m2	8.58	1.55	13.3	
2	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m以内 3.弃土运距:自行考虑 4.具体要求详见图纸及相关规范	m3	149.85	11.66	1747.25	
3	040103001002	回填方	1.素土回填,压实度不小于0.93 2.其他要求详见图纸及相关规范	m3	134.48	21.98	2955.87	
4	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑 3.土方装车 4.其他要求详见图纸及相关规范	m3	15.37	14.73	226.4	
5	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.商品混凝土运距自行考虑 3.混凝土泵送 4.模板制作安装及拆除 5.其他要求详见图纸及相关规范	m3	1.21	438.34	530.39	
6	040303002001	混凝土井底	1.混凝土强度等级:C30 2.商品混凝土运距自行考虑 3.混凝土泵送 4.模板制作安装及拆除 5.其他要求详见图纸及相关规范	m3	3.4	822.39	2796.13	
本页小计							8269.34	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排空阀井

标段: 排空阀井

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040405001001	井壁混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 混凝土泵送 4. 模板制作安装及拆除 5. 其他要求详见图纸及相关规范	m ³	12.66	1053.98	13406.69	
8	010512008001	井盖板	1. 混凝土强度等级: C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 混凝土泵送 4. 模板制作安装及拆除 5. 其他要求详见图纸及相关规范	m ³	0.95	855.16	812.4	
9	010512008002	井圈	1. 混凝土强度等级: C30 2. 商品混凝土运距自行考虑 3. 混凝土泵送 4. 模板制作安装及拆除 5. 其他要求详见图纸及相关规范	m ³	0.22	1100.78	242.17	
10	010514002001	其他构件	1. 预制混凝土井盖 2. 混凝土强度等级: C30 3. 直径 ϕ 1000mm, 板厚 150mm 4. 模板制作安装及拆除 5. 其他要求详见图纸及相关规范	套	2	102.48	204.96	
11	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ 12 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.038	6015.53	228.59	
12	040901001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ 14 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	2.351	5643.69	13268.32	
本页小计							28163.13	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排空阀井			标段: 排空阀井			第 3 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	040901001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 16$ 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.332	5456.12	1811.43	
14	040901001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 18$ 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.018	5151.67	92.73	
15	040901001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 22$ 3. 钢筋制作安装 4. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.189	4879.84	922.29	
16	04B004	成品混凝土管	1. 集水井处成品混凝土管插入现浇混凝土中100mm 2. 管内径300mm 3. 其他要求详见图纸及相关规范	m	0.6	1336.51	801.91	
17	04B005	爬梯	1. 井内踏步按 $\Phi 360$ 交错布置, 当踏步间距不足360时, 将剩下长度留于洞口处 2. 做法见05S502-第88页 3. 其他要求详见图纸及相关规范	t	0.017	11500	195.5	
18	040601027001	刚性防水	1. 阀井顶部设细石混凝土刚性防水层, 内掺5%防水剂, 最薄处厚度不小于20mm 2. 其他要求详见图纸及相关规范	m ²	7.57	26.11	197.65	
本页小计							4021.51	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排空阀井			标段: 排空阀井			第 4 页 共 4 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
19	080802013001	标识牌	1. 矩形标识牌 2. 标志牌材料采用2.0mm厚铝板, 金属漆, 烤漆工艺 3. 版面文字参考交通标志专用字体, 版面采用蓝底白图案 4. 其他要求详见图纸及相关规范	块	1	800	800	
20	080802013002	标识牌	1. 圆形标识牌 2. 不锈钢铭牌直径8cm, 厚度为2.0mm, 采用激光刻字, 文字要求为红色 3. 其他要求详见图纸及相关规范	块	1	1150	1150	
21	080802013003	标识牌	1. 井盖上设标识牌, 禁止堆放重物, 禁止过车 2. 粘贴式标志牌长17cm宽7cm, 文字颜色为黑色, 底色为黄色 3. 其他要求详见图纸及相关规范	块	1	685	685	
22	040205018001	警示柱	1. 里程碑标志桩 2. 标志桩采用C25预制钢筋砼, 基础采用现浇C25素混凝土, 每个阀井周边设4根 3. 标志桩地面以上采用四面刻字, 字体采用机床阴刻, 刻字后填漆 4. 版面文字红色, 底色为白色, 顶部箭头红色, 标记水流颜色 5. 其他要求详见图纸及相关规范	根	4	800	3200	
23	041101005001	井字架	1. 井深3.1m	座	2	519.08	1038.16	
		措施项目						
本页小计							6873.16	
合 计							47327.14	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排空阀井				标段：排空阀井				第 5 页 共 23 页			
项目编码		040303001002		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	1.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-6 H8021 0653 802106 55	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	509.01	3183.81		144.34	50.9	318.38		14.44
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0065	1908.32	1947.04	137.23	488.3	12.41	12.66	0.89	3.17
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价				小 计				63.31			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				331.56			
				清单项目综合单价				438.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	木模板方材				m3	0.0063	1800	11.34			
	预拌水泥砂浆 1:2				m3	0.0001	366.9	0.04			
	预拌混凝土 C15				m3	1.01	310	313.1			
	其他材料费						-	7	-		
	材料费小计						-	331.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：排空阀井				标段：排空阀井				第 6 页 共 23 页			
项目编码		040303002001		项目名称		混凝土井底		计量单位	m3	工程量	3.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-53 H802 10321 80210 56L	现浇钢筋混凝土梁空式池底 平池底厚度30cm以内 换为 【现拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.92	3672.59		411.11	135.39	367.26		41.11
6-3-5	水处理工程 现浇混凝土模板 工程 平池底木模	100m2	0.023	6087.03	2203.75	183.27	2532.57	140	50.69	4.22	58.25
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52	23.01	1.96
人工单价		小计						275.39	418.47	27.23	101.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								822.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木模板方材					m3	0.0174	1800	31.32		
	混凝土垫块					m3	0.0032				
	其他材料费							-	387.16	-	
	材料费小计							-	418.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排空阀井				标段: 排空阀井				第 8 页 共 23 页							
项目编码		010612008001		项目名称		井盖板		计量单位		m3		工程量		0.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-635 H80 210659 8021 0561	预制 矩形盖板板厚10cm以内 垫为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2320.85	3617.86		618.22	232.09	361.79				61.82		
5-4-9	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 顶(盖)板 复合木模	100m2	0.02	4894.6	2445.37	109.53	1249.22	97.89	48.91		2.19		24.99		
3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	1		0.52	23.01	1.96		0.52		23.01		1.96		
人工单价		小计						329.98		411.22		25.2		88.77	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										855.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	木模板方材					m3	0.001	1800	1.8						
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	356.9	0.04						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4						
	其他材料费							-	66.95	-					
	材料费小计							-	411.19	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏, 并按“暂估合价”栏

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 17 页 共 23 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 18 页 共 23 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 19 页 共 23 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 20 页 共 23 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 23 页 共 23 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 排空阀井

标段：排空阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 排空阀井

第 1 页 共 1 页

[illegible]

管道及安装工程

投 标 总 价

投 标 人： 许昌宏政建筑工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 8 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 管道及安装

投 标 总 价 (小写)： 2,038,971.71

(大写)： 贰佰零叁万捌仟玖佰柒拾壹元柒角壹分

投 标 人： _____

许昌宏政建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 2025 年 8 月 13日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 管道及安装		标段: 管道及安装	第 1 页 共 1 页
序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	1846791.16	
1.1	管道	304489.69	
1.2	连接工程线路 阀门	462241.02	
1.3	电气	489505.27	
1.4	自动化系统	590555.18	
2	措施项目	13315.94	
2.1	其中: 安全文明施工费	9415.73	
2.2	其他措施费(费率类)	3900.21	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	10509.15	—
4.1	定额规费	10509.15	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1870616.25	
6	增值税	168355.46	—
7	含税工程造价合计	2038971.71	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,038,971.71	0

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装			标段: 管道及安装			第 1 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		管道					304489.69	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 详见图纸	m3	501.45	11.66	5846.91	
2	040103001001	回填方	1. 回填土 2. 详见图纸	m3	470.24	21.98	10335.88	
3	040103001002	回填方	1. 砂垫层 2. 详见图纸	m3	31.21	343.3	10714.39	
4	040501002001	钢管	1. 涂塑复合钢管DN500 2. 详见图纸	m	118.58	1929.42	228790.62	
5	040501001001	混凝土管	1. 过路套管 2. 详见图纸	m	15	1336.53	20047.95	
6	040503002001	混凝土支墩	1. 71.32° 水平弯管镇墩 2. 详见图纸	座	1	6769.27	6769.27	
7	040503002002	混凝土支墩	1. 40° 水平弯管镇墩 2. 详见图纸	座	1	6769.27	6769.27	
8	040503002003	混凝土支墩	1. 11.25° 竖直下弯镇墩 2. 详见图纸	座	1	2707.7	2707.7	
9	040503002004	混凝土支墩	1. 水平三通镇墩 2. 详见图纸	座	1	2707.7	2707.7	
10	04B001	沉降观测	1. 沉降观测 2. 详见图纸	项	1	9800	9800	
		分部小计					304489.69	
		连接工程线路阀门					462241.02	
1	040502005001	阀门	1. 电动双偏心蝶阀 DN42X-10 DN500 2. 详见图纸	个	1	6957.99	6957.99	
2	040502005002	阀门	1. 调流调压阀 DN500 2. 详见图纸	个	1	356957.99	356957.99	
3	040502005003	阀门	1. C2F 传力接头DN500 2. 详见图纸	个	2	3357.99	6715.98	
4	040502005004	阀门	1. C2F 传力接头DN200 2. 详见图纸	个	1	869.82	869.82	
5	040502005005	阀门	1. 复合式空气阀DN100 2. 详见图纸	个	2	3138.51	6277.02	
本页小计							682268.49	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装			标段: 管道及安装			第 2 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	040502005006	阀门	1. 手动偏心半球阀 DN100 2. 详见图纸	个	2	1538.51	3077.02	
7	040502005007	阀门	1. 手动偏心半球阀 DN200 2. 详见图纸	个	1	2969.82	2969.82	
8	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力变送器 MPM4730型 2. 详见图纸	台	1	2288.51	2288.51	
9	040502006001	法兰	1. 平焊法兰 DN500 2. 详见图纸	个	4	1622.9	6491.6	
10	040502006002	法兰	1. 平焊法兰 DN100 2. 详见图纸	个	2	184.32	368.64	
11	040502006003	法兰	1. 平焊法兰 DN200 2. 详见图纸	个	1	400.36	400.36	
12	030104003001	梁式起重机	1. 名称: 电动单梁 起重机 LDA-5 2. 详见图纸	台	1	49370.68	49370.68	
13	040502002001	钢管管件制作、 安装	1. 种类: 弯头、三通等 2. 详见图纸	项	1	12965.99	12965.99	
14	040502008001	套管制作、安装	1. 套管制作、安装 2. 详见图纸	个	4	1632.4	6529.6	
		分部小计					462241.02	
		电气					489505.27	
		配水井电气					245612.86	
1	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 KVVP-450/750-4× 1.5 2. 详见图纸	m	300	10.5	3150	
2	030408002002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 DJYP3V-2×2×1.5 2. 详见图纸	m	300	16.39	4917	
3	030408002003	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 KVVP-450/750-4× 2.5 2. 详见图纸	m	300	14.46	4338	
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 焊接钢管 SC40 2. 详见图纸	m	300	38.07	11421	
5	030601005001	液位计	1. 名称: 超声波液 位计 FNU30 2. 详见图纸	台	1	1692.33	1692.33	
本页小计							109980.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装			标段: 管道及安装			第 3 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030412007001	一般路灯	1. 名称: 高杆照明灯(LED灯) 1x120W 2. 详见图纸	套	1	3015.32	3015.32	
7	030409002001	接地母线	1. 名称: 40x4不锈钢扁钢 2. 详见图纸	m	30.3	70.03	2121.91	
8	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位联接板 2. 详见图纸	台	1	1572.1	1572.1	
9	040602035001	启闭机	1. 启闭机(含丝杆、闸门等) 2. 详见图纸	台	4	53346.3	213385.2	
		调流阀室电气					243892.41	
1	030404017001	配电箱	1. 名称: MNS动力配电箱 2. 详见图纸	台	1	21489.52	21489.52	
2	030404016001	控制箱	1. 名称: PLC控制柜PK-10 2. 详见图纸	台	1	35789.52	35789.52	
3	030404016002	控制箱	1. 名称: EPS应急电源15kW 2. 详见图纸	台	1	83261.27	83261.27	
4	030404017002	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 详见图纸	台	1	861.27	861.27	
5	030307005001	支架制作安装	1. 名称: 电缆桥架支撑架 2. 详见图纸	t	0.08	14783.26	1182.66	
6	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆YJV-0.6/1-2x2.5 2. 详见图纸	m	14	12.53	175.42	
7	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆YJV-0.6/1-4x4 2. 详见图纸	m	27.5	22.23	611.33	
8	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆YJV-0.6/1-4x6 2. 详见图纸	m	14	30.4	425.6	
9	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆YJV-0.6/1-4x16 2. 详见图纸	m	7	60.61	424.27	
10	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆YJV-0.6/1-4x25 2. 详见图纸	m	185	96.03	17765.55	
本页小计							382080.94	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装

标段: 管道及安装

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030408002004	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 ZR-KVVP-2×1.5 2. 详见图纸	m	44	7.66	337.04	
12	030408002007	控制电缆	1. 名称: 四芯屏蔽 电缆 2. 详见图纸	m	72	35.88	2583.36	
13	030408002008	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 ZR-KVVP-5×1.5 2. 详见图纸	m	18	11.82	212.76	
14	030408002005	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 ZR-KVVP-7×1.5 2. 详见图纸	m	33	16.39	540.87	
15	030408002006	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 ZR-KVVP-10×1.5 2. 详见图纸	m	15	20.61	309.15	
16	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 20 3. 详见图纸	m	125	18.54	2317.5	
17	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 25 3. 详见图纸	m	18	22.63	407.34	
18	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 32 3. 详见图纸	m	108.5	28.1	3048.85	
19	030408003004	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 40 3. 详见图纸	m	14	38.07	532.98	
20	030408003005	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 50 3. 详见图纸	m	287	49.4	14177.8	
21	030408003007	电缆保护管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: 80 3. 详见图纸	m	185	80.53	14898.05	
22	030412001001	普通灯具	1. 名称: 天棚灯 150 w 2. 详见图纸	套	2	1145.54	2291.08	
23	030412001002	普通灯具	1. 名称: 壁灯 40w 2. 详见图纸	套	6	226.67	1360.02	
24	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联单控 开关 2. 详见图纸	个	1	16.31	16.31	
25	030411001001	配管	1. 名称: 刚性阻燃 管 PVC16 2. 详见图纸	m	100	13.95	1395	
本页小计							44428.11	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装 标段: 管道及安装 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 BV-2×2.5 2. 详见图纸	m	100	6.81	681	
27	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线50×5 2. 详见图纸	m	800	40.03	32024	
28	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线50×6 2. 详见图纸	m	50	40.78	2039	
29	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 详见图纸	m	45.2	16.46	743.99	
30	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 详见图纸	m	55	36.18	1989.9	
		分部小计					489505.27	
		自动化系统					590555.18	
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 红外球形网络摄像机 2. 详见图纸	台	5	10011.04	50055.2	
2	031101069001	工作站	1. 名称: 视频工作站 2. 详见图纸	套	1	10104.4	10104.4	
3	030507013001	录像设备	1. 名称: 数字硬盘录像机 2. 详见图纸	套	1	20369.9	20369.9	
4	030501012001	交换机	1. 名称: 网络交换机 2. 详见图纸	套	2	5469.24	10938.48	
5	030501005001	插箱、机柜	1. 名称: 机柜及线缆 2. 详见图纸	台	1	11197.57	11197.57	
6	030507006001	出入口控制设备	1. 名称: 门禁系统 2. 详见图纸	套	1	10500	10500	
7	030501012002	交换机	1. 名称: 工业以太网交换机 2. 详见图纸	套	2	8529.24	17058.48	
8	030501003001	控制设备	1. 名称: 网闸 2. 详见图纸	台	1	70578.36	70578.36	
9	030501011001	防火墙	1. 名称: 防火墙 2. 详见图纸	套	1	70578.36	70578.36	
10	030502007001	光缆	1. 名称: 光缆 2. 详见图纸	m	2000	49.75	99500	
本页小计							408358.64	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装			标段: 管道及安装			第 6 页 共 7 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	031101055001	光电转换器	1. 规格: 光电转换器 2. 详见图纸	个	2	5433.64	10867.28	
12	031101091001	通信系统联测	1. 通信系统联测 2. 详见图纸	站	1	9676.09	9676.09	
13	030414007001	不间断电源	1. 名称: UPS电源 (含蓄电池) 2. 详见图纸	系统	1	20131.06	20131.06	
14	030501017001	软件	1. 名称: 长葛第四水厂连接工程管理软件视频软件 2. 详见图纸	套	1	9800	9800	
15	030501017002	软件	1. 名称: 长葛管理所阀门监控系统数据库软件及监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	19800	19800	
16	030501017003	软件	1. 名称: 许昌市市管理处阀门监控系统数据库软件及监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	19800	19800	
17	030501017004	软件	1. 名称: 长葛管理所视频监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	9800	9800	
18	030501017005	软件	1. 名称: 许昌市管理处视频监控系统软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	9800	9800	
19	030501017006	软件	1. 名称: 省南水北调运保中心调度中心泵站(闸门)监控系统数据库软件、监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	46000	46000	
20	030501017007	软件	1. 名称: 省南水北调运保中心调度中心水量调度模型及软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	46000	46000	
21	030501017008	软件	1. 名称: 省南水北调运保中心调度中心视频监控软件扩充、调整 2. 详见图纸	套	1	18000	18000	
本页小计							219674.43	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：管道及安装

标段：管道及安装

第 1 页 共 84 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	501.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-221	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土	1000m3	0.001	478.64		3978.18	323.57	0.45		3.78	0.32
1-1-14 *1.5	人工挖沟、槽土方 三类土深度4m以内、机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时子目*1.5	100m3	0.0005	11365.93			2864.21	5.68			1.43
人工单价		小计						6.13		3.78 1.73	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
										</	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装

标段：管道及安装

第 2 页 共 84 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		470.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05				1.89		4.04	
人工单价		小计						16.05				1.89		4.04	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 3 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 4 页 共 84 页

项目编码	040601002001	项目名称		钢管	计量单位	m	工程量	118.58			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-255	承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(膨胀水泥接口)公称直径50mm以内	10m	0.1	332.57	40.04	89.13	87.44	33.26	4	8.91	8.74
5-1-377	管道消毒冲洗 公称直径500mm以内	100m	0.01	451.82	619.48		107.23	4.52	6.19		1.07
5-1-357	气压试验 公称直径500mm以内	100m	0.01	822.36	188.61	65.33	195.06	8.22	1.89	0.65	1.96
人工单价				小计				46			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				1850					
清单项目综合单价							1929.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	涂塑复合钢管DN500 管外径*壁厚 529mm*9mm以内				m	1	1850	1850	-		
	其他材料费						-	12.06	-		
	材料费小计						-	1862.06	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 9 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 10 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 11 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 12 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 13 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 14 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 15 页 共 84 页			
项目编码		040602006005		项目名称		阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	80.76	30.18	2.64	24.93	80.76	30.18	2.64	24.93
人工单价		小计						80.76	30.18	2.64	24.93
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								3138.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合空气阀 公称直径100mm以内					个	1	3000	3000		
	其他材料费							-	30.18	-	
	材料费小计							-	3030.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 16 页 共 84 页			
项目编码		040602006006		项目名称		阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
借10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	80.76	30.18	2.64	24.93	80.76	30.18	2.64	24.93
人 工 单 价		小 计						80.76	30.18	2.64	24.93
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						1400			
清单项目综合单价								1538.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动偏心半球阀 公称直径100mm以内					个	1	1400	1400		
	其他材料费							-	30.18	-	
	材料费小计							-	1430.18	-	
											</

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 17 页 共 84 页			
项目编码		040602005007		项目名称		阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-45	法兰阀门安装 公称直径200mm以内	个	1	144.04	58.39	20.86	46.53	144.04	58.39	20.86	46.53
人工单价		小 计						144.04	58.39	20.86	46.53
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						2700			
清单项目综合单价								2969.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动偏心半球阀 公称直径200mm以内					个	1	2700	2700		
	其他材料费							-	58.39	-	
	材料费小计							-	2758.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 18 页 共 84 页			
项目编码		030601002001		项目名称		压力仪表		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润
借10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	80.76	30.18	2.64	24.93	80.76	30.18	2.64	24.93
人 工 单 价		小 计						80.76	30.18	2.64	24.93
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						2150			
清单项目综合单价								2288.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	压力变送器MPM4730型					个	1	2150	2150		
	其他材料费							-	30.18	-	
	材料费小计							-	2180.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 19 页 共 84 页			
项目编码		040602006001		项目名称		法兰		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-151	碳钢平焊法兰安装 公称直径500mm以内	副	1	277.26	257.31	137.36	90.97	277.26	257.31	137.36	90.97
人工单价		小计				277.26		277.26	257.31	137.36	90.97
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费				860		860			
清单项目综合单价							1622.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平焊法兰 公称直径500mm以内					片	2	430	860		
	其他材料费							-	257.31	-	
	材料费小计							-	1117.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 20 页 共 84 页			
项目编码		040602006002		项目名称		法兰		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	67.3	25.01	11.24	20.77	67.3	25.01	11.24	20.77
人工单价		小计						67.3	25.01	11.24	20.77
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						60			
清单项目综合单价							184.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平焊法兰 公称直径100mm以内					片	2	30	60		
	其他材料费							-	25.01	-	
	材料费小计							-	85.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 33 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 34 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 35 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 如招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 36 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 如招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 37 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 如招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 38 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 39 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 40 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 47 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 48 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 49 页 共 84 页			
项目编码		030408003002		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	125
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	49.72	10.88		16.61	4.97	1.09		1.66
人工单价		小计						4.97	1.09		1.66
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						10.82			
清单项目综合单价								18.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC20					m	1.03	10.5	10.82		
	其他材料费							-	1.09	-	
	材料费小计							-	11.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 50 页 共 84 页			
项目编码		030408003006		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-12-68	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤25	10m	0.1	60.36	18.3		19.93	6.04	1.83		1.99
人工单价		小计						6.04	1.83		1.99
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						12.77			
清单项目综合单价								22.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC25					m	1.03	12.4	12.77		
	其他材料费							-	1.83	-	
	材料费小计							-	14.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 51 页 共 84 页			
项目编码		030408003003		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	108.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-12-69	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤32	10m	0.1	65.02	21.29	0.54	21.18	6.5	2.13	0.05	2.12
人工单价		小 计						6.5	2.13	0.05	2.12
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						17.3			
清单项目综合单价								28.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC32					m	1.03	16.8	17.3		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	19.42	-	
		</									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 52 页 共 84 页			
项目编码		030408003004		项目名称		电缆保护管		计量单位	m	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-12-70	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤40	10m	0.1	102.6	32.7	0.54	33.65	10.26	3.27	0.05	3.37
人工单价		小 计						10.26	3.27	0.05	3.37
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						21.12			
清单项目综合单价								38.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 SC40					m	1.03	20.5	21.12		
	其他材料费							-	3.27	-	
	材料费小计							-	24.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 59 页 共 84 页			
项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	10.63	1.9		3.33	1.06	0.19		0.34
人工单价		小计						1.06	0.19		0.34
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						5.22			
清单项目综合单价								6.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 BV-2×2.5					m	1.16	4.5	5.22		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	5.4	-	
						</					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 60 页 共 84 页			
项目编码		030409002002		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	800
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	11.08	13.8	0.57	3.33	11.08	13.8	0.57	3.33
人工单价		小 计						11.08	13.8	0.57	3.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						11.25			
清单项目综合单价							40.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地母线 50*5					kg	2.5	4.5	11.25		
	其他材料费							-	13.8	-	
	材料费小计							-	25.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 63 页 共 84 页			
项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位	m	工程量	55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	21.81	2.31	1.37	6.64	21.81	2.31	1.37	6.64
人工单价		小 计						21.81	2.31	1.37	6.64
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						4.05			
清单项目综合单价								36.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌圆钢 Φ16					m	1.05	3.86	4.05		
	其他材料费							-	2.31	-	
	材料费小计							-	6.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：管道及安装				标段：管道及安装				第 64 页 共 84 页			
项目编码		030607009001		项目名称		监控摄像设备		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-6-78	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含拍照功能)	台	1	104.88	4.29	0.72	31.15	104.88	4.29	0.72	31.15
人工单价		小计						104.88	4.29	0.72	31.15
安装工134元/工日		未计价材料费						9870			
清单项目综合单价								10011.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外球形网络摄像机					台	1	9870	9870		
	其他材料费							-	4.29	-	
	材料费小计							-	9874.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 67 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 68 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 69 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 70 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 71 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 72 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段、管道及安装

第 73 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：管道及安装

第 74 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段、管道及安装

第 81 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 82 页 共 84 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 管道及安装

标段：管道及安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称： 管道及安装

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单 价	合 价
1	BCCLF20	长葛管理所阀门监控系统 数据库软件及监控软件扩 充、调整		套	1	19800	19800
2	BCCLF22	许昌市管理处阀门监控 系统数据库软件及监控软 件扩充、调整		套	1	19800	19800
3	BCCLF37	省南水北调运保中心调度 中心泵站（阀门）监控系 统数据库软件、监控软件 扩充、调整		套	1	46000	46000
4	BCCLF37@1	省南水北调运保中心调度 中心水量调度模型及软件 扩充、调整		套	1	46000	46000
5	BCCLF38	省南水北调运保中心调度 中心视频监控软件扩充、 调整		套	1	18000	18000
6	BCCLF9	光缆		套	2040	44.6	90984
7	17010131@1	涂塑复合钢管DN500	管外径*壁厚 529mm*9 mm以内	m	118.58	1850	219373
8	19000201@2	调流调压阀 DN500	公称直径500mm以内	个	1	356000	356000
9	28110000@5	电力电缆YJV-0.6/1-4×25	截面≤35mm2	m	186.85	85.05	15891.59
10	补充主材002@1	电动单梁起重机 LDA-5		台	1	30000	30000
11	补充主材005@1	启闭机		台	4	51700	206800
12	补充主材006@1	MNS动力配电柜		台	1	21000	21000
13	补充主材007@1	PLC控制柜PK-10		台	1	35300	35300
14	补充主材008@1	EPS应急电源15kW		台	1	83000	83000
15	补充主材010@1	红外球形网络摄像机		台	5	9870	49350
16	补充主材012@1	数字硬盘录像机		台	1	19800	19800
17	补充主材013@2	工业以太网交换机		台	2	7960	15920
18	补充主材014@1	网闸		台	1	70000	70000
19	补充主材015@1	防火墙		台	1	70000	70000
20	补充主材017@1	UPS电源（含蓄电池）		台	1	19000	19000
21	17290115	钢筋混凝土管	管径300mm以内	m	15.375	1285.6	19766.1

