

巩义洛口仓遗址工作站工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位盖章)

巩义洛口仓遗址工作站 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

单项工程清单报价汇总表

工程名称:单项工程1

第1页 共1页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

表-03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AP1 2. 安装方式:明装 3. 含端子接线\电缆头制作安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 安装方式:明装 3. 含端子接线 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL2 2. 安装方式:明装 3. 含端子接线 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AK1 2. 安装方式:明装 3. 含端子接线 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱ALG 2. 安装方式:明装 3. 含端子接线 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称: PD箱 2. 安装方式:明装 3. 含端子接线 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	台	1			
7	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		灯具开关						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:防水式吸顶荧光灯 2. 型号:220V/22W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	套	10			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
2	030412001001	普通灯具	1. 名称: 红外人体感应+光控节能灯 2. 型号: 13W LED 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	套	46			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称: 集中电源疏散照明灯(A型) 楼层指示灯 2. 型号: DC36V 5W(自带电源) 3. 安装方式: 底边距地2.5m挂装 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	套	23			
4	030412004002	装饰灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 型号: DC36V 2W(自带电源) 3. 安装方式: 壁装, 门框上0.1m 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	套	4			
5	030412005002	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: ~250V, 1x21W(T5管) 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	套	30			
6	030412005003	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: ~250V, 2x24W(T5管) 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	套	30			
7	030412005004	荧光灯	1. 名称: 双管应急荧光灯 2. 型号: ~250V, 2x24W(T5管) 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	套	2			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称: 安全出口指示灯 2. 型号: DC36V 2W(自带电源) 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm 3. 安装方式: 壁装, 门框上0.1m 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	套	3			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:单向单面疏散指示灯 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 2. 型号:DC36V 2W(自带电源) 3. 安装方式:暗装,0.5m 4. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	套	16			
10	030412004005	装饰灯	1. 名称:单向双面疏散指示灯 多信息复合标志灯具 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 2. 型号:DC36V 2W(自带电源) 3. 安装方式:吊装,2.6m 4. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	套	1			
11	030412004006	装饰灯	1. 名称:双向单面疏散指示灯 2. 型号:DC36V 2W(自带电源) 3. 安装方式:暗装,0.5m 4. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	套	1			
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	个	46			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	个	141			
14	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:PVC 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	个	126			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗装 3. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	个	16			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
16	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 安装方式: 暗装 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	8			
17	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 安装方式: 暗装 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	6			
18	030404035001	插座	1. 名称: 防溅五孔安全插座(安全型) 2. 安装方式: 暗装 3. 规格型号: ~250V 10A 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	7			
19	030404035002	插座	1. 名称: 三孔安全插座带开关 2. 安装方式: 暗装 3. 规格型号: ~250V 16A 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	25			
20	030404035003	插座	1. 名称: 五孔安全插座 2. 安装方式: 暗装 3. 规格型号: ~250V 10A 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	58			
21	030404035004	插座	1. 名称: 五孔安全插座(带防溅罩) 2. 安装方式: 暗装 3. 规格型号: ~250V 10A 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	2			
		配管配线						
1	030411003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 型号: 300*200 3. 支架: 含支架制作安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	5.67			
2	030411003002	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 型号: 200*100 3. 支架: 含支架制作安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	34.81			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
3	030411003003	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 型号: 150*100 3. 支架: 含支架制作安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	26.39			
4	030411003004	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 型号: 100*100 3. 支架: 含支架制作安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	9.23			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4x25+1x16 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	7.56			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5x6 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	51.10			
7	030411001003	配管	1. 名称: 配管 含剔槽 恢复 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	12.95			
8	030411001004	配管	1. 名称: 配管 含剔槽 恢复 2. 材质: JDG 3. 规格: DN16 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	228.54			
9	030411001005	配管	1. 名称: 配管 含剔槽 恢复 2. 材质: PVC管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	477.87			
10	030411001006	配管	1. 名称: 配管 含剔槽 恢复 2. 材质: PVC管 3. 规格: DN16 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	443.57			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	1334.36			
12	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	560.56			
13	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	3149.22			
14	030411004004	配线	1. 名称:桥架配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	271.20			
15	030411004005	配线	1. 名称:桥架配线 2. 型号:WDZN-BYJ-4 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	20.92			
		防雷						
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 MEB 2. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	台	1			
2	030414011001	接地装置	接地系统测试 接地网	系统	1			
		弱电						
1	030501010001	收发器	1. 名称:传输、发送接收器 2. 安装方式:壁挂、支架不低于2.8m安装 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	套	8			
2	030411005001	接线箱	1. 名称:光纤配线箱 含箱内设备及跳线接线 2. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	1			
3	030411005002	接线箱	1. 名称:视频监控系统网络机箱 含箱内设备及跳线接线 2. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
4	040205020001	监控摄像机	1. 名称: 红外网络高清半球摄像机 200万像素 2. 安装方式: 壁挂、支架、吊杆不低于2.8m安装 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	台	9			
5	040205020002	监控摄像机	1. 名称: 红外网络高清枪型报警摄像机 200万像素、报警接口 2. 安装方式: 壁挂、支架、吊杆不低于2.8m安装 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	台	4			
6	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称: 电源监控主机 2. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	台	1			
7	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称: 电源监控模块 2. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	1			
8	030504003001	通信接口输入输出设备	1. 名称: 无线网络信号放大器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	5			
9	030411003005	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 型号: 150*100 3. 支架: 含支架制作安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	7.43			
10	030411003006	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 型号: 100*100 3. 支架: 含支架制作安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	64.14			
11	030411001007	配管	1. 名称: 配管 含剔槽 恢复 2. 材质: PVC管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	58.85			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程 标段: 第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
12	030411001008	配管	1. 名称:配管 含剔槽 恢复 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	33.26			
13	030502008001	光纤束、光缆外护套	1. 名称:2芯光纤 2. 配置形式:穿管 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	59.60			
14	030502008002	光纤束、光缆外护套	1. 名称:2芯光纤 2. 配置形式:桥架 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	88.84			
15	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:RVV-2*1.5 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	76.69			
16	030411004007	配线	1. 名称:桥架配线 2. 型号:RVV-2*1.5 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	277.29			
17	030502005001	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 型号:UTPCAT6 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	102.86			
18	030502005002	双绞线缆	1. 名称:桥架配线 2. 型号:UTPCAT6 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	389.29			
19	030507018001	安全防范全系统调试	安全防范全系统调试	系统	1			
		给排水						
		给水						
1	031001006008	塑料管	1. 名称:给水管 含套管、预留洞、堵洞 2. 材质规格:PP-R给水管 De63 S4系列。 3. 连接形式:热熔连接 4. 水压试验、水冲洗、管卡安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	3.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程					标段:		第9页 共12页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
2	031001006009	塑料管	1. 名称:给水管 含套管、预留洞、堵洞 2. 材质规格:PP-R给水管 De50 S4系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 水压试验、水冲洗、管卡安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	4.60			
3	031001006010	塑料管	1. 名称:给水管 含套管、预留洞、堵洞 2. 材质规格:PP-R给水管 De25 S4系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 水压试验、水冲洗、管卡安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	17.21			
4	031001006011	塑料管	1. 名称:给水管 含套管、预留洞、堵洞 2. 材质规格:PP-R给水管 De20 S4系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 水压试验、水冲洗、管卡安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	3.78			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 3. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:全铜截止阀 3. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1			
		热水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	031001006012	塑料管	1. 名称:热水管 含套管、预留洞、堵洞 2. 材质规格:PP-R管 De25 S3.2系列。 3. 连接形式:热熔连接 4. 水压试验、水冲洗、管卡安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	7.80			
2	031001006013	塑料管	1. 名称:热水管 含套管、预留洞、堵洞 2. 材质规格:PP-R管 De20 S3.2系列。 3. 连接形式:热熔连接 4. 水压试验、水冲洗、管卡安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	3.77			
		排水						
1	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 含套管、预留洞、堵洞 2. 介质:生活污水 3. 材质:PVC-U光壁管 4. 规格:De110 5. 连接形式:承插连接; 6. 管卡安装 7. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	10.08			
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位: 室内 含套管、预留洞、堵洞 2. 介质:生活污水 3. 材质:PVC-U光壁管 4. 规格:De50 5. 连接形式:承插连接; 6. 管卡安装 7. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	5.60			
		雨水						
		卫生器具						
1	031004006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	组	6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
2	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	组	3			
3	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 组装形式:成套安装 3. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	组	4			
4	031004004001	洗涤盆	1. 名称:拖布池 2. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	组	1			
5	031004004002	洗涤盆	1. 名称:厨房洗涤盆 2. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	组	1			
6	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:电热水器 储水式电热水器 80L 3KW 2. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	台	2			
7	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	套	2			
8	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 DN50 2. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	组	4			
		消防水						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3, 3. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	具	12			
		暖通						
1	030108006001	其他风机	1. 名称:排气扇 2. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	台	11			
2	031002003001	套管	1. 名称:空调水套管 2. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	个	24			
3	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 名称:固定挡烟垂壁 垂壁底据地2.2m 2. 其他:未尽事项详见图纸及规范要求	m2	4.51			
		太阳能光伏发电系统						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	030405001001	蓄电池	1. 名称:光伏电池组 2. 型号:245Wp多晶硅光伏电 池组件	个	10			
2	030404036001	其他电器	1. 名称:名称: 20kW逆变器	台	1			
3	030405002001	支架	1. 名称:光伏支架	m	56.00			
4	030404016001	电气控制设备	1. 名称: 监控系统以及 若干相关附件等	台	1			
5	030408002001	控制电缆	1. 名称:辐照电缆	m	54.00			
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

计 日 工 表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	其中：定额规费	定额基价分析			
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价			
合 计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注:

1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：

- 1 “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
- 2 “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
- 3 “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料价格表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		钢筋混凝土工程						
1	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:自行考虑, 中标后不再调整 4. 商品砼运距: 自行考虑, 中标后不因实际运距、砼粒径、坍落度的变化而调整 5. 其他满足规范及设计要求	m ³	17.40			
2	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 规格:HRB400以内 ϕ 10以内 3. 其他满足规范及设计要求	t	0.729			
		金属结构工程						
1	010603002001	钢柱	1. 钢材品种、规格:钢柱, Q355B 2. 除锈方式:抛丸除锈 3. 刷漆要求:环氧富锌底漆, 环氧云铁中间漆, 环氧面漆 4. 防火要求:耐火极限 $\geq$ 2.5h 5. 其他满足规范及设计要求	t	10.068			
2	010603002002	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:梁上柱 LZ, Q355B 2. 除锈方式:抛丸除锈 3. 刷漆要求:环氧富锌底漆, 环氧云铁中间漆, 环氧面漆 4. 防火要求:耐火极限 $\geq$ 2.5h 5. 其他满足规范及设计要求	t	1.715			
3	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:钢梁, Q355B 2. 除锈方式:抛丸除锈 3. 刷漆要求:环氧富锌底漆, 环氧云铁中间漆, 环氧面漆 4. 防火要求:耐火极限 $\geq$ 1.5h 5. 其他满足规范及设计要求	t	34.022			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程 标段: 第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
4	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 檩条 150*100*4热镀锌处理, Q355B 2. 防火要求: 耐火极限 ≥ 1.5h 3. 其他满足规范及设计要求	t	10.506			
5	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 檩条 C10x48x5.3x8.5热镀锌处理, Q355B 2. 防火要求: 耐火极限 ≥ 1.5h 3. 其他满足规范及设计要求	t	2.079			
6	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 钢梯 2. 除锈方式: 抛丸除锈 3. 刷漆要求: 环氧富锌底漆, 环氧云铁中间漆, 环氧面漆 4. 防火要求: 耐火极限 ≥ 1.0h 5. 其他满足规范及设计要求	t	2.021			
7	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 连接件 2. 除锈方式: 抛丸除锈 3. 刷漆要求: 环氧富锌底漆, 环氧云铁中间漆, 环氧面漆 4. 防火要求: 耐火极限 ≥ 1.5h 5. 其他满足规范及设计要求	t	0.764			
8	040901010002	栓钉	1. 材料种类: 剪力栓钉 2. 材料规格: M16*80@200	套	753			
9	010605001001	钢板楼板	1. 楼承板 2. 型号: TD1-90, 底模钢板厚度0.5mm, 腹杆采用成盘供应的冷轧带肋钢筋 CRB600H级, 上弦钢筋C10, 下弦钢筋C8, ht=90 3. 2.0厚钢板包边 4. 防火要求: 耐火极限 ≥ 1.0h 5. 其他满足规范及设计要求	m2	174.04			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
10	010605002001	钢板墙板	1. 钢板墙板: 压型钢板, 夹芯保温为岩棉板 2. 做法: 1) HV-248型, 0.5mm厚Q345、AZ150HDP涂层镀铝锌彩钢板 2) 防水透气层: $\geq 0.17\text{mm}$ 高密度纺粘聚乙烯膜 3) 保温隔热层: 100mm厚岩棉板 4) 隔汽层: $\geq 0.2\text{mm}$ 纸基加筋铝箔贴面 5) HV-225型, 0.4mmQ235镀锌Z180PE涂层(灰白色) 3. 其他满足规范及设计要求	m ²	1380.36			
11	010901002001	型材屋面	1. 不上人坡屋面 2. 做法: 1) 金属屋面面层: 0.9mm铝镁锰合金压型金属屋面板 2) 吸声层: 50厚玻璃丝绵毡压实, 容重12kg 3) 防水垫层: 1层3.0厚SBS改性沥青防水卷材(I型, 聚酯毡胎体) 4) 隔音层: 9厚纤维增强硅酸钙板 5) 保温层: 50厚岩棉保温板, 容重100kg 6) 复合聚丙烯膜($\geq 105\text{g/m}^2$)隔汽层一道 7) 2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩, 铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 8) 0.75厚压型钢板持力板, 钢板穿孔, 穿孔率25%, 孔径6mm, 穿孔后金属板强度不应降低 9) 檩条(详结施, 面刷防火涂料) 3. 其他满足规范及设计要求	m ²	826.27			
		装饰装修工程						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间、盥洗间、淋浴间等用水房间 2. 做法: 1) 成品防水塑胶地板 2) 1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻至完成面300高,遇门口水平扫出500,两侧延伸200宽100高 3) 基层处理剂一道 4) 35厚DP M20聚合物水泥防水砂浆压光(满铺12×12×0.7钢丝网,1%坡向地漏阴角做成R20圆弧,沿墙上翻150高 5) 钢结构楼板(地面基层),素水泥浆结合层一道 3. 其他满足规范及设计要求	m2	44.78			
2	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 部位:宿舍、标本室、监控室、考古装备室等室内房间 2. 做法: 1) 12厚实木复合地板 2) 5厚泡沫塑料衬垫 3) 18厚松木毛地板45°斜铺(稀铺,背涂防腐剂) 4) 钢结构楼板(地面基层) 3. 其他满足规范及设计要求	m2	260.61			
3	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 部位:走廊、楼梯间等公共区域地板 2. 做法: 1) 25厚松木防腐木地板 2) 5厚泡沫塑料衬垫 3) 钢结构楼板(地面基层) 3. 其他满足规范及设计要求	m2	248.07			
4	011104002003	竹、木(复合)地板	1. 部位:餐厅、会议室、办公室、文物库房、文物修复室等室内房间 2. 做法: 1) 5厚地毯纹可移动式拼装地板 2) 5厚泡沫塑料衬垫 3) 18厚松木毛地板45°斜铺(稀铺,背涂防腐剂) 4) 钢结构楼板(地面基层) 3. 其他满足规范及设计要求	m2	234.99			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
5	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 首层地面基层 2. 做法: 1) 1.5厚水泥基防潮涂料沿周边上翻150 2) 100厚C15混凝土垫层随捣随抹光, 内配 Φ 4@100双向抗裂钢筋网 3) 30厚挤塑聚苯板 4) 20厚DSM20水泥砂浆找平 5) 150厚碎石灌M5水泥砂浆 6) 素土夯实(压实系数 $\geq$ 0.94) 3. 其他满足规范及设计要求	m2	613.19			
6	011302001001	吊顶天棚	1. 部位: 所有房间 2. 做法: 1) 成品铝合金扣板吊顶, 规格像选样 2) 采用单层龙骨构造, 暗架式安装(12YJ7-3第60页) 3. 其他满足规范及设计要求	m2	606.89			
7	011210005001	成品隔断	1. 卫生间成品隔断 2. 其他满足规范及设计要求	m2	30.71			
8	011505001001	洗漱台	1. 卫生间洗漱台 2. 其他满足规范及设计要求	m2	2.40			
		门窗、栏杆						
1	010802003001	钢质防火门	1. 保温钢制门 2. 其他满足规范及设计要求	m2	69.54			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 外窗 2. 材质:65系列断热铝合金型材;中空玻璃,5(1ow—E)+9A+5,空气层厚度9mm(空气层),LOW-E膜在外片内侧,玻璃为双面钢化玻璃 3. 所有外窗活动扇均带隐形纱扇 4. 其他满足规范及设计要求	m ²	119.76			
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆扶手 2. 楼梯栏杆形式选用15J403—1第B43页C2型 3. 其他满足规范及设计要求	m	15.80			
		室外工程						
1	011102003002	块料楼地面	1. 部位:庭院地面 2. 做法: 1) 115厚砖侧铺路面,粗砂扫缝 2) 30厚粗砂 3) 300厚3:7灰土 4) 素土夯实,压实度≥90%	m ²	120.63			
2	011102001001	石材楼地面	1. 部位:室外平台 2. 做法: 1) 40厚火烧面花岗岩踏步板和踢面板(石板六面均满涂防污剂)缝宽5,灌稀水泥浆擦缝,撒素水泥面(撒适量清水) 2) 25厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层 3) 60厚C20混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)内配Φ6@150抗裂单层双向钢筋网片,台阶面向外坡1% 4) 300厚三七灰土垫层 5) 素土夯实(地基土处理详结构要求) 3. 其他满足规范及设计要求	m ²	12.55			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
3	011102001002	石材楼地面	1. 部位: 室外多步台阶 2. 做法: 1) 40厚火烧面花岗岩踏步板和踢面板(石板六面均满涂防污剂)缝宽5, 灌稀水泥浆擦缝, 撒素水泥面(撒适量清水) 2) 25厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层 3) 60厚C20混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)内配Φ6@150抗裂单层双向钢筋网片, 台阶面向外坡1% 4) 300厚三七灰土垫层 5) 素土夯实(地基土处理详结构要求) 3. 其他满足规范及设计要求	m ²	10.66			
4	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位: 散水 2. 做法: 1) 素土夯实, 向外坡3%-5% 2) 150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆 3) 50厚C20细石混凝土面层, 1:1水泥砂子压实赶光 3. 其他满足规范及设计要求	m ²	134.92			
1	011702016001	平板	1. 现浇板模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ²	174.04			
2	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架 2. 综合考虑	m ²	675.34			
3	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输费 2. 综合考虑	m ²	675.34			
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械进出场 2. 综合考虑	台·次	1			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

计 日 工 表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	其中：定额规费	定额基价分析			
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价			
合 计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注:

1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：

- 1 “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
- 2 “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
- 3 “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料价格表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地上建筑装饰工程

筭

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		强电						
		防雷						
1	030409004001	基础接地	1. 名称:基础接地 2. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	215.18			
2	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质: -40*4扁钢 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	13.36			
		配管						
1	030411001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质: SC 3. 规格: DN80 4. 配置形式: 埋地 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	202.63			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 含土方外运 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m ³	84.00			
3	040103001001	回填方	1. 土方回填 2. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m ³	84.00			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-1-4x70+1X35 3. 敷设方式、部位: 管道敷设 4. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	206.13			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 型号: WDZ-YJY-1-4x70+1X35 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	个	2			
		弱电						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PC管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:埋地 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	9.26			
		给排水						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 名称:给水管 埋地 2. 材质规格:PP-R给水管 De63 S4系列。 3. 连接形式:热熔连接 4. 水压试验、水冲洗 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	2.70			
2	031001006002	塑料管	1. 名称:给水管 埋地 2. 材质规格:PP-R给水管 De25 S4系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 水压试验、水冲洗 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	4.50			
3	031001006003	塑料管	1. 名称:给水管 埋地 2. 材质规格:PP-R给水管 De20 S4系列 3. 连接形式:热熔连接 4. 水压试验、水冲洗 5. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	1.80			
		排水						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 2. 介质:生活污水 埋地 3. 材质:PVC-U光壁管 4. 规格:De110 5. 连接形式:承插连接; 6. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	14.69			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 2. 介质:生活污水 埋地 3. 材质:PVC-U光壁管 4. 规格:De75 5. 连接形式:承插连接; 6. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	22.10			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程 标段: 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活污水 埋地 3. 材质:PVC-U光壁管 4. 规格:De50 5. 连接形式:承插连接; 6. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	0.94			
		雨水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质:PVC-U光壁管 4. 规格:De200 5. 连接形式:承插连接; 6. 管卡安装 7. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m	34.76			
2	040504009001	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	座	4			
		土建						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 含土方外运 3. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m3	56.16			
2	040103001002	回填方	1. 土方回填 2. 其他: 未尽事项详见图纸及规范要求	m3	56.16			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证			
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

计 日 工 表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人分包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计		—	—		—	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

规费、税金项目计价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	其中：定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价 合计			
合 计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：

1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：

- 1 “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
- 2 “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
- 3 “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料价格表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 场地平整 2. 其他满足规范及设计要求	m2	495.08			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别 :一二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 弃土运距 :投标单位自行考虑 4. 其他满足规范及设计要求	m3	173.88			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方来源、运距:投标单位自行考虑 3. 其他满足规范及设计要求	m3	147.89			
		钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 泵送方式:自行考虑,中标后不再调整 4. 商品砼运距:自行考虑,中标后不因实际运距、砼粒径、坍落度的变化而调整 5. 其他满足规范及设计要求	m3	10.89			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:自行考虑,中标后不再调整 4. 商品砼运距:自行考虑,中标后不因实际运距、砼粒径、坍落度的变化而调整 5. 其他满足规范及设计要求	m3	39.22			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:自行考虑,中标后不再调整 4. 商品砼运距:自行考虑,中标后不因实际运距、砼粒径、坍落度的变化而调整 5. 其他满足规范及设计要求	m ³	16.76			
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送方式:自行考虑,中标后不再调整 4. 商品砼运距:自行考虑,中标后不因实际运距、砼粒径、坍落度的变化而调整 5. 其他满足规范及设计要求	m ³	31.79			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 规格:HRB400以内 $\phi 12 \sim \phi 18$ 3. 其他满足规范及设计要求	t	4.224			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 规格:HRB400以内 $\phi 20 \sim \phi 25$ 3. 其他满足规范及设计要求	t	2.906			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋(箍筋) 2. 规格:HPB300 $\phi 10$ 以内 3. 其他满足规范及设计要求	t	0.028			
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋(箍筋) 2. 规格:HRB400以内 $\phi 10$ 以内 3. 其他满足规范及设计要求	t	2.269			
		金属结构工程						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程 标段: 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:预埋件 2. 除锈方式:抛丸除锈 3. 刷漆要求:环氧富锌底漆, 环氧云铁中间漆, 环氧面漆 4. 防火要求:耐火极限≥1.5h 5. 其他满足规范及设计要求	t	1.324			
2	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:地脚螺栓Q355B 2. 材料规格:M24	套	216			
1	011702001001	垫层	1. 垫层模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	25.04			
2	011702001002	基础	1. 独立基础模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	88.64			
3	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	86.80			
4	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	426.36			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

计 日 工 表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价			
合 计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：

1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：

- 1 “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
- 2 “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
- 3 “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料价格表

工程名称: 巩义洛口仓遗址工作站-地下建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]