

郑州市妇女联合会郑州市人民公园与
碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)工程

投 标 总 价

投 标 人：河南泽筑建筑工程有限公司

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次) _____

投标总价 (小写)： 244263.18 _____

(大写)： 贰拾肆万肆仟贰佰陆拾叁元壹角捌分 _____

投 标 人： 河南泽筑建筑工程有限公司 _____
(单位盖章)

法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人：   _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 1 页

编制说明

一、 工程概况

本工程编制范围为郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)-B 包基础建设包含园建、绿化、安装（给排水）、监控、拆除等。

二、 编制依据

1. 项目相关招标清单、现场踏勘情况及与本工程相关的图集规范；

2. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》绿化工程及相应配套的取费定额、政府相关文件及解释和刊物；

3. 税金按照建办标函（2019）193号文规定9%计取；

4. 二次搬运费、夜间施工费、冬雨季施工增加费均不计取；

5. 措施费计取内容为：安全生产费和文明施工措施费、扬尘污染治理费全额计取；

6. 其他与造价有关的法律规范文件等。

三、 人工和材料价格的计入方式

1. 价格指数按照第17期价格指数（2025年1-6月）计入，绿化工程人工费按75*1.301计取；

2. 材料价按照郑州信息价2025年9月份和2025年第二季度，信息价没有的材料价格按照专业测定价和市场询价计入。

四、 其他说明

1. 绿化工程养护期:竣工后一年。



单项工程投标报价汇总表

工程名称：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)	244263.18		7229.29	6962.82
1	园建工程-碧沙岗公园	63819.09		1249.47	1171.34
2	园建工程	146814.83		4656.82	4280.04
3	绿化工程-碧沙岗公园	750.54		16.69	32.30
4	绿化工程	9150.95		88.97	172.12
5	监控系统	7395.28		270.79	320.21
6	给排水工程	16332.49		946.55	986.81
合 计		244263.18		7229.29	6962.82

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 园建工程-碧沙岗公园

投 标 总 价 (小写)： 63,819.09

(大写)： 陆万叁仟捌佰壹拾玖元零玖分

投 标 人： 河南泽筑建筑工程有限公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)



编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程-碧沙岗公园

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程-碧沙岗公园

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					51905.63	
1	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 3. 相关运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m2	750	30.43	22822.5	
2	040202011001	碎石	1. 150厚级配碎石 2. 相关运距自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m2	750	26.13	19597.5	
3	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实93% 2. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m2	750	2.06	1545	
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m3	187.5	4.61	864.38	
本页小计							44829.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程-碧沙岗公园
 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:现场剩余土方 2. 运距:自行考虑 3. 土方消纳:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件,现行标准及规范、图集综合考虑,并满足招标人使用功能要求	m3	187.5	37.74	7076.25	
		措施项目					4223.18	
1	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:本工程施工所需全部机械设备 2. 机械设备规格型号:根据工程情况自行考虑机械设备型号及数量	项	1	4223.18	4223.18	
本页小计							11299.43	
合 计							56128.81	

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 6 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 2 页 共 6 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 3 页 共 6 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程-碧沙岗公园

第 4 页 共 6 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		187.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-1	人工挖一般土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	2655.11			669.15	1.33						0.33	
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2328.41	297.04	0.45			2.21			0.29	
人工单价		小计						1.78			2.21			0.62	
119.66元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
						</									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程-碧沙岗公园

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		187.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-279	装载机装松散土 装载机1.5m³	1000m3	0.001	454.7		1339.04	184.56	0.45		1.34	0.18				
1-1-293 R*1.2, J*1.2	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km 如垃圾需要外运 人工*1.2, 机械*1.2	1000m3	0.001			16008.11	740.62			16.01	0.74				
补子目1	消纳费	m3	1				19.01				19.01				
人工单价		小计						0.45		17.35	19.93				
119.66元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								37.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 6 页 共 6 页

表-09

其他项目清单与计价汇总表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二
次)

工程名称: 园建工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次
)

工程名称：园建工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称: 园建工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次
)

工程名称: 园建工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 园建工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 园建工程

投 标 总 价 (小写)： 146,814.83

(大写)： 壹拾肆万陆仟捌佰壹拾肆元捌角叁分

投 标 人： 河南泽筑建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					121532.36	
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土 2. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 3. 相关运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件，现行标准及规范、图集综合考虑，并满足招标人使用功能要求	m2	1907.18	30.44	58054.56	
2	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:90厚C20混凝土舞台基层 2. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 3. 相关运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件，现行标准及规范、图集综合考虑，并满足招标人使用功能要求	m2	27.82	27.39	761.99	
本页小计							58816.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)
 第 2 页 共 5 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:烧毛面芝麻白花岗岩平侧石1000(600)x100x120 2.基础、垫层:材料品种、厚度:20厚M7.5水泥砂浆 3.含C20混凝土打靠背 4.采用商砼,泵送自定 5.土方开挖、回填及运输等 6.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 7.相关运距自行考虑 8.其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件,现行标准及规范、图集综合考虑,并满足招标人使用功能要求	m	197.41	71.13	14041.77	
本页小计							14041.77	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格：烧毛面芝麻白花岗岩平侧石1000(600)x100x120 2. 树池尺寸：直径3m 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：20厚M7.5水泥砂浆 4. 含C20混凝土打靠背 5. 采用商砼，泵送自定 6. 土方开挖、回填及运输等 7. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 8. 相关运距自行考虑 9. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件，现行标准及规范、图集综合考虑，并满足招标人使用功能要求	个	4	373.73	1494.92	
本页小计							1494.92	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次) 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	04B027	沙池	1. 名称:沙池 2. 400厚黄色细沙干铺 3. 透水土工布200mg/m ² 4. 120厚Φ50卵石垫层 5. 透水土工布200mg/m ² 6. 素土夯实, 压实系数≥93% 7. 基础形式、安装方式、施工措施费、二次深化费等投标人自行考虑, 含安装等费用, 中标后不因任何因素调整而调整 8. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	个	1	11387.28	11387.28	
6	050307016001	沙池挡墙	1. 素土夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 200厚C30混凝土 5. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂 6. 相关运距自行考虑 7. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m	55.06	154.41	8501.81	
本页小计							19889.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:沙池挡墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:外涂仿清水混凝土漆 3. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m2	35.79	32.44	1161.03	
8	041001002001	拆除人行道	1. 材质:面砖 2. 厚度:5-6cm面砖, 2cm砂浆 3. 拆除方式:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m2	2500	5.67	14175	
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场拆除 2. 运距:自行考虑 3. 土方消纳:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m3	200	59.77	11954	
		措施项目					4223.28	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:本工程施工所需全部机械设备 2. 机械设备规格型号:根据工程情况自行考虑机械设备型号及数量	项	1	4223.28	4223.28	
本页小计							31513.31	
合 计							125755.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 11 页



表-09

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程

第 2 页 共 11 页

项目编码		011101003002		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		工程量		27.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.009	586.33	2228.35		228.78	5.28	20.06				2.06		
人工单价		小计						5.28	20.06				2.06		
167.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0183	4.52	0.08						
	预拌混凝土 C20					m3	0.0909	219.72	19.97						
	材料费小计							-	20.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程

第 3 页 共 11 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		197.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-39 H802 10555 80210 557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.003	520.02	2258.23		256.15	1.56	6.77				0.77		
2-4-51	侧平石安砌 分离型 勾缝	100m	0.01	1927.61	3292.15		1.54	937.2	19.28	32.92		0.02	9.38		
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0026	122.65			15.21	31.06	0.32			0.04	0.08		
人工单价		小计						21.16	39.69	0.06	10.23				
155.71元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								71.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0064	4.52	0.03							
	其他材料费				元	0.6461	1	0.65							
	烧毛面芝麻白花岗岩平侧石 1000*100*120				m	1.01	31.02	31.33							
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15				m3	0.002	277.56	0.56							
	预拌混凝土 C20				m3	0.0303	219.72	6.66							
	其他材料费						-	0.49	-						
	材料费小计						-	39.72	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程

第 4 页 共 11 页

项目编码		040204007001		项目名称		树池砌筑		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-62	砌筑树池 石质条石	100m	0.0911	473.72	2989.27	0.22	230.31	43.14	272.2	0.02	20.97				
2-4-39 换	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0123	526.54	40		256.15	6.47	0.49		3.15				
人工单价		小计						49.61	272.69	0.02	24.12				
156.4元/工日		未计价材料费						27.28							
清单项目综合单价								373.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0269	4.52	0.12							
	其他材料费				元	3.0165	1	3.02							
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15				m3	0.0027	277.56	0.75							
	烧毛面芝麻白花岗岩平侧石 1000(600)x100x120				m	9.2881	28.94	268.8							
	预拌混凝土 C20				m	0.1242	219.72	27.29							
	材料费小计						-	299.98	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程

第 5 页 共 11 页

项目编码		04B027		项目名称		沙池		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	5.44	436.76	662.67	17.52	110.07	2375.97	3604.92	95.31	598.78				
2-1-88	土工合成材料 土工布 一般软土	1000m2	0.136	4780.08	2147.32		2531.87	650.09	292.04		344.34				
2-2-26 + 2-2-27 * -8	卵石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):12	100m2	1.36	273.92	1655.73	238.97	184.69	372.53	2251.79	325	251.18				
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	1.36	122.65		11.97	31.06	166.8		16.28	42.25				
人工单价		小计						3565.39	6148.75	436.59	1236.55				
126.22元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11387.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m³	4.2976	4.52	19.43						
	其他材料费					元	51.4452	1	51.45						
	砂子 中粗砂					m³	2.1706	125.26	271.89						
	细沙 黄色					m³	70.1216	50.59	3547.45						
	土工布 200g/吗					m²	151.6672	1.75	265.42						
	卵石 φ50					m³	19.4806	100.36	1955.07						
	其他材料费							-	38.08	-					
	材料费小计							-	6148.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程

第 6 页 共 11 页

项目编码		050307016001		项目名称		沙池挡墙		计量单位		m		工程量		55.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1 换	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0052	472.17	29.7		205.68	2.46	0.15				1.06		
借4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0072	569.57	1465.32	4.93	184.65	4.1	10.55		0.04		1.33		
借5-27 换	现浇混凝土 挡土墙 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.0234	471.03	2407.87		205.12	11.02	56.34				4.8		
借5-248	现浇混凝土模板 挡土墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.009	2225.82	2471.62	0.49	970.01	20.03	22.24				8.73		
人工单价		小计						37.61	89.28		0.04		15.92		
127.51元/工日		未计价材料费						11.54							
清单项目综合单价								154.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	水					m3	0.0369	4.52	0.17						
	碎石 综合					m3	0.0793	100.36	7.96						
	砂子粗砂					m3	0.0207	125.26	2.59						
	复合模板					m2	0.2422	26.91	6.52						
	板方材					m3	0.0057	1736.72	9.9						
	硬塑料管 Φ20					m	1.1073	1.9	2.1						
	对拉螺栓					kg	0.4517	4.4	1.99						
	预拌混凝土 C30					m3	0.2299	236.87	54.46						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程

第 7 页 共 11 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程

第 8 页 共 11 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		35.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1273.11	1638.47		332.8	12.73	16.38					3.33	
人工单价		小计						12.73	16.38					3.33	
155.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0015	4.52	0.01							
	其他材料费				元	0.1763	1	0.18							
	高级丙烯酸外墙涂料 无光				kg	0.936	16	14.98							
	其他材料费						-	1.23	-						
	材料费小计						-	16.39	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 9 页 共 11 页

表-09

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程

第 10 页 共 11 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-2-74	自卸汽车运石碴(载重12t)运距10km	1000m3	0.001			30206.21	2149.2					30.21	2.15		
1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	777.58		6887.83	738.21	0.78				6.89	0.74		
补子目1	消纳费	m3	1				19.01						19.01		
人工单价		小计						0.78			37.1	21.9			
119.66元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 11 页 共 11 页

表-09

总价措施项目清单与计价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二
次)

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4656.82			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					4656.82			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二
次)

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次
)

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 绿化工程-碧沙岗公园

投 标 总 价 (小写)： 750.54

(大写)： 柒佰伍拾元伍角肆分

投 标 人： 河南泽筑建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程-碧沙岗公园

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	639.58	
1.1	其中：综合工日	3	
1.2	1) 人工费	233.48	
1.3	2) 材料费		
1.4	3) 机械费	193.72	
1.5	4) 企业管理费	187.42	
1.6	5) 利润	24.96	
2	措施项目	16.69	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明施工措施费	16.69	
2.2.1	2.1) 安全生产费	10.31	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	5.15	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	1.23	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程-碧沙岗公园

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	32.3	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	24.21	—
4.3	3) 住房公积金	5.09	—
4.4	4) 工伤保险	3	—
5	不含税工程造价合计	688.57	
6	增值税~销项税额	61.97	
7	含税工程造价合计	750.54	
投标报价合计=1+2+3+4+6		750.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程-碧沙岗公园

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：绿化工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

项目编码		050101001001		项目名称		砍伐乔木		计量单位		株		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-X1 换	人工伐树 离地面20cm处树干直径(cm以内) 30	株	1	40.47			10.99	40.47					10.99		
1-X5 换	人工挖树根 离地面20cm处树干直径(cm以内) 30	株	1	73.22			19.9	73.22					19.9		
借1-186 *0.7	自卸汽车(载重10t以内)运石碴运距(km以内) 10 废渣运输 单价*0.7	1000m3	0.004			22587.19	1505.39				90.35		6.02		
借1-B26	装载机装石渣、废渣 斗容量1m3以内	100m3	0.04	76.11		162.68	24.22	3.04			6.51		0.96		
补子目1	消纳费	m3	4				17.08						68.32		
人工单价		小计						116.73			96.86		106.19		
97.575元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								319.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二
次)

工程名称：绿化工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			16.69			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	10.31			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	5.15			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	1.23			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
					16.69			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：绿化工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二
次)

工程名称: 绿化工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次
)

工程名称：绿化工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：绿化工程-碧沙岗公园

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
人工小计							
二	材 料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程-碧沙岗公园

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：B21254100000241

复核人（造价工程师）：


方建涛 注册工程师
 B11164100001862
 河南泽筑建筑工程
 有限公司
 有效期至:2028年12月31日

表—13

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 绿化工程

投 标 总 价 (小写)： 9,150.95

(大写)： 玖仟壹佰伍拾元玖角伍分

投 标 人： 河南泽筑建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8134.28	
1.1	其中：综合工日	15.97	
1.2	1) 人工费	1501.99	
1.3	2) 材料费	6002.99	
1.4	3) 机械费	206.22	
1.5	4) 企业管理费	279.3	
1.6	5) 利润	143.78	
2	措施项目	88.97	
2.1	其中： 1) 技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2) 安全文明施工措施费	88.97	
2.2.1	2.1) 安全生产费	54.94	
2.2.2	2.2) 文明施工措施费	27.47	
2.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	6.56	
2.3	3) 二次搬运费		
2.4	4) 夜间施工措施费		
2.5	5) 冬雨施工措施费		
2.6	6) 其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次) 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					8134.28	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:朴树 2. 胸径:15cm 3. 株高、冠径:高5.5m以上,冠幅3.5m以上,枝下高3m,全冠种植 4. 草绳绕树干 5. 树木支撑 6. 养护期:至竣工验收合格后一年 7. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件,现行标准及规范、图集综合考虑,并满足招标人使用功能要求	株	7	1162.04	8134.28	
		措施项目						
本页小计							8134.28	
合 计							8134.28	

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120	株	1	151.24	1.81	27.07	43.05	151.24	1.81	27.07	43.05				
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	48.2	15.86	2.39	13.27	48.2	15.86	2.39	13.27				
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.81	22.34		2.12	7.81	22.34		2.12				
1-207	树干胸径(在cm以内) 15	m	1.5	4.88	1.04		1.33	7.32	1.56		2				
人工单价		小计						214.57	41.57	29.46	60.44				
97.575元/工日		未计价材料费						816							
清单项目综合单价								1162.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	树棍 3m					棍	4	5.467	21.87						
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0.105	4.513	0.47						
	水					m3	3.4	4.515	15.35						
	肥料（综合）					kg	0.105	2.622	0.28						
	农药（综合）					kg	0.1	20.419	2.04						
	草绳					kg	4.5	0.347	1.56						
	朴树 胸径:15cm, 高5.5m以上, 冠幅3.5m以上, 枝下高3m, 全冠种植					株	1	816	816						
	材料费小计							-	857.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二
次)

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			88.97			不可竞争费，安 全生产费、文明 施工措施费费率 值根据“豫建设 标【2014】57号 文”取定，扬尘 污染防治费费率 值根据“豫建设 标【2016】47号 文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	6.78	54.94			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	3.39	27.47			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	0.81	6.56			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术 措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术 措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术 措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术 措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时 保护设施	综合工日合计+技术 措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护 费	综合工日合计+技术 措施项目综合工日合计	0				
					88.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二
次)

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次
)

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：周妍
B21234700000241
河南泽筑建筑工程
有限公司
有效期至：2029年03月23日

复核人（造价工程师）：方建涛

表—13

主要材料价格表

工程名称： 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 监控系统

投 标 总 价 (小写)： 7,395.28

(大写)： 柒仟叁佰玖拾伍元贰角捌分

投 标 人： 河南泽筑建筑工程有限公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)



编 制 人： _____ (造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：监控系统

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控系统标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					6193.66	
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:红外夜视网络球机 2. 参数:600万像素, 低照度 3. 安装方式:杆上安装 4. 含电源及支架 5. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	台	1	779.91	779.91	
2	040802001001	电杆组立	1. 名称:摄像机安装立杆及支架带避雷功能 2. 材质:镀锌钢管, 3.8m定做 3. 含基础及接地 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	根	1	417.92	417.92	
3	040801008001	杆上配电箱	1. 名称:摄像机配线箱 2. 型号:尺寸:300*400*160mm, 含电源(AC220V/12V 350W)、安装附件及辅材 3. 规格:不锈钢室外防雨型抱杆机箱 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	台	1	386.58	386.58	
本页小计							1584.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控系统

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030501012001	交换机	1. 名称:千兆交换机 2. 功能:1光4电 3. 安装在摄像机配线箱 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	台	1	1175.35	1175.35	
5	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:电源SPD 2. 规格:Isn:20KA(8/20 μs) 3. 安装形式:安装在摄像机配线箱 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	个	1	193.45	193.45	
6	030409010002	浪涌保护器	1. 名称:信号SPD 2. 规格:Isn:5KA(8/20 μs) 3. 安装形式:安装在摄像机配线箱 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	个	1	167.6	167.6	
本页小计							1536.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控系统

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:D10热镀锌圆钢 3. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m	2	44.45	88.9	
8	030409001001	接地极	1. 材质规格:D20热镀锌圆钢 L=2.5米 2. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	根	1	63.77	63.77	
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m3	27.5	10.89	299.48	
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m3	27.5	21.66	595.65	
本页小计							1047.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控系统标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030408003001	电缆保护管	1. 名称:低压电缆套管 2. 材质:PE 3. 规格:32 4. 敷设方式:埋地 5. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m	100	10.77	1077	
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:STP CAT6 (POE供电) 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m	51	5.35	272.85	
13	030502007001	光缆	1. 名称:单模光纤 2. 规格:2芯 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m	50	2.59	129.5	
本页小计							1479.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控系统 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次) 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
14	030502020001	光纤测试	1. 测试类别: 光纤测试 2. 测试内容: 满足设计及相关规范要求 3. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	链路	1	19.24	19.24	
15	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 测试内容: 满足设计及相关规范要求 3. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	链路	1	10.59	10.59	
16	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	系统	1	515.87	515.87	
		措施项目						
本页小计							545.7	
合 计							6193.66	

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 16 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 2 页 共 16 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 3 页 共 16 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：监控系统

项目编码		030501012001		项目名称		交换机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-86 换	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口	台	1	419.5	346.72	7.53	124.62	419.5	346.72	7.53	124.62				
6-6-19	网络设备安装试验 交换机	台	1	224.57	2.32	1.49	48.6	224.57	2.32	1.49	48.6				
人工单价		小计						644.07	349.04	9.02	173.22				
154.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1175.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm2					米	2.04	3.61	7.36						
	其他材料费					元	7.88	1	7.88						
	千兆交换机 1光4电					台	1	330.8	330.8						
	其他材料费							-	2.99	-					
	材料费小计							-	349.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 5 页 共 16 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 6 页 共 16 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 7 页 共 16 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 8 页 共 16 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 9 页 共 16 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 10 页 共 16 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 11 页 共 16 页



表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 14 页 共 16 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 15 页 共 16 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 16 页 共 16 页



表-09

其他项目清单与计价汇总表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二
次)

工程名称：监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次
)

工程名称：监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次
)

工程名称：监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称： 监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 给排水工程

投 标 总 价 (小写)： 16,332.49

(大写)： 壹万陆仟叁佰叁拾贰元肆角玖分

投 标 人： 河南泽筑建筑工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	13050.58	
1.1	路面破除及恢复	4636.18	
1.2	给水	6776.59	
1.3	排水	1637.81	
2	措施项目	946.55	
2.1	其中：安全文明施工费	946.55	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	986.81	—
4.1	定额规费	986.81	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	14983.94	
6	增值税	1348.55	—
7	含税工程造价合计	16332.49	
投标报价合计=1+2+3+4+6		16,332.49	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次) 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		路面破除及恢复					4636.18	
		绿化破除及恢复					3925.77	
1	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:现场拆除 2. 运距:自行考虑 3. 土方消纳:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m3	1.66	59.92	99.47	
2	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:早熟禾黑麦草 2. 养护期:至竣工验收合格后一年 3. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m2	83	46.1	3826.3	
		人行道铺装破除及恢复					710.41	
1	041001002002	拆除人行道	1. 名称:拆除人行道透水砖 2. 保护性拆除 3. 其他:其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m2	10	5.67	56.7	
本页小计							3982.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次) 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖 2. 原砖恢复 3. 其他:其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m2	10	57.32	573.2	
3	040202001001	路床(槽) 整形	1、路基碾压; 2、压实度≥93%; 3、其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m2	10	2.06	20.6	
4	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:现场拆除 2. 运距:自行考虑 3. 土方消纳:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m3	1	59.91	59.91	
		分部小计					4636.18	
		给水					6776.59	
本页小计							653.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040501004001	塑料管	1. 名称:PE100给水管 2. 材质及规格:PE32, SDR17 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:满足设计及相关规范要求 5. 含管道液压实验、管道吹扫、管道消毒冲洗等 6. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m	85	15.43	1311.55	
2	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格:PE32 2. 连接方式:热熔连接 3. 带(不带)介质连接:不带介质 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	处	1	82.7	82.7	
3	040502003001	塑料管管件	1. 种类:90° 弯头 2. 材质及规格:PE32 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	个	2	17.83	35.66	
本页小计							1429.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次) 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m3	100.19	10.89	1091.07	
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m3	100.19	21.66	2170.12	
6	040504001001	砌筑井	1. 名称:地面操作砖砌圆形立式阀门井 2. 规格:Φ1200 3. 图集:07MS101-2 P14 4. 含DN25不锈钢球阀 5. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	座	1	2085.49	2085.49	
		分部小计					6776.59	
		排水					1637.81	
本页小计							5346.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与
碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040501004002	塑料管	1. 名称:污水管 2. 材质及规格:PVC-U, De50 3. 连接形式:粘接 4. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 5. 含管道液压实验等 6. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m	16	18.43	294.88	
2	040502003002	塑料管管件	1. 种类:哈弗三通 2. 材质及规格:DN50*25 3. 连接方式:粘接 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	个	1	56.56	56.56	
3	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m ³	39.52	10.89	430.37	
本页小计							781.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)
 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方来源、运距: 自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计方案、施工图、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范、图集综合考虑, 并满足招标人使用功能要求	m3	39.52	21.66	856	
		分部小计					1637.81	
		措施项目						
本页小计							856	
合 计							13050.58	

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 17 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-2-74	自卸汽车运石碴(载重12t)运距10km	1000m3	0.001			30206.21	2149.2					30.21	2.15		
借1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	913.72		6887.83	738.21	0.91				6.89	0.74		
补子目1	消纳费	m3	1				19.01						19.01		
人工单价		小计						0.91			37.1	21.9			
119.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 17 页

项目编码		050102012001		项目名称		铺种草皮		计量单位		m2		工程量		83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-65	栽植草皮 满铺	10m2	0.1	165.19	2.26		31.47	16.52	0.23				3.15		
借1-116	绿化养护 草皮 满铺	10m2	0.1	135.59	13.97		25.73	13.56	1.4				2.58		
人工单价		小计						30.08	1.63				5.73		
131.29元/工日		未计价材料费						8.68							
清单项目综合单价								46.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水			m3	0.1978	4.52	0.89								
	无机肥（复合肥）			kg	0.2792	1.49	0.42								
	药剂			kg	0.0057	41.35	0.24								
	草坪 早熟禾黑麦草			m2	1.05	8.27	8.68								
	其他材料费					-	0.08	-							
	材料费小计					-	10.31	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 3 页 共 17 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 4 页 共 17 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 5 页 共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 17 页

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-2-74	自卸汽车运石碴(载重12t)运距10km	1000m3	0.001			30206.21	2149.2					30.21	2.15		
借1-2-58	履带式液压挖掘机挖碴 装车斗容0.6m3	1000m3	0.001	913.72		6887.83	738.21	0.91				6.89	0.74		
补子目1	消纳费	m3	1				19.01						19.01		
人工单价		小计						0.91			37.1	21.9			
119.17元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 17 页

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	73.91	0.95	0.08	22.84	7.39	0.1	0.01	2.28				
人工单价		小计						7.39	0.1	0.01	2.28				
134.63元/工日		未计价材料费						5.65							
清单项目综合单价								15.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0023	4.52	0.01							
	其他材料费				元	0.0024	1								
	塑料给水管 PE32，SDR17				m	1.02	4.52	4.61							
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内				个	0.283	3.67	1.04							
	其他材料费						-	0.08	-						
	材料费小计						-	5.74	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 8 页 共 17 页

表-09

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 9 页 共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：给排水工程

第 10 页 共 17 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 11 页 共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：给排水工程

第 12 页 共 17 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	730.4	1044.35	29.03	196.72	730.4	1044.35	29.03	196.72				
8-3-3	低压阀门 螺纹阀门 公称直 径25mm以内	个	1	40.01	4.9	2.56	12.46	40.01	4.9	2.56	12.46				
人工单价		小计						770.41	1049.25	31.59	209.18				
154.48元/工日		未计价材料费						25.06							
清单项目综合单价								2085.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.539	4.52	2.44						
	其他材料费					元	27.5142	1	27.51						
	标准砖 240*115*53					千块	0.675	325.69	219.84						
	钢筋混凝土管 d300					m	0.513	53.76	27.58						
	塑钢爬梯					kg	8.13	5.2	42.28						
	煤焦沥青漆 L01-17					kg	0.519	15.12	7.85						
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	313.98	313.98						
	预拌混合砂浆 M10					m3	0.422	264.03	111.42						
	预拌混凝土 C10					m3	0.579	190.21	110.13						
	预拌混凝土 C25					m3	0.788	228.34	179.93						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称: 给排水工程

第 13 页 共 17 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：给排水工程

第 14 页 共 17 页

项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-309	室外塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	77.97	1.5	0.02	24.09	7.8	0.15					2.41	
人工单价		小计						7.8	0.15					2.41	
134.66元/工日		未计价材料费						8.07							
清单项目综合单价								18.43							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	水				m3	0.0033	4.52	0.01							
	其他材料费				元	0.0035	1								
	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径50mm以内				个	0.068	1.1	0.07							
	PVC-U De50				m	0.993	8.05	7.99							
	其他材料费						-	0.13	-						
	材料费小计						-	8.2	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 15 页 共 17 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称: 给排水工程

第 16 页 共 17 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

第 17 页 共 17 页



表-09

总价措施项目清单与计价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二
次)

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二
次)

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园
与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次
)

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：郑州市妇女联合会郑州市人民公园与碧沙岗公园儿童游乐区域建设项目(二次)

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]