

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		活动室						
		拆除						
		天棚						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除类型:顶面石膏板及轻钢龙骨基层 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	3			
2	030412004001	装饰灯	1. 拆除类型:LED天花射灯 2. 安装形式:嵌入式 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	4			
		新建						
		天棚						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:活动室 2. 50系列龙骨, 主龙骨中距600, 次龙骨400, 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	3			
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED天花射灯 2. 规格:7W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	套	4			
		分部小计						
		布草间						
		拆除						
		墙面						
1	011608003001	铲除裱糊面	1. 拆除类型:墙面 壁纸 2. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m2	30.92			
		天棚						
1	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型:顶面石膏板及轻钢龙骨基层 2. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m2	12.89			
2	030412004003	装饰灯	1. 拆除类型:LED天花射灯 2. 安装形式:嵌入式 3. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	套	4			
		新建						
		墙面						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:布草间 2. 满刮腻子三度 3. 乳胶漆涂料二道 4. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m2	30.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		天棚						
1	011302001002	吊顶天棚	1. 部位:布草间 2. 50系列龙骨, 主龙骨中距600, 次龙骨400, 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m2	12.89			
2	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板及楼板面 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:满刮腻子三度, 白色乳胶漆二度 4. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m2	12.89			
3	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED天花筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	套	4			
		分部小计						
		大厅						
		拆除						
		地面						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的类型:地面800*800浅色仿石材地砖 2. 砂浆结合层铲除 3. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m2	28.8			
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型:墙面皮革硬包及基层板 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	26.4			
		天棚						
1	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型:顶面石膏板及轻钢龙骨基层 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	18			
2	030412004005	装饰灯	1. 拆除的类型:LED天花射灯 2. 安装形式:嵌入式 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	7			
		新建						
		地面						
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层:地面800*800浅色仿石材地砖 2. 结合层:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	28.8			
		墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003001	皮革墙面	1. 皮革硬包，5*5V型缝 2. 18mm厚阻燃胶合板 3. 30*40木方基层(满刷防火防腐涂料三遍)竖向间距@600mm，横向间距@400mm 4. 具体做法详见图纸设计	m2	26.4			
		天棚						
1	011302001003	吊顶天棚	1. 部位:大厅 2. 50系列龙骨，主龙骨中距600，次龙骨400， 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	18			
2	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	18			
3	030412004006	装饰灯	1. 名称:单头LED格栅射灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	7			
		分部小计						
		走廊						
		拆除						
		地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的类型:地面800*800浅色仿石材地砖 2. 砂浆结合层铲除 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	11.2			
		墙面						
1	011608003002	铲除裱糊面	1. 拆除的类型:墙面壁纸 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	87			
		天棚						
1	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型:顶面石膏板及轻钢龙骨基层 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	31			
2	030412004007	装饰灯	1. 名称:LED灯带拆除 2. . 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	40			
3	030412004008	装饰灯	1. 名称:LED天花射灯拆除 2. 安装形式:嵌入式 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	9			
		新建						
		地面						
1	011102003002	块料楼地面	1. 面层:地面800*800浅色仿石材地砖 2. 结合层:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.	m2	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		墙面						
1	011408001004	墙纸裱糊	1. 墙面重新找平，满刮腻子三度 2. 壁纸胶一道 3. 壁纸饰面 4. 位置：走廊 5. 其它：未尽事宜 参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m <sup>2</sup>	87			
		天棚						
1	011302001004	吊顶天棚	1. 双层9.5mm厚石膏板，50系列轻钢龙骨，Φ8吊筋 2. 其它：未尽事宜 参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m <sup>2</sup>	31			
2	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：石膏板及楼板面 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数：满刮腻子三度，白色乳胶漆二度 4. 其它：未尽事宜 参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m <sup>2</sup>	31			
3	030412004009	装饰灯	1. 名称：LED天花射灯 2. 规格：7W 3. 安装形式：嵌入式 4. 其它：未尽事宜 参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	9			
4	030412004010	装饰灯	1. 名称：LED灯带 2. 规格：14W/M 3. 其它：未尽事宜 参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	40			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		宿舍						
		拆除						
		踢脚						
1	011606002002	踢脚拆除	1. 拆除的类型:黑钛金拉丝不锈钢踢脚线及基层 2. 高度:100mm 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	11.32			
		地毯						
1	011605001003	地毯拆除	1. 拆除的类型:地毯 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	157.74			
		墙面						
1	011608003003	铲除裱糊面	1. 拆除的类型:墙面壁纸 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	308.45			
2	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 铲除部位名称:硬包壁布墙面及基层板、深色壁纸饰面及基层板 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	78.29			
3	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除宿舍入户门及门套 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	樘	6			
		天棚						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的类型:顶面石膏板平顶 2. 吊顶高度:2820mm 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	190.9			
2	030412004011	装饰灯	1. 名称:LED天花射灯拆除 2. 规格:7W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	45			
3	030412004012	装饰灯	1. 名称:LED灯带拆除 2. 规格:14W/M 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	74			
		新建						
		踢脚						
1	011105006001	金属踢脚线	1. 0.8厚黑钛金拉丝不锈钢贴牢 2. 9mm厚夹板(防潮,防腐,防虫,处理). 用木楔,圆钉固定于墙体找平 3. 基层处理干净 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	11.32			
		地毯						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实战训练中心维修改造一#楼  
标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目  
第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011104001001	地毯楼地面	1. 面层:地毯 2. 基层:10mm厚再生防火海绵地毯衬垫 3. 1:3水泥砂浆找平层 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	157.74			
		墙面						
1	011408002001	硬包壁布墙面	1. 18mm厚阻燃胶合板 2. 10mm厚奥松板基层 3. 定制艺术图案硬包壁布 4. 位置:单人宿舍 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	32.26			
2	011408001002	墙纸裱糊	1. 40*30mm木龙骨, 横竖向间距@600mm 2. 木龙骨刷三层防火防腐涂料 3. 18mm厚阻燃胶合板 4. 9.5mm纸面石膏板 5. 深色壁纸饰面, 0.8mm厚黑钛金拉丝不锈钢边条 6. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	34.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011408001003	墙纸裱糊	1. 18mm厚阻燃胶合板 2. 18mm厚阻燃胶合板 3. 9.5mm纸面石膏板 4. 9厘板基层 5. 深色壁纸饰面 6. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m2	11.76			
4	011408001004	墙纸裱糊	1. 墙面重新找平, 满刮腻子三度 2. 壁纸胶一道 3. 壁纸饰面 4. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m2	308.45			
5	010801001001	木质门	1. 成品定制单扇实木门 2. 包括木门套 3. 隐藏式闭门器 4. 电子磁卡感应锁 5. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	樘	6			
		天棚						
1	011302001005	吊顶天棚	1. 18mm厚阻燃胶合板(边吊) 2. 30*40木龙骨(边吊) 3. 木龙骨刷三层防火防腐涂料 4. 位置:单人宿舍 5. 其它:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m2	19.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼  
 标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目  
 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001006	吊顶天棚	1. 部位:宿舍 2. 50系列龙骨, 主龙骨中距600, 次龙骨400, 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 具体详见图纸设计	m <sup>2</sup>	171.27			
3	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m <sup>2</sup>	162.08			
4	030412004013	装饰灯	1. 名称:LED天花射灯 2. 规格:7W 3. 安装形式:嵌入式 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	45			
5	030412004014	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:14W/M 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	74			
		分部小计						
		屋面						
		拆除						
		平屋面						
1	011607002001	防水层拆除	1. 拆除原屋面防水层 2. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m <sup>2</sup>	2044.52			
		瓦屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼

项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原屋顶红色琉璃瓦 防水层及30厚水泥砂浆找平层 2. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	572.21			
		新建						
		平屋面						
1	010902003001	屋面刚性层	做法：平屋面做法(参12YJ1第140页屋105) 1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层:两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 II级 4. 接原屋面找平层 5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	1932.12			
2	010901004001	玻璃钢屋面	1. 排查漏水原因, 2. 所有玻璃交接缝及与建筑接缝处需用硅酮耐候密封胶修补 3. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	141.17			
		瓦屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实战训练中心维修改造一1#楼      标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目      第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010901001001	瓦屋面	做法： 块瓦坡屋面做法(参12YJ1第145页屋301A) 1. 红色烧结瓦 2. 铝合金挂瓦条 L30X4*0.8, 中距按瓦材规格 3. 铝合金顺水条 - 25X5*0.8, 中距600mm 4. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 5. 30厚(最薄处, 含基层找坡)1:2.5水泥砂浆找平层 6. 钢筋混凝土屋面 7. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	572.21			
		分部小计						
		其他						
		垃圾外运						
1	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑 3. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	84.84			
		成品保护						
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006001	满堂脚手架	1. 墙面及天棚装饰脚手架	项	1			
2	011701006002	满堂脚手架	1. 大厅天棚脚手架	项	1			
3	011701003001	里脚手架	1. 大厅墙面装饰脚手架	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

标段：郑州市公安局实战训练中

工程名称：实战训练中心维修改造--1#楼

### 心营区维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目

工程名称：实战训练中心维修改造--1#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	1466.65		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	1466.65		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
<b>合 计</b>		1466.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



## 暂列金额明细表

工程名称：实战训练中心维修改造--1#楼

标段：郑州市公安局实战训练中心营区维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：郑州市公安局实战训练中心营

工程名称：实战训练中心维修改造--1#楼

区维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

标段：郑州市公安局实战训练中心

工程名称：实战训练中心维修改造--1#楼

营区维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：实战训练中心维修改造一#楼

标段：郑州市公安局实战训练中心  
营区维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





## 主要材料价格表

工程名

称： 实战训练中心维修改造--1#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]