

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层党团建活动室

标段：功能室

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除及新建工程						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1100*2700 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	樘	1			
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	0.59			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面拉毛处理 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 5mm厚砂浆找平层 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.95			
4	011207001001	墙面装饰板	1. 新建墙体外侧同走廊护墙板高度1.5m 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1.65			
5	011210006001	其他隔断	新建100厚轻钢龙骨石膏板 1. 1.2mm厚75系列轻钢龙骨, 5X25高强自攻螺钉与原结构梁固定 2. 18阻燃版打底 3. 双层12厚耐水石膏板 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	8.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层党团建活动室

标段：功能室

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011210006002	其他隔断	新建250厚轻钢龙骨石膏板 1. 1.2mm厚75系列轻钢龙骨，5X25高强自攻螺钉与原结构梁固定 2. 18mm阻燃版打底 3. 双层12厚耐水石膏板 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.88			
		分部小计						
		地面						
1	011104001001	地毯楼地面	1. 5mm厚方块地毯 沥青底(背胶粘贴) 2. 原瓷砖地面 3. 原建筑钢筋混凝土楼板 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	13.18			
		分部小计						
		踢脚						
1	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 80mm 2. 基层材料种类、规格: 18mm一级细木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色: 0.8mm不锈钢踢脚线粘贴 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.34			
		分部小计						
		天棚						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层党团建活动室

标段：功能室

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	60.87			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚双层耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	28.44			
3	011302005001	织物软雕吊顶	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 基层板阻燃处理 3. 9.5厚耐水纸面石膏板 4. 透光膜(图案广告定制) 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.8			
		分部小计						
		内墙						
1	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.0mm壁布粘贴 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	31.89			
2	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:广告定制油画布 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	10.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层党团建活动室

标段：功能室

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011207002001	墙面装饰浮雕	1. 浮雕材料种类:定制浮雕墙(玻璃钢) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	19.38			
4	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:广告定制文创 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	4.77			
5	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:广告定制亚克力背喷 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	9.41			
6	011207001006	墙面装饰板	1. 广告定制 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	51.45			
7	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木工板打底红色长城版 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.37			
		分部小计						
		其他						
1	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:定制布艺窗帘(双层)折叠系数1.2 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	31.59			
2	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层党团建活动室

标段：功能室

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11.75			
4	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚石材台面 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	0.98			
5	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:木工板基层亚克力灯箱3360*120mm天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	6			
6	011304001002	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:LED筒灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	22			
7	011501011001	矮柜	1. 成品定制收纳（家具定制二次深化）8130*900mm 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.32			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1. 脚手架搭、拆 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	153.03			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1层党团建活动室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 1层党团建活动室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1层党团建活动室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1层党团建活动室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 1层党团建活动室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 1层党团建活动室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 1层党团建活动室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4层舞蹈教室

标段：功能室

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		天棚						
1	011302001003	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	72.5			
2	011302001004	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 基层18mm板阻燃处理 3. 15mm吸音板 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	42.01			
		分部小计						
		踢脚						
1	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:18mm一级细木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢踢脚线粘贴 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	4.13			
		分部小计						
		内墙						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4层舞蹈教室

标段：功能室

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.9			
3	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.9			
4	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:舞蹈杆 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	20.74			
5	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘(双层)折叠系数1.2 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	104.45			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002002	外脚手架	1. 脚手架搭、拆 2. 搭设高度:7.2m 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	331.2			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 4层舞蹈教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4层舞蹈教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 4层舞蹈教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总价项目进度款支付分解表

工程名称: 4层舞蹈教室

标段：功能室

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费							
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合 计								

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 4层舞蹈教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 4层舞蹈教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3层计算机01教室

标段：功能室

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		天棚						
1	011302001005	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	19.4			
2	011302001006	吊顶天棚	轻钢龙骨 1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 30mm*60mm*0.8mm铝方通吊顶 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	29.64			
3	011302001007	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚双层耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 蓝色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	63.01			
		分部小计						
		墙面						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 原墙面乳胶漆修补,刷白色乳胶漆三遍 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	71.22			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 原墙面乳胶漆修补,刷蓝色乳胶漆三遍(颜色选样) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层计算机01教室

标段：功能室

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011207001011	墙面装饰板	1. 隔离层材料种类、规格:18mm木工板打底 2. 基层材料种类、规格:石膏板敷面 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面满刮腻子两遍,刷蓝色乳胶漆三遍(颜色选样) 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	19.55			
4	011406001003	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子两遍 2. 刷白色乳胶漆三遍 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	31.24			
		分部小计						
		其他						
1	011304001004	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:100mm*1200mm平板灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	14			
2	011304001005	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:筒灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	15			
3	011304001006	灯带(槽)	1. 灯带型式、尺寸:15mm线性灯带 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	37.08			
4	010810002003	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3层计算机01教室

标段：功能室

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010810005003	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.3			
6	010810001003	窗帘	1. 名称:卷帘 2. 材质:30%聚酯, 70%PVC 3. 描述:专业抗拉性面料, 面层喷绘写logo。 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	15.29			
7	011508003001	木质字	1. 字体规格:定制广告字体15mm厚高密度雪弗板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	10			
8	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型:18mm木工板基础 2. 线条材料品种、规格、颜色:30mm宽0.8mm厚不锈钢边条 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	13.6			
9	011207001012	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制瓷白板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	8.28			
10	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:广告定制文创 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.8			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002003	外脚手架	1. 脚手架搭、拆 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	162.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层计算机01教室	标段：功能室	第 4 页 共 4 页
合 计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3层计算机01教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称: 3层计算机01教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 3层计算机01教室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 3层计算机01教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3层计算机02教室

标段：功能室

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011406001005	抹灰面油漆	1. 原墙面乳胶漆修补, 刷蓝色乳胶漆三遍 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	12			
		分部小计						
		其他						
1	011304001007	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸: 1200*6001ed扣板灯天棚开孔 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	6			
2	011304001008	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸: 筒灯天棚开孔 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	22			
3	010810002004	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格: 木质窗帘盒 2. 防护材料种类: 9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.1			
4	010810005004	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 单轨 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.1			
5	010810001004	窗帘	1. 名称: 卷帘 2. 材质: 30%聚酯, 70%PVC 3. 描述: 专业抗拉性面料, 面层喷绘写logo。 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	15.2			
6	011207001014	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 定制瓷白板 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3层计算机02教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3层计算机02教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3层计算机02教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 3层计算机02教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 3层计算机02教室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 3层计算机02教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4层心理教室

标段：功能室

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除及新建						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:加气混凝土墙 2. 拆除砌体的截面尺寸:900*2700mm 3. 垃圾外运, 运距自行考虑 4. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	0. 97			
2	010801001001	木质门	1. 定制成品木门带亮窗0. 9*2. 6m 2. 含门吸门锁门套等五金配件 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	樘	2			
3	011210006003	其他隔断	新建100厚轻钢龙骨石膏板 1. 1. 2mm厚75系列轻钢龙骨, 5X25高强自攻螺钉与原结构梁固定 2. 18厚阻燃版打底 3. 双层12厚耐水石膏板 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	22. 23			
4	011210006004	其他隔断	1. 木龙骨 2. 18厚木工板打底 3. 双层12厚耐水石膏板 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	14. 82			
		分部小计						
		天棚						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4层心理教室

标段：功能室

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001011	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度 $\geq 1.5\text{m}$ 需做反支撑) 2. 9.5厚耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	57.32			
2	011302001012	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度 $\geq 1.5\text{m}$ 需做反支撑) 2. 600*1200mm铝扣板吊顶 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	26.46			
		分部小计						
		地面						
1	011103003001	塑料板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm塑胶地板 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	70.77			
2	011104001002	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm方块地毯沥青底(背胶粘贴) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	13.18			
		分部小计						
		踢脚						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4层心理教室

标段：功能室

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚高拉丝不锈钢踢脚线 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5.7			
		分部小计						
		墙面						
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 原墙面乳胶漆修补,刷有色乳胶漆三遍(颜色选样1) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	91.05			
2	011406001007	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子两遍,刷有色乳胶漆三遍(颜色选样3) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	19.23			
3	011406001008	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子两遍,刷有色乳胶漆三遍(颜色选样2) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.68			
		分部小计						
		其他						
1	011304001009	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:100*1200mmLED长条灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	0.36			
2	011304001010	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:筒灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4层心理教室

标段：功能室

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010810002005	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	10.3			
4	010810005005	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	10.3			
5	010810001005	窗帘	1. 名称:卷帘 2. 材质:30%聚酯, 70%PVC 3. 描述:专业抗拉性面料, 面层喷绘写logo。 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.68			
6	011507001002	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:定制瓷白板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	4.06			
7	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:30mm成品木制装饰线条 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	32.14			
8	011207001016	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18木工板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑板贴 饰面(灰白色) 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	8.82			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4层心理教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4层心理教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 4层心理教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：4层心理教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4层心理教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：4层心理教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 4层心理教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层劳技教室2

标段：功能室

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		天棚						
1	011302001013	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚双层耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	34.68			
2	011302001014	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 600*1200mm铝扣板吊顶 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	79.58			
		分部小计						
		墙面						
1	011406001009	抹灰面油漆	1. 原墙面乳胶漆修补,刷白色乳胶漆三遍 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	53.75			
2	011406001010	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子两遍,刷有色乳胶漆三遍(2号颜色选样) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.65			
3	011207001017	墙面装饰板	1. 定制洞洞板装饰造型墙(1.2mm镀锌板) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层劳技教室2

标段：功能室

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011207001018	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm基础阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:硬包饰面(皮革/布艺) 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1.24			
5	011207001019	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18厚细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚吸音棉板 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	4.06			
		分部小计						
		其他						
1	011304001011	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:筒灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	34			
2	010810002006	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11			
3	010810005006	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3层劳技教室2

标段：功能室

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010810001006	窗帘	1. 名称:卷帘 2. 材质:30%聚酯, 70%PVC 3. 描述:专业抗拉性面料, 面层喷绘写logo。 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	14.06			
5	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:50mm实木多层垭口套 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	21.65			
6	011502002002	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:40*40mm木线条挂杆 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	7.55			
7	011501003001	成品挂衣钩	1. 成品挂衣钩 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	1			
8	011502002003	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:30mm成品木制装饰线条 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.59			
9	011501011002	矮柜	1. 台柜规格:成品定制收纳/展示柜(家具定制二次深化) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	22.03			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002006	外脚手架	1. 脚手架搭、拆 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	173.16			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3层劳技教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3层劳技教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 3层劳技教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 3层劳技教室2

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 3层劳技教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：3层劳技教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 3层劳技教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层劳技教室1

标段：功能室

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		新建工程						
1	011210006005	其他隔断	新建200厚轻钢龙骨石膏板 1. 1.2mm厚75系列轻钢龙骨，5X25高强自攻螺钉与原结构梁固定 2. 18mm木工板基层 3. 12mm石膏板 4. 乳胶漆两遍 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5.46			
2	011210006006	其他隔断	新建300厚轻钢龙骨石膏板 1. 1.2mm厚75系列轻钢龙骨，5X25高强自攻螺钉与原结构梁固定 2. 18mm木工板基层 3. 12mm石膏板 4. 乳胶漆两遍 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.51			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001015	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 基层板阻燃处理 3. 9.5厚耐水纸面石膏板 4. 满刮腻子二道,砂纸磨平 5. 白色面漆两遍 6. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	31.89			
2	011406001011	抹灰面油漆	1. 原顶面刷乳胶漆三遍 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	101.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3层劳技教室1

标段：功能室

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001016	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 基层板阻燃处理 3. 9.5厚耐水纸面石膏板 4. 满刮腻子二道, 砂纸磨平 5. 白色面漆两道 6. 软膜吊顶透光膜 7. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.62			
		分部小计						
		墙面						
1	011406001012	抹灰面油漆	1. 原墙面乳胶漆修补, 刷白色乳胶漆三遍 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	55.88			
2	011406001013	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子两遍, 刷有色乳胶漆三遍(2号颜色选样) 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.13			
3	011207001020	墙面装饰板	1. 定制洞洞板装饰造型墙(1.2mm镀锌板) 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.53			
		分部小计						
		其他						
1	011304001012	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸: 灯带天棚开孔 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	146.64			
2	011304001013	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸: 筒灯天棚开孔 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层劳技教室1

标段：功能室

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011501011003	矮柜	1. 台柜规格:成品定制收纳柜(家具定制二次深化),含定制布艺硬包靠背,定制布艺硬包坐踏 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5. 02			
11	011501011004	矮柜	1. 台柜规格:成品定制操作边桌 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11			
12	011501011005	矮柜	1. 台柜规格:成品收纳柜 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	9. 34			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002007	外脚手架	1. 脚手架搭、拆 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	168. 09			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3层劳技教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3层劳技教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 3层劳技教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：3层劳技教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 3层劳技教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：3层劳技教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 3层劳技教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5层录播教室

标段：功能室

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除及新建						
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质:加气混凝土墙 2. 拆除高度:离地600mm 3. 拆除砌体的截面尺寸:1400*5350mm 4. 垃圾外运, 运距自行考虑 5. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	1.5			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:沙灰层 2. 饰面材料种类:瓷砖踢脚线 3. 垃圾外运, 运距自行考虑 4. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	6.39			
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	1.63			
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙面拉毛处理 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 5mm厚砂浆找平层 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	16.31			
5	011207001021	墙面装饰板	1. 新建墙体外侧同走廊护墙板高度1.5m 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5层录播教室

标段：功能室

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011210006007	其他隔断	新建200厚轻钢龙骨石膏板 1. 1.2mm厚75系列轻钢龙骨，5X25高强自攻螺钉与原结构梁固定 2. 18mm阻燃版打底 3. 15mm吸音棉板 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	9.12			
7	010503005001	过梁	1. 预制过梁,宽度200mm, 厚度120mm, 深入墙体250mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	0.14			
8	010507005001	扶手、压顶	1. 预制压顶,宽度200mm厚度120mm, 深入墙体250mm 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	0.14			
9	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	t	0.021			
10	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	t	0.007			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5层录播教室

标段：功能室

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010807008001	观察窗	1. 窗代号及洞口尺寸:5350*1400mm 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃贴单项膜 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.49			
12	010808004001	金属门窗套	1. 基层材料种类:木工板打底 2. 面层材料品种、规格:0.8厚不锈钢双包窗套 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.7			
13	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1100*2700mm 2. 门框、扇材质:钢制平开门带亮子(利旧) 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.97			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001017	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	37.12			
2	011302001018	吊顶天棚	1. 9.5厚耐水纸面石膏板, 高度250mm 2. 满刮腻子二道,砂纸磨平 3. 白色面漆两道 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	6.38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5层录播教室

标段：功能室

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001019	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 600*1200mm铝扣板吊顶 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	96.5			
		分部小计						
		地面						
1	011103003002	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚塑胶地板铺贴(灰色选择) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	144.97			
		分部小计						
		踢脚						
1	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:70mm 2. 基层材料种类、规格:木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:0.8不锈钢踢脚线 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	4.84			
		分部小计						
		墙面						
1	011207001022	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm基层板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm吸音棉板饰面(浅黄颜色选择) 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	152.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5层录播教室

标段：功能室

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011207001023	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm基层板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:面层15mm吸音棉隐藏门 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	14.49			
3	011207001024	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm基层板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm吸音棉板饰面(黄颜色选样) 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.07			
4	011507001004	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:定制瓷白板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.78			
		分部小计						
		其他						
1	010810002008	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	3.8			
2	010810005008	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	3.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5层录播教室

标段：功能室

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010810001008	窗帘	1. 窗帘材质:定制布艺窗帘/纱帘, 折叠系数1.2 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.13			
4	011304001014	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED筒灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	22			
5	011304001015	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:200*1200长条灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	6			
6	011304001016	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:600*1200长条灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	3			
7	011502002005	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:30mm木线条 (白色) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	9.76			
8	011508002001	有机玻璃字	1. 字体规格:定制亚克力字体 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	10			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002008	外脚手架	1. 脚手架搭、拆 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	263.72			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5层录播教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5层录播教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 5层录播教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 5层录播教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 5层录播教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 5层录播教室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称: 5层录播教室

标段：功能室

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费							
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合 计								

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：5层录播教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 5层录播教室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除及新建						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: GC1508 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	樘	6			
2	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5 3. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	1.44			
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面拉毛处理 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 5mm厚砂浆找平层 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	14.4			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001020	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 基层板阻燃处理 3. 9.5厚耐水纸面石膏板 4. 满刮腻子二道, 砂纸磨平 5. 白色面漆两道 6. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	51.52			
2	011302001021	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 基层板阻燃处理 3. 12mm吸音棉面层(橘红色选样) 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	63.81			
		分部小计						
		地面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 15厚实木复合地板 2. 防潮膜 3. 2mm水泥砂浆自流平防潮膜 4. 界面剂 5. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	114.26			
		分部小计						
		墙面						
1	011207001025	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm木工板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm吸音棉板饰面(深驼颜色选择) 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	187.78			
2	011207001026	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm木工板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm吸音棉板饰面(深灰颜色选择) 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	31.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011207001027	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm木工板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm吸音棉板饰面(橘红颜色选择) 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	19.31			
		分部小计						
		其他						
1	010810002009	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.75			
2	010810005009	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.75			
3	010810001009	窗帘	1. 窗帘材质:定制布艺吸音窗帘+纱帘折叠系数1.2 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	68.64			
4	011304001017	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED筒灯开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	40			
5	011501011006	矮柜	1. 台柜规格:定制造型边柜由家具厂家二次深化 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

主要材料价格表

工程名称: 4层音乐合唱教室2

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 4层音乐合唱教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4楼管弦音乐教室1

标段：功能室

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除及新建						
1	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: GC1508 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	樘	6			
2	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5 3. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	1.44			
3	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙面拉毛处理 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 5mm厚砂浆找平层 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.2			
		分部小计						
		天棚						
1	011406001014	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 喷奶油色漆2遍(含管道) 选样 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	145.26			
2	011302001022	吊顶天棚	1. 9.5厚耐水纸面石膏板, 高度1700mm(双眼皮造型) 2. 满刮腻子耐水子二道, 砂纸磨平 3. 白色面漆两道 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	75.82			
3	011302001023	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 30mm厚玻纤吸声板 3. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	65.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4楼管弦音乐教室1

标段：功能室

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		地面						
1	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 15厚实木复合地板 2. 防潮膜 3. 2mm水泥砂浆自流平防潮膜 4. 界面剂 5. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	110.43			
		分部小计						
		墙面						
1	011207001028	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 18mm木工板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm 吸音棉板饰面(浅灰颜色选择) 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	213.1			
2	011207001029	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 18mm木工板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm 吸音棉板(深橘色选择) 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	9.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4楼管弦音乐教室1

标段：功能室

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011207001030	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm木工板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm吸音棉板(米白色选样) 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1.7			
4	011207001031	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm木工板阻燃处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm环保木饰面(颜色选样) 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	10.46			
		分部小计						
		其他						
1	010810002010	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.1			
2	010810005010	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.1			
3	010810001010	窗帘	1. 窗帘材质:定制布艺吸音窗帘+纱帘折叠系数1.2 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	59.28			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4楼管弦音乐教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4楼管弦音乐教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 4楼管弦音乐教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 4楼管弦音乐教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 4楼管弦音乐教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 4楼管弦音乐教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3层美术教室2

标段：功能室

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除及新建						
1	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1127 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	樘	1			
2	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	0.59			
3	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面拉毛处理 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 5mm厚砂浆找平层 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5.94			
4	011207001032	墙面装饰板	1. 新建墙体外侧同走廊护墙板高度1.5m 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1.65			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001024	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	32.99			
2	011406001015	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷奶油色漆2遍(含管道) 选择 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	122.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层美术教室2

标段：功能室

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001025	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40mm木龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm基层阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9mm木饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	8.64			
		分部小计						
		墙面						
1	011507001006	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:定制瓷白板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	9.32			
2	011207001033	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力背喷渐变色彩 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1			
3	011207001034	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制洞洞板(白色1.2mm镀锌板) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.39			
4	011406001016	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷色漆两遍(浅灰色选样) 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	93.21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3层美术教室2

标段：功能室

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011207001035	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm木工板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm吸音棉板 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5.69			
		分部小计						
		其他						
1	010810002011	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11.9			
2	010810005011	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11.9			
3	010810001011	窗帘	1. 名称:卷帘 2. 材质:30%聚酯, 70%PVC 3. 描述:专业抗拉性面料, 面层喷绘写logo。 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	15.8			
4	010808001003	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:20mm木质窗套 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3层美术教室2

标段：功能室

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011304001019	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:LED筒灯天棚开孔 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	36			
6	011304001020	灯带（槽）	1.灯带型式、尺寸:艺术吊顶直径300mm天棚开孔 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	8			
7	011508002002	有机玻璃字	1.字体规格:浅蓝亚克力字体 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	5			
8	011502002006	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:30mm成品木线条 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	62.8			
9	011502002007	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:定制成50mm厚品木质哑口套由家具厂家二次深化 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11.2			
10	011501011008	矮柜	1.台柜规格:定制造型柜由家具厂家二次深化 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	12			
11	011501011009	矮柜	1.台柜规格:定制高低洗手柜(由厂家二次深化), 20mm厚石材台面/石材挡水条 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3层美术教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 3层美术教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 3层美术教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 3层美术教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 3层美术教室2

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 3层美术教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 3层美术教室2

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2楼美术手工教室1

标段：功能室

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		天棚						
1	011302001026	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 40*70mm0.8mm厚铝方通吊顶间距100mm红黄跳色铝方通(选样) 3. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	73.66			
2	011406001017	抹灰面油漆	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道, 砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	31.24			
		分部小计						
		墙面						
1	011406001018	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷白漆两遍 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	60.41			
2	011406001019	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷色漆两遍(浅暖黄灰选样) 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	9.33			
3	011406001020	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷色漆两遍(浅黄选样) 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	44.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2楼美术手工教室1

标段：功能室

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011207001036	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm木工板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm吸音棉板 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.66			
5	011507001007	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:定制瓷白板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	10.8			
6	011207001037	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制洞洞板白色1.2mm镀锌板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	4.7			
		分部小计						
		其他						
1	010808001004	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:20mm厚木窗套 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.22			
2	010810002012	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.1			
3	010810005012	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	12.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2楼美术手工教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2楼美术手工教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2楼美术手工教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 2楼美术手工教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 2楼美术手工教室1

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4楼科学教室3

标段：功能室

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除及新建						
1	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1127 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	樘	1			
2	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	0.59			
3	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙面拉毛处理 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 5mm厚砂浆找平层 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5.94			
4	011207001038	墙面装饰板	1. 新建墙体外侧同走廊护墙板高度1.5m 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1.65			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001027	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚双层耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	68.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4楼科学教室3

标段：功能室

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001028	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度 $\geq 1.5\text{m}$ 需做反支撑) 2. 9.5厚耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m ²	25.91			
		分部小计						
		墙面						
1	011406001021	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷白漆两遍 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m ²	52.89			
2	011406001022	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷色漆2遍 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m ²	4.41			
3	011406001023	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷色漆两遍(浅暖灰选样) 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m ²	16.29			
4	011207001039	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm木工板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm铝塑板(颜色选样) 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m ²	8.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4楼科学教室3

标段：功能室

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011507001008	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:定制瓷白板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.02			
6	011207001040	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制冲孔板(白色1.2mm镀锌板) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.61			
7	011207001041	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制洞洞板(白色1.2mm镀锌板) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.61			
		分部小计						
		其他						
1	010809001001	木窗台板	1. 窗台面板材质、规格、颜色:20mm厚木质窗台板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.31			
2	010810002013	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11.9			
3	010810005013	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4楼科学教室3

标段：功能室

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010810001013	窗帘	1. 名称: 卷帘 2. 材质: 30%聚酯, 70%PVC 3. 描述: 专业抗拉性面料, 面层喷绘写logo。 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	15.78			
5	011304001023	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸: LED筒灯天棚开孔 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	20			
6	011304001024	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸: LED5900*100mm长条灯天棚开孔 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	4			
7	011502002009	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 30mm成品木线条 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	62.04			
8	011501011014	矮柜	1. 台柜规格: 定制高低洗手柜(由厂家二次深化), 20mm厚石材台面/石材挡水条 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	2.05			
9	011501011015	矮柜	1. 台柜规格: 定制成品收纳柜由家具厂家二次深化 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	4.82			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4楼科学教室3

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 4楼科学教室3

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4楼科学教室3

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：4楼科学教室3

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

主要材料价格表

工程名称: 4楼科学教室3

第 1 页 共 1 页

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 4楼科学教室3

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		新建						
1	011210006008	其他隔断	新建100厚轻钢龙骨石膏板 1. 1.2mm厚75系列轻钢龙骨，5X25高强自攻螺钉与原结构梁固定 2. 18mm阻燃版打底 3. 12厚耐水石膏板 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	12.73			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001029	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚双层耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	29.52			
2	011302001030	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	56.22			
3	011302001031	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 300*1200mm铝扣板吊顶 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	91.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001032	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 40*70mm0.8mm厚铝方通吊顶间距100mm 3. 板底刷白色乳胶漆2道 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	80.74			
		分部小计						
		墙面						
1	011406001024	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷白漆两遍 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	190.09			
2	011406001025	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷色漆两遍(浅灰选样) 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	6.2			
3	011406001026	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷色漆两遍(浅蓝灰选样) 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	13.31			
4	011406001027	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷色漆两遍(青梅颜色选样) 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	10.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011406001028	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷色漆两遍(浅黄颜色选择) 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	51.1			
6	011406001029	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷色漆两遍(浅绿选择) 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	9.31			
7	011207001042	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:15mm雪弗板打印展板 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.7			
8	011207001043	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm吸音棉板 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	4.67			
9	011207001044	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制洞洞板(白色1.2mm镀锌板) 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	4.02			
10	011507001009	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:定制瓷白板 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	7.79			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		其他						
1	010809001002	木窗台板	1. 窗台面板材质、规格、颜色:20mm 木质窗台板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1.86			
2	010810002014	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	31.65			
3	010810005014	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	31.65			
4	010810001014	窗帘	1. 名称:卷帘 2. 材质:30%聚酯, 70%PVC 3. 描述:专业抗拉性面料, 面层喷绘写logo。 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	36.63			
5	011304001025	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED筒灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	58			
6	011304001026	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED300*1200mm平板灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	11			
7	011304001027	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED100*1200mm长条灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011502002010	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:30mm木线条(白色烤漆) 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	111.28			
9	010809001003	木窗台板	1.窗台面板材质、规格、颜色:50mm厚烤漆垭口套(颜色选择) 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	18.88			
10	011508002003	有机玻璃字	1.字体规格:8mm亚克力雕刻字 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	14			
11	011501011017	矮柜	1.台柜规格:定制洗手柜(由厂家二次深化),20mm厚石材台面/石材挡水条 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	4.4			
12	011501011018	矮柜	1.台柜规格:定制边桌由家具厂家二次深化 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	6.5			
13	011501011019	矮柜	1.台柜规格:定制柜子由家具厂家二次深化 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	14.6			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002014	外脚手架	1.脚手架搭、拆 2.其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	326.04			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 2楼科学教室准备室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2楼会议室

标段：功能室

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除及新建						
1	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 沙灰层 2. 饰面材料种类: 瓷砖踢脚线 3. 垃圾外运, 运距 自行考虑 4. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关 规范要求	m2	4.11			
2	011610001002	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:M 1127 2. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关 规范要求	樘	1			
3	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、 强度等级:加气 混凝土砌块 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5 3. 其他说明:详见 相关图纸、规范及 招标文件要求	m3	0.59			
4	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙面拉毛处理 2. 20mm厚1:3水泥 砂浆保护层 3. 5mm厚砂浆找平 层 4. 其他说明:详见 相关图纸、规范及 招标文件要求	m2	5.94			
5	011207001045	墙面装饰板	1. 新建墙体外侧同 走廊护墙板高度1. 5m 2. 其他说明:详见 相关图纸、规范及 招标文件要求	m2	1.65			
6	011210006009	其他隔断	新建100厚轻钢龙 骨石膏板 1. 1.2mm厚75系列 轻钢龙骨, 5X25高 强自攻螺钉与原结 构梁固定 2. 18mm阻燃版打底 3. 双层12厚耐水石 膏板 4. 其他说明:详见 相关图纸、规范及 招标文件要求	m2	3.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2楼会议室

标段：功能室

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		天棚						
1	011302001033	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度 $\geq 1.5\text{m}$ 需做反支撑) 2. 9.5厚双层耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆两道 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	63.92			
2	011302001034	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度 $\geq 1.5\text{m}$ 需做反支撑) 2. 双层基层板阻燃处理 3. 9mm木饰面面层孔宽22mm 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	30.25			
		分部小计						
		地面						
1	011104001003	地毯楼地面	1. 5mm方块地毯沥青底(背胶粘贴) 2. 原瓷砖地面 3. 原建筑钢筋混凝土楼板 4. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	96.86			
		分部小计						
		踢脚						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2楼会议室

标段：功能室

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:70mm 2. 基层材料种类、规格:18mm一级细木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢踢脚线粘贴 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.73			
		分部小计						
		墙面						
1	011207001046	墙面装饰板	1. 2.0mm壁布粘贴 2. 原实体墙乳胶漆打磨找平 3. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关规范要求	m2	46.05			
2	011207001047	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm基层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm木饰面(选样) 4. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关规范要求	m2	15.24			
3	011207001048	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm基层阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅黄色(选样)硬包饰面(皮革/布艺) 4. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关规范要求	m2	28.77			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2楼会议室

标段：功能室

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010810002015	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质窗帘盒 2. 防护材料种类:9.5mm厚石膏板 3. 乳胶漆饰面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11.9			
2	010810005015	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	11.9			
3	010810001015	窗帘	1. 窗帘材质:定制窗帘/纱帘折叠系数1.2 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	19.15			
4	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:12mm人造窗台石 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	0.9			
5	011304001028	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:LED22*900mm线条灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	10			
6	011304001029	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:LED200*1200mm长条灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	12			
7	011304001030	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:LED22*220mm线条聚光灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	10			
8	011507001010	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:定制瓷白板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2楼会议室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2楼会议室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 2楼会议室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 2楼会议室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 2楼会议室

第 1 页 共 1 页

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：2楼会议室

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二楼会议室电气						
		拆除						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	16			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:开关 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
3	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
		新建-强电						
1	030411001001	配管	1. 名称:PC管 (明配) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	131.94			
2	030411001002	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	23.58			
3	030411001003	配管	1. 名称:PC管 (暗配) 2. 规格:DN25 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	11.95			
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	463.74			
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	35.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
7	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	5			
8	030404035003	插座	1. 名称:机柜插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
9	030404035004	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
10	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED22*900mm线条灯 2. 规格: 30W 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	10			
11	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED22*220mm线条灯 2. 规格: 12W 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	8			
12	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED200*1200mm线条灯 2. 规格: 48W 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	4			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030411006002	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	4			
15	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	30			
		新建-弱电						
1	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:双孔语音信息插座 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
2	030502005001	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP. Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
3	030411001004	配管	1. 名称:PC管 (弱电) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
4	030411006003	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
5	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:全频音响 2. 型号: TZ-A08016 3. 规格:388*241*241mm 4. 安装方式:壁挂, 安装高度距离地面2.5米 5. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 功能室-安装

标段：功能室

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412005005	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	39			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:开关 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	7			
3	030404035006	插座	1. 名称:五孔插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	12			
4	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
		新建-强电						
1	030411001006	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	79.31			
2	030411001007	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 明配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	194.44			
3	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	793.97			
4	030404034004	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
5	030404034005	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030404035007	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	22			
7	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 12W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	58			
8	030412005006	荧光灯	1. 名称:80*1200mm长条灯 2. 规格: 22W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	10			
9	030412005007	荧光灯	1. 名称:300*1200mm长条灯 2. 规格: 48W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	11			
10	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	79			
11	030411006005	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	27			
12	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	21.4			
		新建-弱电						
1	030502004003	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030502005002	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP. Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及 相关规范文件	m	10			
3	030411001008	配管	1. 名称:PC管(弱电) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及 相关规范文件	m	10			
4	030411006006	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计 及满足相关规范要求	个	4			
		分部小计						
		四楼科学教室电气						
		拆除						
1	030412005008	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计 及满足相关规范要求	套	16			
2	030404034006	照明开关	1. 名称:开关 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计 及满足相关规范要求	个	2			
3	030404035008	插座	1. 名称:五孔插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计 及满足相关规范要求	个	3			
		新建-强电						
1	030411001009	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及 相关规范文件	m	56.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030411001010	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 明配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	63			
3	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	323.87			
4	030404034007	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
5	030404035009	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	12			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 12W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	20			
7	030412005009	荧光灯	1. 名称:100*1200mm长条灯 2. 规格: 30W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	20			
8	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	40			
9	030411006008	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 功能室-安装

标段：功能室

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 12W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	21			
9	030412005011	荧光灯	1. 名称:100*1200mm长条灯 2. 规格: 30W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	20			
10	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	41			
11	030411006011	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	4			
12	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15			
		新建-弱电						
1	030502004005	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
2	030502005004	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP.Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
3	030411001014	配管	1. 名称:PC管(弱电) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411006012	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		三楼美术教室2电气						
		拆除						
1	030412005012	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	16			
2	030404034010	照明开关	1. 名称:开关 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
3	030404035013	插座	1. 名称:五孔插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	3			
		新建-强电						
1	030411001015	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	31.08			
2	030411001016	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 明配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	112.53			
3	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	386.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	8.67			
5	030404034011	照明开关	1. 名称三联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
6	030404035014	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	3			
7	030404035015	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
8	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 12W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	36			
9	030412005013	荧光灯	1. 名称:艺术吊顶直径300mm 2. 规格: 20W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	8			
10	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	44			
11	030411006014	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	6			
12	030413002005	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030404035016	插座	1. 名称:五孔插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	6			
5	030502004007	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
		新建-强电						
1	030411001018	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	32.83			
2	030411001019	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 明配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	62.81			
3	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	263			
4	030404034013	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
5	030404035017	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	3			
6	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED明装筒灯 带吊杆 2. 规格: 36W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411006016	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	20			
8	030411006017	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	5			
9	030413002006	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15			
		新建-弱电						
1	030502004008	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
2	030502005006	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP.Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
3	030411001020	配管	1. 名称:PC管 (弱电) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
4	030411006018	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		四楼音乐合唱教室2电气						
		拆除						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412005016	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	16			
2	030412005017	荧光灯	1. 名称:壁装单管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	2			
3	030404034014	照明开关	1. 名称:开关 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	3			
4	030404035018	插座	1. 名称:五孔插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	6			
5	030502004009	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
		新建-强电						
1	030411001021	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	32.83			
2	030411001022	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 明配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	84.14			
3	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	285			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030404034015	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
5	030404035019	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	3			
6	030412004006	装饰灯	1. 名称: LED筒灯 2. 规格: 18W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	40			
7	030411006019	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	40			
8	030411006020	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	5			
9	030413002007	凿 (压)槽	1. 名称: 剔槽 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15			
		新建-弱电						
1	030502004010	电视、电话插座	1. 名称: 网络插座 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
2	030502005007	双绞线缆	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: UTP. Cat5E-4* (2*0.5) 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030412005019	荧光灯	1. 名称:200*1200mm长条灯 2. 规格: 48W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	30			
11	030412005020	荧光灯	1. 名称:600*1200mm长条灯 2. 规格: 96W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	3			
12	030411006022	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	55			
13	030411006023	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	8			
14	030413002008	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15			
		新建-弱电						
1	030502004011	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	4			
2	030502005008	双绞线缆	1. 名称:管内布线 2. 规格:UTP. Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411001026	配管	1. 名称:PC管（弱电） 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及 相关规范文件	m	10			
4	030411006024	接线盒	1. 名称:开关接线 盒 2. 其他 详见图纸设计 及满足相关规范 要求	个	4			
		分部小计						
		三层劳技教室1电气						
		拆除						
1	030412005021	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他 详见图纸设计 及满足相关规范 要求	套	16			
2	030404034019	照明开关	1. 名称:开关 2. 破坏性拆除 3. 其他 详见图纸设计 及满足相关规范 要求	个	2			
3	030404035023	插座	1. 名称:五孔插座 2. 破坏性拆除 3. 其他 详见图纸设计 及满足相关规范 要求	个	5			
4	030502004012	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 破坏性拆除 3. 其他 详见图纸设计 及满足相关规范 要求	个	1			
		新建-强电						
1	030411001027	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相 关规范文件	m	69.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030411001028	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 明配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	45.57			
3	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	181.77			
4	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	193.56			
5	030404034020	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
6	030404035024	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	3			
7	030412004008	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 12W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	22			
8	030411006025	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	22			
9	030411006026	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	8			
10	030413002009	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15			
		新建-弱电						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030502004013	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
2	030502005009	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP, Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
3	030411001029	配管	1. 名称:PC管 (弱电) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
4	030411006027	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
		分部小计						
		三层劳技教室2电气						
		拆除						
1	030412005022	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	16			
2	030412005023	荧光灯	1. 名称:壁装单管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	2			
3	030404034021	照明开关	1. 名称:开关 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 功能室-安装

标段：功能室

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030404035025	插座	1. 名称:五孔插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	6			
5	030502004014	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
		新建-强电						
1	030411001030	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	12.42			
2	030411001031	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 明配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	82.4			
3	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	233.82			
4	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	76.86			
5	030404034022	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
6	030404035026	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030412004009	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 12W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	34			
8	030411006028	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	34			
9	030411006029	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	8			
10	030413002010	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15			
		新建-弱电						
1	030502004015	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
2	030502005010	双绞线缆	1. 名称:管内布线 2. 规格:UTP. Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
3	030411001032	配管	1. 名称:PC管 (弱电) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
4	030411006030	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030502005011	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP. Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及 相关规范文件	m	10			
3	030411001035	配管	1. 名称:PC管 (弱电) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及 相关规范文件	m	10			
4	030411006033	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他 详见图纸设计 及满足相关规范 要求	个	3			
		分部小计						
		三层计算机教室2 电气						
		拆除						
1	030412005026	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他 详见图纸设计 及满足相关规范 要求	套	16			
2	030412005027	荧光灯	1. 名称:壁装单管 荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他 详见图纸设计 及满足相关规范 要求	套	2			
3	030404034026	照明开关	1. 名称:开关 2. 破坏性拆除 3. 其他 详见图纸设计 及满足相关规范 要求	个	3			
4	030404035029	插座	1. 名称:五孔插座 2. 破坏性拆除 3. 其他 详见图纸设计 及满足相关规范 要求	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030502004017	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
		新建-强电						
1	030411001036	配管	1. 名称:PC管 (暗配) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	154.93			
2	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	269.34			
3	030411004021	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	195.45			
4	030404034027	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
5	030404034028	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
6	030404034029	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
7	030404035030	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	4			
8	030412004011	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 12W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030412005028	荧光灯	1. 名称:600*1200mm护眼灯 2. 规格: 24W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	8			
10	030411006034	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	30			
11	030411006035	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	8			
12	030413002012	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	36			
		新建-弱电						
1	030502004018	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
2	030502005012	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP. Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	714.63			
3	030411001037	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 明配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	554.83			
4	030411001038	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	99.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030411001039	配管	1. 名称:PC管 (暗配) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	157.52			
2	030411004022	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	277.11			
3	030411004023	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	195.45			
4	030404034031	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
5	030404035032	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	4			
6	030412004012	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 12W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	29			
7	030412005031	荧光灯	1. 名称:100*1200mm护眼灯 2. 规格: 24W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	14			
8	030411006037	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411006038	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他:详见图纸设计及满足相关规范要求	个	6			
10	030413002013	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	36			
		新建-弱电						
1	030502004020	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 其他:详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
2	030502005013	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP. Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	714.63			
3	030411001040	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 明配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	554.83			
4	030411001041	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	99.3			
5	030411006039	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他:详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
6	030411005002	接线箱	1. 名称:弱电箱 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	1			
		分部小计						
		四层舞蹈教室1						
		拆除						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411004025	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	109.56			
5	030404034033	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
6	030404035034	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
7	030412004013	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 15W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	45			
8	030411006040	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	45			
9	030411006041	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	4			
10	030413002014	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15			
		分部小计						
		1楼党建活动室						
		拆除						
1	030412005034	荧光灯	1. 名称:三管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404034034	照明开关	1. 名称:开关 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
3	030404035035	插座	1. 名称:五孔插座 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	5			
		新建-强电						
1	030411001044	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 明配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	109.75			
2	030411001045	配管	1. 名称:PC管 2. 规格:DN20 暗配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	26.43			
3	030411004026	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	251.91			
4	030411004027	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	144.84			
5	030404034035	照明开关	1. 名称: 单联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
6	030404034036	照明开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
7	030404035036	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030412004014	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 15W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	22			
9	030412004015	装饰灯	1. 名称:亚克力灯箱灯 2. 型号:20W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	6			
10	030411006042	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	28			
11	030411006043	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	7			
12	030413002015	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15			
		新建-弱电						
1	030502004022	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
2	030502005014	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP. Cat5E-4*(2*0.5) 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
3	030411001046	配管	1. 名称:PC管 (弱电) 2. 规格:DN20 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 功能室-安装

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 功能室-安装

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 功能室-安装

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：功能室-安装

标段：功能室

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称： 功能室-安装

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	17030155@2	JDG25		m			
2	25000001@11	LED22*220mm线条灯	12W	套			
3	25000001@12	LED200*1200mm线条灯	48W	套			
4	25000001@14	80*1200mm长条灯	22W 4000K	套			
5	25000001@15	300*1200mm长条灯	48W 4000K	套			
6	25000001@17	LED筒灯	12W 4000K	套			
7	25000001@18	100*1200mm长条灯	30W 4000K	套			
8	25000001@19	艺术吊顶直径300mm	20W 4000K	套			
9	25000001@20	LED明装筒灯 带吊杆	36W 4000K	套			
10	25000001@21	LED筒灯	18W 4000K	套			
11	25000001@22	200*1200mm长条灯	48W 4000K	套			
12	25000001@23	600*1200mm长条灯	96W 4000K	套			
13	25000001@24	100*1200mm长条灯	24W 4000K	套			
14	25000001@25	600*1200mm护眼灯	24W 4000K	套			
15	25000001@26	100*1200mm护眼灯	24W 4000K	套			
16	25000001@27	LED筒灯	15W 4000K	套			
17	25000001@29	亚克力灯箱灯	20W 4000K	套			
18	25000001@31	LED筒灯	15W 4000K	套			
19	25000001@6	LED22*900mm线条灯	30W	套			
20	26010101@10	双联双控开关		只			
21	26010101@3	三联开关		只			
22	26010101@4	双联开关		只			
23	26010101@5	单联开关		只			
24	26010101@6	双联双控开关		只			
25	26010101@7	三联双控开关		只			
26	26010101@8	单联双控开关		只			
27	26010101@9	双联开关		只			
28	26410166@2	网络插座		个			
29	26410166@3	双孔语音信息插座	双口	个			
30	26410171@1	五孔插座	10A	套			
31	26410171@4	空调插座	16A	套			
32	26410171@5	机柜插座	10A	套			
33	26410171@6	地面插座	10A	套			
34	26410171@7	会议地插2D	10A	套			
35	28030301@1	双股300芯金银线		m			

主要材料价格表

工程名称： 功能室-安装

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层图书馆

标段：图书馆

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除及新建						
1	011610001003	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:M1127 2. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	4			
2	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体拆除 2. 垃圾外运, 运距自行考虑 3. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	m3	5.86			
3	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	1.19			
4	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙面拉毛处理 2. 20mm厚1:3水泥砂浆保护层 3. 5mm厚砂浆找平层 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	11.88			
5	011207001049	墙面装饰板	1. 新建墙体外侧同走廊护墙板高度1.5m 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.3			
6	011210006010	其他隔断	新建100厚轻钢龙骨石膏板 1. 1.2mm厚75系列轻钢龙骨, 5X25高强自攻螺钉与原结构梁固定 2. 18阻燃版打底 3. 双层12厚耐水石膏板 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.97			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚砖砌台阶 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砖砌地台基础	m3	3. 32			
8	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:25厚1:3水泥砂浆层 2. 部位:砖砌台阶	m2	18. 24			
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚水泥粘贴层 2. 部位:砖砌地台	m2	18. 24			
10	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:10厚细石混凝土找平层 2. 部位:砖砌地台	m2	18. 24			
		分部小计						
		地面						
1	011104001004	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:5mm方块地毯沥青底(背胶粘贴) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	16. 61			
2	011103001001	橡胶板楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm塑胶地板 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	370. 84			
		分部小计						
		踢脚						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011105006006	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:18mm一级细木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢踢脚线粘贴 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1.99			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001035	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 18mm基层板阻燃处理 3. 9mm成品木饰面专用粘贴胶 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	16.61			
2	011302001036	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆三遍 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	231.04			
3	011302001037	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 1200*600铝板扣吊顶 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	51.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001038	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 9.5厚双层耐水纸面石膏板 3. 满刮腻子二道,砂纸磨平 4. 白色面漆3遍 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	88.2			
5	011207001050	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm木工板阻燃处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm环保木饰面(颜色选择) 3. 部位:吊楣 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.34			
		分部小计						
		墙面						
1	011406001030	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷白漆三遍 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	49.69			
2	011207001051	墙面装饰板	1. 定制广告文创(工艺:画面内容为有机玻璃UV打印工艺,展示内容与木盒面层固定,固定需紧密无缝。然后整体用美术专业固定钉安装在书架上方,四周木框装裱) 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	14.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层图书馆

标段：图书馆

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011507001011	平面、箱式招牌	1. 诺贝尔文化展示(斜插式图书展示盒) 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	21			
4	011207001052	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 18mm基础阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色: 硬包饰面(布艺颜色选择) 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.37			
5	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: 定制12mm厚装饰玻璃隔断 2. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	11.34			
6	011406001031	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 刷红色乳胶漆三遍(颜色选择) 2. 乳胶漆修补打磨 3. 原墙面 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	13.6			
7	011207001053	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 18mm木工板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm厚防火木质饰面板 4. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	16.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011207001054	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制益智互动墙 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1.87			
9	011207001055	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18厚细木工板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:积木墙饰面 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.02			
10	011207001056	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18厚细木工板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:涂鸦墙饰面 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.46			
11	011207001057	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18厚细木工板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:玻璃被喷(内容广告定制) 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.57			
12	011507001012	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:定制瓷白板 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	11.29			
13	011207001058	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18厚细木工板打底 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制瓷白板(单列) 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011501006003	书柜	1. 台柜规格:成品定制书柜 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	152.39			
9	011501014001	成品定制吧台桌	1. 台柜规格:成品定制吧台桌 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	3.7			
10	011501014002	成品定制吧台桌	1. 台柜规格:成品定制服务台 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	8.4			
11	01B001	成品定制书桌	1. 成品定制书桌1800*800mm*750高 实木多层 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	张	6			
12	01B002	定制大型阅读书桌	1. 综合阅读区定制大型阅读书桌, 3700*600*750mm 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	张	2			
13	01B006	定制双面书柜	1. 定制书柜 2. 材质:25厚实木多层 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	29.55			
14	01B005	定制卡座	1. 材质:定制实木多层坐榻 2. 软包坐垫 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	12.65			
15	01B003	定制大型坐榻	1. 定制大型坐榻, 长1200*宽1800*高450mm, 带靠背 2. 材质:定制实木多层坐榻, 软包坐垫 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称： 1层图书馆

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03210593	铁件	综合	kg			
2	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块			
3	05030134@4	防火木饰面	δ 5	m2			
4	05050111@1	阻燃板	δ 18	m2			
5	05050117@2	阻燃板	δ 18	m2			
6	05050117@4	阻燃板	δ 18	m2			
7	05050139@1	9mm环保木饰面		m2			
8	05050151@1	木质饰面板	δ 9	m2			
9	05090161@1	细木工板	δ 18	m2			
10	05090161@2	细木工板	δ 15	m2			
11	06050116	钢化玻璃	δ 12	m2			
12	07190101	塑料地板卷材	δ 1.5	m2			
13	07290121@2	5mm厚方块地毯沥青底(背胶 粘贴)		m2			
14	09010131	耐水纸面石膏板	9.5mm	m2			
15	09010131@2	耐水纸面石膏板	12mm	m2			
16	09050426	铝合金扣板		m2			
17	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg			
18	BCCLF10@1	玻璃被喷(内容广告定制)		m2			
19	BCCLF11	成品定制书柜		m2			
20	BCCLF2@1	成品定制吧台桌		m			
21	BCCLF2@2	成品定制服务台		m			
22	BCCLF3	定制广告文创(工艺:画面内 容为有机玻璃UV打印工艺,展 示内容与木盒面层固定,固定 需紧密无缝。然后整体用美 术专业固定钉安装在书架上 方,四周木框装裱)		m2			
23	BCCLF33	成品定制书桌		张			
24	BCCLF37	定制大型阅读书桌		张			
25	BCCLF4	诺贝尔文化展示 (斜插式图书展示盒)		个			
26	BCCLF41	定制大型坐榻		个			
27	BCCLF5	定制瓷白板		m2			
28	BCCLF53	定制卡座		m			
29	BCCLF54	定制双面书柜		m2			
30	BCCLF56	涂鸦墙		m2			
31	BCCLF57	定制益智互动墙		m2			

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 1层图书馆

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 图书馆-安装

标段：图书馆

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电						
		拆除						
1	030412005035	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	38			
2	030412005036	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	10			
3	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:消毒灯 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	5			
4	030412004016	装饰灯	1. 名称:应急照明灯具 2. 保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	12			
5	030404034037	照明开关	1. 名称:开关 2. 破坏性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	9			
		新建						
1	030411003001	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 型号:200*100 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	34.65			
2	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架制作、安装 2. 规格:型钢	kg	25.99			
3	030411001047	配管	1. 名称:JDG 20 2. 暗配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	102.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 图书馆-安装

标段：图书馆

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411001048	配管	1. 名称:JDG 20 2. 明配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	262.02			
5	030411001049	配管	1. 名称:SC管 2. 规格:DN20 (暗配) 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	15.1			
6	030411001050	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	71.26			
7	030413002016	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	12			
8	030411004028	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	1086.39			
9	030411004029	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	694.89			
10	030411004030	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	172.62			
11	030412004017	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:LED-24V-9W 3. 其他说明: 详见 图纸设计及相关技术 规范要求	m	53.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 图书馆-安装

标段：图书馆

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030412004018	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 15W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	82			
13	030412004019	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 规格: 15W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	4			
14	030412005037	荧光灯	1. 名称:200*1200 mm护眼灯 2. 规格: 24W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	33			
15	030412004020	装饰灯	1. 名称:成品艺术吊灯 2. 规格: 12W 4000 K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	3			
16	030412004021	装饰灯	1. 名称:应急照明灯具 (利旧) 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	12			
17	030412004022	装饰灯	1. 名称:应急照明灯具 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	3			
18	030404035037	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	8			
19	030404035038	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 图书馆-安装

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 图书馆-安装

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 图书馆-安装

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 图书馆-安装

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：图书馆-安装

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 图书馆-安装

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 图书馆-安装

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 图书馆-安装

标段：图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层报告厅

标段：报告厅

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除及新建						
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体拆除 2. 部位:原地面红砖砌体踏步拆除H:133MM 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	1.15			
2	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原加气块墙体拆除 2. 部位:原加气块墙体拆除 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	1.37			
3	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土楼板拆除 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	0.51			
4	010807001001	窗户贴成品防窥膜	1. 报告厅内所有窗户需贴成品防窥膜 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	179.02			
5	010507005002	扶手、压顶	1. 断面尺寸:200*120mm 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板安拆 4. 部位:新增风井处过梁 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	0.22			
6	010515002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12三级钢 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	t	0.147			
7	010515002004	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14三级钢 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	t	0.046			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层报告厅

标段：报告厅

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010515002005	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 2. 其他说明：详见相关图纸、规范及招标文件要求	t	0.01			
9	010606013001	零星钢构件	1. 风井加固槽钢及预埋件 2. 其他说明：详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.261			
10	010807008002	彩板窗	1. 窗代号及洞口尺寸：观察窗3000*1140mm 2. 其他说明：详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5.4			
11	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30，包含模板 3. 部位：轴流风机基础 4. 其他说明：详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	0.5			
12	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25，包含模板 3. 部位：空调基础 4. 其他说明：详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	5.64			
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：镀锌栏杆2.0厚，高度1.4m	m	21			
14	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 3. 部位：新增风井 4. 其他说明：详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	1.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层报告厅

标段：报告厅

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25, 包含模板 3. 部位:新增风井 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	0.38			
16	011201001009	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆抹平 2. 部位:新增风井 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5.76			
17	011406001032	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:新增风井 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	5.76			
18	010505003001	平板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25, 包含模板 3. 部位:新增风井 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m3	0.45			
19	011607001001	屋面拆除厚度250mm	1. 屋面拆除厚度250mm, 200mm厚珍珠岩, 30mm厚水泥砂浆找平, 15mm厚C25垫层, SBS防水卷材。 2. 部位:新增风井处 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层报告厅

标段：报告厅

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	010902001001	屋面卷材防水	1. 地面恢复200mm厚珍珠岩 2. 10mm厚C25垫层 3. 3mm厚SBS防水卷材两层, 30mm1:3水泥砂浆找平 4. 部位: 新增风井处 5. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	2.56			
		分部小计						
		地面						
1	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 900*150*15mm实木复合地板(防滑, 耐磨, 易清洗) 2. 防潮膜 3. 2mm水泥基自流平砂浆 4. 界面剂 5. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	296.08			
2	011104001005	地毯楼地面	1. 阻燃防火地毯厚度≥5mm 2. 地毯地胶 3. 2mm水泥基自流平砂浆 4. 原地面 5. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	430.19			
3	011104001006	地毯楼地面	部位: 木台阶处 1. 阻燃防火地毯厚度≥5mm, 金属压条 2. 地毯地胶 3. 2mm水泥基自流平砂浆 4. 原地面 5. 其他说明: 详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	38.06			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层报告厅

标段：报告厅

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003001	块料楼地面	1. 800*800*10mm防滑地砖(选样) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:2水泥砂浆找平拉毛 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	201.75			
5	011102003002	块料楼地面	1. 门槛石(耐磨, 防滑) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 20厚1:2水泥砂浆找平拉毛 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	4.6			
6	011104004001	防静电活动地板	1. 600*600*30mm防静电地板 2. 可调节支架系统 3. 地面双层防潮板 4. 钢架空层 5. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	112.69			
7	011104002004	竹、木(复合)地板	1. 50*30mmL型铝合金防滑条 2. 15mm实木复合地板 3. 防潮垫 4. 20厚水泥砂浆找平层 5. 部位: 踏步木地板 6. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	3.11			
		分部小计						
		踢脚						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层报告厅

标段：报告厅

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:70mm 2. 基层材料种类、规格:18mm一级细木工板打底 3. 面层材料品种、规格、颜色:0.8mm不锈钢踢脚线粘贴 4. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	13.31			
2	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚	m2	9.22			
		分部小计						
		天棚						
1	011302001039	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 40*80*0.8白色铝方通吊顶 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	122			
2	011302001040	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 300*1200*0.8铝扣板吊顶 3. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	299.8			
3	011302001041	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨标准骨架(高度≥1.5m需做反支撑) 2. 18mm阻燃板基层 3. 9.5厚耐水纸面石膏板 4. 满刮腻子二道,砂纸磨平 5. 白色面漆三遍 6. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	415.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层报告厅

标段：报告厅

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001033	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:原顶刷白色乳胶漆两遍 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	138.96			
5	011406001034	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:原顶及设备喷黑色乳胶漆两遍 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	174.11			
		分部小计						
		墙面						
1	011207001059	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.0mm壁布粘贴 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	67.39			
2	011207001060	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm基层阻燃板, 15mm厚密度板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:硬包饰面(皮革/布艺) 4. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	155.22			
3	011406001035	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍 4. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	397.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层报告厅

标段：报告厅

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011207001061	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm环保木饰面皮 4. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关规范要求	m2	82.14			
5	011207001062	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:冲孔吸音板 :18mm阻燃板基础 2. 面层材料品种、规格、颜色:冲孔吸音板（15mm木质吸音板） 3. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关规范要求	m2	283.78			
6	011207001063	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:浅色吸音棉板（12mm聚脂钎维吸音棉板（选样） 4. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关规范要求	m2	69.9			
7	011207001064	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm环保木饰面 4. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关规范要求	m2	54.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层报告厅

标段：报告厅

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011207001065	墙面装饰板	A立面长条屏处造型 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3mm钢龙骨,刷防火涂料 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm环保木饰面皮 4. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	41.4			
9	011207001066	墙面装饰板	B立面造型 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3mm钢龙骨,刷防火涂料 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:冲孔吸音板(15mm木质吸音板) 4. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	60.77			
10	011207001067	墙面装饰板	C/D立面造型墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3mm钢龙骨,刷防火涂料 2. 18mm阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:冲孔吸音板(15mm木质吸音板) 4. 其他说明:其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	143.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层报告厅

标段：报告厅

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011207001068	墙面装饰板	C/D立面造型墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3mm钢龙骨, 刷防火涂料 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm环保木饰面皮 4. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关规范要求	m2	90.26			
12	011207001069	墙面装饰板	C/D立面造型墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3mm钢龙骨, 刷防火涂料 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:酒红色吸音棉板(12mm聚脂纤维吸音棉板(选样) 4. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关规范要求	m2	83.08			
13	011207001070	墙面装饰板	C/D立面造型墙 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3mm钢龙骨, 刷防火涂料 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm环保木饰面 4. 其他说明:其他 详见图纸设计及相关规范要求	m2	3.88			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1层报告厅

标段：报告厅

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011304001036	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:300*1200扣板灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	20			
2	011304002001	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:450*450mm天棚开孔	个	1			
3	010904004001	楼 (地) 面变形缝	1. 嵌缝材料种类:2.0mm金属面板	m	1.5			
4	011304001037	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:100*1200长条灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	20			
5	011304001038	灯带 (槽)	1. 灯带型式、尺寸:LED筒灯天棚开孔 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	个	54			
6	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:30mm金属收边条 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	38.12			
7	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	9.43			
8	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:影身镜 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	8.8			
9	011501003003	衣柜	1. 台柜规格:定制衣柜4.45*2.4m (含五金拉手柜门)由专业家具厂设计二次深化 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	10.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1层报告厅

标段：报告厅

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011501011020	矮柜	1. 台柜规格:定制实木多层化妆桌16.16*0.7m由专业家具厂设计二次深化 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	16.16			
11	011501011021	矮柜	1. 台柜规格:定制茶水柜1.4*0.88m, 20mm厚石材台面由专业家具厂设计二次深化 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	套	1			
12	011501011022	矮柜	1. 台柜规格:定制钢木结合桌8.1*0.75m由专业家具厂设计二次深化 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	6.08			
13	010810002016	木窗帘盒	200mm宽木质窗帘盒/油白 基层板阻燃处理 乳胶漆饰面	m	20.8			
14	010810005016	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:单轨 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m	20.8			
15	010810001017	窗帘	1. 窗帘材质:定制布艺窗帘 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	34.5			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002017	外脚手架	1. 脚手架搭、拆 2. 其他说明:详见相关图纸、规范及招标文件要求	m2	1123.45			
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1层报告厅

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 1层报告厅

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 1层报告厅

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 1层报告厅

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 1层报告厅

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称： 1层报告厅

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03210593	铁件	综合	kg			
2	05030134@2	9mm环保木饰面	δ 9	m2			
3	05030134@4	1.2mm环保木饰面皮		m2			
4	05050117@1	阻燃板	δ 18	m2			
5	05050117@5	阻燃板	δ 18	m2			
6	05090161@1	细木工板	δ 18	m2			
7	06050116	钢化玻璃	δ 12	m2			
8	06550141	镜面玻璃	δ 6	m2			
9	07050101	陶瓷地砖	综合	m2			
10	07050131	地砖	800mm*800mm	m2			
11	07230101	实木复合木地板	15mm	m2			
12	07250121	铝合金活动地板		m2			
13	07290121	化纤地毯		m2			
14	07290121@2	阻燃防火地毯厚度≥5mm		m2			
15	09010131	耐水纸面石膏板	9.5mm	m2			
16	09010131@1	耐水纸面石膏板	9.5mm	m2			
17	09050426	铝合金扣板		m2			
18	09330116@1	2.0mm壁布粘贴		m2			
19	09370116	铝方通	30*60*0.8	m2			
20	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg			
21	13050123	超薄型防火涂料		kg			
22	13330153	自粘型防水卷材		m2			
23	16030111@1	12mm聚脂钎维吸音棉板(选样)	12mm	m2			
24	16030111@3	12mm聚脂钎维吸音棉板(选样)	12mm	m2			
25	16030111@4	15mm木质吸音板		m2			
26	BCCLF13	定制实木多层化妆桌 由专业家具厂设计二次深化		m			
27	BCCLF14	定制茶水柜 由专业家具厂设计二次深化		套			
28	BCCLF15@1	定制钢木结合桌8.1*0.75m由 专业家具厂设计二次深化		m2			
29	BCCLF2	衣柜定制衣柜 由专业家具厂设计二次深化		m2			
30	BCCLF4	定制布艺窗帘(双层)		m2			
31	BCCLF5	窗户贴成品防窥膜		m2			

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 1层报告厅

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 1层报告厅

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AL5-1 2. 含端子接线 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱4AP1 2. 配电箱改造 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱1AL-5 2. 配电箱改造 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱1ALxsp 2. 含端子接线 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	台	1			
5	030411001053	配管	1. 名称:JDG 20 2. 暗配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	233.04			
6	030411001054	配管	1. 名称:JDG 20 2. 明配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	473.27			
7	030411001055	配管	1. 名称:JDG 25 2. 暗配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	422.22			
8	030411001056	配管	1. 名称:JDG 25 2. 明配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	432.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411001057	配管	1. 名称:JDG 40 2. 暗配 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计及相关规范文件	m	12.07			
10	030411001058	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	122.2			
11	030411001059	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	7			
12	030411001060	配管	1. 名称:电线配管 2. 规格:SC65 3. 配置形式:明配 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	22			
13	030413002017	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	56.8			
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJY- 4*70+1*35 3. 材质:铜芯电缆 4. 敷设方式、部位 :穿管或桥架敷设 5. 电压等级 (kV):1 KV以下 6. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV以下 6. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	9.39			
16	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*25 3. 材质: 铜芯电缆 4. 敷设方式、部位: 穿管或桥架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV以下 6. 其他: 未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件 及相关规范图集	m	28.5			
17	030411004035	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关 规范文件	m	1650.4			
18	030411004036	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-4 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关 规范文件	m	1240.2			
19	030411004037	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZ-BYJ-6 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关 规范文件	m	70.96			
20	030411004038	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计及相关 规范文件	m	958.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
21	030411004039	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-1.5 3. 其他:详见图纸设计满足设计规范要求	m	2698.61			
22	030411004040	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-BYJ-4.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	49.58			
23	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 5芯 地上 2. 规格:10mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级 (kV): 1KV以内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2			
24	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 5芯 地上 2. 规格:35mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级 (kV): 1KV以内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4			
25	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 5芯 2. 规格:70mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 电压等级 (kV): 1KV以内 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030412004023	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:LED-24V-9W 3. 其他说明: 详见图纸设计及相关技术规范要求	m	56.46			
27	030412004024	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格: 30W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	53			
28	030412005038	荧光灯	1. 名称:100*1200mm扣板灯 2. 规格: 36W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	20			
29	030412005039	荧光灯	1. 名称:300*1200mm扣板灯 2. 规格: 48W 4000K 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	20			
30	030404034038	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	4			
31	030404034039	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2			
32	030404034040	照明开关	1. 名称:温控器 2. 3A/AC250V阻燃86*86mm, 距地1.3m 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	24			
33	030404035039	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	030404035040	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	9			
35	030404035041	插座	1. 名称:吸顶插座 2. 规格:10A 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1			
36	030411006048	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	107			
37	030411006049	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	65			
38	030412004025	装饰灯	1. 名称:应急吸顶灯 2. 型号:保护性拆除 3. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	套	14			
		弱电						
1	030502001002	机柜、机架	1. 名称:楼层壁装机柜 12U 2. 规格:含2个24口POE交换机 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范,并满足招标人使用功能要求	台	1			
2	030502001003	机柜、机架	1. 名称:楼层壁装机柜 12U 2. 规格:含1个24口POE交换机 3. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范,并满足招标人使用功能要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030502004025	电视、电话插座	1. 名称:网络插座 2. 其他:详见图纸设计及满足相关规范要求	个	16			
4	030502004026	电视、电话插座	1. 名称:AP 2. 其他:详见图纸设计及满足相关规范要求	个	6			
5	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:枪式红外线摄像机 2. 规格: 256G/500W像素 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	台	10			
6	030502005017	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:UTP. CAT6 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	493.1			
7	030502005018	双绞线缆	1. 名称:线槽配线 2. 规格:UTP. CAT6 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	528.41			
8	030502007001	光缆	1. 名称:4芯光纤 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	30			
9	030411001061	配管	1. 名称:JDG 20 2. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	220			
10	030411001062	配管	1. 名称:JDG 20 2. 明配 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	551.15			
11	030411004041	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	206.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030411004042	配线	1. 名称:桥架配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	159.42			
13	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范,并满足招标人使用功能要求	m	103.1			
14	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:桥架敷设 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准及规范,并满足招标人使用功能要求	m	79.7			
15	030411006050	接线盒	1. 名称:开关接线盒 2. 其他详见图纸设计及满足相关规范要求	个	22			
16	030411003002	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 型号:200*100 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计及相关规范文件	m	86			
17	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架制作、安装 2. 规格:型钢	kg	64.5			
		分部小计						
		给排水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R给水管 DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 含成品管卡 5. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗、消毒及水压实验应符合设计要求 6. 其他:详见图纸设计满足设计规范要求	m	95			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:UPVC排水管 De50 3. 连接形式:粘接 4. 含成品管卡 5. 其他:详见图纸设计满足设计规范要求	m	21			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:详见图纸设计满足设计规范要求	个	2			
4	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:详见图纸设计满足设计规范要求	个	1			
5	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 其他:详见图纸设计满足设计规范要求	组	10			
6	030413003001	打洞 (孔)	1. 名称:机械钻孔及堵洞 2. 混凝土标准:其他:详见图纸设计满足设计规范要求	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消火栓及配套管道移位 2. 其他:详见图纸设计满足设计规范要求	套	2			
8	031201003001	金属结构刷油	1. 名称: 管道支架制作安装及防腐 2. 两遍防锈漆, 两遍调和漆 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	kg	56.3			
		分部小计						
		暖通						
		防排烟						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:消防排烟轴流风机 2. 型号:PY-1-1、PY-1-2 3. 规格:风量:107000m³/h 功率:22KW 全压:600pa 含设备基础 4. 其他:详见图纸设计满足设计规范要求	台	2			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管长边长≤2000mm 2. 材质:热镀锌钢板 3. 板材厚度:δ 1.5 4. 接口形式:详见图纸设计 5. 其他:详见图纸设计满足设计规范要求	m2	285.8			
3	030702008001	柔性软风管	1. 名称:软接头 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m2	3.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:除锈后刷底漆两遍 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	kg	2096.3			
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:1000*1000 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	个	8			
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:电动排烟阀及开启装置 2. 规格:500*250 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	2			
7	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280° 常开防火阀 2. 规格:1600*800 3. 含独立支吊架制作安装、除锈及刷油防腐 4. 其他:详见设计图纸、相关设计及施工验收规范要求	个	2			
8	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1600*800 3. 其他:详见设计图纸、相关设计及施工验收规范要求	个	2			
9	03B001	接管箱	1. 名称:接管箱 2. 规格:1800*1800*500 3. 其他:详见设计图纸、相关设计及施工验收规范要求	个	2			
10	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		空调						
		空调风系统						
1	030701004001	风机盘管	1. 名称:空调室外机 2. 工艺参数: 耗电量:12.90/12.60kW (制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量:45.00/50.00kW 3. 冷媒种类:R4 10A; 含设备基础 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
2	030701004002	风机盘管	1. 名称:空调室外机 2. 工艺参数: 耗电量:25.80/25.20kW (制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量:90.00/100.00kW 3. 冷媒种类:R4 10A; 含设备基础 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030701004003	风机盘管	1. 名称:标准薄型风管机 2. 工艺参数: 电功率:162W;电源:220V~50Hz 制冷/热量:7.1/8.5kW 风量:840m3/h, 静压:30Pa 3. 减振器、支架形式、材质:包含凝结水提升装置, 选用冷媒R410, 含支架制作安装, 支架刷油防腐, 两遍防锈漆, 两遍调和漆 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	台	6			
4	030701004004	风机盘管	1. 名称:高静压风管机 2. 工艺参数: 电功率:248W;电源:220V~50Hz 制冷/热量:10.0/11.2kW 风量:1440m3/h, 静压:120Pa 3. 减振器、支架形式、材质:包含凝结水提升装置, 选用冷媒R410; 含支架制作安装, 支架刷油防腐, 两遍防锈漆, 两遍调和漆 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	台	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030701004005	风机盘管	1. 名称:全新热交换器 XFHQ-20DZ 2. 工艺参数: 功率:1.16K (3N^380V-50Hz); 制冷/热量效率:79 (68)/79 (70) 风量:2000m3/h, 余压:170Pa; 尺寸:1650*1470*540mm 3. 减振器、支架形式、材质:包含凝结水提升装置, 选用冷媒R410; 含支架制作安装, 支架刷油防腐, 两遍防锈漆, 两遍调和漆 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
6	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管长边长≤1000mm 2. 材质:热镀锌钢板 3. 板材厚度: δ 1 4. 接口形式: 详见图纸设计 5. 其他: 详见图纸设计满足设计规范要求	m2	255.27			
7	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管长边长≤450mm 2. 材质:热镀锌钢板 3. 板材厚度: δ 0.6 4. 接口形式: 详见图纸设计 5. 其他: 详见图纸设计满足设计规范要求	m2	12.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030702008002	柔性软风管	1. 名称:软接头 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件,满足设计、规范及招标文件要求	m2	8			
9	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:除锈后刷底漆两遍 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件,满足设计、规范及招标文件要求	kg	1402.14			
10	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:旋流风口 2. 型号:VDL/400 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件,满足设计、规范及招标文件要求	个	48			
11	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 型号:500*800 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件,满足设计、规范及招标文件要求	个	1			
12	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:回风口 2. 型号:450*450 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件,满足设计、规范及招标文件要求	个	19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030701003001	空调器	1. 名称:2匹壁挂式空调 2. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	台	1			
14	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:电动风阀 2. 规格:600*200 3. 其他:详见设计图纸、相关设计及施工验收规范要求	个	1			
15	030704001002	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		空调水系统						
1	031001004001	铜管	1. 名称:脱氧亚磷无缝铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 9.52$ 4. 连接形式:焊接 5. 包含分歧管、气密性试验、空气吹扫 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m	92.23			
2	031001004002	铜管	1. 名称:脱氧亚磷无缝铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 12.7$ 4. 连接形式:焊接 5. 包含分歧管、气密性试验、空气吹扫 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m	18.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001004003	铜管	1. 名称:脱氧亚磷无缝铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 15.88$ 4. 连接形式:焊接 5. 包含分岐管、气密性试验、空气吹扫 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件,满足设计、规范及招标文件要求	m	89.13			
4	031001004004	铜管	1. 名称:脱氧亚磷无缝铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 19.05$ 4. 连接形式:焊接 5. 包含分岐管、气密性试验、空气吹扫 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件,满足设计、规范及招标文件要求	m	85			
5	031001004005	铜管	1. 名称:脱氧亚磷无缝铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 22.23$ 4. 连接形式:焊接 5. 包含分岐管、气密性试验、空气吹扫 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件,满足设计、规范及招标文件要求	m	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001004006	铜管	1. 名称:脱氧亚磷无缝铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 25.4$ 4. 连接形式:焊接 5. 包含分歧管、气密性试验、空气吹扫 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m	14			
7	031001004007	铜管	1. 名称:脱氧亚磷无缝铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 28.58$ 4. 连接形式:焊接 5. 包含分歧管、气密性试验、空气吹扫 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m	18.7			
8	031001004008	铜管	1. 名称:脱氧亚磷无缝铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 31.75$ 4. 连接形式:焊接 5. 包含分歧管、气密性试验、空气吹扫 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m	73.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架-型钢 2. 刷油、防腐:除锈后刷防锈漆二道 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	kg	105.68			
10	031208002001	管道绝热	1. 名称:冷媒管保温 2. 保温材料:B1级难燃橡塑材料保温 3. 保温厚度: $d \leq \phi 12.7$, 保温厚度15mm 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m3	0.14			
11	031208002002	管道绝热	1. 名称:冷媒管保温 2. 保温材料:B1级难燃橡塑材料保温 3. 保温厚度: $d \geq \phi 15.9$, 保温厚度20mm 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m3	0.77			
12	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC50 4. 连接形式:粘结 5. 材质采用难燃B1橡塑保温, 含管卡 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m	26.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC40 4. 连接形式:粘结 5. 材质采用难燃B1橡塑保温, 含管卡 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m	64.82			
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC32 4. 连接形式:粘结 5. 材质采用难燃B1橡塑保温, 含管卡 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m	25			
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC25 4. 连接形式:粘结 5. 材质采用难燃B1橡塑保温, 含管卡 6. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件, 满足设计、规范及招标文件要求	m	30.53			
16	031009002001	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 报告厅-安装

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：报告厅-安装

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01210113	角钢	50*5以内	kg			
2	01290539-1@1	热镀锌钢板	δ 1.5	m2			
3	17030155@1	JDG 20		m			
4	17150101@1	无缝紫铜管 φ31.75		m			
5	22410261@1	旋流风口	VDL/400;	个			
6	25000001@3	300*1200mm扣板灯	48W 4000K	套			
7	28030301@7	WDZN-BYJ-1.5		m			
8	28031431@1	WDZ-BYJ-2.5		m			
9	28031431@6	WDZ-BYJ-4		m			
10	28031437@1	UTP. CAT6		m			
11	28110000@10	WDZN-YJY-4*70+1*35		m			
12	补充主材001@2	枪式红外线摄像机	256G/500W像素	台			
13	补充主材002@1	消防排烟轴流风机	风量:107000m³/h 功率:22KW 全压:600pa	台			
14	补充主材003@1	24口POE交换机		台			
15	补充主材004@1	空调室外机	耗电量:12.90/12.60kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量:45.00/50.00kW	台			
16	补充主材005@1	空调室外机	耗电量:25.80/25.20kW(制冷/制热) 电源:3N~380V-50Hz 制冷/制热量:90.00/100.00kW	台			
17	补充主材006@1	全新热交换器 XFHQ-20DZ	功率:1.16K(3N~380V-50Hz); 制冷/热量效率:79(68)/79(70) 风量:2000m³/h,余压:170Pa; 尺寸:1650*1470*540mm	台			
18	补充主材008@1	标准薄型风管机	电功率:162W;电源:220V~50Hz 制冷/热量:7.1/8.5kW 风量:840m³/h,静压:30Pa	台			
19	补充主材008@4	高静压风管机	电功率:248W;电源:220V~50Hz 制冷/热量:	台			

主要材料价格表

工程名称: 报告厅-安装

第 2 页 共 2 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：报告厅-安装

标段：报告厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。