

郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		第二段寨墙						
1	010101006003	清除堆积的垃圾	清除堆积的垃圾, 详见设计及施工规范	m3	140			
2	010101006010	清理堆放水泥块	清理堆放水泥块, 详见设计及施工规范	m2	14.5			
3	011602002003	拆除后期加建建筑	拆除后期加建建筑, 详见设计及施工规范	m2	30			
4	011602002005	拆除后期搭建鸡笼	拆除后期搭建鸡笼6m², 详见设计及施工规范	m2	6			
5	050101001007	清除乔木	清除乔木, 详见设计及施工规范	株	77			
6	050101001009	移栽苗木	移栽苗木, 详见设计及施工规范	株	17			
7	050101007003	梳理植被	局部保留对寨墙起到景观作用的植被30~80mm, 其它植被进行灭生处理, 详见设计及施工规范	m2	1437			
8	020801002002	裂缝处用黄泥浆堵抹	用二八灰土封堵裂缝, 详见设计及施工规范	m2	27			
9	020101002001	窑洞处理	窑洞内部下部3/4二八灰土分层夯实36m³, 上部1/4土坯砖砌筑, 使窑洞完全填实, 寨内冲沟采	m3	48			
10	010201001002	二八灰土按原形态进行修补	用二八灰土按原形态进行修补, 详见设计及施工	m3	111.3			
11	010201001009	墙顶四六灰土夯实硬化	墙顶及内侧改性土补夯, 墙顶四六灰土夯实硬化, 详见设计及	m3	118			
12	010201001010	内侧边坡采用二八灰土夯实	墙顶及内侧改性土补夯, 内侧边坡采用二八灰土夯实(虚铺200, 夯实100, 压实系数达到95%), 详见设	m3	216			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		第三段寨墙						
1	010103001004	二八灰土结合现状形态进行修补豁口	根据现有形态用二八灰土进行修补使豁口整体顺平，详见设计及	m3	6.5			
2	011201002019	二八灰土材料封堵裂缝	用二八灰土材料封堵裂缝，详见设计及施工规范	m3	6.82			
3	011201002022	二八灰土分层夯筑大冲沟	采用二八灰土分层夯筑大冲沟，全部填实，详见设计及施工规范	m3	16.5			
4	011201002024	二八灰土材料封堵虫鼠孔洞 4.5m³	用二八灰土材料封堵虫鼠孔洞4.5m³，详见设计及施工规范	m3	4.5			
5	011201002023	地窖修复	对地窖（6m²，深1.6m）进行回填，洞口用二八灰土进行封护，详见设计及施工	m3	9.6			
6	011602002004	清除后期加建建筑，结合现状形态修补寨墙	清除后期加建建筑，结合现状形态修补寨墙，详见设计及施工规范	m2	15			
7	011602002006	清除残墙，清理於土，用二八灰土材料贴夯，根据现状形态修补坡脚	清除残墙（57m²），清理於土，用二八灰土材料贴夯，根据现状形态修补坡脚，详见设计	m2	57			
8	010101006004	清除堆积的垃圾	清除堆积的垃圾，详见设计及施工规范	m2	92.2			
9	011201004003	二八灰土进行修补滑塌部位	根据现有形态用二八灰土进行修补滑塌部位（3m²），详见设计及施工规范	m2	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	020801002006	崩塌滑落的土体保护	对寨墙转角顶部及侧壁土体疏松部位（9m ² ）现状保护，采用崩塌滑落的土体培至墙角进行培基护脚。详见设	m2	9			
11	050101007005	梳理植被	局部保留对寨墙起到景观作用的植被30-80mm，其它植被进行灭生处理，详见设计及施工规范	m2	465			
12	050101001010	清除乔木	清除乔木，详见设计及施工规范	株	4			
13	010201001011	墙顶四六灰土夯实硬化	墙顶及内侧改性土补夯，墙顶四六灰土夯实硬化，详见设计及	m3	79			
14	010201001012	内侧边坡采用二八灰土夯实	墙顶及内侧改性土补夯，内侧边坡采用二八灰土夯实（虚铺200，夯实100，压实系数达到95%），详见设	m3	103			
		分部小计						
		第四段寨墙						
1	050101007006	梳理植被	局部保留对寨墙起到景观作用的植被30-80mm，其它植被进行灭生处理，详见设计及施工规范	m2	98.2			
2	010101006005	清除堆积的垃圾	清除堆积的垃圾，详见设计及施工规范	m3	195.5			
3	011601001005	砖墙拆除	1. 拆除后期砌筑挡墙 2. 建筑垃圾外运5km 详见设计及施工规范	m2	58.4			
4	02B002	拆除排水口 直径600mm	拆除排水口 直径600mm，详见设计及施工规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010103001007	修补豁口	对豁口部位用二八灰土材料根据现状形态进行修补，详见设计及	m3	718.5			
6	010103001012	开裂土体修复	清除榆树，对开裂土体16m²用二八灰土材料封堵，局部采用细小锚杆进行加固，详见设计及	m3	8			
7	010103001013	二八灰土材料封堵裂缝	用二八灰土材料封堵裂缝，详见设计及施工规范	条	4			
8	011201002006	二八灰土材料结合现状形态进行修补滑塌部位	用二八灰土材料结合现状形态进行修补滑塌部位，详见设计及	m3	11.9			
9	020801002005	分层土体修复	对分层土体（65m²）采用细小锚杆进行加固，用改性黄泥封堵缝隙，详见	m2	65			
10	010103001014	二八灰土修复冲沟	用二八灰土材料结合现状形态进行对冲沟（12m²，深0.5m）进行修补，详见设计及	m3	6			
11	050101001011	清除乔木	清除乔木，详见设计及施工规范	株	15			
12	050101007007	清除地被植物	清除生长的乔木，面积约610m²，直径20-60mm，详见设计	m2	610			
13	011201002016	竹片刮除土体表面泛碱	用竹片刮除土体表面泛碱12m²，详见设计及施工	m2	12			
14	010201001013	墙顶四六灰土夯实硬化	墙顶及内侧改性土补夯，墙顶四六灰土夯实硬化，详见设计及	m3	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	010201001014	内侧边坡采用二八灰土夯实	墙顶及内侧改性土补夯，内侧边坡采用二八灰土夯实（虚铺200，夯实100，压实系数达到95%），详见设	m3	75			
		分部小计						
		第五段寨墙						
1	010101006006	清除堆积的垃圾	清除堆积的垃圾，详见设计及施工规范	m2	3			
2	011601001006	砖墙拆除	1. 拆除后期砌筑挡墙 2. 建筑垃圾外运5km 详见设计及施工规范	m2	25			
3	020801002014	二八灰土分层夯实培基护角	根据现状形态二八灰土分层夯实培基护角，详见设计及施工规范	m2	25			
4	050101007008	梳理植被	局部保留对寨墙起到景观作用的植被30-80mm，其它植被进行灭生处理，详见设计及施工规范	m2	144			
5	050101001004	砍伐乔木	砍伐乔木，详见设计及施工规范	株	6			
6	020801002013	二八灰土分层夯实培基护角	清除后期砌筑护脚（长18m），根据现状形态二八灰土分层夯实培基护角，详见设计及施工规范	m	18			
7	011201002025	二八灰土回填	二八灰土回填，详见设计及施工	m3	2.2			
8	020101002005	洞口处理	对洞口进行回填处理，洞口用下部3/4二八灰土分层夯实，上部砌筑土坯状封护，表面用二八灰土材料协调风貌，详见设计及	m3	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010101002001	挖一般土方	清除后期堆积堆土，详见设计及施工规范	m3	3150			
10	020801002008	整修墙体裂缝	用二八灰土封堵裂缝, 详见设计及施工规范	m2	0.53			
11	020801002007	孔洞灌浆封堵	对虫蚁孔洞用二八灰土材料进行无压灌浆处理, 详见设计及施工	m2	3			
12	010201001015	墙顶四六灰土夯实硬化	墙顶及内侧改性土补夯，墙顶四六灰土夯实硬化，详见设计及	m3	20			
13	010201001016	内侧边坡采用二八灰土夯实	墙顶及内侧改性土补夯，内侧边坡采用二八灰土夯实（虚铺200，夯实100，压实系数达到95%），详见设	m3	7.4			
		分部小计						
		第六段寨墙						
1	011601001007	砖墙拆除	1. 拆除后期修筑的红砖挡墙，用二八灰土分层贴夯，根据现状形态修补内壁及坡脚，详见设计及	m3	77.4			
2	010101006007	清除堆积的垃圾	清除堆积的垃圾, 详见设计及施工规范	m2	36			
3	010103001010	修补冲沟	用二八灰土根据现状形态对冲沟进行修补，详见设计及施工规范	m3	0.8			
4	010103001009	灰土修补豁口	对豁口用二八灰土根据现状形态进行修补，详见设计及施工规范	m3	21			
5	050101001012	清除乔木	清除乔木, 详见设计及施工规范	株	591			
6	011602001001	拆除台阶踏步	拆除台阶踏步，用二八灰土根据现状形态恢复土坡，详见设计及	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011604002003	红砖小路拆除	清除寨墙顶部后铺红砖小路（宽1m）根据现状形态对坡顶及内壁进行防渗处理，详见	项	1			
8	050101007009	梳理植被	清除寨墙顶部杂草、枣树、构树等乔木（10-30mm），详见设计及施工规范	m2	655			
9	011201002026	二八灰土材料封堵裂缝	用二八灰土材料封堵裂缝，详见设计及施工规范	m3	2.4			
10	011201002027	二八灰土回填	二八灰土回填，详见设计及施工	m3	56.3			
11	011602001002	清除后期水泥路面	清除后期水泥路面78m ² （50厚），详见	m2	78			
12	010201001017	墙顶四六灰土夯实硬化	墙顶及内侧改性土补夯，墙顶四六灰土夯实硬化，详见设计及	m3	85			
13	010201001018	内侧边坡采用二八灰土夯实	墙顶及内侧改性土补夯，内侧边坡采用二八灰土夯实（虚铺200，夯实100，压实系数达到95%），详见设	m3	128			
		分部小计						
		第八段寨墙						
1	011601001010	砖墙拆除	1. 拆除后期砌筑挡墙 2. 建筑垃圾外运5km 详见设计及施工规范	m2	26.3			
2	010101006009	清除堆积的垃圾	清除堆积的垃圾，详见设计及施工规范	m2	89.2			
3	02B004	拆除后期加建建筑	拆除后期加建建筑，详见设计及施工规范	项	1			
4	050101001008	砍伐乔木	砍伐乔木，详见设计及施工规范	株	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段：

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	020801002011	裂缝修复	用二八灰土材料封堵, 详见设计及施工规范	m3	1.2			
6	010103001011	灰土修补豁口	清理水泥砖, 用二八灰土按原形态修补豁口, 详见设计及施工规范	m3	4			
7	02B003	拆除排水口	拆除排水口, 详见设计及施工规范	个	1			
8	020801002012	灰土填实孔洞	二八灰土填实孔洞, 详见设计及施工规范	m3	5.8			
9	010101002002	挖一般土方	清除后期堆积堆土, 详见设计及施工规范	m3	24			
10	010201001019	墙顶四六灰土夯实硬化	墙顶及内侧改性土补夯, 墙顶四六灰土夯实硬化, 详见设计及施工规范	m3	79			
11	010201001020	内侧边坡采用二八灰土夯实	墙顶及内侧改性土补夯, 内侧边坡采用二八灰土夯实(虚铺200, 夯实100, 压实系数达到95%), 详见设计及施工规范	m3	136			
		分部小计						
		试验费						
1	02B001	现场试验费	在现场进行可行性试验	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	021007001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额	80000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：郑州保吉寨寨墙及寨门保护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：