

周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

施 工 合 同

发包人（以下简称甲方）：周口市中心医院

承包人（以下简称乙方）：河南顺正建筑工程有限公司



合同内容

采购人（甲方）：周口市中心医院

供应商（乙方）：河南顺正建筑工程有限公司

签订地点：周口市中心医院

项目名称：周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

项目编号：周财磋商采购-2024-45

项目采购背景：《周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目》于2024年5月29日在周口市公共资源交易中心发布招标公告，于2024年6月11日在周口市公共资源交易中心发布中标公告，采购程序符合相关流程。

本项目经批准采用竞争性磋商采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 工程的内容、标准、数量和价格：（见附表1，如有附表则必须加盖印章）

第二条 工程标准（包括达到的水平要求），按下列第（①）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业服务标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的要求执行；

乙方提供的服务标准和水平应与招标采购文件规定的标准和水平相一致。

第三条 服务的方式、方法、地点和期限

1、服务方式：包工包料。所需材料不低于原材料质量标准；整体要求结实、美观、耐用，质量优良。

2、服务地点：周口市中心医院人民路院区

3、服务期限：7日历天。每逾期一天乙方支付违约金20000元，违约金可直接从工程款中扣除，逾期超过一周甲方有权解除合同，工程款不再支付。

第四条 费用及支付方式

（一）本项目费用有以下组成：

1、合同总价款：1120102.34元（壹佰壹拾贰万零壹佰零贰元叁角肆分）

（二）费用支付方式：

1、工程量计算根据甲方提供的工程联系单和工程施工中相关文件等作为计量依据；

2、因甲方、设计方更改设计造成分部工程工程量增加，对增加部分计价按河南省现行预算定额（2016）进行计取；

3、在支付前甲方对乙方的服务进行考核或验收，合格的支付相应款项。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，否则甲方有权拒付工程款而不承担责任。

第五条 付款条件

本合同以人民币付款。

合同款项结算方式和支付比例：工程完成并验收合格后付至合同价款的97%，缺陷补偿期满两年后一次性无息支付剩余3%尾款。承包人申请工程款时应当提供符合发包人要求的税票，否则发包人有权拒付工程款而不承担责任。

第六条 验收方法

1. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同服务内容，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

2. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立由建设、施工及监理三方单位验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。涉及社会化服务的项目，甲方将要求社会公众人员参与验收。

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则由乙方承担相应的侵权责任。

第八条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条 缺陷保证金

1. 本项目不收取履约保证金。
2. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从缺陷保证金中取得补偿。

第十条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量以及行为。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。乙方收到整改通知书后应立即整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当乙方考评结果未达到标准时，甲方有权依据考评办法从当月工程款中扣除。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

第十一条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、甲方逾期付款的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；无正当理由逾期付款超过三十个工作日的，乙方有权终止合同。

3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失的行为给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产、人身损失等以及由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4、乙方应对本建设工程发生的问题负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰），若发生非甲方原因导致工期拖延或财产损失，由乙方承担一切责任，甲方现行承担责任的有权向乙方追偿，并且乙方需赔偿甲方的损失。

5、如变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当向无过错方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方原因引起的甲方信息泄露造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。此条款不因合同的终止而失效。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方书面同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第(①)项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

3. 甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 其他

下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，自双方当事人签字盖章之日起生效，每份具有同等法律效力。

采购人（甲方）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

2024 年 6 月 12 日

黄峰 赵文 张

供货人（乙方）：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

2024 年 6 月 13 日



附件1:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1#楼					671438.89	
1	011605002002	1#2#3#电梯门套-拆除	拆除:1#2#3#电梯门套(1~3层) 1.干挂石材电梯门套拆除 2.垃圾外运,运距:10km	套	9	417.54	3757.86	
2	010808004004	1#2#3#电梯门套-新建	新建:1#2#3#电梯门套(1~3层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	9	2387.83	21490.47	
3	011605002004	1#2#3#电梯门套-拆除	拆除:1#2#3#电梯门套(4~19层) 1.干挂石材电梯门套拆除 2.垃圾外运,运距:10km	套	48	501.05	24050.4	
4	010808004002	1#2#3#电梯门套-新建	新建:1#2#3#电梯门套(4~19层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	48	2387.83	114615.84	
5	011605002005	4#5#6#电梯门套-拆除	拆除:4#5#6#电梯门套(1~3层) 1.干挂石材电梯门套拆除 2.垃圾外运,运距:10km	套	9	501.05	4509.45	
6	010808004005	4#5#6#电梯门套-新建	新建:1#2#3#电梯门套(1~3层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	9	2387.83	21490.47	
7	011605002006	4#5#6#电梯门套-拆除	拆除:1#2#3#电梯门套(4~19层) 1.干挂石材电梯门套拆除 2.垃圾外运,运距:10km	套	48	501.05	24050.4	
本页小计							213964.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010808004006	4#5#6#电梯门套-新建	新建:1#2#3#电梯门套(4~19层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	48	2387.83	114615.84	
9	011605002008	7#8#电梯门套-拆除	拆除:7#8#电梯门套(1~3层) 1.干挂石材电梯门套拆除 2.垃圾外运,运距:10km	套	6	417.54	2505.24	
10	010808004008	7#8#电梯门套-新建	新建:7#8#电梯门套(1~3层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	6	2387.83	14326.98	
11	011605002007	7#8#电梯门套-拆除	拆除:7#8#电梯门套(4~19层) 1.干挂石材电梯门套拆除 2.垃圾外运,运距:10km	套	32	501.05	16033.6	
12	010808004007	7#8#电梯门套-新建	新建:7#8#电梯门套(4~19层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	32	2387.83	76410.56	
13	011605002009	9#10#电梯门套-拆除	拆除:9#10#电梯门套(1~19层) 1.干挂石材电梯门套拆除 2.垃圾外运,运距:10km	套	38	501.05	19039.9	
本页小计							242932.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	010808004010	9#10#电梯门套-新建	新建:9#10#电梯门套(1~19层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	38	2387.83	90737.54	
15	011605002012	11#13#电梯门套-拆除	拆除:11#13#电梯门套(1~19层) 1. 干挂石材电梯门套拆除 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	38	501.05	19039.9	
16	010808004012	11#13#电梯门套-新建	新建:11#13#电梯门套(1~19层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	38	2387.83	90737.54	
17	011605002010	12#电梯门套-拆除	拆除:12#电梯门套(1~2层) 1. 干挂石材电梯门套拆除 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	2	417.55	835.1	
18	010808004011	12#电梯门套-新建	新建:12#电梯门套(1~2层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	2	2387.83	4775.66	
19	011605002011	14#电梯门套-拆除	拆除:14#电梯门套(1层) 1. 干挂石材电梯门套拆除 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	1	417.55	417.55	
本页小计							206543.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	010808004009	14#电梯门套-新建	新建:14#电梯门套(1层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	1	2387.83	2387.83	
21	011605002042	14#电梯门套-拆除	拆除:14#电梯门套(2~3层) 1. 干挂石材电梯门套拆除 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	2	417.55	835.1	
22	010808004046	14#电梯门套-新建	新建:14#电梯门套(2~3层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	2	2387.83	4775.66	
		分部小计					671438.89	
		2#楼					64950.39	
1	011605002013	16#17#电梯门套-拆除	拆除:16#17#18#电梯门套(1~8层) 1. 拆除粘贴石材面、电梯门阳角处金属护角 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	23	436.1	10030.3	
2	010808004014	16#17#电梯门套-新建	新建:16#17#电梯门套(1层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	2	2387.83	4775.66	
3	010808004013	16#17#电梯门套-新建	新建:16#17#电梯门套(2~7层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	12	2387.83	28653.96	
本页小计							51458.51	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010808004016	16#17#电梯门套-新建	新建:16#17#电梯门套(8层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	2	2387.83	4775.66	
5	010808004017	18#电梯门套-新建	新建:18#电梯门套(1~7层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	7	2387.83	16714.81	
		分部小计					64950.39	
		3#楼					98837.58	
1	011605002017	19#20#21#电梯门套-拆除	拆除:19#20#21#电梯门套(1层) 1. 干挂石材电梯门套拆除 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	3	436.11	1308.33	
2	010808004020	19#20#21#电梯门套-新建	新建:19#20#21#电梯门套(1层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	3	2387.83	7163.49	
3	011605002016	19#20#21#电梯门套-拆除	拆除:19#20#21#电梯门套(-1/-2, 2~5层) 1. 干挂石材电梯门套拆除 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	18	436.11	7849.8	
本页小计							37812.09	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010808004021	19#20#21#电梯门套-新建	新建:19#20#21#电梯门套(-1/-2,2~5层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	18	2387.83	42980.94	
5	011605002014	22#23#电梯门套-拆除	拆除:22#23#电梯门套(-2~5层) 1.干挂石材电梯门套拆除 2.垃圾外运,运距:10km	套	14	436.1	6105.4	
6	010808004018	22#23#电梯门套-新建	新建:22#23#电梯门套(-2~5层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	14	2387.83	33429.62	
		分部小计					98837.58	
		5#楼					10734.96	
1	011605002023	34#电梯门套-拆除	拆除:34#电梯门套(1~4层) 1.拆除不锈钢电梯门套 2.垃圾外运,运距:10km	套	4	295.91	1183.64	
2	010808004027	34#电梯门套-新建	新建:34#电梯门套(1~4层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	4	2387.83	9551.32	
		分部小计					10734.96	
		7#楼					16887.96	
本页小计							93250.92	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011605002024	15#电梯门套-拆除	拆除:15#电梯门套(1~6层) 1.干挂石材电梯门套拆除 2.垃圾外运,运距:10km	套	6	426.83	2560.98	
2	010808004028	15#电梯门套-新建	新建:15#电梯门套(1~6层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	6	2387.83	14326.98	
		分部小计					16887.96	
		急诊楼					28053.72	
1	011605002018	24#电梯门套-拆除	拆除:24#电梯门套(1层) 1.拆除电梯门套内侧金属套,外侧粘贴石材门套 2.垃圾外运,运距:10km	套	1	417.55	417.55	
2	010808004022	24#电梯门套-新建	新建:24#电梯门套(1层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	1	2387.83	2387.83	
3	011605002019	24#电梯门套-拆除	拆除:24#电梯门套(2~5层) 1.粘贴石材门套拆除 2.垃圾外运,运距:10km	套	4	417.54	1670.16	
4	010808004023	24#电梯门套-新建	新建:24#电梯门套(2~5层) 1.基层内衬18mm厚阻燃板 2.面层为1.5mm厚304不锈钢,接缝处打胶,阳角处做斜边护角。	套	4	2387.83	9551.32	
本页小计							30914.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011605002021	25#电梯门套-拆除	拆除:25#电梯门套(1层) 1. 拆除电梯门套内侧金属套, 外侧粘贴石材门套 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	1	417.55	417.55	
6	010808004025	25#电梯门套-新建	新建:25#电梯门套(1层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	1	2387.83	2387.83	
7	011605002022	25#电梯门套-拆除	拆除:25#电梯门套(2~5层) 1. 拆除电梯门套内侧金属套, 外侧粘贴石材门套 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	4	417.54	1670.16	
8	010808004026	25#电梯门套-新建	新建:25#电梯门套(2~5层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	4	2387.83	9551.32	
		分部小计					28053.72	
		发热门诊楼					16102.46	
1	011605002040	南侧两部电梯门套-拆除	拆除:南侧两部电梯门套(1~2层) 1. 拆除不锈钢电梯门套 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	4	295.91	1183.64	
2	010808004044	南侧两部电梯门套-新建	新建:南侧两部电梯门套(1~2层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	4	2387.83	9551.32	
本页小计							24761.82	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011605002041	北侧一部电梯门套-拆除	拆除:电梯门套(1~2层) 1. 拆除不锈钢电梯门套 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	2	295.92	591.84	
4	010808004045	北侧一部电梯门套-新建	新建:电梯门套(1~2层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	2	2387.83	4775.66	
		分部小计					16102.46	
		东院区					22442.96	
1	011605002025	35#电梯门套-拆除	拆除:35#电梯门套(1~4层) 1. 干挂石材电梯门套拆除 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	4	417.54	1670.16	
2	010808004029	35#电梯门套-新建	新建:35#电梯门套(1~4层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	4	2387.83	9551.32	
3	011605002035	36#电梯门套-拆除	拆除:36#电梯门套(1~4层) 1. 干挂石材电梯门套拆除 2. 垃圾外运, 运距:10km	套	4	417.54	1670.16	
4	010808004039	36#电梯门套-新建	新建:36#电梯门套(1~4层) 1. 基层内衬18mm厚阻燃板 2. 面层为1.5mm厚304不锈钢, 接缝处打胶, 阳角处做斜边护角。	套	4	2387.83	9551.32	
		分部小计					22442.96	
		南院区					8051.24	
本页小计							27810.46	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 周口市中心医院人民路院区电梯门套改造项目

标段:

第 10 页 共 10 页

[illegible]