

周口市水利局文件

周水防〔2025〕17号

周口市水利局关于项城市沙河堤防防浪墙、护岸水毁修复工程实施方案的批复

项城市水利局：

根据专家审查意见和修改完善后的《项城市沙河堤防防浪墙、护岸水毁修复工程实施方案》，现批复如下：

一、同意你局上报的项城市沙河堤防防浪墙、护岸水毁修复工程实施方案。

项城市沙河付营险工段现状为预制块护坡，由于近年来雨水较大，堤坡受冲刷严重，其中两处护坡下出现空洞，压顶与预制块处于悬空状态存在安全隐患，现规划两处护坡用混凝土进行填充，对风化较为严重的一段防浪墙进行拆除重建，长度170m；规划治理牛营闸下游连接段护坡长度30m；沙河张堂险工现状为混凝土护坡，由于建设年代久远经多次修复仍出现断裂及基础悬空裸露情况，已无法满足使用需求，存在安全隐患，现规划进行拆除重建，长度150m。

项目主要建设内容为：付营险工防浪墙 170m 采用 C30 钢筋混凝土浇筑，塌陷岸坡 2 处采用 C25 混凝土填充面层保持不变；张堂险工为护岸加固工程，险工治理长度 150m，对岸坡采用 C25 现浇混凝土防护；牛营闸为下游岸坡防护，治理长度 30m，对岸坡采用 C25 现浇混凝土防护。主要工程量：土方开挖 325m³，C25 混凝土浇筑 365m³，C30 混凝土浇筑 94m³，PE 闭孔泡沫板 94.5m²，模板安装 1030m²，围堰填筑拆除 2240m³，土工布 1636.8m²。

二、核准以上项城市沙河堤防防浪墙、护岸水毁修复工程预算总投资 58.8 万元。该资金从河南省财政厅 河南省水利厅《关于下达 2025 年中央和省级水利救灾资金的通知》（豫财农水〔2025〕41 号）文件中列支 50 万元。

三、请严格按照《财政部 农业农村部 水利部关于印发〈农业防灾救灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》（财农〔2023〕13 号）有关规定，加快项目建设和预算执行，严格资金使用和监督管理。对照下达的绩效目标，加强预算绩效监控，项目完成后及时整理竣工资料，并报市水利局验收。



联系人：刘应峰

联系电话：0394-8201502