

政府资金项目评审结论

太财评〔2025〕19号

关于太康县 S320 线、G311 线与 S213 线路面病害处置项目招标控制价评审结论

太康县公路管理局：

县财政局投资评审中心接太康县 S320 线、G311 线与 S213 线路面病害处置项目评审任务后，对该工程进行了招标控制价评审。根据《河南省预算评审管理办法(试行)》（豫财办〔2020〕5号）、《河南省财政投资评审操作规程》（豫财评审〔2020〕3号）文件规定，组织开展该工程项目的评审工作。经评审结论如下：

一、工程项目概况

本项目为太康县 S320 线、G311 线与 S213 线路面病害处置项目。建设地点位于太康县 S320 线（全线）、G311 线（王



隆集至海庄段、独塘大街、官桥附近等路段)和 S213 线(转楼、刘珍庄、谢庄等部分路段)。建设内容为:该项目病害处治路段总长 59.312 公里,对形成的裂缝、龟裂、块裂、沉陷、坑槽等病害进行挖除,然后补铺沥青混凝土路面。本项目由太康县公路管理局负责组织和管理。

二、评审过程

县财政局投资评审中心工作人员收到有关评审资料后,认真熟悉有关资料,并就评审相关问题与太康县公路管理局及相关单位进行了调查与协商。按照工程量计算规则进行认真计算,合理套用有关定额后,形成了初审意见,经二审人员复审,并经评审中心有关人员会审后,于 2025 年 2 月 14 日向相关单位发出征求意见函,待收到反馈意见对预算评审确认,2 月 14 日最终形成了太康县 S320 线、G311 线与 S213 线路面病害处置项目招标控制价评审结论。

三、评审依据

(一)《河南省预算评审管理办法(试行)》(豫财办〔2020〕5 号);

(二)《河南省财政投资评审操作规程》(豫财评审〔2020〕3 号);

(三)《太康县政府投资项目和资金管理办法》太政〔2021〕26 号;



(四) 图纸;

(五) 《河南省普通公路养护工程预算编制办法》
(2021);

(六) 《河南省普通公路养护工程预算定额》(2021);

(七) 《周口建设工程造价信息》(2024 年 3 季度);

(八) 其他有关评审资料。

四、评审结论

太康县 S320 线、G311 线与 S213 线路面病害处置项目审
定工程造价 3026318 元。

五、评审问题及建议

建设单位对所提供太康县 S320 线、G311 线与 S213 线路
面病害处置项目预算评审资料的真实性、可靠性、完整性负
责。

附件：太康县 S320 线、G311 线与 S213 线路面病害处置项目
工程量清单



以上无正文。



抄报：县财政局局长

抄送：太康县公路管理局

太康县财政局投资评审中心

2025年2月14日印发

(共印2份)



工程量清单报价表_新

工程名称: 太康县S320线路面病害处治项目

货币单位: 人民币 元

路面工程						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	
10301	挖除旧路面	m3	2395			
1030101	挖除旧路油面	m3	878.5			
1030102	挖除旧路基层	m3	1498			
10302	路面常见病害处理	m2	12550			
1030201	沥青路面病害处理	m2	12550			
103020102	修补坑槽	m2	12550			
10302010201	16cm厚4.5%水泥稳定碎石	m2	7810			
10302010204	乳化沥青透层	m2	12550			
10302010205	18cm厚灰土碎石	m2	1430			
10302010208	基层底及四周刷水泥浆	m2	8662			
10302010209	7cmAC-16C中粒式改性沥青混凝土	m2	12550			
10302010211	抗裂贴	m2	2522			
清单 路面工程合计 人民币						



工程量清单报价表_新

工程名称：太康县S320线路面病害处治项目

货币单位：人民币 元

专项费用							
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价		
11001	施工场地建设费	元					
11002	安全生产费	元					
仅供招投标使用							
清单 专项费用合计 人民币							



工程量清单报价表_新

工程名称: 太康县G311线、S213线路面病害处治项目

货币单位: 人民币 元

路面工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
10301	挖除旧路面	m3	1150		
1030101	挖除旧路油面	m3	326.32		
1030102	挖除旧路基层	m3	774		
10302	路面常见病害处理	m2	6024		
1030201	沥青路面病害处理	m2	6024		
103020102	修补坑槽	m2	6024		
10302010202	18cm厚4.5%水泥稳定碎石	m2	2661		
10302010203	15cm厚4.5%水泥稳定碎石	m2	1965		
10302010204	乳化沥青透层	m2	6262		
10302010208	基层底及四周刷水泥浆	m2	5205		
10302010209	7cmAC-16C中粒式改性沥青混凝土	m2	3151		
10302010210	5cmAC-16C中粒式改性沥青混凝土	m2	2115		
10302010211	抗裂贴	m2	1723		
清单 路面工程合计 人民币					



工程量清单报价表_新

工程名称：太康县G311线、S213线路面病害处治项目

货币单位：人民币 元

专项费用						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	
11001	施工场地建设费	元				
11002	安全生产费	元				
仅供招投标使用						
清单 专项费用合计		人民币				

