

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌气象局双电源改造 标段：许昌气象局双电源改造 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		新建专用配10kV电气主接线图一/二						
1	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称：PT柜AH7 2. 规格：800x2300x1660 3. 其余详见图纸	台	1			
2	030402017002	高压成套配电柜	1. 名称：计量柜AH8 2. 规格：800x2300x1660 3. 其余详见图纸	台	1			
3	030402017003	高压成套配电柜	1. 名称：进线柜AH9 2. 规格：800x2300x1660 3. 其余详见图纸	台	1			
4	030402017004	高压成套配电柜	1. 名称：变压器柜AH5 2. 规格：800x2300x1660 3. 其他：位置调整 4. 其余详见图纸	台	1			
5	030402017005	高压成套配电柜	1. 名称：馈线柜AH6 2. 规格：800x2300x1660 3. 其他：位置调整 4. 其余详见图纸	台	1			
6	030603004001	执行仪表附件	1. 名称：AH3/4/6汇流排需要修正 2. 其余详见图纸	台	3			
7	030414008001	母线	1. 名称：母线 2. 规格：TMY-3X(80X8) 3. 含母线调试	段	1			
8	030414008002	母线	1. 名称：母线拆除 2. 规格：TMY-3X(80X8)	段	1			
9	031101042001	网络管理系统设备	1. 后台扩容	套	1			
10	040807002002	供电系统调试	1. 名称：配电室调试	系统	1			
11	030404003001	模拟屏	1. 名称：模拟屏 2. 其余详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 许昌气象局双电源改造

标段：许昌气象局双电源改造

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

计 日 工 表

工程名称：许昌气象局双电源改造

标段：许昌气象局双电源改造

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

