

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：长招采竞字【2021】054 号

项目名称：长葛市公安局数字集群系统采购项目（二次）（不见面开标）

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	产地及厂家
1、	4 载频 PDT 基站	海格恒通 B-6000	——	套	2	——	——	广州 海格恒通
1.1	基站控制器	海格恒通 AC-600	由基站控制单元、数据交换单元和供电单元等组成。	套	2	——	——	广州 海格恒通
1.1.1	基站控制单元	海格恒通 RCU-01	双核 CPU，主频 500MHz，内存 4G，可带电插拔。最多控制 16 个载频。支持冗余热备份配置，配 RTC 模块。	块	2	3,000.00	6,000.00	广州 海格恒通
1.1.2	以太网接口数据交换单元	海格恒通 EIU-01	提供 8 个外部 10M/100M Base-TX 接口。用作基站控制器内各模块单元之间的 IP 互联。	块	2	1,500.00	3,000.00	广州 海格恒通
1.1.3	供电单元	海格恒通 PWU-01	为基站控制器内各单元板卡提供统一稳定的 12V 直流供电，板卡可带电插拔，实现 1+1 冗余热备份。	块	4	2,000.00	8,000.00	广州 海格恒通
1.1.4	机箱	海格恒通 CXB-B	采用开放式高强度铝合金机箱。19 英寸，3U 高度,实现双电源热备。	套	2	4,500.00	9,000.00	广州 海格恒通
1.2	PDT 系统基站控制软件	海格恒通 SW_PDT_RCU	具备用户呼叫控制、无线资源管理、基站时基管理等系统控制功能。	套	2	770.00	1,540.00	广州 海格恒通

1.3	信道机	海格恒通 TR-800-U3	50W，内置信道控制单元（内嵌信道机控制软件）、电源模块，每套信道机提供2个数字信道。内置3个RX接收模块，通过分集接收算法获取分集增益，提高动态接收灵敏度。标准19英寸机箱，2U高度。350MHz~390MHz频段。3个独立接收射频端口，实现三分集接收。	台	8	56,500.00	452,000.00	广州 海格恒通
1.4	腔体合路器	海格恒通 CB-204	腔体合路器4合1，350兆，TX: 361MHz~366MHz，5MHz带宽，4路发射损耗<3.5dB（未含滤波器），含配套滤波器。8U高度	台	2	18,000.00	36,000.00	广州 海格恒通
1.5	分集接收器	海格恒通 FD-204	350兆，RX: 351MHz~356MHz，5MHz带宽，4载频，分路滤波器一体。3U机箱，含分路器和2个接收腔体滤波器和1个双工器。常温发射损耗<1.0dB，高低温发射损耗<1.2dB。	台	2	12,800.00	25,600.00	广州 海格恒通
1.6	玻璃钢全向 天线	健博通 TQJ-350C	工作频率330MHz~390MHz，10dBi增益，4.7米高。采用N型母座接头。	根	6	1,000.00	6,000.00	佛山 健博通
1.7	7/8"同轴馈 线	中天日立 HCTAYZ-50- 22	7/8"，350兆频段衰减小于2.45dB/100米，50米/根。	米	400	25.00	10,000.00	南通 中天日立
1.8	7/8"馈线头	扬州精诚 N-J7/8	7/8"，N型公头，50欧姆	个	12	25.00	300.00	扬州 扬州精诚
1.9	避雷器	健博通 BL-23RP	接口阻抗50欧姆，插入损耗0.1dB，承受功率：400W连续	个	6	400.00	2,400.00	佛山 健博通
1.1	天馈安装附 件	海格恒通 ACC-78	含7/8馈线接地件、固定夹、防水胶等，满足工程安装需要。	套	2	1,150.00	2,300.00	广州 海格恒通
1.11	机柜PDU	大唐科技 HP6606	防雷/防浪涌，黑色8孔位国标10A插孔和插头，工业级机柜PDU，19"机柜电源，外部规格（长×宽×高）482.5mm×66mm×44mm，最大电流10A，最大功率2500W，3×1.5mm ² 线缆，重量2KG。	个	2	700.00	1,400.00	北京 大唐科技

1.12	机柜及安装附件	深圳图腾 G266429001X	42U, 尺寸 600*600*2055mm, 单开白色钢化玻璃前门, 单开钣金后门, 含其他安装附件等。	套	2	5,000.00	10,000.00	深圳 深圳图腾
1.13	通信电源	钰龙科技 YLGP2000 (48V)	DC-48V 转 AC 220V 19 英寸上架式机房电源逆变器, 额定功率 2000VA, 输入电压范围 40V~60V, 额定输出电流 9.1A, 绝缘强度 1500VAC (1 分钟), 噪音≤40dB (1 米), 具有输入欠压、过压保护, 高温保护, 输出过载、短路保护, 工作温度-25℃~50℃, 尺寸: 482mm×300mm×88mm	套	2	5,000.00	10,000.00	深圳 钰龙科技
1.14	便携天线	健博通 TQJ-350BI	便携全向玻璃钢天线, 330MHz~390MHz, 7.8dBi 增益, 1.8 米高, 采用 T 型母座接头。	根	4	500.00	2,000.00	佛山 健博通
1.15	馈线	海格恒通 定制	25 米 SYV-50-7 成品馈线, 两端焊接, N 型公头, 50 欧姆。	根	4	100.00	400.00	广州 海格恒通
1.16	避雷器 (备用)	健博通 BL-23RP	接口阻抗 50 欧姆, 插入损耗 0.1dB, 承受功率: 400W 连续	个	6	400.00	2,400.00	佛山 健博通
2、	通信电源	钰龙科技 YLGP2000 (48V)	DC-48V 转 AC 220V 19 英寸上架式机房电源逆变器, 额定功率 2000VA, 输入电压范围 40V~60V, 额定输出电流 9.1A, 绝缘强度 1500VAC (1 分钟), 噪音≤40dB (1 米), 具有输入欠压、过压保护, 高温保护, 输出过载、短路保护, 工作温度-25℃~50℃, 尺寸: 482mm×300mm×88mm	套	1	5,000.00	5,000.00	深圳 钰龙科技
合计		大写: 人民币伍拾玖万叁仟叁佰肆拾元整 小写: ¥593,340.00						

投标人 (公章): 四川海格恒通网络科技有限公司

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字:

侯思齐

4.5 售后服务方案

4.5.1 售后服务承诺函

致：(长葛市公安局)

本投标人愿意参与 长葛市公安局数字集群系统采购项目（二次）（不见面开标）（项目编号：长招采竞字【2021】054 号）的投标，并对售后服务做出如下承诺：

- 1、 本投标人承诺新建基站可接入许昌市公安局现有 350 兆 PDT 数字集群系统交换中心，和许昌市公安局已建其他 PDT 基站可以实现互联互通。
- 2、 本投标人提供整套基站 3 年全免费质保，含运输、安装调试费、现场维护人工、交通费用、损坏板卡及器材更换等。质保日期自安装调度完毕，经验收合格之日算起。
- 3、 本投标人提供所投产品质保期内免费上门维修和保养服务，免费更换零配件，7×24 小时技术响应，24 小时内维修工程师到达现场。
- 4、 本投标人在向采购人交付货物后，根据采购人的要求，及时、有效、无偿地为采购人指定的人员提供技术指导和业务培训。
- 5、 本投标人提供所投产品相关的配套技术资料。

投标人名称（公章）：四川海格恒通车联网科技有限公司

日期：2021 年 10 月 28 日

