分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		仁厚街 察院东街					228891.69	
1	040805001001	灯头	1. 名称:灯头 2. 型号:LED, 50W, 3000K, AC220V, IP65 3. 参数要求: 铝合金外壳, 茂硕电源, 科瑞芯片, 具体尺寸厂家自由深化 4. 其他:其他内容 详见图纸设计	套	71	487.56	34616.76	
2	040802002001	横担、瓷瓶、抱箍安装	1. 名称: 横担、P10瓷瓶、抱箍 2. 型号: 6*63-1米 不锈钢横担, P10瓷瓶、D130-D180抱箍 3. 其他:其他内容 详见图纸设计	组	91	233.35	21234.85	
3	040805001023	灯头墙装支架	1. 名称:灯头墙装支架 2. 型号:表面镀锌喷漆处理 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	套	27	280.25	7566.75	
4	040805001002	灯杆	1. 名称:灯杆 2. 型号:Q235, 表面镀锌喷漆处理 3. 灯杆材质、高度:H=6m 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	套	12	1926.33	23115.96	
5	040301001001	灯杆基础 砼C25	1. 名称:灯杆基础 2. 规格型号:长*宽*深650*650*610 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m3	3.09	608.41	1879.99	
6	040901001001	灯杆基础 圆钢	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ16 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	t	0.046	7204.77	331.42	
本页小计							88745.73	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	040901001002	灯杆基础 扁钢	1. 钢筋种类：扁铁 40*4 2. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	t	0.025	14736.8	368.42		
8	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：非标1200*600*300 3. 基础形式、材质、规格：含基础 4. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	台	9	2914.56	26231.04		
9	040803001001	电缆 YJV-3*10	1. 名称：电缆 YJV-3*10 2. 型号、规格：YJV-3*10 3. 敷设方式、部位：管内敷设 4. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	16	35.27	564.32		
10	040803001002	电缆 YJV-3*4	1. 名称：电缆 YJV-3*4 2. 型号、规格：YJV-3*4 3. 敷设方式、部位：管内敷设 4. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	2390.9	23.39	55923.15		
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电缆头安装 2. 规格：4mm ² 、10mm ² 3. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	个	18	58.67	1056.06		
12	030411004009	配线 RVV-3*2.5	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：管内 3. 型号：RVV 4. 规格：3*2.5 4. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	74.4	10.2	758.88		
本页小计								84901.87	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	040803002047	电缆保护管 PE50	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PE 3. 规格:50 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	199	34.6	6885.4	
14	040803002002	电缆保护管 PVC32	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PVC 3. 规格:32 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	107	16.6	1776.2	
15	040803002048	电缆保护管 PVC32	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PVC 3. 规格:32 4. 敷设方式:沿墙或架空 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	1998.1	15.84	31649.9	
16	040203007001	路面恢复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:24cm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	38	160.63	6103.94	
17	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	38	39.95	1518.1	
18	041001002001	拆除人行道	1. 原有人行道拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	40	33.81	1352.4	
19	040204002001	人行道恢复	1. 名称:人行道恢复 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	40	61.95	2478	
本页小计							51763.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	040101001001	绿化带开挖及恢复	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:700mm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m3	23.8	40.55	965.09	
21	040806002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:50*5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	20	51.69	1033.8	
22	040806001023	接地极 镀锌角钢 50*5*2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*50*2500 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	根	10.00	111.82	1118.2	
23	040807002001	供电系统调试	1. 名称:1KV以下交流供电系统调试 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	系统	1	363.06	363.06	
		分部小计					228891.69	
		健康巷					54752.54	
1	040805001003	灯头	1. 名称:灯头 2. 型号:LED, 50W, 3000K, AC220V, IP65 3. 参数要求: 铝合金外壳, 茂硕电源, 科瑞芯片, 具体尺寸厂家自由深化 4. 其他:其他内容 详见图纸设计	套	16	487.56	7800.96	
2	040802002002	横担、瓷瓶、抱箍安装	1. 名称: 横担、P10瓷瓶、抱箍 2. 型号: 6*63-1米 不锈钢横担, P10瓷瓶、D130-D180抱箍 3. 其他:其他内容 详见图纸设计	组	14	233.35	3266.9	
本页小计							14548.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040805001024	灯头墙装支架	1. 名称:灯头墙装支架 2. 型号:表面镀锌喷漆处理 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	套	11	280.25	3082.75	
4	040805001004	灯杆	1. 名称:灯杆 2. 型号:Q235, 表面镀锌喷漆处理 3. 灯杆材质、高度:H=6m 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	套	5	1926.33	9631.65	
5	040301001002	灯杆基础 砼C25	1. 名称:灯杆基础 砼C25 2. 规格型号:长*宽*深650*650*610 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m3	1.29	608.39	784.82	
6	040901001003	灯杆基础 圆钢	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ16 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	t	0.019	7204.74	136.89	
7	040901001004	灯杆基础 扁钢	1. 钢筋种类:扁铁 40*4 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	t	0.053	14736.41	781.03	
8	040803001028	电缆 YJV-3*4	1. 名称:电缆 YJV-3*4 2. 型号、规格:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	470.07	23.39	10994.94	
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头安装 2. 规格:4mm2 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	个	4	58.67	234.68	
本页小计							25646.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
10	030411004008	配线 RVV-3*2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:RVV 4. 规格:3*2.5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	28.7	10.2	292.74		
11	040803002005	电缆保护管 PVC32	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PVC 3. 规格:32 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	277.4	16.6	4604.84		
12	040803002046	电缆保护管 PE50	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PE 3. 规格:50 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	139.7	34.6	4833.62		
13	040203007002	路面恢复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:24cm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	14.4	160.63	2313.07		
14	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土路面拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	14.4	39.95	575.28		
15	040101001012	绿化带开挖及恢复	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:700mm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ³	28	40.55	1135.4		
16	040803002034	镀锌钢管SC63	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:镀锌钢管 3. 规格:63 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	33	78.92	2604.36		
本页小计								16359.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合 价	暂估价	
17	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:内置漏电断路器MCB-32A/4P/30am 3. 安装形式:就近抱杆/挂墙安装 4. 安装高度: 2.5m 5. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	台	1	1315.55	1315.55		
18	040807002002	供电系统调试	1. 名称:1KV以下交流供电系统调试 2. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	系统	1	363.06	363.06		
		分部小计					54752.54		
		北关东街					57450.36		
1	040805001005	灯头	1. 名称:灯头 2. 型号:LED, 50W, 3000K, AC220V, IP65 3. 参数要求: 铝合金外壳, 茂硕电源, 科瑞芯片, 具体尺寸厂家自由深化 4. 其他:其他内容详见图纸设计	套	16	487.56	7800.96		
2	040802002003	横担、瓷瓶、抱箍安装	1. 名称: 横担、P10瓷瓶、抱箍 2. 型号: 6*63-1米不锈钢横担, P10瓷瓶、D130-D180抱箍 3. 其他:其他内容详见图纸设计	组	15	233.35	3500.25		
3	040805001025	灯头墙装支架	1. 名称:灯头墙装支架 2. 型号:表面镀锌喷漆处理 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	套	11	280.25	3082.75		
本页小计								16062.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	040805001006	灯杆	1. 名称:灯杆 2. 型号:Q235, 表面镀锌喷漆处理 3. 灯杆材质、高度:H=6m 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	套	5	1926.33	9631.65		
5	040301001003	灯杆基础 砼C25	1. 名称:灯杆基础 2. 规格型号:长*宽*深650*650*610 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	m3	1.29	608.39	784.82		
6	040901001005	灯杆基础 圆钢	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ16 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	t	0.019	7204.74	136.89		
7	040901001006	灯杆基础 扁钢	1. 钢筋种类:扁铁40*4 2. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	t	0.053	14736.41	781.03		
8	040205001003	手孔井 700*700*1000	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:700*700*1000 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	座	1	577.23	577.23		
9	040803001027	电缆 YJV-3*4	1. 名称:电缆 YJV-3*4 2. 型号、规格:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	m	457.18	23.39	10693.44		
10	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆头安装 2. 规格:4mm2 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	个	4	58.67	234.68		
本页小计							22839.74		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	030411004007	配线 RVV-3*2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:RVV 4. 规格:3*2.5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	28.7	10.2	292.74	
12	040803002008	电缆保护管 PVC32	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PVC 3. 规格:32 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	271.5	16.6	4506.9	
13	040803002045	电缆保护管 PE50	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PE 3. 规格:50 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	135.37	34.6	4683.8	
14	040203007012	路面恢复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:24cm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m2	12	160.63	1927.56	
15	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m2	12	39.95	479.4	
16	041001002003	拆除人行道	1. 原有人行道拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m2	44.8	33.81	1514.69	
17	040204002003	人行道恢复	1. 名称:人行道恢复 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m2	44.8	61.95	2775.36	
本页小计							16180.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	040803002035	镀锌钢管SC63	1. 名称: 电缆保护管 2. 型号: 镀锌钢管 3. 规格: 63 4. 敷设方式: 埋地 5. 其他: 其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	30	78.92	2367.6	
19	030404017018	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 内置漏电断路器MCB-32A/4P/30am 3. 安装形式: 就近抱杆/挂墙安装 4. 安装高度: 2.5m 5. 其他: 其他内容 详见图纸设计及相关规范	台	1	1315.55	1315.55	
20	040807002003	供电系统调试	1. 名称: 1KV以下交流供电系统调试 2. 其他: 其他内容 详见图纸设计及相关规范	系统	1	363.06	363.06	
		分部小计					57450.36	
		北平定街					16360.1	
1	040805001007	灯头	1. 名称: 灯头 2. 型号: LED, 50W, 3000K, AC220V, IP65 3. 参数要求: 铝合金外壳, 茂硕电源, 科瑞芯片, 具体尺寸厂家自由深化 4. 其他: 其他内容 详见图纸设计	套	7	487.56	3412.92	
2	040802002004	横担、瓷瓶、抱箍安装	1. 名称: 横担、P10瓷瓶、抱箍 2. 型号: 6*63-1米 不锈钢横担, P10瓷瓶、D130-D180抱箍 3. 其他: 其他内容 详见图纸设计	组	10	233.35	2333.5	
本页小计							9792.63	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
3	040803001026	电缆 YJV-3*4	1. 名称:电缆 YJV-3*4 2. 型号、规格:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	250.72	23.39	5864.34		
4	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆头安装 2. 规格:4mm ² 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	个	3	58.67	176.01		
5	040803002011	电缆保护管 PVC32	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PVC 3. 规格:32 4. 敷设方式:沿墙或架空 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	241	17.47	4210.27		
6	040807002004	供电系统调试	1. 名称:1KV以下交流供电系统调试 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	系统	1	363.06	363.06		
		分部小计					16360.1		
		建委胡同(园林局)					71945.92		
1	040805001011	灯头	1. 名称:灯头 2. 型号:LED, 50W, 3000K, AC220V, IP65 3. 参数要求: 铝合金外壳, 茂硕电源, 科瑞芯片, 具体尺寸厂家自由深化 4. 其他:其他内容 详见图纸设计	套	12	487.56	5850.72		
本页小计								16464.4	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
2	040805001012	灯杆	1. 名称:灯杆 2. 型号:Q235, 表面镀锌喷漆处理 3. 灯杆材质、高度:H=6m 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	套	12	1926.33	23115.96		
3	040301001006	灯杆基础 砼C25	1. 名称:灯杆基础 2. 规格型号:长*宽*深650*650*610 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	m3	3.1	608.4	1886.04		
4	040901001011	灯杆基础 圆钢	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ16 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	t	0.046	7204.77	331.42		
5	040901001012	灯杆基础 扁钢	1. 钢筋种类:扁铁40*4 2. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	t	0.025	14736.8	368.42		
6	040205001006	手孔井 700*700*1000	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:700*700*1000 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	座	2	577.23	1154.46		
7	040803001012	电缆 YJV-5*4	1. 名称:电缆 YJV-5*4 2. 型号、规格:YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	m	350.64	48.02	16837.73		
8	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆头安装 2. 规格:4mm2 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	个	4	58.67	234.68		
本页小计								43928.71	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
9	030411004001	配线 RVV-3*2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:RVV 4. 规格:3*2.5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	68.88	10.2	702.58		
10	040803002044	电缆保护管 PE50	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PE 3. 规格:50 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	322.7	34.6	11165.42		
11	040203007006	路面恢复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:24cm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	2.8	160.63	449.76		
12	041001001006	拆除路面	1. 材质:混凝土路面拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	2.8	39.95	111.86		
13	041001002006	拆除人行道	1. 原有人行道拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	44	33.81	1487.64		
14	040204002006	人行道恢复	1. 名称: 人行道恢复 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	44	61.95	2725.8		
15	040101001006	绿化带开挖及恢复	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:700mm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ³	50.96	40.55	2066.43		
16	040806002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:50*5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	10	51.69	516.9		
本页小计								19226.39	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	040806001024	接地极 镀锌角钢 50*5*2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*50*2500 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	根	5.00	111.82	559.1	
18	040803002036	镀锌钢管SC63	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:镀锌钢管 3. 规格:63 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	8.9	78.92	702.39	
19	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:内置漏电断路器MCB-32A/4P/30am 3. 安装形式:就近抱杆/挂墙安装 4. 安装高度:2.5m 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	台	1	1315.55	1315.55	
20	040807002005	供电系统调试	1. 名称:1KV以下交流供电系统调试 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	系统	1	363.06	363.06	
		分部小计					71945.92	
		凭心街					59067.39	
1	040805001009	灯头	1. 名称:灯头(100W) 2. 型号:LED, 100W, 3000K, AC220V, IP65 3. 参数要求:铝合金外壳, 茂硕电源, 科瑞芯片, 具体尺寸厂家自由深化 4. 其他:其他内容 详见图纸设计	套	8	657.47	5259.76	
本页小计							8199.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	040805001010	灯杆	1. 名称:灯杆 2. 型号:Q235, 表面镀锌喷漆处理 3. 灯杆材质、高度:H=8m 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	套	8	2353.83	18830.64		
3	040301001005	灯杆基础 砼C25	1. 名称:灯杆基础 2. 规格型号:长*宽*深650*650*610 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	m3	2.06	608.4	1253.3		
4	040901001009	灯杆基础 圆钢	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ16 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	t	0.03	7205.34	216.16		
5	040901001010	灯杆基础 扁钢	1. 钢筋种类:扁铁40*4 2. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	t	0.017	14736.47	250.52		
6	040205001005	手孔井 700*700*1000	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:700*700*1000 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	座	1	577.23	577.23		
7	040803001010	电缆 YJV-5*4	1. 名称:电缆 YJV-5*4 2. 型号、规格:YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	m	259.63	48.02	12467.43		
8	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆头安装 2. 规格:4mm2 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	个	2	58.67	117.34		
本页小计								33712.62	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9	030411004002	配线 RVV-3*2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:RVV 4. 规格:3*2.5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	60	10.2	612		
10	040803002043	电缆保护管 PE50	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PE 3. 规格:50 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	249.89	34.6	8646.19		
11	041001002005	拆除人行道	1. 原有人行道拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m2	93.44	33.81	3159.21		
12	040204002005	人行道恢复	1. 名称:人行道恢复 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m2	93.44	61.95	5788.61		
13	040806002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:50*5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	10	51.69	516.9		
14	040806001025	接地极 镀锌角钢 50*5*2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*5*2500 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	根	5.00	111.82	559.1		
15	041001010001	拆除原有路灯	1. 名称:原有路灯拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	根	6	74.99	449.94		
16	040807002006	供电系统调试	1. 名称:1KV以下交流供电系统调试 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	系统	1	363.06	363.06		
本页小计								20095.01	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		分部小计					59067.39		
		文峰东巷					137887.3		
1	040805001021	灯头	1. 名称:灯头(60W) 2. 型号:LED, 60W, 3000K, AC220V, IP65 3. 参数要求: 铝合金外壳, 茂硕电源, 科瑞芯片, 具体尺寸厂家自由深化 4. 其他:其他内容 详见图纸设计	套	21	537.38	11284.98		
2	040805001022	灯杆	1. 名称:灯杆 2. 型号:Q235, 表面镀锌喷漆处理 3. 灯杆材质、高度:H=6m 4. 其他:其他内容 详见图纸设计	套	21	1926.33	40452.93		
3	040301001011	灯杆基础 砼C25	1. 名称:灯杆基础 2. 规格型号:长*宽*深650*650*610 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m3	5.41	608.4	3291.44		
4	040901001021	灯杆基础 圆钢	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ16 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	t	0.08	7204.9	576.39		
5	040901001022	灯杆基础 扁钢	1. 钢筋种类:扁铁 40*4 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	t	0.044	14736.36	648.4		
6	040205001011	手孔井 700*700*1000	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:700*700*1000 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	座	7	577.22	4040.54		
本页小计								60294.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
7	040803001022	电缆 YJV-5*4	1. 名称:电缆 YJV-5*4 2. 型号、规格:YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	628.61	48.02	30185.85		
8	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电缆头安装 2. 规格:4mm ² 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	个	4	58.67	234.68		
9	030411004003	配线 RVV-3*2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:RVV 4. 规格:3*2.5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	120.54	10.2	1229.51		
10	040803002041	电缆保护管 PE50	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PE 3. 规格:50 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	568.1	34.6	19656.26		
11	040203007011	路面恢复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:24cm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	15.44	160.62	2479.97		
12	041001001011	拆除路面	1. 材质:混凝土路面拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	15.44	39.95	616.83		
13	041001002011	拆除人行道	1. 原有人行道拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	144	33.81	4868.64		
本页小计								59271.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
14	040204002011	人行道恢复	1. 名称：人行道恢复 2. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	144	61.95	8920.8		
15	040101001011	绿化带开挖及恢复	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：700mm 3. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ³	88.7	40.55	3596.79		
16	040806002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁铁 3. 规格：50*5 4. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	10	51.69	516.9		
17	040806001022	接地极 镀锌角钢 50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：50*50*2500 4. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	根	5.00	111.82	559.1		
18	040803002038	镀锌钢管SC63	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：镀锌钢管 3. 规格：63 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	38.63	78.92	3048.68		
19	030404017015	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：内置漏电断路器MCB-32A/4P/30am 3. 安装形式：就近抱杆/挂墙安装 4. 安装高度：2.5m 5. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	台	1	1315.55	1315.55		
20	040807002007	供电系统调试	1. 名称：1KV以下交流供电系统调试 2. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	系统	1	363.06	363.06		
		分部小计					137887.3		
本页小计								18320.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1048巷（观荷巷）					48938.97	
1	040805001019	灯头	1. 名称:灯头(60W) 2. 型号:LED, 60W, 3000K, AC220V, IP65 3. 参数要求: 铝合金外壳, 茂硕电源, 科瑞芯片, 具体尺寸厂家自由深化 4. 其他:其他内容详见图纸设计	套	9	537.38	4836.42	
2	040805001020	灯杆	1. 名称:灯杆 2. 型号:Q235, 表面镀锌喷漆处理 3. 灯杆材质、高度:H=6m 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	套	9	1926.33	17336.97	
3	040301001010	灯杆基础 砼C25	1. 名称:灯杆基础 2. 规格型号:长*宽*深650*650*610 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	m3	2.33	608.41	1417.6	
4	040901001019	灯杆基础 圆钢	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ16 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	t	0.034	7204.7	244.96	
5	040901001020	灯杆基础 扁钢	1. 钢筋种类:扁铁 40*4 2. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	t	0.019	14736.31	279.99	
6	040205001010	手孔井 700*700*1000	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:700*700*1000 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	座	2	577.23	1154.46	
本页小计							25270.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	040803001024	电缆 YJV-3*4	1. 名称:电缆 YJV-3*4 2. 型号、规格:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	282.7	23.39	6612.35		
8	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电缆头安装 2. 规格:4mm ² 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	个	4	58.67	234.68		
9	030411004004	配线 RVV-3*2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:RVV 4. 规格:3*2.5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	51.66	10.2	526.93		
10	040803002042	电缆保护管 PE50	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PE 3. 规格:50 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	256.56	34.6	8876.98		
11	040203007010	路面恢复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:24cm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	4	160.63	642.52		
12	041001001010	拆除路面	1. 材质:混凝土路面拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	4	39.95	159.8		
13	041001002010	拆除人行道	1. 原有人行道拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	4.96	33.81	167.7		
本页小计								17220.96	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
14	040204002010	人行道恢复	1. 名称：人行道恢复 2. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	4.96	61.95	307.27		
15	040101001010	绿化带开挖及恢复	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：700mm 3. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ³	61.6	40.55	2497.88		
16	040806002005	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：镀锌扁铁 3. 规格：50*5 4. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	10	51.69	516.9		
17	040806001026	接地极 镀锌角钢 50*5*2500	1. 名称：接地极 2. 材质：镀锌角钢 3. 规格：50*50*2500 4. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	根	5.00	111.82	559.1		
18	040803002039	镀锌钢管SC63	1. 名称：电缆保护管 2. 型号：镀锌钢管 3. 规格：63 4. 敷设方式：埋地 5. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	11.25	78.92	887.85		
19	030404017016	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：内置漏电断路器MCB-32A/4P/30am 3. 安装形式：就近抱杆/挂墙安装 4. 安装高度：2.5m 5. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	台	1	1315.55	1315.55		
20	040807002008	供电系统调试	1. 名称：1KV以下交流供电系统调试 2. 其他：其他内容 详见图纸设计及相关规范	系统	1	363.06	363.06		
		分部小计					48938.97		
本页小计								6447.61	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		翠林南路					367128.99	
1	040805001013	咏莲	1. 名称:庭院灯、灯杆一套 2. 型号:LED, 60W, 3000K, AC220V, IP65 3. 灯杆: 铁件镀锌、H=6m 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	套	42	4866.47	204391.74	
2	040301001007	灯杆基础 砼C25	1. 名称:灯杆基础 砼C25 2. 规格型号:长*宽*深650*650*610 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	m3	10.84	608.4	6595.06	
3	040901001013	灯杆基础 圆钢	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ16 3. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	t	0.159	7204.96	1145.59	
4	040901001014	灯杆基础 扁钢	1. 钢筋种类:扁铁 40*4 2. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	t	0.089	14736.28	1311.53	
5	040205001007	手孔井 700*700*1000	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:700*700*1000 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	座	3	577.22	1731.66	
6	040803001013	电缆 YJV-5*10	1. 名称:电缆 YJV-5*10 2. 型号、规格:YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其他:其他内容详见图纸设计及相关规范	m	20.41	110.9	2263.47	
本页小计							217439.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	040803001014	电缆 YJV-5*4	1. 名称:电缆 YJV-5*4 2. 型号、规格:YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	1552.95	48.02	74572.66		
8	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电缆头安装 2. 规格:4mm2、10mm2 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	个	7	58.67	410.69		
9	030411004005	配线 RVV-3*2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 型号:RVV 4. 规格:3*2.5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	120.54	10.2	1229.51		
10	040803002019	电缆保护管 PE50	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:PE 3. 规格:50 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	1501	34.6	51934.6		
11	040803002049	镀锌钢管SC63	1. 名称:电缆保护管 2. 型号:镀锌钢管 3. 规格:63 4. 敷设方式:埋地 5. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	15	78.92	1183.8		
12	040203007007	路面恢复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:24cm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m2	8.45	160.63	1357.32		
本页小计								130688.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市管区域背街小巷路灯提升项目

标段：市管区域背街小巷路灯提升项目

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
13	041001001007	拆除路面	1. 材质:混凝土路面拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ²	8.46	39.95	337.98		
14	040101001007	绿化带开挖及恢复	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:700mm 3. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m ³	336	40.55	13624.8		
15	040806002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:50*5 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	m	10	51.69	516.9		
16	040806001027	接地极 镀锌角钢 50*5*2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*50*2500 4. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	根	5.00	111.82	559.1		
17	041001010002	拆除原有路灯	1. 名称:原有路灯拆除 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	根	48	74.99	3599.52		
18	040807002009	供电系统调试	1. 名称:1KV以下交流供电系统调试 2. 其他:其他内容 详见图纸设计及相关规范	系统	1	363.06	363.06		
		分部小计					367128.99		
		措施项目							
本页小计								19001.36	
合 计								1042423.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。