

许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目工程

投 标 总 价

投 标 人：



2021年12月9日

投 标 总 价

招 标 人： 许昌市救助管理站

工 程 名 称： 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

投标总价 (小写): 649997.8

(大写): 陆拾肆万玖仟玖佰玖拾柒元捌角

投 标 人： _____




(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

王立峰

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2021 年 12 月 9 日

总 说 明

项目名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

--

单项工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目	649997.80		16357.65	21083.10
1	许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程	132093.79		3231.11	4006.41
2	许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋	184020.31		5077.55	6606.78
3	许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟	54745.76		1429.35	1859.58
4	许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电	168961.67		4147.54	5393.85
5	许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓	110176.27		2472.10	3216.48
合 计		649997.80		16357.65	21083.10

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	113949.44	
1.1	土建部分	113949.44	
2	措施项目	3231.11	
2.1	其中：安全文明施工费	3231.11	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		
4	规费	4006.41	—
4.1	定额规费	4006.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	121186.96	
6	增值税	10906.83	—
7	含税工程造价合计	132093.79	
投标报价合计=1+2+3+4+6		132,093.79	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土建部分					113949.44	
		一层					28420.81	
		新建部分					27688.56	
1	010807002012	防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸：FC1防火窗 1200*800mm 2. 框、扇材质：断桥铝窗5+9+5mm 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	0.96	551.95	529.87	
2	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝窗 2. 玻璃品种、厚度：5+9+5mm 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	13.86	551.94	7649.89	
3	010801004001	木质防火门	参12YJ4-2 MFM03-1021 1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1121 1100*2100mm 2. 木夹板防火门 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	11.55	344.17	3975.16	
4	010402001002	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：加砌块 2. 填充材料种类及厚度：100 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砌筑砂浆	m3	1.71	429.07	733.71	
5	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：加砌块 2. 填充材料种类及厚度：200 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砌筑砂浆	m3	1.79	418.79	749.63	
本页小计							13638.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010507004001	台阶	参12YJ1 台6 1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土 3. 60厚C15混凝土台阶 4. 素水泥浆一道 5. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 6. 20-25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝	m2	4. 44	329. 19	1461. 6	
7	011302001001	吊顶天棚	12YJ1 棚2B 1. 轻钢龙骨单层骨架：次龙骨中距400，横撑龙骨中距1200 2. 9. 5厚纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 3. 刷配套防潮涂料一遍 4. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 5. 白色无机防霉涂料两道饰面，每道间隔2h 6. 具体详见图纸及规范要求	m2	57. 04	86. 89	4956. 21	
8	011104004001	防静电活动地板	12YJ7-1 1/15 1. 200高架空防静电陶瓷活动地板600*600mm 2. 20厚1：2. 5水泥砂浆找平 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土垫层	m2	19. 97	277. 18	5535. 28	
本页小计							11953. 09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011102003001	块料楼地面	12YJ1 地201 1. 600*600mm地砖 铺实拍平，稀水泥 浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 垫层 5. 150厚3：7灰土 6. 素土夯实 7. 具体详见图纸及 规范要求	m2	3.3	145.41	479.85	
10	011406001001	抹灰面油漆	11J930 内墙20 1. 树脂乳液涂料两 道饰面 2. 封底漆一道（干 燥后再做面涂） 3. 5厚1：0.5：2.5 水泥石灰膏砂浆抹 平 4. 8厚1：1：6水泥 石灰膏砂浆打底扫 毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用 砂浆抹基面刮糙或 界面剂一道（抹前 先将墙面用水润湿 ） 6. 5mm厚聚合物水 泥砂浆修补墙面 7. 具体详见图纸及 规范要求	m2	34.97	46.25	1617.36	
		拆除部分					732.25	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原窗户拆除	樘	7	16.19	113.33	
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 原门拆除 2. 其他详见图纸设 计说明	樘	5	16.19	80.95	
3	011610002003	金属门窗拆除	1. 原防盗网拆除 2. 其他详见图纸设 计说明	樘	1	20	20	
4	011606003001	天棚面龙骨及饰 面拆除	1. 原天棚拆除 2. 其他详见图纸设 计说明	m2	57.04	4.29	244.7	
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除 2. 其他详见图纸设 计说明	m3	0.54	40.36	21.79	
本页小计							2577.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011605001001	平面块料拆除	1. 一层楼板开洞位置及1m范围内地面地砖拆除 2. 其他详见图纸设计说明	m2	5.72	6.48	37.07	
7	010103002001	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	6.31	33.98	214.41	
		二层					17080.96	
		新建部分					16131.04	
1	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝窗 2. 玻璃品种、厚度：5+9+5mm 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	11.7	551.94	6457.7	
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1321 1300*2100mm 2. 钢质防火门 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	2.73	384.04	1048.43	
3	010402001003	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：加砌块 2. 填充材料种类及厚度：100 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砌筑砂浆	m3	1.71	429.07	733.71	
4	011302001002	吊顶天棚	12YJ1 棚2B 1. 轻钢龙骨单层骨架：次龙骨中距400，横撑龙骨中距1200 2. 9.5厚纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 3. 刷配套防潮涂料一遍 4. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 5. 白色无机防霉涂料两道饰面，每道间隔2h 6. 具体详见图纸及规范要求	m2	57.04	86.89	4956.21	
本页小计							13447.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011102003002	块料楼地面	12YJ1 楼201 1. 600*600mm地砖 铺实拍平，稀水泥 浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 具体详见图纸及 规范要求	m2	3.3	85.56	282.35	
6	011406001002	抹灰面油漆	11J930 内墙20 1. 树脂乳液涂料两 道饰面 2. 封底漆一道（干 燥后再做面涂） 3. 5厚1：0.5：2.5 水泥石灰膏砂浆抹 平 4. 8厚1：1：6水泥 石灰膏砂浆打底扫 毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用 砂浆抹基面刮糙或 界面剂一道（抹前 先将墙面用水润湿 ） 6. 5mm厚聚合物水 泥砂浆修补墙面 7. 具体详见图纸及 规范要求	m2	17.05	46.25	788.56	
7	010607003001	轻钢雨篷	1. 轻钢玻璃雨棚参 图集 07J501-1 P8 JP1-B1515 2. 玻璃为8+pvb1.7 6+8钢化玻璃 3. 其他详见图纸设 计说明	m2	2.94	634.04	1864.08	
		拆除部分					949.92	
1	011610002012	金属门窗拆除	1. 原窗户拆除	樘	3	16.19	48.57	
2	011610002013	金属门窗拆除	1. 原门拆除 2. 其他详见图纸设 计说明	樘	1	16.19	16.19	
3	011605001002	平面块料拆除	1. 楼板开洞位置1m 范围内地面地砖拆 除 2. 其他详见图纸设 计说明	m2	3.3	6.48	21.38	
本页小计							3021.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原天棚拆除 2. 其他详见图纸设计说明	m2	57.04	4.29	244.7	
5	011602002006	钢筋混凝土构件拆除	1. 楼板开洞拆除 2. 其他详见图纸设计说明	m3	0.11	524.19	57.66	
6	010103002006	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	5.85	95.97	561.42	
		三层					15216.88	
		新建部分					14266.96	
1	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝窗 2. 玻璃品种、厚度：5+9+5mm 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	11.7	551.94	6457.7	
2	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1321 1300*2100mm 2. 钢质防火门 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	2.73	384.04	1048.43	
3	010402001005	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：加砌块 2. 填充材料种类及厚度：100 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砌筑砂浆	m3	1.71	429.07	733.71	
4	011302001003	吊顶天棚	12YJ1 棚2B 1. 轻钢龙骨单层骨架：次龙骨中距400，横撑龙骨中距1200 2. 9.5厚纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平，孔眼用腻子填平 3. 刷配套防潮涂料一遍 4. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 5. 白色无机防霉涂料两道饰面，每道间隔2h 6. 具体详见图纸及规范要求	m2	57.04	86.89	4956.21	
本页小计							14059.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011102003003	块料楼地面	12YJ1 楼201 1. 600*600mm地砖 铺实拍平，稀水泥 浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 具体详见图纸及 规范要求	m2	3.3	85.56	282.35	
6	011406001003	抹灰面油漆	11J930 内墙20 1. 树脂乳液涂料两 道饰面 2. 封底漆一道（干 燥后再做面涂） 3. 5厚1：0.5：2.5 水泥石灰膏砂浆抹 平 4. 8厚1：1：6水泥 石灰膏砂浆打底扫 毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用 砂浆抹基面刮糙或 界面剂一道（抹前 先将墙面用水润湿 ） 6. 5mm厚聚合物水 泥砂浆修补墙面 7. 具体详见图纸及 规范要求	m2	17.05	46.25	788.56	
		拆除部分					949.92	
1	011610002015	金属门窗拆除	1. 原窗户拆除	樘	3	16.19	48.57	
2	011610002016	金属门窗拆除	1. 原门拆除 2. 其他详见图纸设 计说明	樘	1	16.19	16.19	
3	011605001003	平面块料拆除	1. 楼板开洞位置1m 范围内地面地砖拆 除 2. 其他详见图纸设 计说明	m2	3.3	6.48	21.38	
4	011606003007	天棚面龙骨及饰 面拆除	1. 原天棚拆除 2. 其他详见图纸设 计说明	m2	57.04	4.29	244.7	
5	011602002007	钢筋混凝土构件 拆除	1. 楼板开洞拆除 2. 其他详见图纸设 计说明	m3	0.11	524.19	57.66	
6	010103002007	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	5.85	95.97	561.42	
本页小计							2020.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		四层					15216.88	
		新建部分					14266.96	
1	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:断桥铝窗 2. 玻璃品种、厚度:5+9+5mm 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	11.7	551.94	6457.7	
2	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1321 1300*2100mm 2. 钢质防火门 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	2.73	384.04	1048.43	
3	010402001007	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加砌块 2. 填充材料种类及厚度:100 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5专用砌筑砂浆	m3	1.71	429.07	733.71	
4	011302001004	吊顶天棚	12YJ1 棚2B 1. 轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400, 横撑龙骨中距1200 2. 9.5厚纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平, 孔眼用腻子填平, 刷配套防潮涂料一遍 3. 刷配套防潮涂料一遍 4. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 5. 白色无机防霉涂料两道饰面, 每道间隔2h 6. 具体详见图纸及规范要求	m2	57.04	86.89	4956.21	
5	011102003004	块料楼地面	12YJ1 楼201 1. 600*600mm地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 具体详见图纸及规范要求	m2	3.3	85.56	282.35	
本页小计							13478.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011406001004	抹灰面油漆	11J930 内墙20 1. 树脂乳液涂料两道饰面 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道（抹前先将墙面用水润湿） 6. 5mm厚聚合物水泥砂浆修补墙面 7. 具体详见图纸及规范要求	m2	17.05	46.25	788.56	
		拆除部分					949.92	
1	011610002017	金属门窗拆除	1. 原窗户拆除	樘	3	16.19	48.57	
2	011610002018	金属门窗拆除	1. 原门拆除 2. 其他详见图纸设计说明	樘	1	16.19	16.19	
3	011605001004	平面块料拆除	1. 楼板开洞位置1m范围内地面地砖拆除 2. 其他详见图纸设计说明	m2	3.3	6.48	21.38	
4	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原天棚拆除 2. 其他详见图纸设计说明	m2	57.04	4.29	244.7	
5	011602002008	钢筋混凝土构件拆除	1. 楼板开洞拆除 2. 其他详见图纸设计说明	m3	0.11	524.19	57.66	
6	010103002008	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	5.85	95.97	561.42	
		五层					38013.91	
		新建部分					30014.55	
1	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝窗 2. 玻璃品种、厚度：5+9+5mm 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	13.5	551.94	7451.19	
本页小计							9189.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

项目-土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010801004002	木质防火门	参12YJ4-2 MFM03-1021 1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1221 1200*2100mm 2. 木夹板防火门 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	2.52	363.82	916.83	
3	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1321 1300*2100mm 2. 钢质防火门 3. 具体详见图纸及规范要求	m2	2.73	384.04	1048.43	
4	010402001008	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：加砌块 2. 填充材料种类及厚度：100 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砌筑砂浆	m3	1.68	429.07	720.84	
5	010402001009	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：加砌块 2. 填充材料种类及厚度：200 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5专用砌筑砂浆	m3	4.74	418.79	1985.06	
6	011302001005	吊顶天棚	1. 原有天棚拆除重新安装（只计入龙骨与面层安装费） 2. 具体详见图纸及规范要求	m2	391.68	37.02	14499.99	
7	011102003005	块料楼地面	12YJ1 楼201 1. 600*600mm地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 具体详见图纸及规范要求	m2	3.3	81.5	268.95	
本页小计							19440.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011406001005	抹灰面油漆	11J930 内墙20 1. 树脂乳液涂料两道饰面 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 4. 8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道（抹前先将墙面用水润湿） 6. 5mm厚聚合物水泥砂浆修补墙面 7. 具体详见图纸及规范要求	m2	67.53	46.25	3123.26	
		拆除部分					1870.94	
1	011610002019	金属门窗拆除	1. 原窗户拆除	樘	4	16.2	64.8	
2	011610002020	金属门窗拆除	1. 原门拆除 2. 其他详见图纸设计说明	樘	2	16.2	32.4	
3	011605001005	平面块料拆除	1. 一层楼板开洞位置1m范围内地面地砖拆除 2. 其他详见图纸设计说明	m2	3.3	6.48	21.38	
4	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原天棚拆除 2. 其他详见图纸设计说明	m2	391.68	4.29	1680.31	
5	011602002009	钢筋混凝土构件拆除	1. 楼板开洞拆除 2. 其他详见图纸设计说明	m3	0.11	524.19	57.66	
6	010103002009	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	0.15	95.94	14.39	
		其他部分					6128.42	
本页小计							4994.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：方钢管100*200*8、100*100*6 2. 构件类型：单式 3. 螺栓种类：化学锚栓8M16 4. 防火要求：耐火极限1小时 5. 5.5mm厚薄型防火涂料 6. 固定方式：主钢梁上楼板顶面粘碳纤维处理，宽度1m 7. 具体详见图纸及其它规范要求	t	0.77	6905.65	5317.35	
2	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他：详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.33	629.48	207.73	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.046	5964.78	274.38	
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm箍筋	t	0.048	6853.34	328.96	
		分部小计					113949.44	
		措施项目						
本页小计							6128.42	
合 计							113949.44	

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 76 页

项目编码		010807002012		项目名称		防火窗		计量单位		m2		工程量		0.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	1943.12	53222.26		29.32	19.43	532.22					0.29	
人工单价		小计						19.43	532.22					0.29	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								551.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 5+9+5mm				m2		0.9543	472	450.43						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)				支		1.4272	23.3	33.25						
	硅酮耐候密封胶				kg		0.9872	41.53	41						
	其他材料费							-	7.54	-					
	材料费小计							-	532.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 2 页 共 76 页

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		13.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	1943.12	53222.26		29.32	19.43	532.22				0.29		
人工单价		小计						19.43	532.22				0.29		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								551.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 5+9+5mm					m2	0.9543	472	450.43						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25						
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41						
	其他材料费							-	7.54	-					
	材料费小计							-	532.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 3 页 共 76 页

项目编码		010801004001		项目名称		木质防火门		计量单位	m2	工程量	11.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6	木质防火门安装	100m2	0.01	2375.5	32005.78		35.83	23.76	320.06		0.36
人工单价		小计						23.76	320.06		0.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								344.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木夹板防火门乙级					m2	0.9825	320	314.4		
	其他材料费							-	5.65	-	
	材料费小计							-	320.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 4 页 共 76 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-43 H80010731 80010743	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1071.06	3183.84	15.68	20.03	107.11	318.38	1.57					2
人工单价		小计						107.11	318.38	1.57					2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								429.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 100					m3	0.977	285	278.45						
	其他材料费							-	39.94	-					
	材料费小计							-	318.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 5 页 共 76 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-45 H80010731 80010743	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1071.06	3081.07	15.68	20.03	107.11	308.11	1.57					2
人工单价		小计						107.11	308.11	1.57					2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								418.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 200					m3	0.977	275	268.68						
	其他材料费							-	39.43	-					
	材料费小计							-	308.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 6 页 共 76 页

项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位		m2		工程量		4.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-81 换	台阶装饰 石材	100m2	0.01	4561.75	14688.03	108.82	63.62	45.62	146.88	1.09	0.64				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	142.2	105.98		2.39	1.42	1.06		0.02				
5-50 H80210 557 8021055 5	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	154.83	592.28		3.93	15.48	59.23		0.39				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	568.71	1299.88	11.29	10.65	17.06	39	0.34	0.32				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	47.27		18.34	0.57	0.47		0.18	0.01				
人工单价		小计						80.05	246.17	1.61	1.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								329.19							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	246.19	-					
	材料费小计							-	246.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 7 页 共 76 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		57.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1531.14	2108.19	241.93	29.19	15.31	21.08	2.42	0.29				
13-101	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1098.23	1390.19		20.94	10.98	13.9		0.21				
14-255	防霉涂料三遍 天棚面	100m2	0.01	1111.04	1141.5		16.92	11.11	11.42		0.17				
人工单价		小计						37.4	46.4	2.42	0.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								86.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	14.82	15.56						
	吊杆					kg	0.272	4.49	1.22						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.1391	14.2	1.98						
	铁件 综合					kg	0.4	4.93	1.97						
	自攻螺钉					百个	0.3519	3.7	1.3						
	纸面石膏板 9.5mm					m2	1.05	12	12.6						
	无机防霉涂料					kg	0.5	22.83	11.42						
	其他材料费							-	0.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 8 页 共 76 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 9 页 共 76 页

项目编码		011104004001		项目名称		防静电活动地板		计量单位	m2	工程量	19.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	398.79	4731.89		10.1	2.39	28.39		0.06
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	142.2	105.98		2.39	1.42	1.06		0.02
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	940.14	1313.06	75.06	13.04	9.4	13.13	0.75	0.13
11-56	其他材料面层 铝合金防静电活动地板安装	100m2	0.01	3088.97	18912		40.91	30.89	189.12		0.41
人工单价		小计						44.1	231.7	0.75	0.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								277.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防静电陶瓷活动地板 600*600mm					m2	1.05	180	189		
	其他材料费							-	42.72	-	
	材料费小计							-	231.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 10 页 共 76 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-31 H8001 0751 800107 47	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m 2以内 换为【预拌地面砂浆 (干拌) DS M15】	100m2	0.01	2656.63	5536.6	75.06	35.78	26.57	55.37	0.75	0.36				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	142.2	105.98		2.39	1.42	1.06		0.02				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	398.79	4731.89		10.1	2.39	28.39		0.06				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	568.71	1299.88	11.29	10.65	8.53	19.5	0.17	0.16				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	47.27		18.34	0.57	0.47		0.18	0.01				
人工单价		小计						39.38	104.32	1.1	0.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								145.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	642.6	13.11						
	其他材料费							-	91.23	-					
	材料费小计							-	104.33	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 11 页 共 76 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		34.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1080.81	523.42		16.47	10.81	5.23					0.16	
12-1 + 12-3 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1206.9	927.84	55.84	20.93	12.07	9.28		0.56			0.21	
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	332.59	444.96	10.61	5.45	3.33	4.45		0.11			0.05	
人工单价		小计						26.21	18.96		0.67			0.42	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								46.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0051	642.6	3.28						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0151	612	9.24						
	其他材料费							-	6.44	-					
	材料费小计							-	18.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 12 页 共 76 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	159.65			2.2	15.97			0.22
人工单价		小计						15.97			0.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 13 页 共 76 页

项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	159.65			2.2	15.97			0.22
人工单价		小计						15.97			0.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 14 页 共 76 页

项目编码		011610002003		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-1	防盗窗拆除	樘	1		20				20		
人工单价		小计							20		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								20			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	20	-	
	材料费小计							-	20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 15 页 共 76 页

项目编码		011606003001		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	57.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-61	龙骨及饰面拆除 天棚 金属 龙骨 石膏面	10m2	0.1	42.35			0.59	4.24			0.06
人工单价		小计						4.24			0.06
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 16 页 共 76 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	0.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-7	砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	1	39.81			0.56	39.81			0.56
人工单价		小计						39.81			0.56
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 17 页 共 76 页

项目编码		011605001001		项目 名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	5. 72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0. 1	64. 02			0. 88	6. 4			0. 09
人工单价		小计						6. 4			0. 09
普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6. 48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 18 页 共 76 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	6.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-102	人工装车 石渣	10m3	0.1	120.34			1.44	12.03			0.14
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.93		215.71	0.4	0.19		21.57	0.04
人工单价		小计						12.22		21.57	0.18
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 19 页 共 76 页

项目编码		010807001004		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		11.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	1943.12	53222.26		29.32	19.43	532.22				0.29		
人工单价		小计						19.43	532.22				0.29		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								551.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 5+9+5mm					m2	0.9543	472	450.43						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25						
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41						
	其他材料费							-	7.54	-					
	材料费小计							-	532.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 20 页 共 76 页

项目编码		010802003001		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	2.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3393.57	34959.18		51.18	33.94	349.59		0.51
人工单价		小计						33.94	349.59		0.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								384.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢质防火门乙级					m2	0.9825	350	343.88		
	其他材料费							-	5.71	-	
	材料费小计							-	349.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 21 页 共 76 页

项目编码		010402001003		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-43 H80010731 80010743	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1071.06	3183.84	15.68	20.03	107.11	318.38	1.57					2
人工单价		小计						107.11	318.38	1.57					2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								429.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 100					m3	0.977	285	278.45						
	其他材料费							-	39.94	-					
	材料费小计							-	318.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 22 页 共 76 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	57.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1531.14	2108.19	241.93	29.19	15.31	21.08	2.42	0.29
13-101	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1098.23	1390.19		20.94	10.98	13.9		0.21
14-255	防霉涂料三遍 天棚面	100m2	0.01	1111.04	1141.5		16.92	11.11	11.42		0.17
人工单价		小计						37.4	46.4	2.42	0.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	14.82	15.56		
	吊杆					kg	0.272	4.49	1.22		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.1391	14.2	1.98		
	铁件 综合					kg	0.4	4.93	1.97		
	自攻螺钉					百个	0.3519	3.7	1.3		
	纸面石膏板 9.5mm					m2	1.05	12	12.6		
	无机防霉涂料					kg	0.5	22.83	11.42		
	其他材料费							-	0.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 23 页 共 76 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 24 页 共 76 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-31 H8001 0751 800107 47	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m 2以内 换为【预拌地面砂浆 (干拌) DS M15】	100m2	0.01	2656.63	5536.6	75.06	35.78	26.57	55.37	0.75	0.36				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	142.2	105.98		2.39	1.42	1.06		0.02				
人工单价		小计						27.99	56.43	0.75	0.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								85.56							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	642.6	13.11						
	其他材料费							-	43.34	-					
	材料费小计							-	56.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 25 页 共 76 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		17.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1080.81	523.42		16.47	10.81	5.23				0.16		
12-1 + 12-3 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1206.9	927.84	55.84	20.93	12.07	9.28		0.56		0.21		
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	332.59	444.96	10.61	5.45	3.33	4.45		0.11		0.05		
人工单价		小计						26.21	18.96		0.67		0.42		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								46.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0051	642.6	3.28						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0151	612	9.24						
	其他材料费							-	6.44	-					
	材料费小计							-	18.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 26 页 共 76 页

项目编码		010607003001		项目名称		轻钢雨篷		计量单位	m2	工程量	2.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-134	雨篷 夹层玻璃托架式	100m2	0.01	11636.72	51146.78	465.57	154.11	116.37	511.47	4.66	1.54
人工单价		小计						116.37	511.47	4.66	1.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								634.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双面钢化夹胶玻璃 8+pvb1.76+8mm					m2	1.03	260	267.8		
	其他材料费							-	243.53	-	
	材料费小计							-	511.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 27 页 共 76 页

项目编码		011610002012		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	159.65			2.2	15.97			0.22
人工单价		小计						15.97			0.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 28 页 共 76 页

项目编码		011610002013		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	159.65			2.2	15.97			0.22
人工单价		小计						15.97			0.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 29 页 共 76 页

项目编码		011605001002		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	64.02			0.88	6.4			0.09
人工单价		小计						6.4			0.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 30 页 共 76 页

项目编码		011606003006		项 目 名 称		天棚面龙骨及饰面拆除		计 量 单 位		m2		工 程 量		57.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-61	龙骨及饰面拆除 天棚 金属 龙骨 石膏面	10m2	0.1	42.35			0.59	4.24						0.06	
人工单价		小 计						4.24					0.06		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.29							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 31 页 共 76 页

项目编码		011602002006		项目名称		钢筋混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	0.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-17	现浇钢筋混凝土构件拆除 有梁板	m3	1	513.5	3.66		7.05	513.5	3.66		7.05
人工单价		小计						513.5	3.66		7.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								524.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.66	-	
	材料费小计							-	3.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 32 页 共 76 页

项目编码		010103002006		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	5.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-102	人工装车 石渣	10m3	0.1	120.34			1.44	12.03			0.14
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):3.6	10m3	0.1	355.42		258.7	5.77	35.54		25.87	0.58
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.93		215.71	0.4	0.19		21.57	0.04
人工单价		小计						47.76		47.44	0.76
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								95.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 33 页 共 76 页

项目编码		010807001005		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		11.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	1943.12	53222.26		29.32	19.43	532.22					0.29	
人工单价		小计						19.43	532.22					0.29	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								551.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 5+9+5mm					m2	0.9543	472	450.43						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25						
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41						
	其他材料费							-	7.54	-					
	材料费小计							-	532.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 34 页 共 76 页

项目编码		010802003002		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	2.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3393.57	34959.18		51.18	33.94	349.59		0.51
人工单价		小计						33.94	349.59		0.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								384.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢质防火门乙级					m2	0.9825	350	343.88		
	其他材料费							-	5.71	-	
	材料费小计							-	349.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 35 页 共 76 页

项目编码		010402001005		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	1.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 H80010731 80010743	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1071.06	3183.84	15.68	20.03	107.11	318.38	1.57	2
人工单价		小计						107.11	318.38	1.57	2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								429.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 100					m3	0.977	285	278.45		
	其他材料费							-	39.94	-	
	材料费小计							-	318.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 36 页 共 76 页

项目编码		011302001003		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	57.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1531.14	2108.19	241.93	29.19	15.31	21.08	2.42	0.29
13-101	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1098.23	1390.19		20.94	10.98	13.9		0.21
14-255	防霉涂料三遍 天棚面	100m2	0.01	1111.04	1141.5		16.92	11.11	11.42		0.17
人工单价		小计						37.4	46.4	2.42	0.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	14.82	15.56		
	吊杆					kg	0.272	4.49	1.22		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.1391	14.2	1.98		
	铁件 综合					kg	0.4	4.93	1.97		
	自攻螺钉					百个	0.3519	3.7	1.3		
	纸面石膏板 9.5mm					m2	1.05	12	12.6		
	无机防霉涂料					kg	0.5	22.83	11.42		
	其他材料费							-	0.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 37 页 共 76 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 38 页 共 76 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	2656.63	5536.6	75.06	35.78	26.57	55.37	0.75	0.36				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	142.2	105.98		2.39	1.42	1.06		0.02				
人工单价		小计						27.99	56.43	0.75	0.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								85.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	642.6	13.11						
	其他材料费							-	43.34	-					
	材料费小计							-	56.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 39 页 共 76 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		17.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1080.81	523.42		16.47	10.81	5.23					0.16	
12-1 + 12-3 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1206.9	927.84	55.84	20.93	12.07	9.28		0.56			0.21	
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	332.59	444.96	10.61	5.45	3.33	4.45		0.11			0.05	
人工单价		小计						26.21	18.96		0.67			0.42	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								46.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0051	642.6	3.28						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0151	612	9.24						
	其他材料费							-	6.44	-					
	材料费小计							-	18.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 40 页 共 76 页

项目编码		011610002015		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	159.65			2.2	15.97			0.22
人工单价		小计						15.97			0.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 41 页 共 76 页

项目编码		011610002016		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	159.65			2.2	15.97			0.22
人工单价		小计						15.97			0.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 42 页 共 76 页

项目编码		011605001003		项目 名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	3. 3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面 砖	10m2	0. 1	64. 02			0. 88	6. 4			0. 09
人工单价		小计						6. 4			0. 09
普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6. 48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 43 页 共 76 页

项目编码		011606003007		项 目 名 称		天棚面龙骨及饰面拆除		计 量 单 位		m2		工 程 量		57.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-61	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	10m2	0.1	42.35			0.59	4.24						0.06	
人工单价		小 计						4.24					0.06		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 44 页 共 76 页

项目编码		011602002007		项目名称		钢筋混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	0.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-17	现浇钢筋混凝土构件拆除 有梁板	m3	1	513.5	3.66		7.05	513.5	3.66		7.05
人工单价		小计						513.5	3.66		7.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								524.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.66	-	
	材料费小计							-	3.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 45 页 共 76 页

项目编码		010103002007		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	5.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):7.2	10m3	0.1	355.42		258.7	5.77	35.54		25.87	0.58
1-102	人工装车 石渣	10m3	0.1	120.34			1.44	12.03			0.14
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.93		215.71	0.4	0.19		21.57	0.04
人工单价		小计						47.76		47.44	0.76
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								95.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 46 页 共 76 页

项目编码		010807001006		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		11.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	1943.12	53222.26		29.32	19.43	532.22				0.29		
人工单价		小计						19.43	532.22				0.29		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								551.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 5+9+5mm					m2	0.9543	472	450.43						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25						
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41						
	其他材料费							-	7.54	-					
	材料费小计							-	532.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 47 页 共 76 页

项目编码		010802003003		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	2.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3393.57	34959.18		51.18	33.94	349.59		0.51
人工单价		小计						33.94	349.59		0.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								384.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢质防火门乙级					m2	0.9825	350	343.88		
	其他材料费							-	5.71	-	
	材料费小计							-	349.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 48 页 共 76 页

项目编码		010402001007		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-43 H80010731 80010743	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1071.06	3183.84	15.68	20.03	107.11	318.38	1.57					2
人工单价		小计						107.11	318.38	1.57					2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								429.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 100					m3	0.977	285	278.45						
	其他材料费							-	39.94	-					
	材料费小计							-	318.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 49 页 共 76 页

项目编码		011302001004		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		57.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1531.14	2108.19	241.93	29.19	15.31	21.08	2.42	0.29				
13-101	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1098.23	1390.19		20.94	10.98	13.9		0.21				
14-255	防霉涂料三遍 天棚面	100m2	0.01	1111.04	1141.5		16.92	11.11	11.42		0.17				
人工单价		小计						37.4	46.4	2.42	0.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								86.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600					m2	1.05	14.82	15.56						
	吊杆					kg	0.272	4.49	1.22						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.1391	14.2	1.98						
	铁件 综合					kg	0.4	4.93	1.97						
	自攻螺钉					百个	0.3519	3.7	1.3						
	纸面石膏板 9.5mm					m2	1.05	12	12.6						
	无机防霉涂料					kg	0.5	22.83	11.42						
	其他材料费							-	0.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 50 页 共 76 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 51 页 共 76 页

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-31 H8001 0751 800107 47	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m 2以内 换为【预拌地面砂浆 (干拌) DS M15】	100m2	0.01	2656.63	5536.6	75.06	35.78	26.57	55.37	0.75	0.36				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	142.2	105.98		2.39	1.42	1.06		0.02				
人工单价		小计						27.99	56.43	0.75	0.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								85.56							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	642.6	13.11						
	其他材料费							-	43.34	-					
	材料费小计							-	56.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 52 页 共 76 页

项目编码		011406001004		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		17.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1080.81	523.42		16.47	10.81	5.23					0.16	
12-1 + 12-3 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1206.9	927.84	55.84	20.93	12.07	9.28		0.56			0.21	
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	332.59	444.96	10.61	5.45	3.33	4.45		0.11			0.05	
人工单价		小计						26.21	18.96		0.67			0.42	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								46.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0051	642.6	3.28						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0151	612	9.24						
	其他材料费							-	6.44	-					
	材料费小计							-	18.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 53 页 共 76 页

项目编码		011610002017		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	159.65			2.2	15.97			0.22
人工单价		小计						15.97			0.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 54 页 共 76 页

项目编码		011610002018		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	159.65			2.2	15.97			0.22
人工单价		小计						15.97			0.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 55 页 共 76 页

项目编码		011605001004		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	3.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	64.02			0.88	6.4			0.09
人工单价		小计						6.4			0.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 56 页 共 76 页

项目编码		011606003008		项 目 名 称		天棚面龙骨及饰面拆除		计 量 单 位		m2		工 程 量		57.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-61	龙骨及饰面拆除 天棚 金属 龙骨 石膏面	10m2	0.1	42.35			0.59	4.24						0.06	
人工单价		小 计						4.24					0.06		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.29							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 57 页 共 76 页

项目编码		011602002008		项目名称		钢筋混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	0.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-17	现浇钢筋混凝土构件拆除 有梁板	m3	1	513.5	3.66		7.05	513.5	3.66		7.05
人工单价		小计						513.5	3.66		7.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								524.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.66	-	
	材料费小计							-	3.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 58 页 共 76 页

项目编码		010103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		5.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-102	人工装车 石渣	10m3	0.1	120.34			1.44	12.03						0.14	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):10.8	10m3	0.1	355.42		258.7	5.77	35.54			25.87			0.58	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.93		215.71	0.4	0.19			21.57			0.04	
人工单价		小计						47.76			47.44			0.76	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								95.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 59 页 共 76 页

项目编码		010807001007		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		13.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	1943.12	53222.26		29.32	19.43	532.22					0.29	
人工单价		小计						19.43	532.22					0.29	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								551.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 5+9+5mm					m2	0.9543	472	450.43						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25						
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41						
	其他材料费							-	7.54	-					
	材料费小计							-	532.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 60 页 共 76 页

项目编码		010801004002		项目名称		木质防火门		计量单位	m2	工程量	2.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6	木质防火门安装	100m2	0.01	2375.5	33970.78		35.83	23.76	339.71		0.36
人工单价		小计						23.76	339.71		0.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								363.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木夹板防火门 甲级					m2	0.9825	340	334.05		
	其他材料费							-	5.65	-	
	材料费小计							-	339.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 61 页 共 76 页

项目编码		010802003004		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	2.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3393.57	34959.18		51.18	33.94	349.59		0.51
人工单价		小计						33.94	349.59		0.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								384.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢质防火门乙级					m2	0.9825	350	343.88		
	其他材料费							-	5.71	-	
	材料费小计							-	349.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 62 页 共 76 页

项目编码		010402001008		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	1.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 H80010731 80010743	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1071.06	3183.84	15.68	20.03	107.11	318.38	1.57	2
人工单价		小计						107.11	318.38	1.57	2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								429.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 100					m3	0.977	285	278.45		
	其他材料费							-	39.94	-	
	材料费小计							-	318.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 63 页 共 76 页

项目编码		010402001009		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		4.74		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
4-45 H80010731 80010743	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1071.06	3081.07	15.68	20.03	107.11	308.11	1.57					2	
人工单价		小计						107.11	308.11	1.57					2	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价								418.79								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 200					m3	0.977	275	268.68							
	其他材料费							-	39.43	-						
	材料费小计							-	308.12	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 64 页 共 76 页

项目编码		011302001005		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		391.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32 换	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	766.09	1441.29	241.93	29.19	7.66	14.41	2.42	0.29				
13-101 换	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	221.16	982.19		20.94	2.21	9.82		0.21				
人工单价		小计						9.87	24.23	2.42	0.5				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								37.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	吊杆					kg	0.272	4.49	1.22						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.1391	14.2	1.98						
	铁件 综合					kg	0.4	4.93	1.97						
	自攻螺钉					百个	0.3519	3.7	1.3						
	其他材料费							-	17.76	-					
	材料费小计							-	24.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 65 页 共 76 页

项目编码		011102003005		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-31 H8001 0751 800107 47	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m 2以内 换为【预拌地面砂浆 (干拌) DS M15】	100m2	0.01	2250.98	5536.6	75.06	35.78	22.51	55.37	0.75	0.36				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	142.2	105.98		2.39	1.42	1.06		0.02				
人工单价		小计						23.93	56.43	0.75	0.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								81.5							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	642.6	13.11						
	其他材料费							-	43.34	-					
	材料费小计							-	56.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 66 页 共 76 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		67.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1080.81	523.42		16.47	10.81	5.23					0.16	
12-1 + 12-3 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1206.9	927.84	55.84	20.93	12.07	9.28		0.56			0.21	
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	332.59	444.96	10.61	5.45	3.33	4.45		0.11			0.05	
人工单价		小计						26.21	18.96		0.67			0.42	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								46.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0051	642.6	3.28						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0151	612	9.24						
	其他材料费							-	6.44	-					
	材料费小计							-	18.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 67 页 共 76 页

项目编码		011610002019		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	159.65			2.2	15.97			0.22
人工单价		小计						15.97			0.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 68 页 共 76 页

项目编码		011610002020		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	159.65			2.2	15.97			0.22
人工单价		小计						15.97			0.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 69 页 共 76 页

项目编码		011605001005		项目 名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	3. 3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面 砖	10m2	0. 1	64. 02			0. 88	6. 4			0. 09
人工单价		小计						6. 4			0. 09
普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6. 48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 70 页 共 76 页

项目编码		011606003009		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位		m2		工程量		391.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-61	龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	10m2	0.1	42.35			0.59	4.24						0.06	
人工单价		小计						4.24					0.06		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 71 页 共 76 页

项目编码		011602002009		项目名称		钢筋混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	0.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-17	现浇钢筋混凝土构件拆除 有梁板	m3	1	513.5	3.66		7.05	513.5	3.66		7.05
人工单价		小计						513.5	3.66		7.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								524.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.66	-	
	材料费小计							-	3.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 72 页 共 76 页

项目编码		010103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-102	人工装车 石渣	10m3	0.1	120.34			1.44	12.03						0.14	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):14.4	10m3	0.1	355.42		258.7	5.77	35.54			25.87			0.58	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	1.93		215.71	0.4	0.19			21.57			0.04	
人工单价		小计						47.76			47.44			0.76	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								95.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 73 页 共 76 页

项目编码		010606001001		项目名称		钢支撑、钢拉条		计量单位		t		工程量		0.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-83	金属结构安装 钢支撑	t	1	304.77	5866.8	259.63	8.33	304.77	5866.8	259.63	8.33				
14-184	金属面 薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度5.5mm	100m2	0.1631	868.22	1361.25	519.91	13.21	141.62	222.04	84.81	2.15				
14-256 R*1.2	天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 艺术造型天棚吊顶、墙面装饰的基层板缝粘贴胶带 人工*1.2	100m2	0.0203	625.07	131.77		7.94	12.66	2.67		0.16				
人工单价		小计						459.05	6091.51	344.44	10.64				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6905.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43系列					kg	3.461	14.2	49.15						
	钢支撑 100*200*8、100*100*6					t	1	5341	5341						
	其他材料费							-	701.36	-					
	材料费小计							-	6091.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 74 页 共 76 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		0.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1300.52	4961.35		32.94	130.05	496.14				3.29		
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2		1663.02	2323.02	1.39	42.15								
人工单价		小计						130.05	496.14				3.29		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								629.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	496.13	-					
	材料费小计							-	496.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 75 页 共 76 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.046
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	819.35	5102.96	21.66	20.77	819.35	5102.96	21.66	20.77
人工单价		小计						819.35	5102.96	21.66	20.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5964.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5102.96	-	
	材料费小计							-	5102.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 76 页 共 76 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目
-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人

张惠艳 冶金 155149227
(造价人员): 张惠艳
河南鼎实建筑工程有限公司
有效期至2019年12月31日

复核人（造价工程师）

全国建设工程造价员
孙媛媛 冶金 155149326
河南新嘉铭工程咨询有限公司
有效期至2019年12月31日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

单位：元

[illegible]

全国建设工程造价员

3231.11

张惠艳 冶金 155149327

复核人(造价工程师)  造价工程师

编制人(造价人员): 张惠玲

注：1. 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2. 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

孙媛媛 (师) 河南鼎泰建设工程有限公司 2019年12月31日

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-土建工程

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目- 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-喷淋

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	155174.65	
2	措施项目	7044.54	
2.1	其中：安全文明施工费	5077.55	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1966.99	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	6606.78	—
4.1	定额规费	6606.78	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	168825.97	
6	增值税	15194.34	—
7	含税工程造价合计	184020.31	
投标报价合计=1+2+3+4+6		184,020.31	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					155174.65	
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含卡箍件及三通、弯头等管件 5. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m	286.36	155.02	44391.53	
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含卡箍件及三通、弯头等管件 5. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m	14	352.49	4934.86	
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含卡箍件及三通、弯头等管件 5. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m	67.36	121.45	8180.87	
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含卡箍件及三通、弯头等管件 5. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m	33.25	95.18	3164.74	
本页小计							60672	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 含卡箍件及三通、弯头等管件 5. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m	15.5	116.47	1805.29	
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m	119.9	72.93	8744.31	
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m	33.7	62.39	2102.54	
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m	172.95	49.16	8502.22	
9	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	m	443.87	38.53	17102.31	
本页小计							38256.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031002001002	管道支架	1. 名称：管道支架 2. 除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	kg	467.16	21.31	9955.18	
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水 3. 材质、规格：UPVC管De110 4. 连接形式：粘接 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	44.1	49.4	2178.54	
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水 3. 材质、规格：UPVC管De80 4. 连接形式：粘接 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	3.14	31.44	98.72	
13	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：废水 3. 材质、规格：UPVC管De50 4. 连接形式：粘接 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	11.74	20.65	242.43	
14	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：喷淋头 2. 规格：DN15 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	282	27.95	7881.9	
15	030901006001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN125 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	5	562.27	2811.35	
16	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：信号阀 2. 规格、压力等级：DN125 3. 含法兰片 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	5	515.78	2578.9	
17	030901007001	减压孔板	1. 类型：减压孔板 2. 规格、压力等级：DN125 3. 含法兰片 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	2	267.37	534.74	
本页小计							26281.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030901008001	末端试水装置	1. 名称：末端试水装置 2. 规格：DN25 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	组	5	230.33	1151.65	
19	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	5	101.73	508.65	
20	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：信号阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 含法兰片 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	2	580.42	1160.84	
21	030901004001	报警装置	1. 类型：湿式报警阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 含法兰片 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	组	1	1786.92	1786.92	
22	031003006001	减压器	1. 类型：减压阀组 2. 规格、压力等级：DN150 3. 含法兰片 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	组	1	6582.43	6582.43	
23	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 含法兰片 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	796.34	796.34	
24	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：丝接 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	37.57	37.57	
本页小计							12024.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	52.68	52.68	
26	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:自动喷水灭火系统	点	5	321.28	1606.4	
27	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑制品 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道规格:DN150 4. 铝箔保护层 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	0.34	1499.7	509.9	
28	031002003001	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:介质管道管径DN150 3. 含钻孔 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	3	181.78	545.34	
29	031002003002	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:介质管道管径DN125 3. 含钻孔 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	131.56	131.56	
30	031002003003	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:介质管道管径DN100 3. 含钻孔 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	10	109.68	1096.8	
31	031002003004	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 规格:介质管道管径DN80 3. 含钻孔 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	5	96.2	481	
本页小计							4423.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	031002003005	套管	1. 名称：穿墙套管 2. 规格：介质管道管径DN50 3. 含钻孔 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	31	56.3	1745.3	
33	031002003006	套管	1. 名称：穿墙套管 2. 规格：介质管道管径DN40 3. 含钻孔 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	8	56.3	450.4	
34	031002003007	套管	1. 名称：穿墙套管 2. 规格：介质管道管径DN32 3. 含钻孔 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	9	43.96	395.64	
35	03B008	抗震支吊架	1. 名称：喷淋侧向抗震支架 2. 规格：KZS-DN65-T 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	5	144	720	
36	03B009	抗震支吊架	1. 名称：喷淋侧向抗震支架 2. 规格：KZS-DN100-T 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	5	153.6	768	
37	03B010	抗震支吊架	1. 名称：喷淋侧向抗震支架 2. 规格：KZS-DN125-T 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	5	163.2	816	
38	03B011	抗震支吊架	1. 名称：喷淋侧向抗震支架 2. 规格：KZS-DN150-T 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	23	172.8	3974.4	
39	03B012	抗震支吊架	1. 名称：喷淋侧纵向抗震支架 2. 规格：KZS-DN100-TL 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	10	211.2	2112	
本页小计							10981.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-喷淋

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 41 页

项目编码		030901001001		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	286.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	317.54	24.99	3.75	5.7	31.75	2.5	0.38	0.57
9-1-28	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内	10个	0.0045	474.35	6.55	25.66	8.7	2.15	0.03	0.12	0.04
人工单价		小计						33.9	2.53	0.5	0.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						113.87			
清单项目综合单价								155.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内外壁热镀锌钢管DN150 公称直径150mm以内					m	1.01	107.81	108.89		
	沟槽直接头 DN150(含胶圈)					套	0.1667	29.86	4.98		
	其他材料费							-	2.53	-	
	材料费小计							-	116.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 2 页 共 41 页

项目编码		030901001002		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-19	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径125mm以内	10m	0.1	296.69	24.71	2.95	5.33	29.67	2.47	0.3	0.53				
9-1-27	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径125mm以内	10个	0.2929	420.64	5.66	21.28	7.71	123.19	1.66	6.23	2.26				
人工单价		小计						152.86	4.13	6.53	2.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						157							
清单项目综合单价								352.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内外壁热镀锌钢管DN125 公称直径125mm以内					m	1.01	88.25	89.13						
	卡箍 公称直径125mm以内					套	2.9432	23.06	67.87						
	其他材料费							-	4.13	-					
	材料费小计							-	161.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 3 页 共 41 页

项目编码		030901001003		项目 名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		67.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	256.18	10.91	2.41	4.6	25.62	1.09	0.24	0.46				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.0534	279.4	5.19	17.15	5.15	14.93	0.28	0.92	0.28				
人工单价		小计						40.55	1.37	1.16	0.74				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						62.43							
清单项目综合单价								121.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内外壁热镀锌钢管DN100 公称直径100mm以内					m	1.015	61.51	62.43						
	其他材料费							-	1.37	-					
	材料费小计							-	63.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 4 页 共 41 页

项目编码		030901001004		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	33.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-17	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	238.15	10.55	2.14	4.27	23.82	1.06	0.21	0.43
9-1-25	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.0451	241.57	4.85	15.33	4.45	10.9	0.22	0.69	0.2
人工单价		小计						34.72	1.28	0.9	0.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						47.97			
清单项目综合单价								95.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内外壁热镀锌钢管DN80 公称直径80mm以内					m	1.015	47.26	47.97		
	其他材料费							-	1.27	-	
	材料费小计							-	49.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 5 页 共 41 页

项目编码		030901001005		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		15.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	216.08	10.34	1.81	3.88	21.61	1.03	0.18	0.39				
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.129	218.66	4.27	12.83	4.03	28.21	0.55	1.66	0.52				
人工单价		小计						49.82	1.58	1.84	0.91				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								116.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.58	-					
	材料费小计							-	1.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 6 页 共 41 页

项目编码		030901001006		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	119.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	337.1	15.32	6.3	6.04	33.71	1.53	0.63	0.6
人工单价		小计						33.71	1.53	0.63	0.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						31.64			
清单项目综合单价								72.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内外壁热镀锌钢管DN50 公称直径50mm以内					m	1.005	31.48	31.64		
	其他材料费							-	1.53	-	
	材料费小计							-	33.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 7 页 共 41 页

项目编码		030901001007		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		33.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	320.53	15.08	6.51	5.76	32.05	1.51	0.65	0.58				
人工单价		小计						32.05	1.51	0.65	0.58				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								62.39							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	1.51	-					
	材料费小计							-	1.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 8 页 共 41 页

项目编码		030901001008		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	172.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	238.27	13.13	4.84	4.27	23.83	1.31	0.48	0.43
人工单价		小计						23.83	1.31	0.48	0.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.44			
清单项目综合单价								49.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内外壁热镀锌钢管DN32 公称直径32mm以内					m	1.005	20.34	20.44		
	其他材料费							-	1.31	-	
	材料费小计							-	21.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 9 页 共 41 页

项目编码		030901001009		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	443.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	206.83	12.05	2.76	3.7	20.68	1.21	0.28	0.37
人工单价		小计						20.68	1.21	0.28	0.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.69			
清单项目综合单价								38.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内外壁热镀锌钢管DN25 公称直径25mm以内					m	1.005	14.62	14.69		
	其他材料费							-	1.2	-	
	材料费小计							-	15.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

第 10 页 共 41 页

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	467.16	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	637.22	46.16	203.28	11.43	6.37	0.46	2.03	0.11	
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	343.28	152.69	127.41	6.16	3.43	1.53	1.27	0.06	
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.84	2.61	9.26	0.65	0.31	0.03	0.09	0.01	
12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.49	0.07	4.63	0.45	0.2		0.05		
12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	19.72	0.59	4.63	0.43	0.2	0.01	0.05		
12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.01	19.72	0.2		0.4	0.2				
12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.01	19.72	0.18		0.4	0.2				
人工单价		小计						10.91	2.03	3.49	0.18	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								21.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费							-	2.06	-		
	材料费小计							-	2.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

第 11 页 共 41 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 12 页 共 41 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		3.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	190.33	5.82	0.03	3.42	19.03	0.58					0.34	
人工单价		小计						19.03	0.58					0.34	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								31.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.58	-					
	材料费小计							-	0.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 13 页 共 41 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		11.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	142.05	3.16	0.03	2.54	14.21	0.32					0.25	
人工单价		小计						14.21	0.32					0.25	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	0.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 14 页 共 41 页

项目编码		030901003001		项目名称		水喷淋(雾)喷头		计量单位		个		工程量		282	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-42	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内	个	1	11.94	3.26	0.14	0.22	11.94	3.26	0.14	0.22				
人工单价		小计						11.94	3.26	0.14	0.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.39							
清单项目综合单价								27.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	喷淋头 公称直径15mm以内					个	1.01	12.27	12.39						
	其他材料费							-	3.26	-					
	材料费小计							-	15.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 15 页 共 41 页

项目编码		030901006001		项目名称		水流指示器		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径150mm以内	个	1	158.46	31.04	1.35	2.84	158.46	31.04	1.35	2.84				
人工单价		小计						158.46	31.04	1.35	2.84				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						272.64							
清单项目综合单价								562.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水流指示器（沟槽法兰连接）公称直径125mm以内					个	1	272.64	272.64						
	其他材料费							-	31.04	-					
	材料费小计							-	303.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 16 页 共 41 页

项目编码		031003003002		项 目 名 称		焊接法兰阀门		计 量 单 位	个	工 程 量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-43	法兰阀门安装 公称直径125mm以内	个	1	83.92	32.05	16.41	1.59	83.92	32.05	16.41	1.59
10-5-143	碳钢平焊法兰安装 公称直径125mm以内	副	1	69.2	26.45	24.3	1.32	69.2	26.45	24.3	1.32
人工单价		小 计						153.12	58.5	40.71	2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						182.7			
清单项目综合单价								515.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	信号阀 公称直径125mm以内					个	1	182.7	182.7		
	其他材料费							-	58.5	-	
	材料费小计							-	241.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 17 页 共 41 页

项目编码		030901007001		项目名称		减压孔板		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-73	减压孔板 公称直径150mm以内	个	1	76.93	22.29	21.01	1.38	76.93	22.29	21.01	1.38				
人工单价		小计						76.93	22.29	21.01	1.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								267.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	22.29	-					
	材料费小计							-	22.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 18 页 共 41 页

项目编码		030901008001		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-74	末端试水装置 公称直径25mm以内	组	1	113.83	7.92	1.19	2.04	113.83	7.92	1.19	2.04
人工单价		小计						113.83	7.92	1.19	2.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								230.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.92	-	
	材料费小计							-	7.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 19 页 共 41 页

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	30.64	19.4	2.48	0.55	30.64	19.4	2.48	0.55				
人工单价		小计						30.64	19.4	2.48	0.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								101.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	19.4	-					
	材料费小计							-	19.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 20 页 共 41 页

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	94.15	43.11	16.71	1.77	94.15	43.11	16.71	1.77				
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	81.65	34.98	27.61	1.55	81.65	34.98	27.61	1.55				
人工单价		小计						175.8	78.09	44.32	3.32				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								580.42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	78.09	-					
	材料费小计							-	78.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 21 页 共 41 页

项目编码		030901004001		项目名称		报警装置		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	490.34	112.08	2.05	8.79	490.34	112.08	2.05	8.79				
人工单价		小计						490.34	112.08	2.05	8.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1077.72							
清单项目综合单价								1786.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	湿式报警装置 公称直径150mm以内					套	1	1077.72	1077.72						
	其他材料费							-	112.08	-					
	材料费小计							-	1189.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 22 页 共 41 页

项目编码		031003006001		项目名称		减压器		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-261	减压器组成安装(法兰连接)公称直径100mm以内	组	1	731.48	561.98	89.63	13.18	731.48	561.98	89.63	13.18				
人工单价		小计						731.48	561.98	89.63	13.18				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4525.44							
清单项目综合单价								6582.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	法兰减压阀 DN150					个	2	2262.72	4525.44						
	其他材料费							-	561.98	-					
	材料费小计							-	5087.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 23 页 共 41 页

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	94.15	43.11	16.71	1.77	94.15	43.11	16.71	1.77				
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	81.65	34.98	27.61	1.55	81.65	34.98	27.61	1.55				
人工单价		小计						175.8	78.09	44.32	3.32				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								796.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	78.09	-					
	材料费小计							-	78.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 24 页 共 41 页

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	12.49	5.24	1.17	0.22	12.49	5.24	1.17	0.22				
人工单价		小计						12.49	5.24	1.17	0.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								37.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.24	-					
	材料费小计							-	5.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

第 25 页 共 41 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 26 页 共 41 页

项目编码		030905002002		项目名称		水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5-12	自动喷水灭火系统	点	1	293.81	7.09	16.29	4.09	293.81	7.09	16.29	4.09
人工单价		小计						293.81	7.09	16.29	4.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								321.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.09	-	
	材料费小计							-	7.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

第 27 页 共 41 页

项目编码		031208002002		项目名称		管道绝热		计量单位		m3		工程量		0.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-4-343	橡塑管壳安装(管道) DN125mm以下	m3	1	372.65	80.32		6.92	372.65	80.32		6.92				
12-4-392	防潮层、保护层安装 铝箔管道	10m2	2.3912	112.99	86.96		2.1	270.18	207.94		5.02				
人工单价		小计						642.83	288.26		11.94				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1499.7							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	288.26	-					
	材料费小计							-	288.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 28 页 共 41 页

项目编码		031002003001		项目 名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	64.54	26.18	1.42	1.16	64.54	26.18	1.42	1.16
10-11-171	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径200mm以内	10个	0.1	297.76	35.12		7.14	29.78	3.51		0.71
人工单价		小计						94.32	29.69	1.42	1.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								181.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	29.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

第 29 页 共 41 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-31	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径125mm以内	个	1	51.85	21.22	1.47	0.94	51.85	21.22	1.47	0.94
10-11-170	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径132mm以内	10个	0.1	245.86	24.64		5.9	24.59	2.46		0.59
人工单价		小计						76.44	23.68	1.47	1.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	23.69	-	
	材料费小计							-	23.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 30 页 共 41 页

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	38.13	16.72	1.34	0.7	38.13	16.72	1.34	0.7
10-11-169	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径108mm以内	10个	0.1	213.78	24.48		5.13	21.38	2.45		0.51
人工单价		小计						59.51	19.17	1.34	1.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								109.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	19.17	-	
	材料费小计							-	19.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 31 页 共 41 页

项目编码		031002003004		项目 名称		套管		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	27.94	15.93	1.14	0.51	27.94	15.93	1.14	0.51
10-11-173	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径83mm以内	10个	0.1	242.62	23.13		5.82	24.26	2.31		0.58
人工单价		小计						52.2	18.24	1.14	1.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	18.24	-	
	材料费小计							-	18.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 32 页 共 41 页

项目编码		031002003005		项目 名称		套管		计量单位	个	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	15.68	6.1	0.88	0.28	15.68	6.1	0.88	0.28
10-11-172	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	179	21.38		4.3	17.9	2.14		0.43
人工单价		小计						33.58	8.24	0.88	0.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	8.23	-	
	材料费小计							-	8.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

第 33 页 共 41 页

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	15.68	6.1	0.88	0.28	15.68	6.1	0.88	0.28
10-11-172	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	179	21.38		4.3	17.9	2.14		0.43
人工单价		小计						33.58	8.24	0.88	0.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	8.23	-	
	材料费小计							-	8.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 34 页 共 41 页

项目编码		031002003007		项目 名称		套管		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	11.03	3.25	0.82	0.21	11.03	3.25	0.82	0.21				
10-11-172	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	179	21.38		4.3	17.9	2.14		0.43				
人工单价		小计						28.93	5.39	0.82	0.64				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.96							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	5.39	-					
	材料费小计							-	5.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 35 页 共 41 页

项目编码		03B008		项目名称		抗震支吊架		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	喷淋侧向抗震支架	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价								144			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 36 页 共 41 页

项目编码		03B009		项目名称		抗震支吊架		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	喷淋侧向抗震支架	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价								153.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 37 页 共 41 页

项目编码		03B010		项目名称		抗震支吊架		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	喷淋侧向抗震支架	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						163.2			
清单项目综合单价								163.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	喷淋侧向抗震支架 KZS-DN125-T					个	1	163.2	163.2		
	材料费小计							-	163.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 38 页 共 41 页

项目编码		03B011		项目名称		抗震支吊架		计量单位	个	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-1	喷淋侧向抗震支架	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						172.8			
清单项目综合单价								172.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	喷淋侧向抗震支架 KZS-DN150-T					个	1	172.8	172.8		
	材料费小计							-	172.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 39 页 共 41 页

项目编码		03B012		项目名称		抗震支吊架		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	喷淋侧纵向抗震支架	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						211.2			
清单项目综合单价							211.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	喷淋侧纵向抗震支架 KZS-DN100-TL					个	1	211.2	211.2		
	材料费小计							-	211.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 40 页 共 41 页

项目编码		03B013		项目名称		抗震支吊架		计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	喷淋侧纵向抗震支架	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						230.4			
清单项目综合单价								230.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	喷淋侧纵向抗震支架 KZS-DN150-TL					个	1	230.4	230.4		
	材料费小计							-	230.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 41 页 共 41 页

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	3.6747	128.67	283.07		3.56	472.83	1040.2		13.08
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.9938	134.03	283.07		3.56	133.2	281.32		3.54
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0388	187.63	396.3		4.98	7.27	15.36		0.19
人工单价		小计						613.3	1336.88		16.81
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1966.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1336.91	-	
	材料费小计							-	1336.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员） 张永梅 河南鼎兴建设工程有限公司

复核人(造价工程师): 孙媛媛 155149326

注：1.“计算基础”中应全用明单价或为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”或其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋
标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目
项目-喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋
标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人）

复核人(造价工程师)

表一13

主要材料价格表

工程名称： 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-喷淋

标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警
改造项目

单位：元

[illegible]

编制人(造价人员)

复核人（造价工程师）

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-喷淋

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					46496.41	
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 规格:1100*500 4. 板材厚度:1.0mm以内 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m2	68.27	126.96	8667.56	
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 规格:1000*250 4. 板材厚度:0.75mm以内 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m2	179.73	111.79	20092.02	
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 规格:Φ800 4. 板材厚度:0.75mm以内 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m2	4.98	131.76	656.16	
4	030703019001	柔性接口	1. 名称:软连接 2. 材质:帆布 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m2	1	303.19	303.19	
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远控多叶排烟口 2. 规格:1000*(500+250) 3. 含手动开启装置 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	5	392.6	1963	
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1000*250 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	6	373.19	2239.14	
7	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1100*500 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	555.59	555.59	
本页小计							34476.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-通风排烟

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030108001001	离心式通风机	1. 名称:消防高温排烟风机 2. 型号:HTF-I-8 3. 规格:L=31421m³/h, P=600Pa, N=7.5KW 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1	5969.52	5969.52	
9	03B001	抗震支吊架	1. 名称：圆形通风风管侧向抗震支架 2. 规格：KZF-800*800-T 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	288	288	
10	03B002	抗震支吊架	1. 名称：矩形通风风管侧向抗震支架 2. 规格：KZF-1000*250-T 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	10	288	2880	
11	03B003	抗震支吊架	1. 名称：矩形通风风管侧纵向抗震支架 2. 规格：KZF-1000*250-TL 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	5	345.6	1728	
12	03B004	抗震支吊架	1. 名称：矩形通风风管侧纵向抗震支架 2. 规格：KZF-1100*500-TL 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	384	384	
13	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1	770.23	770.23	
		措施项目					440.13	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	440.13	440.13	
本页小计							12459.88	
合 计							46936.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		68.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-2-9	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1250mm	10m2	0.1	487.74	233.81	13.59	9.5	48.77	23.38	1.36	0.95				
人工单价		小计						48.77	23.38	1.36	0.95				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						52.5							
清单项目综合单价								126.96							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌薄钢板 δ 1.0					m2	1.138	46.13	52.5						
	其他材料费							-	0.63	-					
	材料费小计							-	53.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

第 2 页 共 14 页

项目编码		030702001002		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	179.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	462.78	227.09	14.71	9.01	46.28	22.71	1.47	0.9
人工单价		小计						46.28	22.71	1.47	0.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						40.43			
清单项目综合单价								111.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄钢板 δ 0.75					m2	1.138	35.53	40.43		
	其他材料费							-	0.84	-	
	材料费小计							-	41.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

第 3 页 共 14 页

项目编码		030702001003		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		4.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-2-3	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径≤1000mm	10m2	0.1	693.58	192.51	13.71	13.46	69.36	19.25	1.37	1.35				
人工单价		小计						69.36	19.25	1.37	1.35				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						40.43							
清单项目综合单价								131.76							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌薄钢板 δ 0.75					m2	1.138	35.53	40.43						
	其他材料费							-	1.8	-					
	材料费小计							-	42.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 4 页 共 14 页

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 5 页 共 14 页

项目编码		030703007001		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-99	碳钢风口安装 多叶排烟口(送风口) 周长≤3800mm	个	1	22.74	4.48	0.12	0.46	22.74	4.48	0.12	0.46				
人工单价		小计						22.74	4.48	0.12	0.46				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						364.8							
清单项目综合单价								392.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远控多叶排烟口 1000*（500+250）					个	1	364.8	364.8						
	其他材料费							-	2.1	-					
	材料费小计							-	366.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 6 页 共 14 页

项目编码		030703001001		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-26	碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤3600mm	个	1	111.01	14.56	5.3	2.32	111.01	14.56	5.3	2.32
人工单价		小计						111.01	14.56	5.3	2.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						240			
清单项目综合单价								373.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	280° 防火阀 1000*250					个	1	240	240		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	240.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 7 页 共 14 页

项目编码		030703001002		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-26	碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤3600mm	个	1	111.01	14.56	5.3	2.32	111.01	14.56	5.3	2.32				
人工单价		小计						111.01	14.56	5.3	2.32				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						422.4							
清单项目综合单价								555.59							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	280° 防火阀 1100*500					个	1	422.4	422.4						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	422.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 8 页 共 14 页

项目编码		030108001001		项目名称		离心式通风机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-65	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤63000m3/h	台	1	546.82	14.01	21.99	10.7	546.82	14.01	21.99	10.7				
人工单价		小计						546.82	14.01	21.99	10.7				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5376							
清单项目综合单价								5969.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	消防高温排烟风机HTF-I-8 L=31421m³/h, P=600Pa, N=7.5KW					台	1	5376	5376						
	其他材料费							-	14.01	-					
	材料费小计							-	5390.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

第 9 页 共 14 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

第 10 页 共 14 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

第 11 页 共 14 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

第 12 页 共 14 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 13 页 共 14 页

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

第 14 页 共 14 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.3079	107.22	226.46		2.84	140.23	296.18		3.71
人工单价		小计						140.23	296.18		3.71
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								440.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人 (造价人员)

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟
标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟
标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-通风排烟

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目
-通风排烟

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

主要材料价格表

工程名称： 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

单位：元

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期及报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表, “支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-通风排烟

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目- 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	143886.43	
1.1	火灾自动报警	106683.64	
1.2	应急照明	37202.79	
2	措施项目	5730.43	
2.1	其中：安全文明施工费	4147.54	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1582.89	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		
4	规费	5393.85	—
4.1	定额规费	5393.85	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	155010.71	
6	增值税	13950.96	—
7	含税工程造价合计	168961.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		168,961.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		火灾自动报警					106683.64	
1	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 规格: 详见图纸 3. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	台	5	363.96	1819.8	
2	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防控制室设备(含火灾报警控制器、消防联动控制器、手动控制盘、图形显示装置、应急广播控制器等)	台	1	28800	28800	
3	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格: 详见图纸 3. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	个	65	93.37	6069.05	
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格: 详见图纸 3. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	个	10	191.7	1917	
5	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格: 详见图纸 3. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	个	10	80.28	802.8	
6	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格: 详见图纸 3. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	台	5	2387.1	11935.5	
7	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 规格: 详见图纸 3. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	个	10	245.17	2451.7	
本页小计							53795.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话 2. 规格:详见图纸 3. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	个	1	103.69	103.69	
9	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防扬声器 2. 规格:详见图纸 3. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	个	12	82.63	991.56	
10	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 规格: 详见图纸 3. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	个	5	289.31	1446.55	
11	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 规格: 详见图纸 3. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	个	23	329.51	7578.73	
12	030411006001	接线盒	1. 名称:金属接线盒	个	141	6.45	909.45	
13	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZRKVV-2*2.5 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	562.78	8.43	4744.24	
14	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NHKVV-3*1.5 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	30.72	9.09	279.24	
15	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZRKVV-2*1.5 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	650	6.48	4212	
16	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-10*1.5 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	280	19	5320	
本页小计							25585.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:NH-RVV-2*2.5 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	260.53	7.39	1925.32	
18	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	114.96	6.65	764.48	
19	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZR-RVSP-2*1.5 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	170.86	9.19	1570.2	
20	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	1750.7	7.07	12377.45	
21	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:暗配 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	280	20.06	5616.8	
22	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1	5036.21	5036.21	
23	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	11.87	11.87	
		分部小计					106683.64	
		应急照明					37202.79	
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:详见图纸 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	1	13.12	13.12	
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:详见图纸 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	套	1	62.67	62.67	
本页小计							27378.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示标志 2. 规格:3W 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	套	14	104.66	1465.24	
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:3W 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	套	13	104.66	1360.58	
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:3W 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	套	5	104.66	523.3	
6	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:6W 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	套	33	119.21	3933.93	
7	030411006002	接线盒	1. 名称:金属接线盒	个	66	6.45	425.7	
8	030411006003	接线盒	1. 名称:金属开关盒	个	1	5.94	5.94	
9	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱5AT-PY1 2. 规格:详见图纸 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1	1104.87	1104.87	
10	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明分配电箱 2. 规格:详见图纸 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1	1392.87	1392.87	
11	030404017003	配电箱	1. 名称:应急照明控制器 2. 规格:详见图纸 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	台	1	9504.87	9504.87	
12	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBYJ-2.5mm ² 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	29.84	3.46	103.25	
本页小计							19820.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZBYJ-6mm2 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	32.92	5.94	195.54	
14	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZNBYP-2.5mm2 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	788.1	3.79	2986.9	
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	150	55.71	8356.5	
16	030404036001	其他电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 型号:截面面积2.5mm2以下 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	14	2.99	41.86	
17	030404036002	其他电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 型号:截面面积6mm2以下 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	4	3.53	14.12	
18	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面面积6mm2 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	2	68.67	137.34	
19	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	154.66	7.07	1093.45	
20	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:吊顶内 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m	245.25	12.8	3139.2	
本页小计							15964.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 46 页

项目编码		030904008001		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-30	消防专用模块(模块箱)安装端子箱	台	1	44.33	12.51	18.33	0.79	44.33	12.51	18.33	0.79
人工单价		小计						44.33	12.51	18.33	0.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						288			
清单项目综合单价								363.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消防端子箱					台	1	288	288		
	其他材料费							-	12.51	-	
	材料费小计							-	300.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 2 页 共 46 页

项目编码		030904012001		项目名称		火灾报警系统控制主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-1	火灾报警系统控制主机	台	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						28800			
清单项目综合单价								28800			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	消防控制室设备 含火灾报警控制器、消防联动控制器、手动控制盘、图形显示装置、应急广播控制器等					台	1	28800	28800		
	材料费小计							-	28800	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 3 页 共 46 页

项目编码		030904001001		项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-1	感烟探测器安装	个	1	32.36	2.21	0.18	0.59	32.36	2.21	0.18	0.59
人工单价		小计						32.36	2.21	0.18	0.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						58.03			
清单项目综合单价								93.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	感烟探测器					个	1	58.03	58.03		
	其他材料费							-	2.21	-	
	材料费小计							-	60.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 4 页 共 46 页

项目编码		030904005001		项目名称		声光报警器		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-12	声光报警器安装	个	1	67.93	3.62		1.22	67.93	3.62		1.22
人工单价		小计						67.93	3.62		1.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.62	-	
	材料费小计							-	3.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 5 页 共 46 页

项目编码		030904006001		项目名称		消防报警电话插孔(电话)		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-4-19	消防报警电话插孔(电话) 安装 电话插孔	个	1	12.89	2.33	0.06	0.22	12.89	2.33	0.06	0.22				
人工单价		小计						12.89	2.33	0.06	0.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								80.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.33	-					
	材料费小计							-	2.33	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 6 页 共 46 页

项目编码		030904008002		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-41	远程控制箱(柜)安装 重复显示器	台	1	1674.18	21.22	37.68	30.02	1674.18	21.22	37.68	30.02
人工单价		小计						1674.18	21.22	37.68	30.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						624			
清单项目综合单价								2387.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	火灾显示盘					台	1	624	624		
	其他材料费							-	21.22	-	
	材料费小计							-	645.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 7 页 共 46 页

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-10	消火栓报警按钮安装	个	1	170.11	7.17	0.06	3.05	170.11	7.17	0.06	3.05
人工单价		小计						170.11	7.17	0.06	3.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								245.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.17	-	
	材料费小计							-	7.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 8 页 共 46 页

项目编码		030904006002		项目名称		消防报警电话插孔(电话)		计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
9-4-18	消防报警电话插孔(电话) 安装 电话分机	个	1	23.72	2.68	0.06	0.43	23.72	2.68	0.06	0.43		
人工单价		小计						23.72	2.68	0.06	0.43		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								103.69					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费							-	2.68	-			
	材料费小计							-	2.68	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

第 9 页 共 46 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 10 页 共 46 页

项目编码		030904008003		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-23	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	1	202.12	5.81	1.26	3.32	202.12	5.81	1.26	3.32
人工单价		小计						202.12	5.81	1.26	3.32
高级技工201元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								289.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.81	-	
	材料费小计							-	5.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 11 页 共 46 页

项目编码		030904008004		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-27	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	1	238.66	8.86	1.26	3.93	238.66	8.86	1.26	3.93
人工单价		小计						238.66	8.86	1.26	3.93
高级技工201元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						76.8			
清单项目综合单价								329.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	输入输出模块					个	1	76.8	76.8		
	其他材料费							-	8.86	-	
	材料费小计							-	85.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

第 12 页 共 46 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 13 页 共 46 页

项目编码		030408002001		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		562.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-310	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯	10m	0.1	28.53	3.46		0.53	2.85	0.35				0.05		
人工单价		小计						2.85	0.35				0.05		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.17							
清单项目综合单价								8.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZRKVV-2*2.5					m	1.015	5.09	5.17						
	其他材料费							-	0.35	-					
	材料费小计							-	5.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 14 页 共 46 页

项目编码		030408002002		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		30.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-310	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯	10m	0.1	28.53	3.46		0.53	2.85	0.35					0.05	
人工单价		小计						2.85	0.35					0.05	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.35	-					
	材料费小计							-	0.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 15 页 共 46 页

项目编码		030408002003		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		650	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-310	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯	10m	0.1	28.53	3.46		0.53	2.85	0.35					0.05	
人工单价		小计						2.85	0.35					0.05	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.22							
清单项目综合单价								6.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZRKVV-2*1.5					m	1.015	3.17	3.22						
	其他材料费							-	0.35	-					
	材料费小计							-	3.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 16 页 共 46 页

项目编码		030408002004		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		280	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-311	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯	10m	0.1	31.34	3.87	11.91	0.65	3.13	0.39	1.19	0.07				
人工单价		小计						3.13	0.39	1.19	0.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.23							
清单项目综合单价								19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	NH-KVV-10*1.5 芯数≤14芯					m	1.015	14.02	14.23						
	其他材料费							-	0.39	-					
	材料费小计							-	14.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 17 页 共 46 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		260.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-41	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	8.96	1.53		0.16	0.9	0.15				0.02		
人工单价		小计						0.9	0.15				0.02		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.33							
清单项目综合单价								7.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	NH-RVV-2*2.5					m	1.08	5.86	6.33						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	6.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 18 页 共 46 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		114.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	7.9	1.51		0.15	0.79	0.15				0.02		
人工单价		小计						0.79	0.15			0.02			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	0.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 19 页 共 46 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		170.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	7.9	1.51		0.15	0.79	0.15				0.02		
人工单价		小计						0.79	0.15				0.02		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.24							
清单项目综合单价								9.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZR-RVSP-2*1.5					m	1.08	7.63	8.24						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	8.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 20 页 共 46 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		1750.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-7	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	34.6	10.08		0.65	3.46	1.01					0.07	
人工单价		小计						3.46	1.01				0.07		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.54							
清单项目综合单价								7.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	JDG管 外径16mm					m	1.03	2.47	2.54						
	其他材料费							-	1.01	-					
	材料费小计							-	3.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 21 页 共 46 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		280	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-11	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径40mm	10m	0.1	71.77	32.12		1.37	7.18	3.21					0.14	
人工单价		小计						7.18	3.21					0.14	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						9.53							
清单项目综合单价								20.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	JDG管 外径40mm					m	1.03	9.25	9.53						
	其他材料费							-	3.21	-					
	材料费小计							-	12.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 22 页 共 46 页

项目编码		030905001001		项目名称		自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5-2	自动报警系统调试128点以内	系统	1	4448.65	233.1	292.52	61.94	4448.65	233.1	292.52	61.94
人工单价		小计						4448.65	233.1	292.52	61.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5036.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	233.1	-	
	材料费小计							-	233.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 23 页 共 46 页

项目编码		030502004001		项目名称		电视、电话插座		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-8-HA12	普通型电话出线口 单联	个	1	3.07	0.82		0.09	3.07	0.82		0.09
人工单价		小计						3.07	0.82		0.09
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.82	-	
	材料费小计							-	0.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 24 页 共 46 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.19	1.36		0.12	6.19	1.36				0.12		
人工单价		小计						6.19	1.36				0.12		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						5.45							
清单项目综合单价								13.12							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联					只	1.02	5.34	5.45						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	6.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 25 页 共 46 页

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-204	荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	1	15.41	22.92		0.28	15.41	22.92		0.28
人工单价		小计						15.41	22.92		0.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						24.06			
清单项目综合单价								62.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双管荧光灯					套	1.01	23.82	24.06		
	其他材料费							-	22.92	-	
	材料费小计							-	46.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 26 页 共 46 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	18.87	22.43		0.34	18.87	22.43				0.34		
人工单价		小计						18.87	22.43				0.34		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						63.02							
清单项目综合单价								104.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	疏散方向指示标志 3W					套	1.01	62.4	63.02						
	其他材料费							-	22.43	-					
	材料费小计							-	85.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 27 页 共 46 页

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	18.87	22.43		0.34	18.87	22.43		0.34
人工单价		小计						18.87	22.43		0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						63.02			
清单项目综合单价								104.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	疏散出口标志灯 3W					套	1.01	62.4	63.02		
	其他材料费							-	22.43	-	
	材料费小计							-	85.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 28 页 共 46 页

项目编码		030412004003		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	18.87	22.43		0.34	18.87	22.43		0.34
人工单价		小计						18.87	22.43		0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								104.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	22.43	-	
	材料费小计							-	22.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 29 页 共 46 页

项目编码		030412004004		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	18.87	22.43		0.34	18.87	22.43		0.34
人工单价		小计						18.87	22.43		0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						77.57			
清单项目综合单价								119.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急照明灯 6W					套	1.01	76.8	77.57		
	其他材料费							-	22.43	-	
	材料费小计							-	100	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

第 30 页 共 46 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.4	1.25		0.06	3.4	1.25		0.06
人工单价		小计						3.4	1.25		0.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	1.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 31 页 共 46 页

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	3.77	0.37		0.06	3.77	0.37		0.06
人工单价		小计						3.77	0.37		0.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	0.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 32 页 共 46 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	118.29	24.51		2.07	118.29	24.51			2.07			
人工单价		小计						118.29	24.51			2.07			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1104.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	24.51	-					
	材料费小计							-	24.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 33 页 共 46 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	118.29	24.51		2.07	118.29	24.51			2.07			
人工单价		小计						118.29	24.51			2.07			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1248							
清单项目综合单价								1392.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	应急照明分配电箱					台	1	1248	1248						
	其他材料费							-	24.51	-					
	材料费小计							-	1272.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 34 页 共 46 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	118.29	24.51		2.07	118.29	24.51				2.07		
人工单价		小计						118.29	24.51				2.07		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9360							
清单项目综合单价								9504.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	应急照明控制器					台	1	9360	9360						
	其他材料费							-	24.51	-					
	材料费小计							-	9384.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 35 页 共 46 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		29.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	8.96	1.9		0.16	0.9	0.19				0.02		
人工单价		小计						0.9	0.19			0.02			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	0.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 36 页 共 46 页

项目编码		030411004005		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		32.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-7	穿照明线 铜芯 导线截面≤6mm2	10m	0.1	6.15	2.57		0.1	0.62	0.26				0.01		
人工单价		小计						0.62	0.26				0.01		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	0.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 37 页 共 46 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		788.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	8.96	1.9		0.16	0.9	0.19				0.02		
人工单价		小计						0.9	0.19			0.02			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.69							
清单项目综合单价								3.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	WDZNB-YJ-2.5mm2					m	1.16	2.32	2.69						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	2.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 38 页 共 46 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		150	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	29.58	16.08	10.18	0.61	2.96	1.61	1.02	0.06				
人工单价		小计						2.96	1.61	1.02	0.06				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.06							
清单项目综合单价								55.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	WDZ-YJY-5*6 截面≤10mm2					m	1.01	49.56	50.06						
	其他材料费							-	1.61	-					
	材料费小计							-	51.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

第 39 页 共 46 页

项目编码		030404036001		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	1	1.46	1.51		0.02	1.46	1.51		0.02
人工单价		小计						1.46	1.51		0.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

第 40 页 共 46 页

项目编码		030404036002		项目名称		其他电器		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	1	1.98	1.51		0.04	1.98	1.51		0.04
人工单价		小计						1.98	1.51		0.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.51	-	
	材料费小计							-	1.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

第 41 页 共 46 页

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	个	1	26.01	42.21		0.45	26.01	42.21		0.45
人工单价		小计						26.01	42.21		0.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	42.21	-	
	材料费小计							-	42.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 42 页 共 46 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		154.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-7	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	34.6	10.08		0.65	3.46	1.01				0.07		
人工单价		小计						3.46	1.01			0.07			
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						2.54							
清单项目综合单价								7.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	JDG管 外径16mm					m	1.03	2.47	2.54						
	其他材料费							-	1.01	-					
	材料费小计							-	3.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 43 页 共 46 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		245.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-1	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷设 砖、混凝土结构明配 外径16mm	10m	0.1	76.12	25.05		1.44	7.61	2.51					0.14	
人工单价		小计						7.61	2.51					0.14	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						2.54							
清单项目综合单价								12.8							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	JDG管 外径16mm					m	1.03	2.47	2.54						
	其他材料费							-	2.5	-					
	材料费小计							-	5.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 44 页 共 46 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		7.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-3	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	80.29	30.68		1.53	8.03	3.07					0.15	
人工单价		小计						8.03	3.07					0.15	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						4.77							
清单项目综合单价								16.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	JDG管 外径25mm					m	1.03	4.63	4.77						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	7.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 45 页 共 46 页

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	106.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.1	67.86	46		1.62	6.79	4.6		0.16
人工单价		小计						6.79	4.6		0.16
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4.6	-	
	材料费小计							-	4.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

第 46 页 共 46 页

项目编码		031301017004		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.0338	134.03	283.07		3.56	272.59	575.71		7.24
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.644	134.03	283.07		3.56	220.34	465.36		5.85
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0851	134.03	283.07		3.56	11.41	24.09		0.3
人工单价		小计						504.34	1065.16		13.39
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1582.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1065.18	-	
	材料费小计							-	1065.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人(造价工程师)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-消防电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目
目-消防电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目
-消防电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员) 张建松 河南鼎实建筑工程有限公司

复核人（造价工程师）：有光 2019年12月31日

主要材料价格表

工程名称： 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

单位：元

[illegible]

编制人 (造价人员)

复核人（造价工程师）：

注：1 本表由承包人根据招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消防电

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目
-消防电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目- 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓
标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					94406.36	
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热镀锌钢管DN 100 3. 连接形式:卡箍 连接 4. 含卡箍件及三通 、弯头等管件 5. 其它未尽事宜详 见图纸设计及相关 规范要求	m	601.9	96.94	58348.19	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外壁热镀锌钢管DN 65 3. 连接形式:卡箍 连接 4. 含卡箍件及三通 、弯头等管件 5. 其它未尽事宜详 见图纸设计及相关 规范要求	m	11.20	184.94	2071.33	
3	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:拆除内外 壁热镀锌钢管DN10 0 2. 含垃圾外运	m	81.9	7.89	646.19	
4	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:拆除内外 壁热镀锌钢管DN65 2. 含垃圾外运	m	11.20	6.65	74.48	
5	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 除锈后刷樟丹两 道,灰色调和漆两 道 3. 其他未尽事宜详 见图纸及相关规范	kg	329.73	21.27	7013.36	
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他未尽事宜详 见图纸及相关规范	个	1	22.06	22.06	
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气 阀 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他未尽事宜详 见图纸及相关规范	个	1	41.73	41.73	
本页小计							68217.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030901010001	室内消火栓	1. 名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 规格、型号：详见图纸 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	套	10	553. 71	5537. 1	
9	030901013001	灭火器	1、名称：手提式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 3. 灭火器箱 4. 其它未尽事宜详见图纸设计及相关规范要求	具	22	94. 14	2071. 08	
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 含法兰片 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	7	330. 42	2312. 94	
11	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称：消火栓系统调试	点	10	230. 42	2304. 2	
12	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑制品 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道规格：DN100 4. 铝箔保护层 5. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	0. 52	1524. 03	792. 5	
13	03B006	抗震支吊架	1. 名称：消火栓侧向抗震支架 2. 规格：KZS-DN100-T 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	50	153. 6	7680	
14	03B007	抗震支吊架	1. 名称：消火栓侧纵向抗震支架 2. 规格：KZS-DN100-TL 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范	个	26	211. 2	5491. 2	
		措施项目					984. 21	
1	031301017002	脚手架搭拆		项	1	984. 21	984. 21	
本页小计							27173. 23	
合 计							95390. 57	

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 16 页

项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管		计量单位		m		工程量		601.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	256.18	10.91	2.41	4.6	25.62	1.09	0.24	0.46				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.0076	279.4	5.19	17.15	5.15	2.14	0.04	0.13	0.04				
人工单价		小计						27.76	1.13	0.37	0.5				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						67.19							
清单项目综合单价								96.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	正三通DN100					个	0.0066	34.51	0.23						
	内外壁热镀锌钢管DN100 公称直径100mm以内					m	1.015	61.51	62.43						
	沟槽直接头（含胶圈）DN100					套	0.1667	16.14	2.69						
	正三通DN100*100*65					个	0.0133	34.51	0.46						
	弯头DN100					个	0.0066	20.27	0.13						
	卡箍 公称直径100mm以内					套	0.0768	16.14	1.24						
	其他材料费							-	0.49	-					
	材料费小计							-	67.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

第 2 页 共 16 页

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	11.20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	216.08	10.34	1.81	3.88	21.61	1.03	0.18	0.39
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.3036	218.66	4.27	12.83	4.03	66.38	1.3	3.89	1.22
人工单价		小计						87.99	2.33	4.07	1.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						76.2			
清单项目综合单价								184.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内外壁热镀锌钢管DN65 公称直径65mm以内					m	1.015	40.27	40.87		
	沟槽直接头（含胶圈）DN65					套	0.1667	11.88	1.98		
	卡箍 公称直径65mm以内					套	3.0509	10.93	33.35		
	其他材料费							-	0.93	-	
	材料费小计							-	77.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

第 3 页 共 16 页

项目编码		030901002003		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	81.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-18 换	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内 破坏性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.3	10m	0.1	76.85		0.72	1.38	7.69		0.07	0.14
人工单价		小计						7.69		0.07	0.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

第 4 页 共 16 页

项目编码		030901002004		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	11.20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-16 换	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内 破坏性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.3	10m	0.1	64.82		0.54	1.16	6.48		0.05	0.12
人工单价		小计						6.48		0.05	0.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

第 5 页 共 16 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	329.73	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	637.22	46.16	203.28	11.43	6.37	0.46	2.03	0.11	
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	343.28	152.69	127.41	6.16	3.43	1.53	1.27	0.06	
12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	20.49	0.07	4.63	0.45	0.2		0.05		
12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.01	19.72	0.59	4.63	0.43	0.2	0.01	0.05		
12-2-58	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第一遍	100kg	0.01	19.72	0.2		0.4	0.2				
12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 增一遍	100kg	0.009	19.72	0.18		0.4	0.18				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.84	2.61	9.26	0.65	0.31	0.03	0.09	0.01	
人工单价		小计						10.89	2.03	3.49	0.18	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.42				
清单项目综合单价								21.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	11.89	0.25			
	酚醛调和漆 各色					kg	0.0143	11.89	0.17			
	其他材料费							-	1.92	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

第 6 页 共 16 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 7 页 共 16 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	11.34	4.05	0.9	0.21	11.34	4.05	0.9	0.21				
人工单价		小计						11.34	4.05	0.9	0.21				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.56							
清单项目综合单价								22.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	截止阀 公称直径20mm以内					个	1.01	5.5	5.56						
	其他材料费							-	4.01	-					
	材料费小计							-	9.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 8 页 共 16 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-29	自动排气阀安装 公称直径20mm以内	个	1	14.76	3.66	0.11	0.27	14.76	3.66	0.11	0.27				
人工单价		小计						14.76	3.66	0.11	0.27				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						22.93							
清单项目综合单价								41.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	自动排气阀 公称直径20mm以内					个	1	22.93	22.93						
	其他材料费							-	3.61	-					
	材料费小计							-	26.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 9 页 共 16 页

项目编码		030901010001		项目名称		室内消火栓		计量单位		套		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-81	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	108.75	3.36	0.27	1.95	108.75	3.36	0.27	1.95				
人工单价		小计						108.75	3.36	0.27	1.95				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						439.38							
清单项目综合单价								553.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜					套	1	439.38	439.38						
	其他材料费							-	3.14	-					
	材料费小计							-	442.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 10 页 共 16 页

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	0.92	0.07	0.01	0.02	0.92	0.07	0.01	0.02
B-1	灭火器箱	个	0.5								
人工单价		小计						0.92	0.07	0.01	0.02
普工87.1元/工日		未计价材料费						93.12			
清单项目综合单价							94.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手提式灭火器 MF/ABC5					个	1	69.12	69.12		
	灭火器箱					个	0.5	48	24		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	93.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

第 11 页 共 16 页

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	68.04	30.18	2.67	1.22	68.04	30.18	2.67	1.22
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径100mm以内	副	1	56.7	25.01	11.35	1.01	56.7	25.01	11.35	1.01
人工单价		小计						124.74	55.19	14.02	2.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						134.24			
清单项目综合单价								330.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蝶阀 DN100					个	1	73.08	73.08		
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内					片	2	30.58	61.16		
	其他材料费							-	18.61	-	
	材料费小计							-	152.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 12 页 共 16 页

项目编码		030905002001		项目名称		水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5-11	消火栓灭火系统	点	1	219.15	3.01	5.21	3.05	219.15	3.01	5.21	3.05
人工单价		小计						219.15	3.01	5.21	3.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								230.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.01	-	
	材料费小计							-	3.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 13 页 共 16 页

项目编码		031208002001		项目 名称		管道绝热		计量单位		m3		工程量		0. 52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-4-343	橡塑管壳安装(管道) DN125mm以下	m3	1	372. 65	80. 32		6. 92	372. 65	80. 32			6. 92			
12-4-392	防潮层、保护层安装 铝箔管道	10m2	2. 5115	112. 99	86. 96		2. 1	283. 78	218. 4			5. 27			
人工单价		小计						656. 43	298. 72			12. 19			
高级技工201元/工日;普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						556. 69							
清单项目综合单价								1524. 03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡塑管壳					m3	1. 03	540. 48	556. 69						
	其他材料费							-	298. 72	-					
	材料费小计							-	855. 41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 14 页 共 16 页

项目编码		03B006		项目名称		抗震支吊架		计量单位	个	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	消火栓侧向抗震支架	个	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						153.6			
清单项目综合单价								153.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消火栓侧向抗震支架 KZS-DN100-T					个	1	153.6	153.6		
	材料费小计							-	153.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造
项目

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

第 15 页 共 16 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 16 页 共 16 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.8755	134.03	283.07		3.56	251.38	530.91		6.68
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.3645	134.03	283.07		3.56	48.86	103.18		1.3
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0267	187.63	396.3		4.98	5.01	10.59		0.13
12-14-HA2	绝热工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0311	268.05	566.15		7.12	8.34	17.62		0.22
人工单价		小计						313.59	662.3		8.33
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								984.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员) 张建松
河南鼎实建筑工程有限公司

复核人(造价工程师):  2014年11月14日

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓 标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目
目-消火栓

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目
-消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人 (造价)

全国建设工程造价员 合 计
张惠艳 155149327
河南鼎实建筑工程有限公司
有效期至2019年12月31日

复核人(造价工程师)

全国建设工程造价员
孙媛媛 冶金 158149326
河南鼎兴建筑工程有限公司
有效期至2019年12月31日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

单位：元

[illegible]

编制人 (造价人员) 艳

复核人（造价工程师）

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-消火栓

标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目 标段: 许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目-标段：许昌市救助管理站消防喷淋和自动报警改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。