

长葛市和煦园游园建设项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-绿化

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿化工程						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:石楠 2. 地径: 13cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	2			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:大叶女贞 2. 胸径: 12cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	12			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:红叶石楠 2. 地径: 10cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	17			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:丛生五角枫 2. 胸径: 7cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	1			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:国槐B 2. 胸径: 18cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	43			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:朴树 2. 胸径: 22cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	15			
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:鸡爪槭A 2. 地径: 15cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-绿化

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102001008	栽植乔木	1. 种类:鸡爪槭B 2. 地径: 10cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	2			
9	050102001009	栽植乔木	1. 种类:红枫A 2. 地径: 12cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	1			
10	050102001010	栽植乔木	1. 种类:红枫B 2. 地径: 7cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	5			
11	050102001011	栽植乔木	1. 种类:山杏A 2. 地径: 15cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	18			
12	050102002001	栽植灌木	1. 种类:果石榴 2. 地径: 4cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	4			
13	050102001012	栽植乔木	1. 种类:晚樱A 2. 地径: 12cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	12			
14	050102001013	栽植乔木	1. 种类:晚樱B 2. 地径: 8cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	9			
15	050102002002	栽植灌木	1. 种类:木槿 2. 冠幅:250cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-绿化

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102002003	栽植灌木	1. 种类:紫薇A 2. 冠幅:320cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	2			
17	050102002004	栽植灌木	1. 种类:紫薇B 2. 冠幅:250cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	10			
18	050102001014	栽植乔木	1. 种类:碧桃 2. 地径: 8cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	10			
19	050102001015	栽植乔木	1. 种类:红叶李 2. 地径: 8cm, 冠幅200cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	3			
20	050102001016	栽植乔木	1. 种类:桂花B 2. 冠幅:250cm 3. 养护期:1年 4. 树木支撑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	7			
21	050102001017	栽植乔木	1. 种类:桂花C 2. 地径: 8cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	2			
22	050102002005	栽植灌木	1. 种类:海桐球A 2. 冠幅:220cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	2			
23	050102002006	栽植灌木	1. 种类:海桐球B 2. 冠幅:160cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-绿化

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	050102002007	栽植灌木	1. 种类:海桐球C 2. 冠幅:130cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	15				
25	050102002008	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球A 2. 冠幅:220cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	3				
26	050102002009	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球B 2. 冠幅:170cm 3. 养护期:1 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	15				
27	050102002010	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球A 2. 冠幅:200cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	4				
28	050102002011	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球B 2. 冠幅:160cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	6				
29	050102002012	栽植灌木	1. 种类:大叶黄杨球C 2. 冠幅:130cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	4				
30	050102002013	栽植灌木	1. 种类:红花檵木球 2. 冠幅: 130-140cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	3				
31	050102002014	栽植灌木	1. 种类:结香 2. 冠幅: 130-140cm 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-绿化

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050102007001	栽植色带	1. 名称:红叶石楠 2. 冠幅:25-30cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:1年 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	281			
33	050102007002	栽植色带	1. 名称:金森女贞 2. 冠幅: 20-25cm 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	310			
34	050102007003	栽植色带	1. 种类:红花檵木 2. 冠幅: 20-25cm 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	179			
35	050102007004	栽植色带	1. 名称:大叶黄杨 2. 冠幅: 20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:1年 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	148			
36	050102007005	栽植色带	1. 名称:小叶黄杨 2. 冠幅: 20-25cm 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:1年 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	259			
37	050102007006	栽植色带	1. 名称:美人蕉 2. 冠幅: 20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:1年 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-绿化

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	050102007007	栽植色带	1. 名称:夏鹃 2. 冠幅: 20-25cm 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 养护期:1年 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	6			
39	050102007008	栽植色带	1. 名称:红花满天星 2. 冠幅: 15-20cm 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 养护期:1年 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	48			
40	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:麦冬 2. 苗高: 15-20cm 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 养护期:1年 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	463			
41	050102012002	铺种草皮	1. 名称:草坪 2. 铺种方式: 满铺, 果岭草 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	580			
42	050102003001	栽植竹类	1. 竹种类:毛竹 2. 竹胸径或根盘丛径:苗高4.5m 3. 养护期:1年 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	株	230			
		分部小计						
		景观工程						
1	050301005001	点风景石	1. 石料种类:景石A组合 黑山石 2. 石料规格:L90-110, H60-80 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-绿化

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050301005002	点风景石	1. 石料种类: 景石B组合 黑山石 2. 石料规格: L90-110, H60-80景石1块, L60-80, h50-70景石1块 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	组	2			
3	050101011001	绿地起坡造型	1. 名称: 微地形整理 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1178.58			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-绿化

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面铺装						
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1246.02			
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：200*100*60mm人行道陶红色透水砖 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15砼垫层 4. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	253.74			
3	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：200*200*30mm芝麻黑花岗岩收边 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15砼垫层 4. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	65.45			
4	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：900*300*50mm芝麻灰花岗岩 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15砼垫层 4. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	330.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:900*300*50mm芝麻黑花岗岩收边 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15砼垫层 4. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	59.02			
6	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*600*30mm芝麻灰花岗岩 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15砼垫层 4. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	53.2			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:300*150*1000混凝土道牙 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	165			
8	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*100*60mm人行道灰色透水砖 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15砼垫层 4. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	470.24			
9	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:30mm厚芝麻黑花岗岩收边 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15砼垫层 4. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	50			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*60mm盲道砖 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15砼垫层 4. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	99			
11	040204004002	种植池	1. 材料品种、规格:900*100*120芝麻黑花岗岩 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	59			
12	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:混凝土300*150 2. 树池尺寸:1200*1200 3. 20厚1:3水泥砂浆、100厚C15垫层 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	29			
13	040204002009	石汀步	1. 块料品种、规格:1200*600*50厚芝麻黑花岗岩 2. 基础、垫层:10cm厚C15水泥混凝土 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	7.2			
		分部小计						
		防腐木坐凳						
1	011204001001	石材墙面	1. 块料品种、规格:900*500*50mm黄锈石花岗岩 2. 部位: 坐凳顶面 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	9			
2	011204001002	石材墙面	1. 块料品种、规格:900*400*30mm黄锈石花岗岩 2. 部位: 坐凳墙面 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	34.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	050303009001	木(防腐木)	1.木(防腐木)种类:500*100*50mm菠萝格防腐木面板 2.L50*50木龙骨 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	12.5			
4	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:100厚细石混凝土 2.其它:详见图纸及相关规范要求	m	43			
5	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m内 3.弃土运距:自行考虑 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	34.4			
6	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖砌体 2.基础类型:条形 3.垫层:100厚C15混凝土垫层、100厚碎石垫层 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	16.99			
		分部小计						
		健身器材及坐凳						
1	04B001	健身器材	1.名称:双太空漫步器 2.规格:186*45*130cm,材质镀锌钢管 3.其它:详见图纸及相关规范要求	套	2			
2	04B002	健身器材	1.名称:肩部恢复器 2.规格:105*87*145cm,材质镀锌钢管 3.其它:详见图纸及相关规范要求	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	04B003	健身器材	1. 名称：上肢拉伸器 2. 规格：108*108*220cm，材质镀锌钢管 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	套	2				
4	04B004	成品坐凳	1. 名称：成品坐凳 2. 规格：180*40*74cm，材质镀锌钢管+木材 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	套	5				
5	04B005	不锈钢垃圾桶	1. 名称：不锈钢垃圾桶 2. 规格：100*40*100cm，材质不锈钢 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	套	4				
6	04B006	不锈钢成品雕塑	1. 规格：200*70*110cm，90*35*80cm，90*85*30cm 2. 材质：不锈钢 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	组	1				
7	04B007	成品石桌凳	1. 规格：90h 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	套	2				
		分部小计							
		标识牌							
1	04B008	知园导视牌	1. 规格：4.5*1.25*0.35m内置钢架，外置1.3mm镀锌板，造型突出，汽车烤漆，字为亚克力水晶字，混凝土预埋安装 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	04B009	和煦园简介牌	1. 规格： 1.5*1.65*0.1m 造型凸出2.5cm，镀锌板焊接，汽车烤漆+仿石漆，UV平板打印，混凝土预埋安装 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	1			
3	04B010	花草牌	1. 规格：0.6*0.9m镀锌板焊接 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	10			
4	04B011	卫生间指示牌	1. 规格：0.5*0.8m铝板+方管 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	1			
5	04B012	宣传牌	1. 规格：2.2*0.9*0.8m（2mm厚）镀锌板焊接 混凝土基础 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	6			
		分部小计						
		公厕						
1	04B013	成品公厕	1. 规格：6.45*2.8m 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	座	1			
2	011503005001	扶手	1. 高度：0.9m 2. 规格：80*80*2mm厚镀锌方管 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	3			
3	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：20cm厚C25混凝土 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ³	4.76			
4	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 3. 部位：化粪池和排污管道 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ³	42.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	010507006001	化粪池	1. 钢筋混凝土盖及污水井盖2个 2. 规格：2*3*2.5m2个 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	座	2				
6	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂回填至管顶上20cm 2. 材质及规格：DN400双壁波纹管 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	20				
7	041001002001	拆除及恢复人行道	1. 材质：透水砖+10cm厚C20混凝土垫层+15cm厚水泥土 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	5				
		分部小计							
		廊架							
		廊架地面							
1	011102001001	石材楼地面（廊架地面）	1. 素土夯实 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15砼垫层 4. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 900*300*30厚芝麻灰花岗岩 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	48.39				
2	011102001002	石材楼地面（廊架地面）	1. 素土夯实 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15砼垫层 4. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 900*300*50厚芝麻黑花岗岩 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	7.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011204001003	石材墙面（廊架坐凳）	1. 块料品种、规格：1200*600*50mm黄锈石花岗岩 2. 部位：坐凳顶面 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	4.68			
4	011204001004	石材墙面（廊架坐凳墙面）	1. 块料品种、规格：600*400*30mm黄锈石花岗岩 2. 部位：坐凳墙面 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	3.99			
5	010401012001	零星砌砖	1. 廊架坐凳 2. 砖砌体 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ³	2.11			
		廊架墙面						
1	011204003001	屏风	1. 面层材料品种、规格、颜色：5厚镀锌钢板、外喷深咖色珠光氟碳漆 2. 骨架：50*50*3厚矩形管、外喷深咖色珠光氟碳漆 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	13.6			
2	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：200*200*8*12H型钢 3. 外喷深咖色珠光氟碳漆 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	1.435			
3	011206002001	零星项目	1. 构件名称：2厚铝板造型 2. 外喷深咖色珠光氟碳漆 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	72.76			
4	04B014	祥云造型装饰	1. 格栅云纹装饰 2. 8厚不锈钢板镀铜处理 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	20.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	080206005002	钢格栅	1. 规格:60*40*2厚镀锌方钢管 2. 外喷深咖色珠光氟碳漆 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.626			
6	011204001005	石材景墙	1. 墙体类型: 石材墙面 2. 安装方式: 干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1200*1000*30黄锈石花岗岩 4. 花岗岩雕刻 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	50.61			
7	011508004001	金属字	1. 基层类型: 石材面 2. 镏字材料品种、颜色: 拉丝不锈钢金属字 3. 字体规格: 0.33m ² 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	24			
8	030412001001	灯笼	1. 名称: 灯笼 2. 规格: 直径600mm 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	套	2			
		廊架顶棚						
1	010602001001	钢屋架	1. 1. 钢材品种、规格: 镀锌方钢 2. 外喷深色氟碳漆 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	4.09			
2	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 120*50*3厚镀锌方钢、200*150*4厚镀锌方钢、100*50*3镀锌方钢 2. 外喷深色氟碳漆 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	3.151			
3	010901004001	玻璃钢屋面	1. 8+0.76+8灰色钢化玻璃 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	28.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010901002001	型材屋面	1. 2厚铝板造型 2. 外喷深色氟碳漆 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	59.47			
		廊架基础						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	27.73			
2	010103001001	回填方	1. 部位：素土回填 2. 密实度要求：压实系数≥95% 3. 填方材料品种：素土 4. 填方来源、运距：自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	23.32			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	4.41			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 商砼运距及泵送方式：汽车泵送 4. 模板及支撑制作、安装、拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.15			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商砼运距及泵送方式：汽车泵送 4. 模板及支撑制作、安装、拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	2.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-园建

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商砼运距及泵送方式:汽车泵送 4. 模板及支撑制作、安装、拆除 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	1.18				
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 直径 ≤ 10mm 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.180				
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢筋 10<直径 ≤ 18mm 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.313				
9	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:400*400*18厚镀锌预埋钢板 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.181				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-水电

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		照明							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:景观照明配电箱 2. 型号:防水型 3. 安装方式:落地安装 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	台	1				
2	040805004001	景观照明灯	1. 名称:景观灯 2. 型号:LED灯40W 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	套	12				
3	040805004002	景观照明灯	1. 名称:蒲公英灯 2. 型号:LED灯31W 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	套	10				
4	011304001001	灯带	1. 名称:灯带 2. 型号:LED灯7.2W 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	27				
5	010507003001	电缆沟	1. 土壤类别:一、二类土 2. 垫层材料种类、厚度:细砂、不小于30cm 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	263				
6	030408001001	电力电缆	1. 型号:YJV5*6 2. 敷设方式、部位:电缆沟敷设 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	20				
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC40 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	20				
8	030408001002	电力电缆	1. 型号:YJV3*4 2. 敷设方式、部位:电缆沟敷设 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	243				
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC25 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	243				
		分部小计							
		给排水							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-水申

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m ³	195.2			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m ³	176.19			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m ³	50.81			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PPR-S4给水管DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 5. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m	143			
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PPR-S4给水管DN65 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 5. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m	12			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: PPR-S4给水管DN80 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 5. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-水申

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	031003005001	快速取水阀	1. 类型:快速取水阀 2. 规格、压力等级:De25 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	个	5				
8	040504001001	阀门井	1. 规格:阀门井 2. 其他:详见图纸及相关规范要求	座	1				
9	031003005002	球阀	1. 规格:PPR球阀 2. 其他:详见图纸及相关规范要求	个	1				
10	040504001002	水表井	1. 名称:水表井 2. 含闸门、水表、止回阀 3. 其他:详见图纸及相关规范要求	座	1				
11	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 其他:详见图纸及相关规范要求	座	9				
12	040504001003	检查井	1. 名称:雨水检查井 2. 其他:详见图纸及相关规范要求	座	2				
13	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 其他:详见图纸及相关规范要求	m	126				
14	040501004003	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 3. 连接形式:胶圈接口 4. 其他:详见图纸及相关规范要求	m	33				
		分部小计							
		措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长葛市和煦园游园建设项目-水电

标段：长葛市和煦园游园建设项目

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

